COMMITTENTE



COMUNE DI PALERMO AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA

ATI:









(Capogruppo Mandataria)

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI **PALERMO** PRIMA LINEA TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

PROGETTO PRELIMINARE

COMPUTI METRICI ESTIMATIVI RAPPRESENTATIVI DEGLI IMPIANTI NON DI SISTEMA DI LINEA E DI STAZIONE SISTEMA MINIMO INGOMBRO

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	NOME FILE
MPA1	PP	GPR	INCM07	1	-	GPR_INCM07_1.dwg

							PROGETTISTA
1	GENNAIO 2014	AGGIORNAMENTO PROGETTO IN BASE ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI PALERMO DEL 17/12/2013	Casaroli	Lacopo	Checchi	Checchi	
0	AGOSTO 2006	EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI PER CONSEGNA FINALE	D'Apollonio	Capaci	Checchi / Di Nicola	Piscitelli	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

INDICE

1	PREMESSA	II
2	TRATTO DI LINEA TIPO (600 M)	III
3	POZZO DI VENTILAZIONE CON AGGOTTAMENTO	IV
4	POZZO DI VENTILAZIONE	V
5	RIEPILOGO ALLEGATO "A"	VI
6	STAZIONE TIPO (ORETO SUD)	VII
7	STAZIONE PROFONA (ORETO NORD)	VIII
R	RIEPII OGO ALI EGATO "B"	IX



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

1 PREMESSA

Il presente documento riporta, per la tipologia a 'minimo ingombro', i computi metrici estimativi degli impianti non di sistema relativi alle tipologie di stazione rappresentative (tipo e profonda), al pozzo tipo di intertratta con aggottamento, al pozzo tipo di intertratta senza aggottamento ed alla galleria di linea riguardanti la tratta Svincolo Oreto – Notarbartolo della Metropolitana Automatica Leggera di Palermo, oggetto del presente progetto preliminare.

La prima parte è relativa al computo metrico estimativo di un tratto rappresentativo della galleria di linea.

La seconda è relativa al computo metrico estimativo del pozzo di ventilazione tipologico, suddiviso in:

- pozzo di ventilazione con aggottamento;
- pozzo di ventilazione.

La terza ed ultima parte è relativa al computo metrico estimativo delle stazioni ritenute rappresentative delle varie tipologie funzionali adottate nella tratta in oggetto:

- stazione tipo: Oreto Sud;
- stazione profonda: Oreto Nord.



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

2 TRATTO DI LINEA TIPO (600 M)

Allegato "A" - Pagine: 2-5

Importo: **329'094,18** €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

3 POZZO DI VENTILAZIONE CON AGGOTTAMENTO

Allegato "A" - Pagine: 6-14

Importo: **501'898,18** €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

4 POZZO DI VENTILAZIONE

Allegato "A" - Pagine: 15-23

Importo: **466'192,02** €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

5 RIEPILOGO ALLEGATO "A"

Allegato "A" - Pagina 24



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

6 STAZIONE TIPO (ORETO SUD)

Allegato "B" - Pagine: 2-34

Importo: **4'025'037,56** €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

7 STAZIONE PROFONA (ORETO NORD)

Allegato "B" - Pagine: 35-67

Importo: 4'309'776,94 €



Prima linea Tratta funzionale Oreto-Notarbartolo.

Computi metrici estimativi rappresentativi degli impianti non di sistema di linea e di stazione - sistema minimo ingombro

8 RIEPILOGO ALLEGATO "B"

Allegato "B" - Pagina 68

ALLEGATO "A"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- GALLERIA DI LINEA TIPO
- POZZO DI VENTILAZIONE CON AGGOTTAMENTO
- POZZO DI VENTILAZIONE

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	TRATTO LINEA TIPO L=600m (SpCat							
	tratto linea tipo L=600m (Cat 1) impianto idrico antincendio (SbCat 2)							
1 / 483 PA.IIA.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera della segnaletica antincendio					1,00		
13/07/2000	SOMMANO cad.					1,00	16′832,42	16′832,42
	Solinia il vo dual						10 002,12	10 052,12
2 / 484 05.P67.D30. 015 14/07/2006	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI PER DIAM. OLTRE A 2"							
	OLIKE A 2					18′282,00		
	SOMMANO kg					18´282,00	3,68	67′277,76
3 / 485 05.P62.A60.	GIUNTO DIELETTRICO DIAMETRO DN 100					2.00		
035 13/07/2006	COMMANO					3,00	104.50	592 74
	SOMMANO cad					3,00	194,58	583,74
4 / 486 11.A01.A30. 005 18/07/2006	Posa in opera di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, capace di sopportare una tensione di 5000 Volts, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm. DN 100							
	Attii. DN 100					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	31,49	94,47
5 / 487 PA.IIA.001	Fornitura e posa in opera di idrante UNI45					33,00		
13/07/2006	SOMMANO cad.					33,00	40,39	1′332,87
	impianto elettrico (SbCat 3)							
6 / 488 PA.IEL.001 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in acciaio inox, tubi fluorescenti da 2x36 W / 230 V (su circuito normale, spento in esercizio normale).							
						59,00		
	SOMMANO cad.					59,00	280,54	16′551,86
7 / 489 PA.IEL.002 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in acciaio inox, tubo fluorescente da 1x18 W / 230 V (su circuito no-break, normalmente acceso).							
	A RIPORTARE							102′673,12

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							102′673,12
	SOMMANO cad.					59,00	201,99	11′917,41
8 / 490 PA.IEL.053 13/07/2006	Fornitura e posa in opera (in galleria) di quadretto prese IP65 costituito da piastra base metallica, contenitore modulare 252 x 125 mm con sportello trasparente a cerniera e guida DIN regolabile con interruttore differenziale 4 x 40 A - 30 mA, prese con interruttore di blocco e base portafusibili 2 x 16 A+T e 3 x 16 A+T, sistema distributivo con tubo FEZN leggero, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubazioni, cavetteria ecc.					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	662,07	9′931,05
9 / 491 PA.IEL.015 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema distributivo per alimentazione apparecchio illuminante in galleria, comprendente cassetta in alluminio pressofuso, raccordi, tubazioni flessibili, cavetteria, presa fissa da parete a 90° IP67 compelta di spina mobile diretta ecc.					119,00		
	SOMMANO cad.					119,00	190,76	22′700,44
10 / 492 PA.IEL.093 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di tubo metallico rigido in acciaio profilato da nastro zincato, elettrosaldato, curvabile a freddo, non filettato, completo di raccordi di giunzione adatti per installazioni fino a IP67, conformi alle Norme CEI 70-1, diam. 38 mm.					3′564,00		
	SOMMANO cad.					3′564,00	19,08	68′001,12
11 / 493 PA.IEL.018 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza FG7(O)M1, sez.5x10mmq					990,00		
	SOMMANO cad.					990,00	7,85	7′771,50
12 / 494 PA.IEL.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza FG7(O)M1, sez.5x16mmq					990,00		
	SOMMANO cad.					990,00	11,22	11′107,80
13 / 495 PA.IEL.031 13/07/2006	Fornitura e posa in tubazione di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x16mmq.							
	A RIPORTARE							234′102,44

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							234′102,4	
						660,00			
	SOMMANO cad.					660,00	9,53	6′289,8	
14 / 496 PA.IEL.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 5x6 mmq								
						858,00			
	SOMMANO cad.					858,00	10,10	8′665,8	
15 / 497 PA.IEL.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2x6 mmq								
						1′320,00			
	SOMMANO m					1′320,00	5,61	7′405,20	
16 / 498 PA.IEL.022 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2x1,5 mmq								
						528,00			
	SOMMANO m					528,00	4,49	2′370,72	
17 / 499 PA.IEL.080 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in lega leggera verniciata a forno, con coperchio avvitato, grado di protezione IP55.								
						132,00			
	SOMMANO cad.					132,00	16,83	2´221,50	
18 / 500 PA.IEL.048 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo in fibre ottiche a 12 fibre 9/125 µm a bassa emissione di fumi tossici, completo di accessori per l'installazione in polifora o in canalina.								
						594,00			
	SOMMANO m					594,00	9,20	5′464,80	
19 / 501 PA.IEL.047 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda da 120 mmq, per i collegamenti equipotenziali delle armature dei manufatti in c.a. di ogni tronco di galleria al dispersore di terra.								
						990,00			
	SOMMANO M					990,00	10,10	9′999,00	
20 / 502 PA.IEL.083 13/07/2006	Collegamenti equipotenziali delle armature dei manufatti in c.a. di galleria, compreso capicorda connettori e quant'altro necessario.								
						660,00			
	SOMMANO cad.					660,00	19,08	12′592,80	
	A RIPORTARE							289′112,12	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							289′112,12
21 / 503 PA.IEL.081 13/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 6 mmq					198,00		
	SOMMANO cad.					198,00	4,49	889,02
22 / 504 PA.IEL.082 13/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 16 mmq					528,00		
	SOMMANO cad.					528,00	8,98	4′741,44
	impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici (SbCat 5)							
23 / 508 PA.ITE.018. 01 27/07/2006	Test di collaudo e certificazione del cavo a fibra ottica per rilevazione incendi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′393,94	2′393,94
	sistema di bigliettazione automatica (SbCat 7)							
24 / 482 PA.ITE.018 27/07/2006	Test di collaudo e certificazione del cavo a fibra ottica per bigliettazione automatica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′958,68	1′958,68
25 / 505 PA.ITE.001 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di tubo metallico rigido in acciaio profilato da nastro zincato, elettrosaldato, curvabile a freddo, non filettato, completo di raccordi di giunzione adatti per installazioni fino a IP67, conformi alle Norme CEI 70-1, diam. 38 mm.					990,00		
	SOMMANO m					990,00	19,08	18′889,20
26 / 506 PA.ITE.010 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in lega leggera verniciata a forno, con coperchio avvitato, grado di protezione IP55.							
	protezione ir 33.					66,00		
	SOMMANO cad.					66,00	16,83	1′110,78
27 / 507 PA.ITE.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo in fibre ottiche a 24 fibre 9/125 µm a bassa emissione di fumi tossici, completo di accessori per l'installazione in polifora o in canalina.							
						990,00		
	SOMMANO M					990,00	10,10	9′999,00
	A RIPORTARE							329′094,18

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							329′094,18
	POZZO CON AGGOTTAMENTO (SpCat 2) pozzo tipo con aggottamento (Cat 3) impianto di ventilazione (SbCat 1)							
28 / 239 PA.IVC.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione 2400x2400 in acciaio inox AISI 304 completa di servocomando.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	16′383,55	32′767,10
29 / 240 PA.IVC.008 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale reversibile al 100%, adatto per funzionamento a 250° C per 2 ore, corredato di tutti gli accessori. Portata in esercizio normale 80.000 mc/h, in condizioni di emergenza 320.000 mc/h. Prevalenza 1.200 Pa.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	80′795,59	161′591,18
30 / 241 PA.IVC.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di silenziatore a setti fonoassorbenti in lana di vetro e lamiera microforata, scorrevole con cuscinetti a sfera su guide a soffitto e pavimento (in pozzo).					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	63′963,18	63′963,18
31 / 242 PA.IVC.004 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di controllo della ventilazione di galleria, comprensiva di anemometro ad ultrasuoni per la misura della velocità dell'aria in galleria.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29′737,26	29′737,26
32 / 243 PA.IVC.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di servocomandi e strumentazione da campo per unità di controllo della ventilazione di galleria.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	6′957,40	6′957,40
	impianto idrico antincendio (SbCat 2)							
33 / 244 PA.IIA.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di pompa sommersa di sollevamento acque chiare					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	7′518,48	22′555,44
34 / 245 05.P57.G60.	TUBI MANNESMANN IUTATI E CATRAMATI PER DIAMETRI DA 1" E							
	A RIPORTARE							646′665,74

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							646′665,74
010 14/07/2006	OLTRE					3′000,00		
	SOMMANO kg					3′000,00	1,35	4′050,00
35 / 246 PA.IIA.007 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di sonda di controllo di livello					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′580,97	2′580,97
36 / 247 01.P23.H20. 005 14/07/2006	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI POLVERE- POLIVALCLASSI ABC-KG.6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,32	54,32
	500.11.11.10 000					1,00	5 1,52	5 1,52
37 / 248 PA.IIA.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di complesso di 4 manichette e lance					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	579,03	579,03
	impianto elettrico (SbCat 3)							
38 / 249 PA.IEL.057 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro luce/FM per il pozzo. QUADRI ELETTRICI							
	COMMANO and					1,00	2/590.07	27580.05
	SOMMANO cad.					1,00	2′580,97	2′580,97
39 / 250 PA.IEL.068 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro avviamento ventilatore, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie, nonché di variatore di velocità a conversione di frequenza di tipo elettronico, di controllore a microprocessore per l'interfacciamento con il sistema di gestione centralizzato e Limit Switches per serrande motorizzate. QUADRI ELETTRICI							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	44′624,97	89´249,94
40 / 251 PA.IEL.069 14/07/2006	Quadro alimentazione pompe di aggottamento, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie. QUADRI ELETTRICI							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	6′171,89	6′171,89
	A RIPORTARE							751′932,86

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLA WORL		DIME	NSIONI		0	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							751′932,86	
41 / 252 PA.IEL.070 14/07/2006	Limit Switches per serrande motorizzate ventilatori pozzi. QUADRI ELETTRICI					1.00			
	SOMMANO cad.					1,00	695,74	695,74	
42 / 253 PA.IEL.071 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di collegamento elettrico ai quadri ventilatori di pozzo, ubicati nel locale tecnico quadri. QUADRI ELETTRICI					2,00			
	SOMMANO cad.					2,00	791,12	1′582,24	
43 / 254 06.A41.A.03. B.065 14/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM CANALIZAZIONI ELETTRICHE					50,00			
	SOMMANO m					50,00	42,50	2′125,00	
44 / 255 PA.IEL.072 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerella a traversini in acciaio zincato complete di elementi di giunzione, separatori, supp. ecc, coperchio escluso, dim. 300x100mm. CANALIZAZIONI ELETTRICHE					50,00			
	SOMMANO m					50,00	51,62	2′581,00	
45 / 256 06.A41.A.03. C.040 14/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM CANALIZAZIONI ELETTRICHE					100,00			
	SOMMANO m					100,00	7,65	765,00	
46 / 257 PA.IEL.079 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistama di barriera antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante. CANALIZAZIONI ELETTRICHE					4,00			
	SOMMANO cadauno					4,00	280,54	1′122,16	
47 / 258 PA.IEL.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in policarbonato autoestinguente, tubo fluorescente da 36 W / 230 V, compreso								
	A RIPORTARE							760′804,00	

N 0 1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1	. 6		1,			760′804,00
	starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI							
	THE THE COLUMN TO THE COLUMN T					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	104,37	3′131,10
48 / 259 PA.IEL.017 14/07/2006	Fornitura in opera di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante, incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca a vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	89,77	897,70
49 / 260 PA.IEL.016 14/07/2006	Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in pararllelo ad un punto luce già alimentato. A vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	67,33	1′346,60
50 / 261 PA.IEL.054 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadretto prese IP67 costituito da base modulare completa di scatola di derivazione, raccordi e manicotti, n. 1 presa IEC309 di tipo industriale, con interblocco meccanico completo di sistema distributivo, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubi, cavetteria ecc. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						3,00		
51 / 262 PA.IEL.049 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 200 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte dei motori dei ventilatori su colonnina in profilati di acciaio (apparecchiatura di					3,00	381,54	1′144,62
	sicurezza da manovrare a motore fermo) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	516,20	1′032,40
52 / 263 PA.IEL.050 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 63 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a							
	A RIPORTARE							768′356,42

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							768′356,42
	monte dei motori pompe di aggottamento su colonnina in profilati di acciaio (apparecchiatura di sicurezza da manovrare a motore fermo). DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	173,93	347,86
53 / 264 PA.IEL.032 14/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 2.5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,36	708,00
54 / 265 PA.IEL.028 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x6 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,83	241,50
55 / 266 PA.IEL.023 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2 x 2,5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,37	1′011,00
54,047							3,37	1 011,00
56 / 267 PA.IEL.046 14/07/2006	Realizzazione impianto di terra del pozzo, connesso al dispersore dello stesso, compreso ogni onere di installazione e connessione. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1′912,17	1′912,17
57 / 268 PA.IEL.040 14/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi isolati in PVC, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, tipo FG7(0)M1 , 450/750 V, sez. 50 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E							
	PRESE					200,00		
	SOMMANO m					200,00	5,05	1′010,00
58 / 269	Fornitura e posa in canalina di cavi isolati in							
	A RIPORTARE							773′586,95

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							773′586,95
PA.IEL.041 14/07/2006	PVC, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, tipo FG7(0)M1 , 450/750 V, sez. 16							
	mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					400.00		
						100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,05	505,00
59 / 270 PA.IEL.081 14/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 6 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						70,00		
	SOMMANO cad.					70,00	4,49	314,30
60 / 271 PA.IEL.082 14/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 16 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E							
	PRESE					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	8,98	449,00
	SOM IN TO CULL					30,00	0,50	115,00
	interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) (SbCat 4)							
61 / 272 PA.IIS.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la raccolta dei segnali dalle apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 ingressi digitali.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	417,44	1′669,76
	SOMMANO cadadilo					4,00	417,44	1 009,70
62 / 273 PA.IIS.002 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la comunicazione dei comandi verso le apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 uscite digitali.							
	asone agram					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	417,44	1′669,76
63 / 274 PA.IIS.006 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di convertitore elettro-ottico per collegamento fibre ottiche.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1′100,84	5′504,20
64 / 275 PA.IIS.004 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare interfaccia per l'unità I/O verso il bus Profibus DP, completa di connettore RS485, cablata e posta in opera, installabile su guida DIN.							
	A RIPORTARE							783′698,97

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							783′698,97
	SOMMANO cadauno					4,00	417,44	1′669,76
65 / 276 PA.IIS.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo bus 1 x 2 x 0,64 mm, schermato, ad alta resistenza					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,15	830,00
66 / 277 PA.IIS.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare 24 V DC, 5 A max, per alimentazione apparecchiature di interfacciamento supervisione, cablato ed installato su guida DIN.							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	168,32	673,28
67 / 278 PA.IIS.007 14/07/2006	Software di programmazione e collaudo apparecchiature di interfacciamento e controllo.					1.00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9′852,57	9′852,57
	impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici (SbCat 5)							
68 / 279 PA.IRI.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a 4 loop, modulare a microprocessore, uscita seriale per comunicazione dati, gateway per interfacciamento sistema supervisione, modulo relay, display a cristalli liquidi ed autoprogrammazione dei dispositivi collegati, completa di armadio rack 19", compreso alimentatore di emergenza. APPARECCHI					1.00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18′964,52	18′964,52
69 / 280 PA.IRI.002	Fornitura e posa in opera rivelatore di fumo interattivo					1,00	10 904,32	10 904,32
14/07/2006	APPARECCHI					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	201,99	2′019,90
70 / 281 PA.IRI.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di rivelatore di calore interattivo APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					2,00	168,32	336,64
	SOMMANO CAUAMIO					2,00	100,32	330,04

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							818′045,64
71 / 282 PA.IRI.017 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità locale di controllo degli impianti di pozzo in emergenza incendio (UCAP), costituita da controllore programmabile (PLC) ad elevata sicurezza, alimentatore e RS485, completa di quadro rack 19" IP55, provvisto di morsettiere e guide DIN e pannelli per connessione fibre ottiche APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′732,97	6′732,97
72 / 283 PA.IRI.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di pulsante interattivo di allarme per il sistema di rivelazione incendi APPARECCHI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	201,99	403,98
73 / 284 PA.IIS.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la raccolta dei segnali dalle apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 ingressi digitali. APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	417,44	417,44
74 / 285 PA.IIS.002 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la comunicazione dei comandi verso le apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 uscite digitali. APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	417,44	417,44
75 / 286 PA.IRI.008 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare 24 V DC, 5 A max, per alimentazione apparecchiature di interfacciamento supervisione, cablato ed installato su guida DIN. APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					1,00	168,32	168,32
76 / 287 PA.IRI.009 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di modulo varco sbloccaporta di accesso completo di interfaccia verso la centrale di controllo varchi APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	617,19	617,19
	A RIPORTARE							826′802,98

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		. 0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							826′802,98
77 / 288 PA.IRI.010 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di contatti reed a triplo bilanciamento magnetico. APPARECCHI					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	58,35	583,50
78 / 289 PA.IRI.011 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di lettore di tessere a banda magnatica ISO/2 strisciamento, collegamento alla centrale di controllo varchi di stazione tramite cavo in fibra ottica. APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	819,18	819,18
79 / 290 PA.IRI.012 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema per l'alimentazione di apparecchiature di rivelazione incendi, comprensivo di cassette sulla dorsale principale, tubazioni in acciaio zincato serie leggera, cassette, conduttori, collegamento e quant'altro necessario per realizzare l'opera funzionante DISTRIBUZIONE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	94,27	942,70
80 / 291 PA.IEL.077 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con canali in acciaio zincato asolato. L=75 mm H oltre 75 mm. DISTRIBUZIONE					50,00		
	SOMMANO m					50,00	24,68	1′234,00
81 / 292 06.P41.C.02. A.015 14/07/2006	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 75 MM DISTRIBUZIONE					50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,44	72,00
82 / 293 PA.IRI.014 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato 2 x 1, twistatura passo 10 cm circa, conduttori in rame rosso flessibile, isolamento in PVC, guaina antifiamma CEI 20-2011 e 20-37. DISTRIBUZIONE SOMMANO m					200,00	2,69	538,00
	A RIPORTARE							830′992,36

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							830′992,36
	POZZO SENZA AGGOTTAMENTO (SpCat 3) pozzo tipo senza aggottamento (Cat 2) impianto di ventilazione (SbCat 1)							
83 / 189 PA.IVC.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione 2400x2400 in acciaio inox AISI 304 completa di servocomando.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	16′383,55	32′767,10
84 / 190 PA.IVC.008 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale reversibile al 100%, adatto per funzionamento a 250° C per 2 ore, corredato di tutti gli accessori. Portata in esercizio normale 80.000 mc/h, in condizioni di emergenza 320.000 mc/h. Prevalenza 1.200 Pa.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	80′795,59	161′591,18
85 / 191 PA.IVC.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di silenziatore a setti fonoassorbenti in lana di vetro e lamiera microforata, scorrevole con cuscinetti a sfera su guide a soffitto e pavimento (in pozzo).					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	63′963,18	63′963,18
86 / 192 PA.IVC.004 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di controllo della ventilazione di galleria, comprensiva di anemometro ad ultrasuoni per la misura della velocità dell'aria in galleria.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29′737,26	29′737,26
87 / 193 PA.IVC.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di servocomandi e strumentazione da campo per unità di controllo della ventilazione di galleria.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	6′957,40	6′957,40
	impianto idrico antincendio (SbCat 2)							
88 / 194 PA.IIA.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di complesso di 4 manichette e lance					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	579,03	579,03
89 / 195 01.P23.H20.	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE							
	A RIPORTARE							1′126′587,51

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′126′587,51
005 14/07/2006	PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI POLVERE- POLIVALCLASSI ABC-KG.6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,32	54,32
	impianto elettrico (SbCat 3)							
90 / 196 PA.IEL.057 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro luce/FM per il pozzo. QUADRI ELETTRICI							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′580,97	2′580,97
91 / 197 PA.IEL.068 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro avviamento ventilatore, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie, nonché di variatore di velocità a conversione di frequenza di tipo elettronico, di controllore a microprocessore per l'interfacciamento con il sistema di gestione centralizzato e Limit Switches per serrande motorizzate. QUADRI ELETTRICI					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	44′624,97	89´249,94
92 / 198 PA.IEL.070 14/07/2006	Limit Switches per serrande motorizzate ventilatori pozzi. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	695,74	695,74
93 / 199 PA.IEL.071 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di collegamento elettrico ai quadri ventilatori di pozzo, ubicati nel locale tecnico quadri. QUADRI ELETTRICI					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	791,12	1′582,24
94 / 200 06.A41.A.03. B.065 14/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM CANALIZAZIONI ELETTRICHE							
	CONBANO					50,00	40.50	2/125.00
95 / 201 PA.IEL.072 14/07/2006	SOMMANO m Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerella a traversini in acciaio zincato complete di elementi di					50,00	42,50	2′125,00
	A RIPORTARE							1′222′875,72

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′222′875,72
	giunzione, separatori, supp. ecc, coperchio escluso, dim. 300x100mm. CANALIZAZIONI ELETTRICHE					50,00		
	SOMMANO m					50,00	51,62	2′581,00
96 / 202 06.A41.A.03. C.040 14/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM CANALIZAZIONI ELETTRICHE					100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,65	765,00
97 / 203 PA.IEL.079 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistama di barriera antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante.							
	CANALIZAZIONI ELETTRICHE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	280,54	1′122,16
98 / 204 PA.IEL.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in policarbonato autoestinguente, tubo fluorescente da 36 W / 230 V, compreso starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI							
	SOMMANO cadauno					30,00	104,37	3′131,10
99 / 205 PA.IEL.017 14/07/2006	Fornitura in opera di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante, incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca a vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	I KLSL					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	89,77	897,70
100 / 206 PA.IEL.016 14/07/2006	Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in pararllelo ad un punto luce già alimentato. A vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					20.00		
						20,00		
	A RIPORTARE					20,00		1′231′372,68

Name Ond			DIME	NSIONI			IMP	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		1′231′372,68
	SOMMANO cadauno					20,00	67,33	1′346,60
101 / 207 PA.IEL.054 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadretto prese IP67 costituito da base modulare completa di scatola di derivazione, raccordi e manicotti, n. 1 presa IEC309 di tipo industriale, con interblocco meccanico completo di sistema distributivo, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubi, cavetteria ecc. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	381,54	1′144,62
102 / 208 PA.IEL.049 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 200 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte dei motori dei ventilatori su colonnina in profilati di acciaio (apparecchiatura di sicurezza da manovrare a motore fermo) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	516,20	1′032,40
103 / 209 PA.IEL.032 14/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 2.5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					200.00		
	SOMMANO m					300,00	2,36	708,00
104 / 210 PA.IEL.028 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x6 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE						2,30	700,00
	SOMMANO m					50,00	4,83	241,50
105 / 211 PA.IEL.023 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2 x 2,5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE						r,03	271,50
	SOMMANO m					300,00	2 27	1′011,00
106 / 212 PA.IEL.046 14/07/2006	Realizzazione impianto di terra del pozzo, connesso al dispersore dello stesso, compreso ogni onere di installazione e connessione.					300,00	3,37	1 011,00
	A RIPORTARE							1′236′856,80

Num.Ord.	DEGLES A GROWE DEVI A MODI		DIME	NSIONI		0 113	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′236′856,80
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1′912,17	1′912,17
107 / 213 PA.IEL.040 14/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi isolati in PVC, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, tipo FG7(0)M1 , 450/750 V, sez. 50 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E							
	PRESE					200,00		
	SOMMANO m					200,00	5,05	1′010,00
108 / 214 PA.IEL.041 14/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi isolati in PVC, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, tipo FG7(0)M1 , 450/750 V, sez. 16 mmq							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,05	505,00
109 / 215 PA.IEL.081 14/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 6 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO cad.					70,00	4.40	314,30
	SOMMANO Cau.					70,00	4,49	314,30
110 / 216 PA.IEL.082 14/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 16 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	8,98	449,00
	interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) (SbCat 4)							
111 / 217 PA.IIS.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la raccolta dei segnali dalle apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 ingressi digitali.					4.00		
	SOMMANO cadauno					4,00	417,44	1′669,76
112 / 218 PA.IIS.002 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la comunicazione dei comandi verso le apparecchiature in campo, installata su guida							
	A RIPORTARE							1′242′717,03

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′242′717,03
	DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 uscite digitali.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	417,44	1′669,76
113 / 219 PA.IIS.006 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di convertitore elettro-ottico per collegamento fibre ottiche.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1′100,84	5′504,20
114 / 220 PA.IIS.004 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare interfaccia per l'unità I/O verso il bus Profibus DP, completa di connettore RS485, cablata e posta in opera, installabile su guida DIN.							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	417,44	1′669,76
115 / 221 PA.IIS.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo bus 1 x 2 x 0,64 mm, schermato, ad alta resistenza					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,15	830,00
116 / 222 PA.IIS.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare 24 V DC, 5 A max, per alimentazione apparecchiature di interfacciamento supervisione, cablato ed installato su guida DIN.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	168,32	673,28
117 / 223 PA.IIS.007 14/07/2006	Software di programmazione e collaudo apparecchiature di interfacciamento e controllo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9′852,57	9′852,57
	impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici (SbCat 5)							
118 / 224 PA.IRI.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a 4 loop, modulare a microprocessore, uscita seriale per comunicazione dati, gateway per interfacciamento sistema supervisione, modulo relay, display a cristalli liquidi ed autoprogrammazione dei dispositivi collegati, completa di armadio rack 19", compreso alimentatore di emergenza. APPARECCHI					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1′262′916,60

			DIME	NSIONI			TM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	rung.	iarg.	Ti/pcso	1,00	untario	1′262′916,60
	SOMMANO cadauno					1,00	18′964,52	18′964,52
119 / 225 PA.IRI.002	Fornitura e posa in opera rivelatore di fumo interattivo					1,00	10 70 1,02	10 70 ,,02
14/07/2006	APPARECCHI					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	201,99	2′019,90
120 / 226 PA.IRI.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di rivelatore di calore interattivo APPARECCHI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	168,32	336,64
121 / 227 PA.IRI.017 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità locale di controllo degli impianti di pozzo in emergenza incendio (UCAP), costituita da controllore programmabile (PLC) ad elevata sicurezza, alimentatore e RS485, completa di quadro rack 19" IP55, provvisto di morsettiere e guide DIN e pannelli per connessione fibre ottiche APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′732,97	6′732,97
122 / 228 PA.IRI.005 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di pulsante interattivo di allarme per il sistema di rivelazione incendi APPARECCHI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	201,99	403,98
123 / 229 PA.IIS.001 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la raccolta dei segnali dalle apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 ingressi digitali. APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	417,44	417,44
124 / 230 PA.IIS.002 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la comunicazione dei comandi verso le apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 uscite digitali. APPARECCHI					1,00	417,44	417,44
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	417,44	417,44
	A RIPORTARE							1′292′209,49
	AKIFUKIAKE							1 494 409,45

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′292′209,49
125 / 231 PA.IRI.008 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare 24 V DC, 5 A max, per alimentazione apparecchiature di interfacciamento supervisione, cablato ed installato su guida DIN. APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	168,32	168,32
126 / 232 PA.IRI.009 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di modulo varco sbloccaporta di accesso completo di interfaccia verso la centrale di controllo varchi APPARECCHI							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	617,19	617,19
127 / 233 PA.IRI.010 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di contatti reed a triplo bilanciamento magnetico. APPARECCHI					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	58,35	583,50
128 / 234 PA.IRI.011 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di lettore di tessere a banda magnatica ISO/2 strisciamento, collegamento alla centrale di controllo varchi di stazione tramite cavo in fibra ottica. APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	819,18	819,18
129 / 235 PA.IRI.012 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema per l'alimentazione di apparecchiature di rivelazione incendi, comprensivo di cassette sulla dorsale principale, tubazioni in acciaio zincato serie leggera, cassette, conduttori, collegamento e quant'altro necessario per realizzare l'opera funzionante DISTRIBUZIONE					10.00		
	SOMMANO cadauno					10,00	94,27	942,70
130 / 236 PA.IEL.077 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con canali in acciaio zincato asolato. L=75 mm H oltre 75 mm. DISTRIBUZIONE							. ,
	SOMMANO m					50,00	24,68	1′234,00
131 / 237 06.P41.C.02. A.015 14/07/2006	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 75 MM							
	A RIPORTARE							1′296′574,38

						1		pag. 23
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′296′574,38
	DISTRIBUZIONE							
						50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,44	72,00
132 / 238 PA.IRI.014 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato 2 x 1, twistatura passo 10 cm circa, conduttori in rame rosso flessibile, isolamento in PVC, guaina antifiamma CEI 20-2011 e 20-37. DISTRIBUZIONE					200.00		
						200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,69	538,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1′297′184,38
	TOTALE euro							1′297′184,38
	A RIPORTARE							

			pag. 2-			
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI			
TARIFFA	DESIGNATIONS DELETATION		TOTALE			
		RIPORTO				
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE					
С	LAVORI A CORPO euro		1′297′184,3			
C:001	TRATTO LINEA TIPO L=600m euro		329′094,1			
C:001.001	tratto linea tipo L=600m euro		329′094,1			
C:001.001.002 C:001.001.003 C:001.001.005 C:001.001.007	impianto idrico antincendio euro impianto elettrico euro impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici euro sistema di bigliettazione automatica euro		86′121,2 208′621,3 2′393,9 31′957,6			
C:002	POZZO CON AGGOTTAMENTO euro		501′898,1			
C:002.003	pozzo tipo con aggottamento euro		501′898,1			
C:002.003.001 C:002.003.002 C:002.003.003 C:002.003.004 C:002.003.005	impianto di ventilazione euro impianto idrico antincendio euro impianto elettrico euro interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) euro impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici euro POZZO SENZA AGGOTTAMENTO euro		295'016,1 29'819,7 120'925,1 21'869,3 34'267,7 466'192,0			
C:003.002	pozzo tipo senza aggottamento euro		466′192,0			
C:003.002.001 C:003.002.002 C:003.002.003 C:003.002.004 C:003.002.005	impianto di ventilazione euro impianto idrico antincendio euro impianto elettrico euro interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) euro impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici euro					
		TOTALE euro	1′297′184,3			
	Data, 14/01/2014					
	Il Tecnico					
		A RIPORTARE				

ALLEGATO "B"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- **STAZIONE TIPO: ORETO SUD** (MINIMO INGOMBRO)
- STAZIONE PROFONDA: ORETO NORD (MINIMO INGOMBRO)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0 33	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	STAZIONE TIPO - INGOMBRO MIN.							
	(SpCat 4) stazione tipo: ingombro min. (Cat 4) impianto di ventilazione (SbCat 1)							
1 / 294 PA.IVC.006 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di servocomando per serrande di regolazione per canali di estrazione fumi Zona ATRIO							
	Zona MEZZANINO					6,00		
	Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad.					10,00	605,97	6′059,70
2 / 295 05.P63.B10.0 05 12/07/2006	CANALIZZAZIONI A SEZIONE RETTANGOLARE O CILINDRICA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA E SPESSORE IN LAMIERA ZINCATA Zona ATRIO							
	Zona MEZZANINO				8645,000	8′645,00		
	Zona SOTTOBANCHINE				19950,000	19′950,00		
	Zona SOTTOBANCINIVE				9310,000	9′310,00		
	SOMMANO kg					37′905,00	3,80	144′039,00
3 / 296 PA.IVC.007 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale reversibile al 100%, adatto per funzionamento a 250° C per 2 ore, corredato di tutti gli accessori, come antivibranti, rete di protezione, etc. Portata fino a 95.000 mc/h. Prevalenza 1.000 Pa. Zona ATRIO							
	governo i					2,00	44440.55	02/200
	SOMMANO cad.					2,00	41′149,65	82´299,30
4 / 297 PA.IVC.002 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di silenziatore a setti fonoassorbenti in lana di vetro e lamiera microforata, scorrevole con cuscinetti a sfera su guide a soffitto e pavimento (in stazione). Zona ATRIO							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	28′976,44	57′952,88
5 / 298 PA.IVC.009 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz. Zona ATRIO							
	Zona SOTTOBANCHINE					3,00		
	Zom BOTTOD/INCHINE					1,00		
	A RIPORTARE					4,00		290′350,88

Num Oud			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				-	4,00		290′350,88
	SOMMANO cad.					4,00	179,55	718,20
6 / 299 PA.IVC.011 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di intonaco intumescente omologato REI 120 resistente al fuoco a 250 °C per 2 ore. Zona ATRIO							
	Zona SOTTOBANCHINE					505,00		
						599,00		
	SOMMANO m2					1′104,00	75,18	82′998,72
7 / 300 PA.IVC.010 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore con girante in PVC di tipo cassonato nello stesso materiale, con motore ermetico in costruzione antideflagrante. Portata 1.000 mc/h. Prevalenza 300 Pa. Zona ATRIO							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3′815,35	3′815,35
8 / 301 PA.IVC.012 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canale in PVC per estrazione aria locale batterie. Zona ATRIO							
	90101110					50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,35	617,50
9 / 302 PA.IVC.014 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di condizionatore ambiente costituito da due sezioni, condensante ed evaporante, separate. Potenza 5.000 kcal/h. Zona ATRIO							
						4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	2′433,96	9′735,84
10 / 303 PA.IVC.015 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di controllo della ventilazione di stazione Zona ATRIO							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	35′931,59	35′931,59
11 / 304 PA.IVC.016 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di servocomandi e strumentazione da campo per unità di controllo della ventilazione di stazione. Zona ATRIO							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	11′011,77	11′011,77
12 / 305 PA.IVC.013 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canale metallico circolare flessibile per connessione tra canale ed organi di ventilazione come anemostati, bocchette, diffusori ecc.							
	A RIPORTARE							435′179,85

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							435′179,85
	Zona ATRIO					66.50		
	Zona MEZZANINO					66,50		
	GOMBANO					66,50	46.01	c/110.20
	SOMMANO m					133,00	46,01	6′119,33
13 / 306 PA.IVC.017 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di termoconvettore elettrico per locale centrale idrica. Zona ATRIO							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′580,97	2′580,97
14 / 307 PA.IVC.018 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di diffusore in acciaio zincato verniciato ad effetto elicoidale. Diam. 500 mm ZONA ATRIO							
	Zona MEZZANINO					20,00		
						20,00		
	SOMMANO cad.					40,00	807,96	32′318,40
15 / 467 PA.IVC.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco, classe di resistenza al fuoco REI 120, per istallazione sia a canale che a muro. ZONA ATRIO							
	ZONA SOTTOBANCHINE					266,00		
						27,00		
	SOMMANO dm2					293,00	29,18	8′549,74
16 / 471 PA.IVC.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sgancio elettromagnetico, montato su serranda tagliafuoco, alimentato con corrente alternata con comando a distanza (eventuale centralina), completo di cablaggio ed accessori. ZONA ATRIO							
	ZONA SOTTOBANCHINE					26,00		
						12,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	129,05	4′903,90
17 / 472 PA.IVC.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione in acciaio verniciato, di sezione rettangolare o quadrata. ZONA ATRIO							
	ZONA MEZZANINO					800,00		
	ZONA SOTTOBANCHINE					350,00		
						550,00		
	SOMMANO dm2					1′700,00	3,93	6′681,00
	A RIPORTARE							496′333,19

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							496′333,19
18 / 473 PA.IVC.022 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni ecc., senza rivestimento). ZONA ATRIO					3′458,00		
	ZONA MEZZANINO							
	ZONA SOTTOBANCHINE					1′330,00 1′729,00		
	COMPANOL						12.46	07/710 00
	SOMMANO kg					6′517,00	13,46	87′718,82
19 / 474 PA.IVC.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di bocchetta normale mandata/ripresa aria ad alette orientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di regolazione. ZONA ATRIO							
						106,00		
	SOMMANO dm2					106,00	12,35	1′309,10
20 / 475 PA.IVC.024 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo per la ventilazione dei locali tecnici di sistema. Portata 6000 mc/h. Prevalenza 350 Pa. ZONA ATRIO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3′927,57	7′855,14
21 / 476 PA.IVC.025 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di controtelaio. ZONA SOTTOBANCHINE					798,00		
	SOMMANO dm2					798,00	5,05	4′029,90
	A RIPORTARE							597′246,15

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							597′246,1
	impianto idrico antincendio (SbCat 2)							
22 / 308 PA.IIA.002 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di complesso idrante a parete o incasso, conforme alla legislazione vigente, secondo norme UNI. Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE							
	Zona BANCHINE-MEZZANINO					6,00		
						6,00		
	SOMMANO cad.					12,00	460,08	5′520,90
23 / 309 01.P23.H20. 005 12/07/2006	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI POLVERE- POLIVALCLASSI ABC-KG.6 Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE							
	Zona BANCHINE-MEZZANINO					10,00		
						6,00		
	SOMMANO cad					16,00	54,32	869,12
24 / 310 PA.IIA.004 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di estintore omologato pressurizzato ad anidride carbonica, da 5 kg, con capacità estinguente per fuoco 55 BC. Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE							
	Zona BANCHINE-MEZZANINO					5,00		
						2,00		
	SOMMANO cad.					7,00	347,87	2′435,09
25 / 311 PA.IIA.008 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo compatto di sollevamento acque nere con pompa sommersa orizzontale o verticale. Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	763,07	3′052,28
							·	
26 / 312 PA.IIA.007 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di sonda di controllo di livello Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	2′580,97	5′161,94
27 / 313 05.P62.A50. 030 12/07/2006	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX DIAMETRO 2" Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,79	67,79
	A DIDODEADE							C14(252.20
	A RIPORTARE							614′353,33

Num.Ord.			DIME	NSIONI		6 13	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							614′353,33
28 / 314 05.P62.A50. 055 12/07/2006	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX FLANG. DN150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	538,19	538,19
29 / 315 05.P59.H07. 005 12/07/2006	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO - PN 10 - DN 60 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE							
	ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2′170,39	2′170,39
30 / 316 05.P59.H07. 025 12/07/2006	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO - PN 10 - DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5′106,69	5′106,69
31 / 317 07.P01.J.01.0 25 12/07/2006	Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo-alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	185,31	185,31
32 / 318 05.P62.A50. 045 12/07/2006	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX FLANG. DN100 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
	Zona SOTTOBANCHINE					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	211,14	2′111,40
33 / 319 05.P62.A60. 045	GIUNTO DIELETTRICO DIAMETRO DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE						,	,
L								624′465,31

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							624′465,31
12/07/2006	ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	342,58	342,58
34 / 320 11.A01.A30. 010 18/07/2006	Posa in opera di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, capace di sopportare una tensione di 5000 Volts a 70? C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm. DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,38	42,38
35 / 321 05.P65.B08.0 05 12/07/2006	CONTATORE D'ACQUA AD ALTA PRECISIONE, FLANGIATO, ESCLUSO CONTROFLANGE, IN MATERIALE INOSSIDABILE E RESISTENTE AL CALORE, CON GENERATORE DI IMPULSI DN 80 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	854,91	854,91
36 / 322 PA.IIA.003 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di complesso di 4 manichette e lance Zona BANCHINE-MEZZANINO					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	579,03	2′316,12
37 / 323 05.P57.G60. 010 12/07/2006	TUBI MANNESMANN IUTATI E CATRAMATI PER DIAMETRI DA 1" E OLTRE Zona SOTTOBANCHINE				1995,000	1′995,00		
	SOMMANO kg				1335,000	1′995,00	1,35	2′693,25
38 / 324 PA.IIA.006 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di pompa sommersa di sollevamento acque chiare. Portata 25 mc/h. Prevalenza 30 m c.a. Zona SOTTOBANCHINE							
	SOMMANO cad.					3,00	6′375,00	19′125,00
39 / 325 01.P23.H20. 015 12/07/2006	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI CO2 PER CLASSI DI FUOCO BC - KG.5 Zona SOTTOBANCHINE					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		649′839,55

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		649′839,5
	SOMMANO cad					4,00	175,28	701,12
40 / 326 PA.IIA.012 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di stazione di controllo e allarme sprinkler del tipo a umido, del diametro DN150. Zona SOTTOBANCHINE							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	8′640,64	17′281,28
41 / 327 PA.IIA.014 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di collettore UNI 45 Zona SOTTOBANCHINE							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	487,02	974,04
42 / 328 PA.IIA.015 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di collettore rubinetti di lavaggio Zona SOTTOBANCHINE							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	249,11	498,22
43 / 329 PA.IIA.010 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di collettore sprinkler scale mobili Zona SOTTOBANCHINE							
12/07/2000	Zona do 110D/m Crim (Z					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	487,02	974,04
44 / 330 PA.IIA.016 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione. Zona SOTTOBANCHINE							
						10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	886,51	8′865,10
45 / 331 05.P59.E20.0 05	FLUSSOSTATO Zona SOTTOBANCHINE					12,00		
12/07/2006	SOMMANO cad					12,00	79,80	957,60
46 / 332 PA.IIA.011 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di stazione di controllo e allarme sprinkler del tipo a preallarme, del diametro DN100, comprendente saracinesca manuale di intercettazione DN100, valvola di controllo DN100, camera di ritardo con accessori, campana idraulica di allarme completa di tubazione di scarico in acciaio zincato DN32 da convogliare al più vicino pozzetto pluviale, flussostato; fornita e posta in opera compreso staffaggi in acciaio zincato. Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		680′090,95

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		680′090,95
	SOMMANO cad.					2,00	8′640,64	17′281,28
47 / 333 PA.IIA.009 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di sprinkler a bulbo in posizione orizzontale Zona SOTTOBANCHINE					64,00		
	SOMMANO cad.					64,00	24,68	1′579,52
48 / 334 07.P01.J.01.0 20 12/07/2006	Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo-alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 100 Zona SOTTOBANCHINE							
	Zona do i Tobri verm ve					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	123,54	494,16
49 / 335 PA.IIA.013 12/07/2006	Fornitura e posa in opera compressore alternativo completo di accessori per linea sprinkler Zona SOTTOBANCHINE							
	Zona SOTTOBANCTIINE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	752,96	1′505,92
50 / 468 PA.IIA.017 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile. ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE					25,00		
	SOMMANO m					25,00	1,68	42,00
51 / 469 PA.IIA.018 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di saracinesche con flange e corpo piatto in ghisa, organi interni in bronzo, pressione di esercizio 6 ATM. ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
	ACQUEDOTTO					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	67,33	1′009,95
52 / 470 PA.IIA.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di valvola di ritenuta, con guarnizioni di Teflon, flusso avviato, ad otturatore, PN10. ZONA SOTTOBANCHINE					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	224,43	3′142,02
53 / 477 05.P67.D30. 010 13/07/2006	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI PER DIAM. SINO					1,50	,,,,	5 1 12,02
	A 2" ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE							
	A RIPORTARE							705′145,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							705′145,80
	ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					3′192,00		
	ZONE BANCHINE-MEZZANINO					798,00		
	ZONA SOTTOBANCHINE					532,00		
						1′729,00		
	SOMMANO kg					6′251,00	4,05	25′316,55
54 / 478 05.P67.D30. 015 13/07/2006	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI PER DIAM. OLTRE A 2" ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE							
	ZONA SOTTOBANCHINE					6′384,00		
	ZOWYSOTTODAWCHINE					14′630,00		
	SOMMANO kg					21′014,00	3,68	77′331,52
55 / 479 PA.IIA.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione e spinta, in esecuzione monoblocco. Portata 73 mc/h. prevalenza 75 m ca.							
	ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11′221,61	11´221,61
56 / 480 PA.IIA.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza. Diametro 4" N.2 UNI70. ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	493,75	493,75
57 / 481 PA.IIA.022 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema riduzione di pressione con doppio circuito di regolazione per alimentrazione gruppi di suppressione di stazione da utenza acquedotto. ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18′515,65	18′515,65
	A RIPORTARE							838′024,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							838′024,8
	impianto elettrico (SbCat 3)							
58 / 336 PA.IEL.087	Fornitura e posa in opera gruppo di continuità statico (UPS) trifase 60 kVA.							
13/07/2006	QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	25′809,71	25′809,7
59 / 337 06.P50.E.01. A.053 12/07/2006	BATTERIE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICIE/O ROTANTI. AUTONOMIA 15'-120' MONTATE IN ARMADI O SU TELAI A GIORNO BATT.GR.CONT. 3F 50-60 KVA AUT.120' IN ARMADIO QUADRI ELETTRICI					1.00		
	govanno					1,00	20/000 24	20,4000.2
	SOMMANO cad					1,00	29′880,24	29′880,2
60 / 338 PA.IEL.058 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro no-break, costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9′875,01	9′875,0
61 / 339 PA.IEL.059 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro locali tecnici, costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6′957,40	13′914,8
62 / 340 PA.IEL.060 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro atrio/ mezzanino (QAM) costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10′997,18	10′997,1
63 / 341 PA.IEL.061 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro banchina/galleria, costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	9′313,94	18′627,8
64 / 342	Fornitura e posa in opera di quadro							
	A RIPORTARE							947′129,70

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							947′129,7
PA.IEL.062 12/07/2006	sezionamento sala macchine ascensore (QAS) costituito da cassetta a parete IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2′356,54	4′713,0
65 / 343 PA.IEL.063 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro alimentazione pompe aggottamento, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′620,75	6′620,7
66 / 344 PA.IEL.064 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro avviamento ventilatore, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie, nonché di variatore di velocità a conversione di frequenza di tipo elettronico e di controllore a microprocessore per l'interfacciamento con il sistema di gestione centralizzato. QUADRI ELETTRICI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	19′076,74	38′153,4
67 / 345 PA.IEL.088 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità (UPS) 6 kVA, trifase/monofase, autonomia 30 minuti QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7′518,48	7′518,4
68 / 346 PA.IEL.089 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di batteria per UPS 6 kVA, autonomia 30 minuti QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′244,32	2´244,3
69 / 347 PA.IEL.065 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro tornelli/ emettitrici (QT/E) costituito da cassetta a parete IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′917,62	2′917,6
70 / 348 PA.IEL.066 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro serrande tagliafuoco (QST) costituito da cassetta a parete IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente							
	A RIPORTARE							1′009′297,4

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′009′297,43
	QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′019,89	2′019,89
71 / 349 PA.IEL.067 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro serrande di regolazione (QSR) costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1.00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12′119,34	12′119,34
72 / 350 PA.IEL.024 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 5x1,5mmq QUADRI ELETTRICI							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					93,00		
						1′463,00		
	SOMMANO m					1′556,00	5,61	8′729,16
73 / 351 PA.IEL.025 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 7x1,5 mmq QUADRI ELETTRICI					93,00		
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1′197,00		
	SOMMANO m					1′290,00	6,73	8′681,70
74 / 352 PA.IEL.026 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 12x1,5 mmq QUADRI ELETTRICI							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					93,00		
	SOMMANO m					2′261,00	12,35	29′071,90
75 / 353 PA.IEL.094 12/07/2006	Fornitura in opera di collegamento elettrico al QGBT di stazione, di tutte le alimentazioni dai quadri secondari o altri terminali di stazione. QUADRI ELETTRICI							
	SOMMANO cadauno					1,00	1′683,24	1′683,24
76 / 354 PA.IEL.056 12/07/2006	Quadro di controllo e protezione pompa aggottamento accesso stazione formato da cassetta posata a parete IP55.							
	A RIPORTARE							1′071′602,66

Num.Ord.	DEGLONACIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′071′602,60	
	QUADRI ELETTRICI					4,00			
	SOMMANO cadauno					4,00	1′458,80	5′835,20	
77 / 355	FORNITURA IN OPERA DI						·		
06.A41.A.03. B.055 12/07/2006	CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE								
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					1′064,00			
	C. I. V. I.B.E.E. I.E. C. V. B.I GIG I.E. VII.					399,00			
	SOMMANO m					1′463,00	27,30	39′939,90	
78 / 356 06.A41.A.03. B.065 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE								
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					333,00			
						133,00			
	SOMMANO m					466,00	42,50	19′805,00	
79 / 357 PA.IEL.074 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 150 x 100 mm. CANALIZZAZIONI ELETTRICHE								
						133,00			
	SOMMANO m					133,00	33,66	4′476,78	
80 / 358 PA.IEL.073 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 300 x 100 mm.								
	CANALIZZAZIONI ELETTRICHE					133,00			
	SOMMANO m					133,00	51,62	6′865,46	
81 / 359 06.A41.A.03. C.025 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE								
	A RIPORTARE							1′148′525,00	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′148′525,00	
						1′197,00			
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					399,00			
	SOMMANO m					1′596,00	5,17	8′251,32	
82 / 360 06.A41.A.03. C.040 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE					455.00			
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					466,00			
	GOVERANO					133,00		4/502.25	
	SOMMANO m					599,00	7,65	4′582,35	
83 / 361 PA.IEL.079 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistama di barriera antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante.								
	CANALIZZAZIONI ELETTRICHE					106,00			
	SOMMANO cadauno					106,00	280,54	29′737,24	
84 / 362 PA.IEL.007 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio downlight da incasso, per n.2 lampade fluorescenti compatte, con reattore magnetico e condensatore in apposito box separato,grado di protezione IP44, completo di lampade. APPARECCHI ILLUMINANTI								
	20174110					300,00	2 40 22	20/50 - 20	
	SOMMANO cadauno					300,00	269,32	80′796,00	
85 / 363 PA.IEL.008 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio per montaggio a plafone in locali con videoterminali, con compiti visivi severi, corpo in acciaio zincato per n.2 lampade fluorescenti da 36W. APPARECCHI ILLUMINANTI					20.00			
						30,00			
	SOMMANO cadauno					30,00	123,43	3′702,90	
86 / 364 PA.IEL.009 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso a parete per n. 1 lampada fluorescente compatta, per illuminazione asimmetrica di pavimenti o gradini di scale fisse, grado di protezione IP55, completa di lampade								
	APPARECCHI ILLUMINANTI					100,00			
	SOMMANO cadauno					100,00	325,42	32′542,00	
							Í	,	
	A RIPORTARE							1′308′136,81	

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAYORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′308′136,81
87 / 365 PA.IEL.010 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di proiettore fisso, con scatola di montaggio, per n.2 lampade fluorescenti compatte, per illuminazione indiretta, grado di protezione IP55, completo di lampade. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	471,31	9′426,20
88 / 366 PA.IEL.011 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio stagno per n. 2 tubi fluorescente lineare diam. 26 mm, 58 W, 36.000 ore di vita, corredati di starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	190,76	7′630,40
89 / 367 PA.IEL.012 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio stagno per n. 2 tubI fluorescentI lineari diam. 26 mm, 36 W, 36.000 ore di vita, corredati di starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI					10.00		
	gorphino 1					50,00	150.55	0.0000 50
	SOMMANO cadauno					50,00	179,55	8′977,50
90 / 368 PA.IEL.013 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada ad ioduri metallici, struttura in alluminio pressofuso, completo di lampada. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	482,53	9′650,60
91 / 369 PA.IEL.014 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante serie EVF con protezione antideflagrante EExd II C T6 per n.1 lampada fluorescente diam. 26, 36 W, grado di protezione IP65. APPARECCHI ILLUMINANTI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	426,42	852,84
92 / 370 PA.IEL.004 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in policarbonato autoestinguente, tubo fluorescente da 36 W / 230 V, compreso starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI							
						100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	145,88	14′588,00
93 / 371 PA.IEL.005 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in policarbonato autoestinguente, tubo							
	A RIPORTARE							1′359′262,35

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′359′262,35	
	fluorescente da 18 W / 230 V, compreso starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00			
	SOMMANO cadauno					20,00	145,88	2′917,60	
94 / 372 PA.IEL.030 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di pannello ottico- acustico autoalimentato, tensione di alimentazione 230V. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00			
	SOMMANO cadauno					20,00	280,54	5′610,80	
95 / 373 PA.IEL.006 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza con gruppo di emergenza e pittogramma segnaletico tipo exit, grado di protezione IP40. APPARECCHI ILLUMINANTI					20.00			
	SOMMANO cadauno					20,00	237,90	4′758,00	
96 / 374 PA.IEL.017 13/07/2006	Fornitura in opera di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante, incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca a vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					100.00			
	SOMMANO cadauno					120,00	89,77	10′772,40	
97 / 375 PA.IEL.016 13/07/2006	Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in pararllelo ad un punto luce già alimentato. A vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					580,00			
	SOMMANO cadauno					580,00	67,33	39′051,40	
98 / 376 PA.IEL.054 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadretto prese IP67 costituito da base modulare completa di scatola di derivazione, raccordi e manicotti, n. 1 presa IEC309 di tipo industriale, con interblocco meccanico completo di sistema distributivo, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubi, cavetteria ecc. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE								
	~-					30,00			
	A RIPORTARE					30,00		1′422′372,55	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					30,00		1′422′372,55	
	SOMMANO cadauno					30,00	381,54	11′446,20	
99 / 377 PA.IEL.055 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadretto prese EEX-D costituito da base per montaggio di prese antideflagranti completa di scatola di derivazione EEX-E, gr. II, cl. T5, completo di sistema distributivo, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubi, cavetteria ecc. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	852,85	852,85	
100 / 378 PA.IEL.092 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema (EEX-E) per l'alimentazione, a partire dalla dorsale, di un corpo illuminante antideflagrante, compreso interruttore unipolare (all'esterno del locale), tubazioni in acciaio zincato tipo conduit, cavetteria, giunti di bloccaggio e quant'altro necessario. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	157,10	314,20	
101 / 379 PA.IEL.091 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione per segnaletica luminosa incassata o a bandiera lungo le banchine, comprensiva di canalizzazioni e cavi a partire dalle dorsali, nonché di presa mobile diritta stagna IP67 in tecnopolimero termoplastico autoestinguente 230 V, 2 x 16 A+T, completa di spina. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE								
	1.1002					20,00			
102 / 380 PA.IEL.050 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 63 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte dei motori pompe di aggottamento su colonnina in profilati di acciaio					20,00	98,75	1′975,00	
	(apparecchiatura di sicurezza da manovrare a motore fermo). DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE								
						3,00		ا د د د د	
	SOMMANO cadauno					3,00	173,93	521,79	
103 / 381 PA.IEL.051 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 100 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte dei motori dei ventilatori su colonnina								
	A RIPORTARE							1′437′482,59	

			DIME	NSIONI			IMI	pag. 20 P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′437′482,59
	in profilati di acciaio (apparecchiatura di sicurezza da manovrare a motore fermo) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	381,54	763,08
104 / 382 PA.IEL.052 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 4 x 40A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte utenze varie (da manovrare, per sicurezza, ad utenze disattivate) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	80,79	807,90
105 / 383 PA.IEL.090 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema per alimentazione insegne luminose esterne, comprensivo di canalizzazioni e cavetteria necessaria DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	392,75	785,50
106 / 384 PA.IEL.033 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 1.5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					665,00		
	SOMMANO m					665,00	2,02	1′343,30
107 / 385 PA.IEL.032 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 2.5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO m					798,00	2,36	1′883,28
108 / 386 PA.IEL.034 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 4 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO m					1′995,00	2,80	5′586,00
	A RIPORTARE							1′448′651,65

TARIFFA DESIGNAZIONE DELEAVOR parug, lung,	Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI			IMPORTI		
109 / 387		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
PALELID 1307-2006 1307-2		RIPORTO							1′448′651,65	
110 / 388	PA.IEL.035	in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 6 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E					3′990,00			
PA.IEL.35		SOMMANO m					3′990,00	3,70	14′763,00	
SOMMANO m SOMM	110 / 388 PA.IEL.036 13/07/2006	in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x10 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E								
111 / 389 Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.67 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x16 mmp 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 17:596.00 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 5x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 5x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 13:07/2006 18 / 2, a norme CEI 20:08, tipo FG7(0)M1, sez. 5x50+1x25 mmp 18:07/2006 18:0		RESE					399,00			
PA.IEL.037 in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.67 13/07/2006 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x16 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE		SOMMANO m					399,00	6,73	2′685,27	
112 / 390 Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV. a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7/00/H1, sez. 4x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E 931,00 931,00 12,91 12'019,21 13'07/2006 1kV. a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7/00/H1, sez. 3x50+1x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E 266,00 266,00 266,00 20,21 5'375,86 114 / 392 Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7/00/H1, sez. 3x50+1x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E 266,00 266,00 266,00 266,00 27'985,85 27'9	111 / 389 PA.IEL.037 13/07/2006	in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x16 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E								
PALEL.038 in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE 931,00		SOMMANO m						9,53	15′209,88	
SOMMANO m SOMA	112 / 390 PA.IEL.038 13/07/2006	in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E								
113 / 391 Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3x50+1x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE 266,00 20,21 5′375,86 114 / 392 Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE 665,00 665,00 4,49 2′985,85 665,00 4,49 2′985,85 665,00 665,00 4,49 2′985,85 665,00 665		TRUBE					931,00			
PA.IEL.039 in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 13/07/2006 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3x50+1x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE SOMMANO m 114 / 392 Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE SOMMANO m SOMMANO m 665,00 4,49 2'985,85		SOMMANO m					931,00	12,91	12′019,21	
SOMMANO m 114 / 392 PA.IEL.029 PA.IEL.029 13/07/2006 Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE SOMMANO m 665,00 4,49 2 ′985,85	113 / 391 PA.IEL.039 13/07/2006	in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/ 1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3x50+1x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E								
114 / 392 Fornitura e posa in opera di cavo a norme PA.IEL.029 13/07/2006 CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE SOMMANO m 665,00 4,49 2′985,85							266,00			
PA.IEL.029 13/07/2006 CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE SOMMANO m 665,00 4,49 2′985,85		SOMMANO m					266,00	20,21	5′375,86	
SOMMANO m 665,00 4,49 2'985,85	114 / 392 PA.IEL.029 13/07/2006	CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E								
		I KESE					665,00			
		SOMMANO m					665,00	4,49	2′985,85	
A RIPORTARE 1/501/690,72		A RIPORTARE							1′501′690,72	

Num.Ord.			DIME	NSIONI		0 10	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′501′690,72	
115 / 393 PA.IEL.028 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x6 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1/0/2 00			
	SOMMANO m					1′862,00	4,83	8′993,46	
116 / 394 PA.IEL.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2 x 2,5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE								
						931,00			
	SOMMANO m					931,00	3,37	3′137,47	
117 / 395 PA.IEL.027 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2 x 4 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1/0/100			
	SOMMANO m					1′064,00	4,04	4′298,56	
118 / 396 PA.IEL.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2x6 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE								
	TRESE					6′384,00			
	SOMMANO m					6′384,00	5,61	35′814,24	
119 / 397 PA.IEL.095 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza per l'accensione locale delle luci di emergenza della galleria. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					400			
	20174110					4,00	400.40	400.50	
	SOMMANO cadauno					4,00	123,43	493,72	
120 / 398 PA.IEL.080 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in lega leggera verniciata a forno, con coperchio avvitato, grado di protezione IP55. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE								
						30,00			
	SOMMANO cad.					30,00	16,83	504,90	
121 / 399 PA.IEL.084 13/07/2006	Collettore equipotenziale locale tecnico realizzato con piatto rame 60 x 5 mm, posato lungo il perimetro interno del locale su appositi isolatori b.t. con tasselli.								
	A RIPORTARE							1′554′933,07	

			DIME	NGLONI			IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	nor ua		NSIONI	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	n/peso		umtario	1′554′933,07	
								1 334 933,07	
	IMPIANTO DI TERRA					10,00			
	SOMMANO cadauno					10,00	1′346,60	13′466,00	
122 / 400 PA.IEL.042 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 120 mmq IMPIANTO DI TERRA								
						532,00			
	SOMMANO m					532,00	6,18	3′287,76	
123 / 401 PA.IEL.043 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 50 mmq IMPIANTO DI TERRA								
						665,00			
	SOMMANO m					665,00	4,49	2′985,85	
124 / 402 PA.IEL.044 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 25 mmq IMPIANTO DI TERRA					399,00			
	SOMMANO m					399,00	2,80	1′117,20	
125 / 403 PA.IEL.045 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 16 mmq IMPIANTO DI TERRA					2′660,00			
	COMMANO						2.24	51059.40	
126 / 404	SOMMANO m Esecuzione collegamento equipotenziale con					2′660,00	2,24	5′958,40	
PA.IEL.081 13/07/2006	conduttori max 6 mmq IMPIANTO DI TERRA					4′500,00			
	SOMMANO cad.					4′500,00	4,49	20′205,00	
127 / 405 PA.IEL.082 13/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 16 mmq IMPIANTO DI TERRA					000.00			
	COMMANO and					900,00	8,98	8′082,00	
	SOMMANO cad.					900,00	8,98	8 082,00	
128 / 406 PA.IEL.085 13/07/2006	Fornitura in opera di collettore equipotenziale all'interno dei Locali macchina ascensori e locali quadro scale								
	A RIPORTARE							1′610′035,28	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′610′035,28	
	mobili. IMPIANTO DI TERRA					10,00			
	SOMMANO cadauno					10,00	67,33	673,30	
129 / 407 PA.IEL.086 13/07/2006	Fornitura in opera di conduttore unipolare tipo N07G9-K non propagante l'incendio di sezione 1x70 mmq con guaina di colorazione GV. IMPIANTO DI TERRA					700.00			
	CONDIANO					500,00	6.72	2/2/5 00	
	SOMMANO cadauno					500,00	6,73	3′365,00	
130 / 408 PA.IEL.078 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=50 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					399,00			
	SOMMANO m					399,00	24,68	9′847,32	
131 / 409 PA.IEL.077 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con canali in acciaio zincato asolato. L=75 mm H oltre 75 mm. CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					1′197,00			
	SOMMANO m					1′197,00	24,68	29′541,96	
132 / 410 06.A41.A.03. B.050 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					266,00			
	SOMMANO m					266,00	23,20	6′171,20	
133 / 411 06.A41.A.03. B.060 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					133,00			
	SOMMANO m					133,00	31,30	4′162,90	
134 / 412 06.A41.A.03. B.075 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					133,00	51,50	. 102,70	
	A RIPORTARE							1′663′796,96	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′663′796,96	
	SOMMANO m					133,00	60,70	8′073,10	
135 / 413 PA.IEL.075 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 400 x 150 mm. CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					399,00			
	SOMMANO m					399,00	70,70	28′209,30	
136 / 414 PA.IEL.076 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 500 x 100 mm. CANALIZZAZIONI DI SISTEMA								
	SOMMANO m					266,00	77,43	20′596,38	
137 / 415 06.A41.A.03. C.010 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 50 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					399,00			
	SOMMANO m					399,00	3,83	1′528,17	
138 / 416 06.A41.A.03. C.015 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					1′197,00			
	SOMMANO m					1′197,00	4,11	4′919,67	
139 / 417 06.A41.A.03. C.020 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =100 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA								
						266,00			
	SOMMANO m					266,00	4,73	1′258,18	
140 / 418 06.A41.A.03.	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO								
	A RIPORTARE							1′728′381,76	

			5.11.15				IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI	
171101171		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1′728′381,76	
C.030 13/07/2006	PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					133,00			
	90194110								
	SOMMANO m					133,00	5,69	756,77	
141 / 419 06.A41.A.03. C.045 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =400 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					399,00			
	SOMMANO m					399,00	8,69	3′467,31	
	SOMMANO					399,00	8,09	3 407,31	
142 / 420 06.A41.A.03. C.050 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA								
						399,00			
	SOMMANO m					399,00	9,91	3′954,09	
	A RIPORTARE							1′736′559,93	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′736′559,93
	interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) (SbCat 4)							
143 / 421 PA.IIS.001 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la raccolta dei segnali dalle apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 ingressi digitali.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	417,44	12′523,20
144 / 422 PA.IIS.002 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la comunicazione dei comandi verso le apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 uscite digitali.							
						30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	417,44	12′523,20
145 / 423 PA.IIS.006 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di convertitore elettro-ottico per collegamento fibre ottiche.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1′100,84	7′705,88
146 / 424 PA.IIS.004 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare interfaccia per l'unità I/O verso il bus Profibus DP, completa di connettore RS485, cablata e posta in opera, installabile su guida DIN.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	417,44	12′523,20
	BOWN IN TO CALCULATE					30,00	117,11	12 323,20
147 / 425 PA.IIS.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo bus 1 x 2 x 0,64 mm, schermato, ad alta resistenza					1′330,00		
	SOMMANO m					1′330,00	4,15	5′519,50
148 / 426 PA.IIS.003 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare 24 V DC, 5 A max, per alimentazione apparecchiature di interfacciamento supervisione, cablato ed installato su guida DIN.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	168,32	168,32
149 / 427 PA.IIS.007 13/07/2006	Software di programmazione e collaudo apparecchiature di interfacciamento e controllo.					1,00	-7-	
	SOMMANO cadauno					1,00	9′852,57	9′852,57
	A RIPORTARE							1′797′375,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′797′375,80
	impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici (SbCat 5)							
150 / 428 PA.IRI.015 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione incendi a fibrolaser in banchina di stazione, con predisposizione per il collegamento ad un personal computer.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	110′117,66	110′117,66
151 / 429 PA.IRI.017 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità locale di controllo degli impianti di pozzo in emergenza incendio (UCAP), costituita da controllore programmabile (PLC) ad elevata sicurezza, alimentatore e RS485, completa di quadro rack 19" IP55, provvisto di morsettiere e guide DIN e pannelli per connessione fibre ottiche					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′732,97	6′732,97
152 / 430 PA.IRI.016 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a 10 loop, modulare a microprocessore, completa di alimentatore, in grado di collegare sino ad un massimo di 1000 apparecchiature su 10 linee di rivelazione interattive di tipo aperto o chiuso ad anello; uscita seriale per collegamento stampante e comunicazione dati; display a cristalli liquidi ed autoprogrammazione dei dispositivi collegati, completa di armadio rack 19". Alimentazione di emergenza con accumulatori, uscita seriale per comunicazione dati, gateway per interfacciamento sistema supervisione, modulo relay, display a cristalli liquidi ed autoprogrammazione dei dispositivi collegati APPARECCHI					1,00	28′727,33	28′727,33
153 / 431 PA.IRI.002 13/07/2006	Fornitura e posa in opera rivelatore di fumo interattivo APPARECCHI SOMMANO cadauno					250,00	201,99	50′497,50
154 / 432 PA.IRI.003 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di rivelatore di calore interattivo APPARECCHI SOMMANO cadauno					5,00	168,32	841,60
155 / 433	Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas							
	A RIPORTARE							1′994′292,86

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′994′292,86
PA.IRI.004 13/07/2006	idrogeno APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	740,63	740,63
156 / 434 PA.IRI.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di pulsante interattivo di allarme per il sistema di rivelazione incendi APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					20,00	201,99	4′039,80
157 / 435 PA.IRI.018 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di campionamento aria per la rivelazione di fumo in condotte di ventilazione e condizionamento APPARECCHI					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	572,30	3′433,80
158 / 436 PA.IRI.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di dispositivo di aspirazione in grado di prelevare in continuo aria da tubazione in pvc opportunamente forata. APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					2,00	2′356,54	4′713,08
159 / 437 PA.IRI.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di modulo di comando per il sistema di rivelazione incendi interattivo APPARECCHI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	269,32	5′386,40
160 / 438 PA.IRI.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di modulo ingressi per il sistema di rivelazione incendi interattivo APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					10,00	359,09	3′590,90
161 / 439 PA.IRI.022 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme del rilevatore di incendio APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					200,00	56,10	11′220,00
162 / 440 PA.IRI.012	Fornitura e posa in opera di sistema per l'alimentazione di apparecchiature di						-, •	
A.IKI.012	A RIPORTARE							2′027′417,47

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′027′417,4
13/07/2006	rivelazione incendi, comprensivo di cassette sulla dorsale principale, tubazioni in acciaio zincato serie leggera, cassette, conduttori, collegamento e quant'altro necessario per realizzare l'opera funzionante DISTRIBUZIONE					250,00		
	SOMMANO cadauno					250,00	94,27	23′567,50
163 / 441 06.A41.A.03. B.055 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM DISTRIBUZIONE							
						1′064,00		
	SOMMANO m					1 '064,00	27,30	29′047,20
164 / 442 06.A41.A.03. C.025 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM DISTRIBUZIONE					1′064,00		
	SOMMANO m					1′064,00	5,17	5′500,88
165 / 443 PA.IRI.014 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato 2 x 1, twistatura passo 10 cm circa, conduttori in rame rosso flessibile, isolamento in PVC, guaina antifiamma CEI 20-2011 e 20-37. DISTRIBUZIONE					3′990,00		
	SOMMANO m					3′990,00	2,69	10′733,10
166 / 444 PA.IRI.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di controllo varchi, comprensiva di alimentatore modulare 24 V DC, lettore di tessere a banda magnetica ISO/2 a strisciamento, modulo varco sbloccaporta di accesso.							
	IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI							
	COMMANO codouno					1,00	3′927,57	3′927,57
	SOMMANO cadauno					1,00	3 921,31	3 921,3
167 / 445 PA.IIS.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo bus 1 x 2 x 0,64 mm, schermato, ad alta resistenza IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI					200.00		
	20101112					399,00	4.15	1/255 01
	SOMMANO m					399,00	4,15	1′655,85
	A RIPORTARE							2′101′849,57

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′101′849,57
	impianto di scale mobili e ascensori (SbCat 6)							
168 / 446 PA.IPS.001 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ascensore dislivello da m 5,00 a m 8,00, fornito in opera, comprensivo di amplificatore audio loop, completo di antenna da posizionare sul tetto.							
	DA PIANO STRADA AD ATRIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86′855,26	86′855,26
169 / 447 PA.IPS.002 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ascensore dislivello da m 9,00 a m 10,00, fornito in opera, comprensivo di amplificatore audio loop, completo di antenna da posizionare sul tetto.							
	DA ATRIO A BANCHINA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	95′832,55	95′832,55
170 / 448 PA.IPS.007 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di scala mobile dislivello da m 6,00 a m 8,00, con caratteristiche stagne per installazione all'aperto fornita in opera. DA PIANO STRADA AD ATRIO							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	264′830,01	529′660,02
171 / 449 PA.IPS.006 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di scala mobile dislivello da m 4,00 a m 6,00, fornita in opera. Fornitura e montaggio del rivestimento in acciaio delle parti in vista del cassone. DA ATRIO A MEZZANINO E DA MEZZANINO A BANCHINA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	228′920,85	915′683,40
								,
	A RIPORTARE							3′729′880,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′729′880,80
	sistema di bigliettazione automatica (SbCat 7)							
172 / 450 PA.ITE.016 13/07/2006	Varco normale					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	16′159,12	145′432,08
173 / 451 PA.ITE.011 13/07/2006	Assistenza alle prove di integrazione degli apparati costituenti il sistema di bigliettazione automatica con le unità di gestione e controllo degli impianti di sistema. Tale assistenza si riferisce ad un numero di ore sino a 24 di tecnico specializzato che dovrà assistere gli impiantisti di sistema per tutte le operazioni inerenti le operazioni di integrazione col sistema stesso.							
	Sistema stesso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′805,40	2′805,40
174 / 452 PA.ITE.015	Emettitrice					2,00		
13/07/2006	SOMMANO cad.					2,00	35′909,15	71′818,30
175 / 453 PA.ITE.014 13/07/2006	Concentratore di stazione SOMMANO cad.					1,00	16′832,42	16´832,42
176 / 454 PA.ITE.013	Validatrice biglietti (magnetici e cartacei)					10,00		
13/07/2006	SOMMANO cad.					10,00	1′458,80	14′588,00
177 / 455 PA.ITE.012 13/07/2006	Lettore contactless					10,00	705.50	7/055 20
	SOMMANO cad.					10,00	785,52	7′855,20
178 / 456 PA.ITE.017 13/07/2006	Varco disabile					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	16′159,12	16′159,12
179 / 457 PA.ITE.002 13/07/2006	Fornitura e posa di tubazione rigida in acciaio ZN leggero d=28mm.					40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,95	718,00
180 / 458 PA.ITE.003 13/07/2006	Fornitura e posa di tubo flessibile in PVC serie pesante, diam. 40mm					133,00		
	A RIPORTARE					133,00		4′006′089,32

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					133,00		4′006′089,32
	SOMMANO m					133,00	3,03	402,99
181 / 459 PA.ITE.004 13/07/2006	Fornitura e posa di tubo flessibile in PVC serie pesante, diam. 50mm					266,00		
13/07/2000	SOMMANO m					266,00	3,37	896,42
182 / 460 PA.ITE.007 13/07/2006	Fornitura e posa di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 2.5 mmq					599,00		
	SOMMANO m					599,00	2,36	1′413,64
183 / 461 PA.ITE.006 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di fibra ottica monomodale a 24 fibre per istallazione in polifora o canalina, a norme cei 20-36/II-v.							
	SOMMANO m					266,00	10,10	2′686,60
	SOMMANO					200,00	10,10	2 080,00
184 / 462 PA.ITE.009 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di convertitore elettro-ottico per collegamento fibre ottiche					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	1′054,84	8′438,72
185 / 463 PA.ITE.008 13/07/2006	Fornitura e posa in opera quadri bassa tensione a struttura componibile, altezza non inferiore a 2.000 mm, grado di protezione minimo ip 30.							
	SOMMANO cad.					1,00	1′234,38	1′234,38
B.065	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO							
13/07/2006	ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM					40,00		
	SOMMANO m					40,00	42,50	1′700,00
187 / 465 06.A41.A.03. B.055 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM					67,00		
	SOMMANO m					67,00	27,30	1′829,10
100 / 465							.,23	,10
188 / 466	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI A RIPORTARE							4′024′691,17

							pag. 34		
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							4′024′691,17	
06.A41.A.03. C.025 13/07/2006	PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM					67,00			
	SOMMANO m					67,00	5,17	346,39	
	SOMMANO m					67,00	5,17	346,39	
	A RIPORTARE							4′025′037,56	

Num.Ord.			DIME	NSIONI	-		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′025′037,56
	STAZIONE ORETO NORD - INGOMBRO MIN. (SpCat 6) stazione Oreto nord: ingombro min. (Cat 6) impianto di ventilazione (SbCat 1)							
189 / 1 PA.IVC.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione in acciaio verniciato, di sezione rettangolare o quadrata. ZONA ATRIO							
	ZONA MEZZANINO					640,00		
	ZONA SOTTOBANCHINE					280,00 550,00		
	SOMMANO dm2					1′470,00	3,93	5′777,10
	SOMMANO uniz					1 470,00	3,93	3 777,10
190 / 2 PA.IVC.006 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di servocomando per serrande di regolazione per canali di estrazione fumi Zona ATRIO							
	Zona MEZZANINO					5,00		
	Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	SOMMANO cad.					9,00	605,97	5′453,73
191 / 3 05.P63.B10.0 05 12/07/2006	CANALIZZAZIONI A SEZIONE RETTANGOLARE O CILINDRICA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA E SPESSORE IN LAMIERA ZINCATA Zona ATRIO							
	Zona MEZZANINO				27060,000	27′060,00		
	Zona SOTTOBANCHINE				8200,000	8′200,00		
					14350,000	14′350,00		
	SOMMANO kg					49′610,00	3,80	188′518,00
192 / 4 PA.IVC.007 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale reversibile al 100%, adatto per funzionamento a 250° C per 2 ore, corredato di tutti gli accessori, come antivibranti, rete di protezione, etc. Portata fino a 95.000 mc/h. Prevalenza 1.000 Pa. Zona ATRIO							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	41′149,65	82′299,30
193 / 5 PA.IVC.002 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di silenziatore a setti fonoassorbenti in lana di vetro e lamiera microforata, scorrevole con cuscinetti a sfera su guide a soffitto e pavimento (in stazione). Zona ATRIO							
	A RIPORTARE							4′307′085,69

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	I	Quantità	IMI	PORTI			
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Ç	unitario	TOTALE			
	RIPORTO							4′307′085,69			
	SOMMANO cad.					2,00	28′976,44	57′952,88			
194 / 6 PA.IVC.025 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di controtelaio. ZONA SOTTOBANCHINE SOMMANO dm2					1′230,00	5,05	6´211,50			
195 / 7 PA.IVC.009 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz. Zona ATRIO										
	Zona SOTTOBANCHINE					3,00 1,00					
	SOMMANO cad.					4,00	179,55	718,20			
196 / 8 PA.IVC.011 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di intonaco intumescente omologato REI 120 resistente al fuoco a 250 °C per 2 ore. Zona ATRIO										
	Zona SOTTOBANCHINE					623,00 923,00					
	SOMMANO m2					1′546,00	75,18	116´228,28			
197 / 9 PA.IVC.010 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore con girante in PVC di tipo cassonato nello stesso materiale, con motore ermetico in costruzione antideflagrante. Portata 1.000 mc/h. Prevalenza 300 Pa. Zona ATRIO					1,00					
	SOMMANO cad.					1,00	3′815,35	3′815,35			
198 / 10 PA.IVC.022 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni ecc., senza rivestimento). ZONA ATRIO										
	ZONA MEZZANINO					4′264,00					
	ZONA SOTTOBANCHINE					1′640,00					
	SOMMANO kg					2′665,00 8′569,00	13,46	115′338,74			
199 / 11 PA.IVC.012 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canale in PVC per estrazione aria locale batterie. Zona ATRIO										
	A RIPORTARE							4′607′350,64			

N O I			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	18		8				4′607′350,64
						50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,35	617,50
200 / 12 PA.IVC.014 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di condizionatore ambiente costituito da due sezioni, condensante ed evaporante, separate. Potenza 5.000 kcal/h.							
	Zona ATRIO					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	2′433,96	9′735,84
201 / 13 PA.IVC.015	Fornitura e posa in opera di unità di controllo della ventilazione di stazione							
12/07/2006	Zona ATRIO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	35′931,59	35′931,59
202 / 14 PA.IVC.016 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di servocomandi e strumentazione da campo per unità di controllo della ventilazione di stazione. Zona ATRIO							
	Zona ATRIO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	11′011,77	11′011,77
203 / 15 PA.IVC.013 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canale metallico circolare flessibile per connessione tra canale ed organi di ventilazione come anemostati, bocchette, diffusori ecc. Zona ATRIO							
	Zona MEZZANINO					102,50		
						102,50		
	SOMMANO m					205,00	46,01	9′432,05
204 / 16 PA.IVC.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di bocchetta normale mandata/ripresa aria ad alette orientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di regolazione. ZONA ATRIO							
						131,00		
	SOMMANO dm2					131,00	12,35	1′617,85
205 / 17 PA.IVC.017 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di termoconvettore elettrico per locale centrale idrica. Zona ATRIO							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′580,97	2′580,97
206 / 18 PA.IVC.024 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo per la ventilazione dei locali tecnici di sistema. Portata 6000 mc/h.							
	A RIPORTARE							4′678′278,21

								pag. 38
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quunuu.	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′678′278,21
	Prevalenza 350 Pa. ZONA ATRIO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3′927,57	7′855,14
207 / 19 PA.IVC.018 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di diffusore in acciaio zincato verniciato ad effetto elicoidale. Diam. 500 mm ZONA ATRIO							
	ZONA MEZZANINO					16,00 16,00		
	SOMMANO cad.					32,00	807,96	25′854,72
208 / 183 PA.IVC.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco, classe di resistenza al fuoco REI 120, per istallazione sia a canale che a muro. ZONA ATRIO					328,00		
	ZONA SOTTOBANCHINE					41,00		
	SOMMANO dm2					369,00	29,18	10′767,42
209 / 187 PA.IVC.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sgancio elettromagnetico, montato su serranda tagliafuoco, alimentato con corrente alternata con comando a distanza (eventuale centralina), completo di cablaggio ed accessori.							
	ZONA ATRIO ZONA SOTTOBANCHINE					21,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	129,05	4′258,65
	A RIPORTARE							4′727′014,14

Num.Ord.	DEGRAVA GRAVE DELLA AVADA		DIME	NSIONI		6 13	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′727′014,14
	impianto idrico antincendio (SbCat 2)							
210 / 20 05.P67.D30. 010 13/07/2006	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI PER DIAM. SINO A 2"							
	ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE					4′428,00		
	ACQUEDOTTO					1′107,00		
	ZONA BANCHINE-MEZZANINO					820,00		
	ZONA SOTTOBANCHINE					2′665,00		
	SOMMANO kg					9′020,00	4,05	36′531,00
211 / 21 05.P67.D30. 015 13/07/2006	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI PER DIAM. OLTRE A 2" ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE							
	ZONA SOTTOBANCHINE					8′856,00		
	SOMMANO kg					22′550,00	3,68	115′574,08
212 / 22 PA.IIA.002 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di complesso idrante a parete o incasso, conforme alla legislazione vigente, secondo norme UNI. Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE Zona BANCHINE-MEZZANINO					6,00		
						6,00		
	SOMMANO cad.					12,00	460,08	5′520,96
213 / 23 01.P23.H20. 005 12/07/2006	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI POLVERE- POLIVALCLASSI ABC-KG.6 Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE Zona BANCHINE-MEZZANINO					10,00		
	SOMMANO cad					16,00	54,32	869,12
214 / 24 PA.IIA.004 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di estintore omologato pressurizzato ad anidride carbonica, da 5 kg, con capacità estinguente per fuoco 55 BC. Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE					5,00	34,32	009,12
	Zona BANCHINE-MEZZANINO					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		4′885′509,30

N- 0 1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0	<u> </u>		1	5,00		4′885′509,30
						2,00		
	SOMMANO cad.					7,00	347,87	2′435,09
215 / 25 PA.IIA.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione e spinta, in esecuzione monoblocco. Portata 73 mc/h. prevalenza 75 m ca.							
	ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11′221,61	11´221,61
216 / 26 PA.IIA.008 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo compatto di sollevamento acque nere con pompa sommersa orizzontale o verticale.							
	Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	763,07	3′052,28
217 / 27	Fornitura e posa in opera di sonda di							
PA.IIA.007 12/07/2006	controllo di livello Zona ATRIO - DISTRIBUZIONE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	2′580,97	5′161,94
218 / 28 05.P62.A50. 030 12/07/2006	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX DIAMETRO 2" Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
12/07/2000	ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,79	67,79
219 / 29 05.P62.A50. 055	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX FLANG. DN150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE							
12/07/2006	ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	538,19	538,19
220 / 30 05.P59.H07. 005 12/07/2006	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE, VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO - PN 10 - DN 60 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
	SOMMANO cad					1,00	2′170,39	2′170,39
						-		•
	A RIPORTARE							4′910′156,59

Num.Ord.	DESIGNATIONE DEVIATION		DIME	NSIONI		0 40	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′910′156,59
221 / 31 05.P59.H07. 025 12/07/2006	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO - PN 10 - DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5′106,69	5′106,69
222 / 32 07.P01.J.01.0 25 12/07/2006	Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo-alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	185,31	185,31
223 / 33 PA.IIA.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza. Diametro 4" N.2 UNI70. ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	493,75	493,75
224 / 34 05.P62.A50. 045 12/07/2006	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX FLANG. DN100 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO Zona SOTTOBANCHINE					1,00		
	Zona SOT TOBANCHINE					9,00		
	SOMMANO cad					10,00	211,14	2′111,40
225 / 35 05.P62.A60. 045 12/07/2006	GIUNTO DIELETTRICO DIAMETRO DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	342,58	342,58
226 / 36 11.A01.A30. 010 18/07/2006	Posa in opera di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, capace di sopportare una tensione di 5000 Volts a 70? C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm. DN 150 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
	A RIPORTARE							4′918′396,32

						ı		pag. 42
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI ENVORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′918′396,32
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,38	42,38
05.P65.B08.0 I 05 0 12/07/2006 I	CONTATORE D'ACQUA AD ALTA PRECISIONE, FLANGIATO, ESCLUSO CONTROFLANGE, IN MATERIALE INOSSIDABILE E RESISTENTE AL CALORE, CON GENERATORE DI							
	IMPULSI DN 80 Zona ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					1.00		
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	854,91	854,91
PA.IIA.022 r 13/07/2006 r s	Fornitura e posa in opera di sistema riduzione di pressione con doppio circuito di regolazione per alimentrazione gruppi di suppressione di stazione da utenza acquedotto. ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18′515,65	18′515,65
PA.IIA.003 r	Fornitura e posa in opera di complesso di 4 manichette e lance Zona BANCHINE-MEZZANINO					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	579,03	2′316,12
	SOMMANO Cad.					4,00	379,03	2 310,12
05.P57.G60. 010	TUBI MANNESMANN IUTATI E CATRAMATI PER DIAMETRI DA 1" E OLTRE Zona SOTTOBANCHINE							
					3075,000	3′075,00		
	SOMMANO kg					3′075,00	1,35	4′151,25
PA.IIA.006 s 12/07/2006 I	Fornitura e posa in opera di pompa sommersa di sollevamento acque chiare. Portata 25 mc/h. Prevalenza 30 m c.a. Zona SOTTOBANCHINE							
						3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	6′375,00	19′125,00
01.P23.H20. I 015 I 12/07/2006 I	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI CO2 PER CLASSI DI FUOCO BC - KG.5							
	Zona SOTTOBANCHINE					4,00		
1							157.20	701 10
	SOMMANO cad					4,00	175,28	701,12

			DIME	NCIONI			1141	pag. 43
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′964′102,75
233 / 43 PA.IIA.012 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di stazione di controllo e allarme sprinkler del tipo a umido, del diametro DN150. Zona SOTTOBANCHINE					2,00		45.004
	SOMMANO cad.					2,00	8′640,64	17′281,28
234 / 44 PA.IIA.014 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di collettore UNI 45 Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	487,02	974,04
235 / 45 PA.IIA.015 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di collettore rubinetti di lavaggio Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	249,11	498,22
236 / 46 PA.IIA.010 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di collettore sprinkler scale mobili Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	487,02	974,04
237 / 47 PA.IIA.016 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione. Zona SOTTOBANCHINE					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	886,51	8′865,10
238 / 48 05.P59.E20.0 05 12/07/2006	FLUSSOSTATO Zona SOTTOBANCHINE SOMMANO cad					12,00	79,80	957,60
239 / 49 PA.IIA.011 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di stazione di controllo e allarme sprinkler del tipo a preallarme, del diametro DN100, comprendente saracinesca manuale di intercettazione DN100, valvola di controllo DN100, camera di ritardo con accessori, campana idraulica di allarme completa di tubazione di scarico in acciaio zincato DN32 da convogliare al più vicino pozzetto pluviale, flussostato; fornita e posta in opera compreso staffaggi in acciaio zincato. Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	8′640,64	17′281,28
	A RIPORTARE							5′010′934,31

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′010′934,31
240 / 50 PA.IIA.009 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di sprinkler a bulbo in posizione orizzontale Zona SOTTOBANCHINE					64,00		
	SOMMANO cad.					64,00	24,68	1′579,52
241 / 51 07.P01.J.01.0 20 12/07/2006	Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo-alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 100 Zona SOTTOBANCHINE							
	COMMANO					4,00	122.54	494,16
	SOMMANO cad					4,00	123,54	494,16
242 / 52 PA.IIA.013 12/07/2006	Fornitura e posa in opera compressore alternativo completo di accessori per linea sprinkler Zona SOTTOBANCHINE					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	752,96	1′505,92
243 / 184 PA.IIA.017 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile. ZONA ATRIO - DISTRIBUZIONE					25,00		
	SOMMANO m					25,00	1,68	42,00
244 / 185 PA.IIA.018 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di saracinesche con flange e corpo piatto in ghisa, organi interni in bronzo, pressione di esercizio 6 ATM. ZONA ATRIO - ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO					15.00		
	SOMMANO cadauno					15,00	67,33	1′009,95
245 / 186 PA.IIA.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di valvola di ritenuta, con guarnizioni di Teflon, flusso avviato, ad otturatore, PN10. ZONA SOTTOBANCHINE					14,00	.,	
	SOMMANO cadauno					14,00	224,43	3′142,02
	A RIPORTARE							5′018′707,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′018′707,88
	impianto elettrico (SbCat 3)							
246 / 53 PA.IEL.087 13/07/2006	Fornitura e posa in opera gruppo di continuità statico (UPS) trifase 60 kVA. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	25′809,71	25′809,71
247 / 54 06.P50.E.01. A.053 12/07/2006	BATTERIE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICIE/O ROTANTI. AUTONOMIA 15'-120' MONTATE IN ARMADI O SU TELAI A GIORNO BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT.120' IN ARMADIO QUADRI ELETTRICI							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29′880,24	29′880,24
248 / 55 PA.IEL.058 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro no-break, costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9′875,01	9′875,01
249 / 56 PA.IEL.059 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro locali tecnici, costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					2.00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6′957,40	13′914,80
250 / 57 PA.IEL.060 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro atrio/ mezzanino (QAM) costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1.00		
	COMMANIO - 1					1,00	10/007 10	10/007 10
	SOMMANO cadauno					1,00	10′997,18	10′997,18
251 / 58 PA.IEL.061 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro banchina/galleria, costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	9′313,94	18′627,88
252 / 50						,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
252 / 59	Fornitura e posa in opera di quadro							
	A RIPORTARE							5′127′812,70

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′127′812,70
PA.IEL.062 12/07/2006	sezionamento sala macchine ascensore (QAS) costituito da cassetta a parete IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2′356,54	7′069,62
253 / 60 PA.IEL.063 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro alimentazione pompe aggottamento, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′620,75	6′620,75
254 / 61 PA.IEL.064 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro avviamento ventilatore, corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie, nonché di variatore di velocità a conversione di frequenza di tipo elettronico e di controllore a microprocessore per l'interfacciamento con il sistema di gestione centralizzato. QUADRI ELETTRICI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	19′076,74	38′153,48
255 / 62 PA.IEL.088 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità (UPS) 6 kVA, trifase/monofase, autonomia 30 minuti QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7′518,48	7′518,48
256 / 63 PA.IEL.089 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di batteria per UPS 6 kVA, autonomia 30 minuti QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′244,32	2′244,32
257 / 64 PA.IEL.065 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro tornelli/ emettitrici (QT/E) costituito da cassetta a parete IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′917,62	2′917,62
258 / 65 PA.IEL.066 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro serrande tagliafuoco (QST) costituito da cassetta a parete IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente							
	A RIPORTARE							5′192′336,97

			DIME	NCIONI			TMI	pag. 47
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				•			5′192′336,97
	QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′019,89	2′019,89
259 / 66 PA.IEL.067 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadro serrande di regolazione (QSR) costituito da armadio a pavimento IP55, in lamiera zincata e verniciata 10-15/10 mm, portella trasparente. QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12′119,34	12′119,34
260 / 67 PA.IEL.024 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 5x1,5mmq QUADRI ELETTRICI							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					143,00		
	SOMMANO m					2′030,00	5,61	12′190,53
	SOWWANO					2 173,00	3,01	12 170,33
261 / 68 PA.IEL.025 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 7x1,5 mmq QUADRI ELETTRICI					143,00		
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1′661,00		
	SOMMANO m					1′804,00	6,73	12′140,92
262 / 69 PA.IEL.026 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 12x1,5 mmq QUADRI ELETTRICI					142.00		
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					143,00		
	SOMMANO m					3′137,00	12,35	40′508,00
263 / 70 PA.IEL.094 12/07/2006	Fornitura in opera di collegamento elettrico al QGBT di stazione, di tutte le alimentazioni dai quadri secondari o altri terminali di stazione. QUADRI ELETTRICI							
	SOMMANO cadauno					1,00	1′683,24	1′683,24
264 / 71 PA.IEL.056 12/07/2006	Quadro di controllo e protezione pompa aggottamento accesso stazione formato da cassetta posata a parete IP55.							
	A RIPORTARE							5′272′998,89

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′272′998,89
	QUADRI ELETTRICI					4.00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1/459 90	5/925 20
	SOMMANO cadadiio					4,00	1′458,80	5′835,20
265 / 72 06.A41.A.03. B.055 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE							
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					1′476,00		
						615,00		
	SOMMANO m					2′091,00	27,30	57′084,30
266 / 73 06.A41.A.03. B.065 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE							
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					461,00		
						205,00		
	SOMMANO m					666,00	42,50	28′305,00
267 / 74 PA.IEL.074 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 150 x 100 mm. CANALIZZAZIONI ELETTRICHE					205.00		
	COMMANO					205,00	22.66	6′900,30
	SOMMANO m					205,00	33,66	6 900,30
268 / 75 PA.IEL.073 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 300 x 100 mm. CANALIZZAZIONI ELETTRICHE							
						205,00		
	SOMMANO m					205,00	51,62	10′582,10
269 / 76 06.A41.A.03. C.025 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE							
	A RIPORTARE							5′381′705,79

Num.Ord.			DIME	NSIONI	[IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′381′705,7
						1′661,00		
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					615,00		
	SOMMANO m					2′276,00	5,17	11′766,9
270 / 77 06.A41.A.03. C.040 12/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM CANALIZZAZIONI ELETTRICHE							
	CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					646,00		
						205,00		
	SOMMANO m					851,00	7,65	6′510,1
271 / 78 PA.IEL.079 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistama di barriera antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante.							
	CANALIZZAZIONI ELETTRICHE					164,00		
	SOMMANO cadauno					164,00	280,54	46′008,56
272 / 79 PA.IEL.007 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio downlight da incasso, per n.2 lampade fluorescenti compatte, con reattore magnetico e condensatore in apposito box separato,grado di protezione IP44, completo di lampade. APPARECCHI ILLUMINANTI							
						270,00		
	SOMMANO cadauno					270,00	269,32	72′716,40
273 / 80 PA.IEL.008 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio per montaggio a plafone in locali con videoterminali, con compiti visivi severi, corpo in acciaio zincato per n.2 lampade fluorescenti da 36W. APPARECCHI ILLUMINANTI							
						30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	123,43	3′702,90
274 / 81 PA.IEL.009 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso a parete per n. 1 lampada fluorescente compatta, per illuminazione asimmetrica di pavimenti o gradini di scale fisse, grado di protezione IP55, completa di lampade							
	APPARECCHI ILLUMINANTI					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	325,42	29′287,80
	A RIPORTARE							5′551′698,52

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′551′698,52
275 / 82 PA.IEL.010 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di proiettore fisso, con scatola di montaggio, per n.2 lampade fluorescenti compatte, per illuminazione indiretta, grado di protezione IP55, completo di lampade. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	471,31	9′426,20
276 / 83 PA.IEL.011 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio stagno per n. 2 tubi fluorescente lineare diam. 26 mm, 58 W, 36.000 ore di vita, corredati di starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	190,76	7′630,40
277 / 84 PA.IEL.012 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio stagno per n. 2 tubI fluorescentI lineari diam. 26 mm, 36 W, 36.000 ore di vita, corredati di starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI					70.00		
	SOMMANO cadauno					50,00	179,55	8′977,50
278 / 85 PA.IEL.013 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada ad ioduri metallici, struttura in alluminio pressofuso, completo di lampada. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	482,53	9′650,60
279 / 86 PA.IEL.014 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante serie EVF con protezione antideflagrante EExd II C T6 per n.1 lampada fluorescente diam. 26, 36 W, grado di protezione IP65. APPARECCHI ILLUMINANTI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	426,42	852,84
280 / 87 PA.IEL.004 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in policarbonato autoestinguente, tubo fluorescente da 36 W / 230 V, compreso starter elettronico.							
	APPARECCHI ILLUMINANTI					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	145,88	14′588,00
281 / 88 PA.IEL.005 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno IP65, corpo in policarbonato autoestinguente, tubo							
	A RIPORTARE							5′602′824,06

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′602′824,0
	fluorescente da 18 W / 230 V, compreso starter elettronico. APPARECCHI ILLUMINANTI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	145,88	2′917,6
282 / 89 PA.IEL.030 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di pannello ottico- acustico autoalimentato, tensione di alimentazione 230V. APPARECCHI ILLUMINANTI					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	280,54	5′049,7′
283 / 90 PA.IEL.006 12/07/2006	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza con gruppo di emergenza e pittogramma segnaletico tipo exit, grado di protezione IP40. APPARECCHI ILLUMINANTI							
	SOMMANO cadauno					18,00	237,90	4′282,20
284 / 91 PA.IEL.017 13/07/2006	Fornitura in opera di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante, incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca a vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO cadauno					120,00	89,77	10′772,40
285 / 92 PA.IEL.016 13/07/2006	Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in pararllelo ad un punto luce già alimentato. A vista con tubo FEZN leggero e conduttore N07G9-K. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					£40.00		
	SOMMANO cadauno					540,00	67,33	36′358,20
286 / 93 PA.IEL.054 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadretto prese IP67 costituito da base modulare completa di scatola di derivazione, raccordi e manicotti, n. 1 presa IEC309 di tipo industriale, con interblocco meccanico completo di sistema distributivo, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubi, cavetteria ecc. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						30,00		
	A RIPORTARE					30,00		5′662′204,18

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		5′662′204,18
	SOMMANO cadauno					30,00	381,54	11´446,20
287 / 94 PA.IEL.055 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di quadretto prese EEX-D costituito da base per montaggio di prese antideflagranti completa di scatola di derivazione EEX-E, gr. II, cl. T5, completo di sistema distributivo, a partire dalla dorsale, comprendente cassette, tubi, cavetteria ecc. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	852,85	852,85
288 / 95 PA.IEL.092 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema (EEX-E) per l'alimentazione, a partire dalla dorsale, di un corpo illuminante antideflagrante, compreso interruttore unipolare (all'esterno del locale), tubazioni in acciaio zincato tipo conduit, cavetteria, giunti di bloccaggio e quant'altro necessario. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	157,10	314,20
289 / 96 PA.IEL.091 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione per segnaletica luminosa incassata o a bandiera lungo le banchine, comprensiva di canalizzazioni e cavi a partire dalle dorsali, nonché di presa mobile diritta stagna IP67 in tecnopolimero termoplastico autoestinguente 230 V, 2 x 16 A+T, completa di spina. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	T NEEDE					20,00		
290 / 97 PA.IEL.050 13/07/2006	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 63 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a					20,00	98,75	1′975,00
	monte dei motori pompe di aggottamento su colonnina in profilati di acciaio (apparecchiatura di sicurezza da manovrare a motore fermo). DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	173,93	521,79
291 / 98 PA.IEL.051 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 3 x 100 A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte dei motori dei ventilatori su colonnina							
	A RIPORTARE							5′677′314,22

	I							pag. 53
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TAKIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′677′314,22
	in profilati di acciaio (apparecchiatura di sicurezza da manovrare a motore fermo) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	381,54	763,08
292 / 99 PA.IEL.052 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando 4 x 40A, in contenitori in lega di alluminio IP55, installati immediatamente a monte utenze varie (da manovrare, per sicurezza, ad utenze disattivate) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	80,79	807,90
293 / 100	Fornitura e posa in opera di sistema per					10,00	80,79	807,50
PA.IEL.090 13/07/2006	alimentazione insegne luminose esterne, comprensivo di canalizzazioni e cavetteria necessaria DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	392,75	785,50
294 / 101 PA.IEL.033 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 1.5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					022.00		
	COMMANO					923,00	2.02	1/964.46
	SOMMANO m					923,00	2,02	1′864,46
295 / 102 PA.IEL.032 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 2.5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						1′107,00		
	SOMMANO m					1′107,00	2,36	2′612,52
296 / 103 PA.IEL.034 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 4 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
						2′768,00		
	SOMMANO m					2′768,00	2,80	7′750,40
	A RIPORTARE							5′691′898,08

Num.Ord.	DEGREE		DIME	NSIONI			I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′691′898,0
297 / 104 PA.IEL.035 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 6 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					5′535,00		
	SOMMANO m					5′535,00	3,70	20′479,5
	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x10 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E							
	PRESE					554,00		
	SOMMANO m					554,00	6,73	3′728,4
299 / 106 PA.IEL.037 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x16 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO m					2′214,00	9,53	21′099,4
300 / 107 PA.IEL.038 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 4x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					,		
	FRESE					1′292,00		
	SOMMANO m					1′292,00	12,91	16′679,7
	Fornitura e posa in canalina di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3x50+1x25 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E							
	PRESE					369,00		
	SOMMANO m					369,00	20,21	7′457,4
PA.IEL.029	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x4 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E							
	PRESE					923,00		
	SOMMANO m					923,00	4,49	4′144,2
	A RIPORTARE							5′765′486,9

Num.Ord.	DEGIGNAÇÃO VE DEVI AVODA		DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′765′486,90
303 / 110 PA.IEL.028 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/38, tipo FG7(0)M1, sez. 5x6 mmq (3F+N+T) DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					2/502.00		
	SOMMANO m					2′583,00	4,83	12′475,89
304 / 111 PA.IEL.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2 x 2,5 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					1400000		
	SOMMANO m					1′292,00	3,37	4′354,04
305 / 112 PA.IEL.027 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2 x 4 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO m					1′476,00	4,04	5′963,04
306 / 113 PA.IEL.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo a norme CEI 20/36 per gli impianti di sicurezza RF31-22, sez. 2x6 mmq DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE							
	SOMMANO m					8′856,00 8′856,00	5,61	49′682,16
307 / 114 PA.IEL.095 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza per l'accensione locale delle luci di emergenza della galleria. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	123,43	493,72
308 / 115 PA.IEL.080 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in lega leggera verniciata a forno, con coperchio avvitato, grado di protezione IP55. DISTRIBUZIONE SECONDARIA E PRESE					20.00		
	SOMMANO cad.					30,00	16,83	504,90
309 / 116 PA.IEL.084 13/07/2006	Collettore equipotenziale locale tecnico realizzato con piatto rame 60 x 5 mm, posato lungo il perimetro interno del locale su appositi isolatori b.t. con tasselli.					-		
	A RIPORTARE							5′838′960,65

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′838′960,65
	IMPIANTO DI TERRA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1′346,60	13′466,00
310 / 117 PA.IEL.042 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 120 mmq IMPIANTO DI TERRA					820,00		
	SOMMANO m					820,00	6,18	5′067,60
311 / 118 PA.IEL.043 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 50 mmq IMPIANTO DI TERRA							
	INITIANTO DI TERRA					1′025,00		
	SOMMANO m					1′025,00	4,49	4′602,25
312 / 119 PA.IEL.044 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 25 mmq IMPIANTO DI TERRA							
						615,00		
	SOMMANO m					615,00	2,80	1′722,00
313 / 120 PA.IEL.045 13/07/2006	Fornitura e posa in canalina di cavi, flessibili, unipolari a norme CEI 20-20, senza guaina tipo FG7(0)M1, 450/750 V, sez. 16 mmq IMPIANTO DI TERRA					4400.00		
	SOMMANO m					4′100,00	2,24	9′184,00
314 / 121	Esecuzione collegamento equipotenziale con					4 100,00	2,24	9 104,00
PA.IEL.081 13/07/2006	conduttori max 6 mmq IMPIANTO DI TERRA					4′050,00		
	SOMMANO cad.					4′050,00	4,49	18′184,50
315 / 122 PA.IEL.082 13/07/2006	Esecuzione collegamento equipotenziale con conduttori max 16 mmq IMPIANTO DI TERRA					010.00		
	SOMMANO cad.					810,00	8,98	7′273,80
316 / 123 PA.IEL.085 13/07/2006	Fornitura in opera di collettore equipotenziale all'interno dei Locali macchina ascensori e locali quadro scale					·		
	A RIPORTARE							5′898′460,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′898′460,80
	mobili. IMPIANTO DI TERRA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	67,33	673,30
317 / 124 PA.IEL.086 13/07/2006	Fornitura in opera di conduttore unipolare tipo N07G9-K non propagante l'incendio di sezione 1x70 mmq con guaina di colorazione GV. IMPIANTO DI TERRA							
						500,00		
	SOMMANO cadauno					500,00	6,73	3′365,00
318 / 125 PA.IEL.078 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=50 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					615,00		
	SOMMANO m					615,00	24,68	15′178,20
319 / 126 PA.IEL.077 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con canali in acciaio zincato asolato. L=75 mm H oltre 75 mm. CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					1′845,00		
	SOMMANO m					1′845,00	24,68	45′534,60
320 / 127 06.A41.A.03. B.050 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					410,00		
	SOMMANO m					410,00	23,20	9′512,00
321 / 128 06.A41.A.03. B.060 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					205,00		
	SOMMANO m					205,00	31,30	6′416,50
322 / 129 06.A41.A.03. B.075 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					203,00	31,50	0 710,50
	A RIPORTARE							5′979′140,40

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′979′140,4
						205,00		
	SOMMANO m					205,00	60,70	12′443,5
323 / 130 PA.IEL.075 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 400 x 150 mm. CANALIZZAZIONI DI SISTEMA							
						615,00		
	SOMMANO m					615,00	70,70	43′480,50
324 / 131 PA.IEL.076 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni realizzate con passerelle a traversini in acciaio zincato complete di: curve, elementi di giunzione, separatori, supporti, accessori di montaggio e di passaggio, ed ogni altro accessorio, coperchio escluso, dim. 500 x 100 mm. CANALIZZAZIONI DI SISTEMA							
						410,00		
	SOMMANO m					410,00	77,43	31′746,30
325 / 132 06.A41.A.03. C.010 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 50 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					615,00	3,83	2′355,45
							,,,,,	
326 / 133 06.A41.A.03. C.015 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 75 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					1′845,00		
	SOMMANO m					1′845,00	4,11	7′582,95
327 / 134 06.A41.A.03. C.020 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =100 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					410.00		
						410,00		
	SOMMANO m					410,00	4,73	1′939,30
328 / 135 06.A41.A.03.	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO							
	A RIPORTARE							6′078′688,40

			DIME	NCIONI			IMI	pag. 59
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	PORTI TOTALE
	DIDORTO	par.ug.	rung.	rarg.	TI/pcso		umtario	
	RIPORTO							6′078′688,40
C.030 13/07/2006	PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA							
						205,00		
	SOMMANO m					205,00	5,69	1′166,45
329 / 136 06.A41.A.03. C.045 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =400 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA					615,00		
	SOMMANO m					615,00	8,69	5′344,35
330 / 137 06.A41.A.03. C.050 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM CANALIZZAZIONI DI SISTEMA							
						615,00		
	SOMMANO m					615,00	9,91	6′094,65
	A RIPORTARE							6′091′293,85

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′091′293,8
	interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) (SbCat 4)							
331 / 138 PA.IIS.001 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la raccolta dei segnali dalle apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 ingressi digitali.							
						30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	417,44	12′523,2
332 / 139 PA.IIS.002 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare I/O digitale (on-off) a 32 byte, per la comunicazione dei comandi verso le apparecchiature in campo, installata su guida DIN, completa di cablaggio e collaudo; n. 32 uscite digitali.							
						30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	417,44	12′523,2
333 / 140 PA.IIS.006 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di convertitore elettro-ottico per collegamento fibre ottiche.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1′100,84	7′705,8
334 / 141 PA.IIS.004 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità modulare interfaccia per l'unità I/O verso il bus Profibus DP, completa di connettore RS485, cablata e posta in opera, installabile su guida DIN.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	417,44	12′523,2
335 / 142 PA.IIS.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo bus 1 x 2 x 0,64 mm, schermato, ad alta resistenza					2′050,00		
	SOMMANO m					2′050,00	4,15	8′507,5
336 / 143 PA.IIS.003 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare 24 V DC, 5 A max, per alimentazione apparecchiature di interfacciamento supervisione, cablato ed installato su guida DIN.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	168,32	168,3
337 / 144 PA.IIS.007 13/07/2006	Software di programmazione e collaudo apparecchiature di interfacciamento e controllo.					1.00		
	00.00.00					1,00	0/055 55	0.050
	SOMMANO cadauno					1,00	9′852,57	9′852,5

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′155′097,72
	impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici (SbCat 5)							
338 / 145 PA.IRI.015 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione incendi a fibrolaser in banchina di stazione, con predisposizione per il collegamento ad un personal computer.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	110′117,66	110′117,66
339 / 146 PA.IRI.017 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità locale di controllo degli impianti di pozzo in emergenza incendio (UCAP), costituita da controllore programmabile (PLC) ad elevata sicurezza, alimentatore e RS485, completa di quadro rack 19" IP55, provvisto di morsettiere e guide DIN e pannelli per connessione fibre ottiche					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′732,97	6′732,97
340 / 147 PA.IRI.016 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a 10 loop, modulare a microprocessore, completa di alimentatore, in grado di collegare sino ad un massimo di 1000 apparecchiature su 10 linee di rivelazione interattive di tipo aperto o chiuso ad anello; uscita seriale per collegamento stampante e comunicazione dati; display a cristalli liquidi ed autoprogrammazione dei dispositivi collegati, completa di armadio rack 19". Alimentazione di emergenza con accumulatori, uscita seriale per comunicazione dati, gateway per interfacciamento sistema supervisione, modulo relay, display a cristalli liquidi ed autoprogrammazione dei dispositivi collegati APPARECCHI					1,00	28′727,33	28′727,33
341 / 148 PA.IRI.002 13/07/2006	Fornitura e posa in opera rivelatore di fumo interattivo APPARECCHI SOMMANO cadauno					225,00	201,99	45′447,75
342 / 149 PA.IRI.003 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di rivelatore di calore interattivo APPARECCHI					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	168,32	841,60
343 / 150	Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas							
	A RIPORTARE							6′346′965,03

Num.Ord.			DIME	NSIONI		6 13	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′346′965,0
PA.IRI.004 13/07/2006	idrogeno APPARECCHI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	740,63	740,6
344 / 151 PA.IRI.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di pulsante interattivo di allarme per il sistema di rivelazione incendi APPARECCHI					20.00		
	SOMMANO cadauno					20,00	201,99	4′039,8
345 / 152 PA.IRI.018 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di campionamento aria per la rivelazione di fumo in condotte di ventilazione e condizionamento APPARECCHI					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	572,30	3′433,80
346 / 153 PA.IRI.019 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di dispositivo di aspirazione in grado di prelevare in continuo aria da tubazione in pvc opportunamente forata. APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					2,00	2′356,54	4′713,0
347 / 154 PA.IRI.020 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di modulo di comando per il sistema di rivelazione incendi interattivo APPARECCHI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	269,32	5′386,4
348 / 155 PA.IRI.021 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di modulo ingressi per il sistema di rivelazione incendi interattivo APPARECCHI							
	SOMMANO cadauno					10,00	359,09	3′590,96
349 / 156 PA.IRI.022 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme del rilevatore di incendio APPARECCHI					100.00		
	SOMMANO cadauno					180,00	56,10	10′098,0
350 / 157 PA.IRI.012	Fornitura e posa in opera di sistema per l'alimentazione di apparecchiature di							
	A RIPORTARE							6′378′967,64

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′378′967,64
13/07/2006	rivelazione incendi, comprensivo di cassette sulla dorsale principale, tubazioni in acciaio zincato serie leggera, cassette, conduttori, collegamento e quant'altro necessario per realizzare l'opera funzionante DISTRIBUZIONE					225,00		
	SOMMANO cadauno					225,00	94,27	21′210,75
351 / 158 06.A41.A.03. B.055 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM DISTRIBUZIONE							
						1′640,00		
	SOMMANO m					1′640,00	27,30	44′772,00
352 / 159 06.A41.A.03. C.025 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM DISTRIBUZIONE					1′640,00		
	SOMMANO m					1′640,00	5,17	8′478,80
353 / 160 PA.IRI.014 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato 2 x 1, twistatura passo 10 cm circa, conduttori in rame rosso flessibile, isolamento in PVC, guaina antifiamma CEI 20-2011 e 20-37. DISTRIBUZIONE							
						6′150,00		
	SOMMANO m					6′150,00	2,69	16′543,50
354 / 161 PA.IRI.023 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di unità di controllo varchi, comprensiva di alimentatore modulare 24 V DC, lettore di tessere a banda magnetica ISO/2 a strisciamento, modulo varco sbloccaporta di accesso. IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI							
	LOCALI TECNICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3′927,57	3′927,57
355 / 162 PA.IIS.005 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di cavo bus 1 x 2 x 0,64 mm, schermato, ad alta resistenza IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI					(15.00)		
	SOMMANO m					615,00	4,15	2′552,25
	A RIPORTARE							6′476′452,51

			DIME	NCIONI		ĺ	IMI	pag. 64
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
	DAD O DITO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′476′452,51
	impianto di scale mobili e ascensori (SbCat 6)							
356 / 163 PA.IPS.001 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di ascensore dislivello da m 5,00 a m 8,00, fornito in opera, comprensivo di amplificatore audio loop, completo di antenna da posizionare sul tetto.							
	DA PIANO STRADA AD ATRIO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86′855,26	86′855,26
357 / 164 PA.IPS.003 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di ascensore dislivello da m 10,00 a m 11,00, fornito in opera, comprensivo di amplificatore audio loop, completo di antenna da posizionare sul							
	tetto.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	98′076,87	196′153,74
358 / 165 PA.IPS.007 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di scala mobile dislivello da m 6,00 a m 8,00, con caratteristiche stagne per installazione all'aperto fornita in opera. DA PIANO STRADA AD ATRIO							
	SOMMANO cadauno					1,00	264′830,01	264′830,01
	S S N II II (C CALLALIS						20. 000,01	20. 000,01
359 / 188 PA.IPS.008 14/07/2006	Fornitura e posa in opera di scala mobile dislivello da m 6,00 a m 8,00, fornita in opera. Fornitura e montaggio del rivestimento in acciaio delle parti in vista del cassone.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	252′486,23	1′009′944,92
						4,00	232 480,23	1 009 944,92
	A RIPORTARE							8′034′236,44

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		- 0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′034′236,44
	sistema di bigliettazione automatica (SbCat 7)							
360 / 166 PA.ITE.016 13/07/2006	Varco normale					9,00		
13/01/2000	SOMMANO cad.					9,00	16′159,12	145′432,08
361 / 167 PA.ITE.011 13/07/2006	Assistenza alle prove di integrazione degli apparati costituenti il sistema di bigliettazione automatica con le unità di gestione e controllo degli impianti di sistema. Tale assistenza si riferisce ad un numero di ore sino a 24 di tecnico specializzato che dovrà assistere gli impiantisti di sistema per tutte le operazioni inerenti le operazioni di integrazione col sistema stesso.							
	Sistema stesso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2′805,40	2′805,40
362 / 168 PA.ITE.015 13/07/2006	Emettitrice					2,00		
13/07/2000	SOMMANO cad.					2,00	35′909,15	71′818,30
363 / 169 PA.ITE.014 13/07/2006	Concentratore di stazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	16′832,42	16′832,42
364 / 170 PA.ITE.013 13/07/2006	Validatrice biglietti (magnetici e cartacei)					10,00	14470.00	4.44700.00
	SOMMANO cad.					10,00	1′458,80	14′588,00
365 / 171 PA.ITE.012 13/07/2006	Lettore contactless					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	785,52	7′855,20
366 / 172 PA.ITE.017 13/07/2006	Varco disabile					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	16′159,12	16′159,12
367 / 173 PA.ITE.002 13/07/2006	Fornitura e posa di tubazione rigida in acciaio ZN leggero d=28mm.					62,00		
	SOMMANO m					62,00	17,95	1′112,90
368 / 174 PA.ITE.003 13/07/2006	Fornitura e posa di tubo flessibile in PVC serie pesante, diam. 40mm					205,00		
2000						200,50		

Num.Ord.	DEGLENA GLOVE DELL'ALVONI		DIME	NSIONI		0 113	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					205,00		8′310′839,86
	SOMMANO m					205,00	3,03	621,15
369 / 175 PA.ITE.004 13/07/2006	Fornitura e posa di tubo flessibile in PVC serie pesante, diam. 50mm					410,00		
13/07/2000	SOMMANO m					410,00	3,37	1′381,70
370 / 176 PA.ITE.007 13/07/2006	Fornitura e posa di cavo isolato in G7 non propagante l'incendio U0/U = 0.6/1 kV, a norme CEI 20-13/84, CEI 20-22, tipo FG7(0)M1, sez. 3 x 2.5 mmq					923,00		
	SOMMANO m					923,00	2,36	2′178,28
	SOMM NO III					723,00	2,50	2 170,20
371 / 177 PA.ITE.006 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di fibra ottica monomodale a 24 fibre per istallazione in polifora o canalina, a norme cei 20-36/II-v.					410,00		
	SOMMANO m					410,00	10,10	4′141,00
							,	
372 / 178 PA.ITE.009 13/07/2006	Fornitura e posa in opera di convertitore elettro-ottico per collegamento fibre ottiche					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	1′054,84	8′438,72
373 / 179 PA.ITE.008 13/07/2006	Fornitura e posa in opera quadri bassa tensione a struttura componibile, altezza non inferiore a 2.000 mm, grado di protezione minimo ip 30.							
	пппппо тр 50.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1′234,38	1′234,38
374 / 180 06.A41.A.03. B.065 13/07/2006	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO, F.O. CANALIZZ, MET.							
15,0,,2000	ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM					62,00		
	SOMMANO m					62,00	42,50	2′635,00
375 / 181	FORNITURA IN OPERA DI							,
06.A41.A.03. B.055 13/07/2006	CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM					100.00		
	COMPLIANCE					103,00	27.20	0/011.0/
	SOMMANO m					103,00	27,30	2′811,90
376 / 182	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI							
	A RIPORTARE							8′334′281,99

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	F8-			F			8′334′281,99
06 4 41 4 02								0 334 201,7
C.025	PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. F.O. COPERCHIO							
13/07/2006	PER CANALE METALLICO L =150 MM					103,00		
	SOMMANO m					103,00	5,17	532,5
	SOMMANO III					105,00	3,17	332,3
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8′334′814,5
	TOTALE euro							8′334′814,5
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
		RIPORTO	
	Dispilers Struttonels CATECODIE		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
С	LAVORI A CORPO euro		8′334′814,5
C:004	STAZIONE TIPO - INGOMBRO MIN. euro		4′025′037,5
C:004.004	stazione tipo: ingombro min. euro		4′025′037,5
C:004.004.001 C:004.004.002 C:004.004.003 C:004.004.004 C:004.004.005 C:004.004.006 C:006.006 C:006.006.001 C:006.006.003 C:006.006.004	impianto di ventilazione euro impianto idrico antincendio euro impianto idrico antincendio euro impianto elettrico euro interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) euro impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici euro impianto di scale mobili e ascensori euro sistema di bigliettazione automatica euro STAZIONE ORETO NORD - INGOMBRO MIN. euro stazione Oreto nord: ingombro min. euro impianto di ventilazione euro impianto idrico antincendio euro impianto elettrico euro interfaccia imp. non di sistema con unità di acquisizione stazione (UAS) euro		597′246, 240′778, 898′535, 60′815, 304′473, 1′628′031, 295′156, 4′309′776, 4′309′776, 701′976, 291′693, 1′072′585, 63′803,
C:006.006.005	impianto rilevazione incendi e controllo accessi locali tecnici euro		321′354,7
C:006.006.006 C:006.006.007	impianto di scale mobili e ascensori euro sistema di bigliettazione automatica euro		1′557′783, 300′578,
		TOTALE euro	8′334′814,
	Data, 16/01/2014 Il Tecnico		
	Il Tecnico		
	II Tecnico		
	Il Tecnico		