

COMMITTENTE



COMUNE DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA

ATI:



(Capogruppo Mandataria)



DOMINIQUE PERRAULT
ARCHITECTE

**METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI
PALERMO
PRIMA LINEA
TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

PROGETTO PRELIMINARE**

RISULTATI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	NOME FILE
MPA1	P P	IND	INRS01	0	-	-

							PROGETTISTA
0	AGOSTO 2006	EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI PER CONSEGNA FINALE	Calvi	Troia	Checchi/Di Nicola	Piscitelli	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	



SOIL GEO S.r.l.

Trivellazioni per Pali - Micropali - Ancoraggi - Dreni
Consolidamenti - Indagini geognostiche – Ricerche Idriche

SEDE E DEPOSITO: Via dei Quartieri n. 100

90146 **PALERMO**

tel. 091/6888202

Cod. Fisc. e P. IVA n. 04146560828

RELAZIONE TECNICA INDAGINI GEOGNOSTICHE



CANTIERE: Realizzazione della Metropolitana Automatizzata Leggera della città di Palermo. Prima Linea – Oreto / Notarbartolo

COMMITTENTE : SYSTRA S.A. Succursale Italiana
Via Salaria, 1317/M – 00138 Roma

I tecnici Soil Geo

Dr. Giampaolo Calvi Dr. Giuseppe Scicolone

Data: Agosto '06



SOIL GEO S.r.l.

Premessa

La scrivente ha avuto l'incarico nel mese di Novembre 2005 di eseguire una campagna di indagini geognostiche mediante l'esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo per la progettazione della I° Linea della Metropolitana Leggera della Città di Palermo (Oreto-Notarbartolo)

Detta campagna di indagini ha lo scopo di individuare le litologie delle aree interessate dalle opere di progetto e quindi permettere ai progettisti l'ottenimento di tutta una serie di dati puntuali riguardanti: litologia, falda, parametri geotecnici in situ e di laboratorio (incarico quest'ultimo che non compete la scrivente).

Sulla base del capitolato speciale di Appalto consegnatoci dalla Committente, delle specifiche tecniche per ogni singolo sondaggio e delle indicazioni puntuali per ogni sito forniteci dalla Direzione Lavori (GEOITER di Palermo) si è proceduto alla realizzazione dei carotaggi oggetto della presente.



SOIL GEO S.r.l.

Trivellazioni per Pali - Micropali - Ancoraggi - Dreni
Consolidamenti - Indagini geognostiche – Ricerche Idriche
SEDE E DEPOSITO: Via dei Quartieri n. 100
90146 **PALERMO**
tel. 091/6888202
Cod. Fisc. e P. IVA n. 04146560828

Attrezzature Utilizzate e metodologia di lavoro

Per la esecuzione delle perforazioni a carotaggio sono state utilizzate sonde oleodinamiche, CMV modello 600, CMV MK 420, CMV 75 su autocarro Iveco, TR 80, che sono state movimentate, ad esclusione della CMV 75, da un sito di intervento all'altro, o con carrello se i siti distanti, o con i propri cingoli.

In fase preliminare, al fine di verificare la presenza di sottoservizi nei punti d'ubicazione dei sondaggi, si è proceduto con la realizzazione di pozzetti esplorativi realizzati con l'ausilio di un min escavatore e proseguito con lo scavo a mano, per una profondità variabile tra 1,5 ÷ 2.00m, in funzione del rinvenimento del litotipo in posto.

Le lavorazioni di perforazione sono state condotte con aste di perforazione diam 76 mm di lunghezza cad pari a metri 1,5 o 3,00 , utilizzando generalmente un carotiere semplice di diametro 101 mm di lunghezza 1,50 - 3,0 metri, e ove necessario un carotiere doppio NT2.

Durante la perforazione il foro è stato rivestito con tubi del diametro 127 mm in modo da scongiurare possibili fenomeni di frana delle pareti del foro stesso; detta procedura in molti sondaggi è stata effettuata per tutta la loro lunghezza e solo dove le condizioni litologiche locali lo hanno permesso, si è proceduto con il rivestimento solo nei primi metri del sondaggio. Il materiale estratto dal carotiere è stato via via sistemato in cassette catalogatrici in PVC con 5 scomparti da 1 metro cad, con le indicazioni della denominazione del sondaggio (S..), del cantiere e delle



profondità corrispondenti dal piano campagna. Dette cassette sono custodite presso i locali della SOIL GEO in attesa di comunicazioni sulla loro destinazione finale.

Durante la perforazione, come da programma, sono state eseguite ove previsto delle prove per la caratterizzazione geotecnica dei litotipi, nello specifico Standard Penetration Test (SPT) con punta chiusa, con mazza battente standard da 73 Kg e una altezza di caduta pari a 75 cm e aste diam 76 mm di lunghezza 1,50 metri con peso 21 kg/cad,; prove pressiometriche di tipo Menard, e prove di assorbimento del tipo Lugeon in avanzamento, eseguita mediante un packer semplice ove la lunghezza di prova non ha mai superato il valore di 5 volte il diametro della perforazione, con aumenti di pressione pari a 0,25 MPa, nonché sono state eseguite delle riprese televisive in foro e delle prove sismiche tipo Down Hole.

Le quote ove sono state eseguite le prove generalmente erano quelle indicate progettualmente tranne nei casi in cui la litologia non permetteva la loro esecuzione con risultati significativi.

Sempre durante la lavorazione sono stati prelevati, ove possibile, dei campioni indisturbati del tipo Schelby (fustella metallica a taglio sottile) e ove no, sono stati presi dei rimaneggiati in doppio sacchetto con l'introduzione di etichetta riportante indicazioni su denominazione sondaggio, data prelievo, quota inizio e fine prelievo, alto e basso del campione stesso.

Alla fine di ogni sondaggio, sulla base di quanto previsto nel programma indagini , il foro è stato strumentato con:

- piezometro tubo aperto diam 40 mm in PVC sfenestrato nel tratto sottostante il terreno vegetale e di riporto ove presente;*
- piezometro casagrande, con più celle ubicate a quote differenti;*
- tubo in PVC di diametro 80mm, per esecuzione di prove Down Hole*

Tutti i fori strumentati sono stati dotati di appositi tombini in ghisa, ripristinando, come da prescrizione imposta dall'ordinanza emessa dal Settore Mobilità e Traffico della Città di Palermo, il primario stato della pavimentazione stradale; un'ulteriore protezione delle strumentazioni



SOIL GEO S.r.l.

Trivellazioni per Pali - Micropali - Ancoraggi - Dreni
Consolidamenti - Indagini geognostiche – Ricerche Idriche
SEDE E DEPOSITO: Via dei Quartieri n. 100
90146 **PALERMO**
tel. 091/6888202
Cod. Fisc. e P. IVA n. 04146560828

istallate è stata data mediante pozzetti metallici, posizionati all'interno del tombino in ghisa, chiusi da apposito lucchetto, in modo da evitare possibili introduzioni di materiale estraneo nei tubi stessi e/o il loro danneggiamento.

Riepilogo sondaggi effettuati

Al fine di rappresentare schematicamente la complessa ed articolata campagna indagini geognostiche effettuata per conto della Committente, di seguito si propongono due tabelle riassuntive che racchiude in se la denominazione di ciascun sondaggio effettuato, le modalità di esecuzione della perforazione, la lunghezza, la strumentazione installata ed il riepilogo delle prove SPT effettuate e dei campioni prelevati.



SOIL GEO S.r.l.

S1 A7	02/08/2006	Via Oretò	30	6,5		35				
S1 A8	28/02/2006	Via Libertà	30	5		35				
S1 A9	25/02/2006	Via Libertà	30			30				
S1 A10	23/03/2006	Via Libertà	30	5		35				
S1 A11	13/03/2006	Via Libertà	30	5			12	14	19	3
S1 A12	28/02/2006	Via libertà	30	5		35				
S1 A13	09/03/2006	Via libertà	30	5		35				
S1 A14	07/03/2006	Via Libertà	30	5		35				
S1 A15	10/03/2006	Via Libertà	30	10		39				
S1 A16	16/03/2006	Via Libertà	30	5			12	14	19	3
S1 B17	06/07/2006	Via Oretò	25			25				
S1 B18	28/07/2006	Oretò	21				8	10	13	3
S1 B19	24/06/2006	Oretò	25			25				
S1 B20	26/06/2006	Oretò	15			15				
S1 B21	30/06/2006	Via Oretò	30				15	18	20	3
S1 B22	11/07/2006	Via Campisi	30	10			22	25	27	3
S1 B23	18/07/2006	Via Campisi	30	15		40				
S1 B24	27/07/2006	Via Sciuti	30	1		30				
S1 B25	11/05/2006	oretò	30	15		45				
S1 B26	20/06/2006	Perez	30,8			28				
S1 B27	12/06/2006	Staz oret N	30				14	18	22	3
S1 B28	22/05/2006	Staz oret N	30				10	15	22	3
S1 B29	26/06/2006	Perez	30		30					
S1 B30	09/06/2006	Via Oretò	25		21					



SOIL GEO S.r.l.

Trivellazioni per Pali - Micropali - Ancoraggi - Dreni
Consolidamenti - Indagini geognostiche - Ricerche Idriche

SEDE E DEPOSITO: Via dei Quartieri n. 100

90146 PALERMO

tel. 091/6888202

Cod. Fisc. e P. IVA n. 04146560828

Tabella riepilogativa sondaggi Systrà							Celle casagrande			n.celle
n. sond	Data fine	zona	ml	30/50m	Hole m	Pz T Aper	mt	mt	mt	
S1 B31	05/06/2006	Staz Centr	30			30				
S1 B32	19/05/2006	Staz Centr	30				10	17	22	3
S1 B33	06/07/2006	Via Gorizia	30		24					
S1 B34	26/06/2006	Via Divisi	28				12	16	20,3	3
S1 B35	10/07/2006	P.za S. Anna	25		25					
S1 B36	16/05/2006	Staz Borsa	25			25				
S1 B37	30/05/2006	Staz Borsa	30			30				
S1 B38	01/06/2006	C.Vitt Eman	25			25				
S1 B39	08/06/2006	Via Roma	30			30				
S1 B40	18/07/2006	Via Patania	25			25				
S1 B41	12/06/2006	V. Maqueda	25			25				
S1 B42	31/05/2006	Massimo	30				10	17	//	2
S1 B43	22/05/2006	Massimo	30			30				
S1 B44	12/06/2006	P. Politeama	30				10	15	20	3
S1 B45	05/07/2006	Via Libertà	30	5		35				
S1 B46	03/07/2006	Via Libertà	30	5			14	20	24	3
S1 B47	11/07/2006	Via P. Mattarel	35				17	20	25	3
S1 B48	18/07/2006	Via G. di Maria	30			30				
S1 B49	25/07/2006	Stz. Notarbart	30				16	19	20	3
S1 B50	20/07/2006	Stz. Notarbart	27			25				
S1 B51	19/07/2006	Stz. Notarbart	30			30				
S2 52	05/07/2006	Via Oretto	25				6	10	15	3
S2 53	28/07/2006	Via Brasca	25			25				
S2 54	03/08/2006	Via Pecoraro	30			30				
S2 55	08/06/2006	Rot Oretto	27				5	8	15	3
S2 56	22/06/2006	Oretto	25			25				
S2 57	03/07/2006	Via Oretto	30				12	16	20	3
S2 58	28/06/2006	Via Oretto	30			30				
S2 59	14/07/2006	Via Campisi	30	15		45				
S2 60	17/05/2006	oretto	30	10			18	22	25	3



SOIL GEO S.r.l.

Tabella riepilogativa sondaggi Systrà							Celle casagrande			n.celle
							nt	mt	nt	
n. sond	Data fine	zona	ml	30/50m	Hole m.	Pz T Aper				
S2 61	12/06/2006	F Oret	30	10			16	19	22	3
S2 62	15/06/2006	Perez	30				16	19	22	3
S2 63	25/05/2006	Staz oret N	30			30				
S2 64	17/05/2006	Staz oret N	30			30				
S2 65	22/06/2006	Via Borch	25			25				
S2 66	03/07/2006	Via Errante	25							
S2 67	07/06/2006	Staz Centr	30			30				
S2 68	30/05/2006	Staz Centr	30				10	15	20	3
S2 69	25/05/2006	Staz Centr	20			20				
S2 70	27/05/2006	Staz Centr	30		30					
S2 71	22/06/2006	V. Montesanto	25			25				
S2 72	20/06/2006	V. Cantavespr	25				14	17,3	20,5	3
S2 73	12/05/2006	Staz Borsa	30			30				
S2 74	18/05/2006	Staz Borsa	30		30					
S2 74 bis	05/07/2006	P.za Borsa	20			20				
S2 75	26/07/2006	P.za Caracciolo	30				14	17	19,5	3
S2 76	11/07/2006	P.za V. Botteg	25		25					
S2 77	20/07/2006	Via Bandiera	28			28				
S2 78	14/07/2006	Via Trabia	25			25				
S2 79	14/06/2006	V. Maqueda	30			30				
S2 80	25/05/2006	Massimo	30		29					
S2 81	17/05/2006	Massimo	30			30				
S2 82	06/06/2006	V R Sett	25				10	15	20	3
S2 83	16/06/2006	P. Politeama	30							
S2 84	19/06/2006	P. Politeama	25		25					
S2 85	26/06/2006	Staz. Archim	19			19				
S2 86	07/07/2006	Via Libertà	30	7,5	37,5					
S2 87	29/06/2006	Via Libertà	30	15,5		45				
S2 88	14/07/2006	Via Arimondi	30	10	40					
S2 89	24/07/2006	Stz. Notarbart	30		30					



SOIL GEO S.r.l.

Trivellazioni per Pali - Micropali - Ancoraggi - Dreni
Consolidamenti - Indagini geognostiche – Ricerche Idriche

SEDE E DEPOSITO: Via dei Quartieri n. 100

90146 **PALERMO**

tel. 091/6888202

Cod. Fisc. e P. IVA n. 04146560828

Elenco tabelle

- *Schema riepilogativo Prove S.P.T.;*
- *Prove assorbimento acqua, tipo Lugeon;*
- *Elenco campioni;*
- *Elenco sondaggi prove pressiometriche Menard ;*

Elenco allegati

- *Stratigrafie di cantiere;*
- *Documentazione fotografica;*

Tabella9



Cantiere: Realizzazione Metropolitana Leggera Linea Oreto Notarbartolo
Committente: SYSTRA'

Schema Riepilogativo Prove S.P.T.

Sigla Sondagg	Da Metri	A Metri	cm/colpi	cm/colpi	cm/colpi	Litologia
S1 A3	3,50	3,95	32	5	11	Calcareniti e limi
	6,00	6,45	6	6	6	Calcareniti e limi
	9,00	9,45	2	3	4	Limi-sabbiosi
	12,40	12,85	3	6	6	Limi-sabbiosi
	15,00	15,45	4	6	7	Limi-sabbiosi
	18,50	18,95	2	5	6	Limi-sabbiosi
S1 A4	4,00	4,25	28	R		Calcareniti e limi
	6,50	6,95	10	15	23	Calcareniti e limi
	9,60	10,05	16	18	14	Calcareniti e limi
	12,50	12,95	19	23	24	Argillite
	15,00	15,45	22	28	35	Argillite
	18,30	18,75	24	31	28	Argillite
S1 A5	3,00	3,45	34	38	13	Calcareniti e limi
	5,4	5,85	30	43	50	Calcareniti e limi
	8	8,45	39	43	50	Calcareniti e limi
	11	11,45	33	34	46	Calcareniti e limi
	14	14,06	R			Calcareniti e limi
	17	17,45	8	11	11	Calcareniti e limi
S1 A6	3,10	3,50	5	35	50	Calcareniti e limi
	6,00	6,45	8	17	20	Calcareniti e limi
	9,00	9,26	32	R		Calcareniti e limi
	12,00	12,45	41	36	47	Calcareniti e limi
	15,00	15,45	16	31	18	Calcareniti e limi
	17,80	18,25	13	17	10	Calcareniti e limi
S1 A8	3,00	3,10	R			Calcareniti-limi e sabbie
	6,00	6,21	48	R		Calcareniti-limi e sabbie
	9,00	9,45	13	21	37	Calcareniti-limi e sabbie
	12,00	12,45	11	13	12	Calcareniti-limi e sabbie
	15,00	15,45	7	9	37	Calcareniti-limi e sabbie
	18,00	18,45	12	42	R	Calcareniti-limi e sabbie
S1 A9	3,00	3,45	31	R		Calcareniti-limi e sabbie
	6,00	6,20	41	R		Calcareniti-limi e sabbie
	9,00	9,45	18	37	43	Calcareniti-limi e sabbie
	12,00	12,45	21	22	33	Calcareniti-limi e sabbie
	15,00	15,45	7	9	37	Calcareniti-limi e sabbie
	17,00	17,42	12	42	R	Calcareniti-limi e sabbie
S1 A10	3,00	3,36	21	19	R	Calcareniti,sabbie e ghiaia
	6,00	6,45	4	6	12	Calcareniti,sabbie e ghiaia
	9,00	9,26	14	R		Calcareniti,sabbie e ghiaia
S1 A11	4,10	4,55	3	15	36	Calcareniti tenere
	6,50	6,95	18	29	43	Argillite
	12,40	12,85	12	21	39	Arenaria sabbie e ghiaia
	18,90	19,35	20	34	43	Argillite
	20,20	20,65	16	25	41	Argillite



Cantiere: Realizzazione Metropolitana Leggera Linea Oreto Notarbartolo

Tabella9



Committente: SYSTRA'

Schema Riepilogativo Prove S.P.T.

<i>Sigla Sondagg</i>	<i>Da Metri</i>	<i>A Metri</i>	<i>cm/colpi</i>	<i>cm/colpi</i>	<i>cm/colpi</i>	<i>Litologia</i>
S1 A12	3,30	3,75	8	15	23	Limi-sabbiosi
	5,50	5,95	R			Calcareniti e limi e sabbie
	9,20	9,65	6	4	3	Calcareniti e limi e sabbie
	12,00	12,45	5	3	2	Calcareniti e limi e sabbie
	16,00	16,45	22	36	40	Calcareniti e limi e sabbie
	18,00	18,45	36	R		Calcareniti e limi e sabbie
	20,00	20,45	19	32	38	Calcareniti e limi e sabbie
S1 A13	3,00	3,45	12	10	16	Calcareniti e limi e sabbie
	6,40	6,85	23	16	21	Calcareniti e limi e sabbie
	9,30	9,75	7	14	19	Calcareniti e limi e sabbie
S1 A14	5,00	5,45	11	8	9	Calcareniti e limi e sabbie
	9,00	9,45	15	11	7	Calcareniti e limi e sabbie
	13,00	13,45	18	13	16	Calcareniti e limi e sabbie
	17,00	17,45	10	6	8	Sabbie-limose
	20,00	20,45	14	17	22	Sabbie-limose
S1 A15	3,00	3,45	26	15	17	Calcareniti e limi
	6,00	6,45	18	13	20	Calcareniti e limi
	9,00	9,45	8	10	6	Sabbie-limose
	16,00	16,45	6	13	21	Calcareniti e limi e sabbie
	19,50	19,95	8	15	24	Calcareniti e limi e sabbie

Tabella9

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 67	07/06/06	101	6,00	4,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	180	
Step 2	10	5	0,5	350	
Step 3	10	7,5	0,75	540	
Step 4	10	10	1	715	
Step 5	5	5	0,5	160	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 67	07/06/06	101	11,00	10,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	200	
Step 2	10	5	0,5	375	
Step 3	10	7,5	0,75	600	
Step 4	10	10	1	825	
Step 5	5	5	0,5	180	
Step 6	5	2,5	0,25	115	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 67	07/06/06	101	23,00	20,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	75	
Step 2	10	5	0,5	160	
Step 3	10	7,5	0,75	240	
Step 4	10	10	1	400	
Step 5	5	5	0,5	90	
Step 6	5	2,5	0,25	39	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 67	07/06/06	101	27,00	25,50	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	60	
Step 2	10	5	0,5	140	
Step 3	10	7,5	0,75	220	
Step 4	10	10	1	320	
Step 5	5	5	0,5	80	
Step 6	5	2,5	0,25	28	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 A1	06/07/06	101	14,00	12,50	Sabbie limose nocciola
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 10,50
Step 1	10	2,5	0,25	55	
Step 2	10	5	0,5	115	
Step 3	10	7,5	0,75	175	
Step 4	10	10	1	242	
Step 5	5	5	0,5	63	
Step 6	5	2,5	0,25	32	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 A1	06/07/06	101	19,00	17,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 10,50
Step 1	10	2,5	0,25	65	
Step 2	10	5	0,5	135	
Step 3	10	7,5	0,75	200	
Step 4	10	10	1	270	
Step 5	5	5	0,5	70	
Step 6	5	2,5	0,25	38	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 A1	06/07/06	101	24,00	22,50	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 10,50
Step 1	10	2,5	0,25	50	
Step 2	10	5	0,5	110	
Step 3	10	7,5	0,75	175	
Step 4	10	10	1	230	
Step 5	5	5	0,5	64	
Step 6	5	2,5	0,25	32	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B22	07/07/06	101	11,00	9,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 16,00
Step 1	10	2,5	0,25	240	
Step 2	10	5	0,5	493	
Step 3	10	7,5	0,75	751	
Step 4	10	10	1	910	
Step 5	5	5	0,5	248	
Step 6	5	2,5	0,25	132	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B22	07/07/06	101	20,00	18,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 16,00
Step 1	10	2,5	0,25	190	
Step 2	10	5	0,5	400	
Step 3	10	7,5	0,75	580	
Step 4	10	10	1	825	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B22	07/07/06	101	32,00	30,50	Sabbie limose grigie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 16,00
Step 1	10	2,5	0,25	45	
Step 2	10	5	0,5	95	
Step 3	10	7,5	0,75	150	
Step 4	10	10	1	210	
Step 5	5	5	0,5	50	
Step 6	5	2,5	0,25	30	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B24	26/07/06	101	10,00	8,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	125	
Step 2	10	5	0,5	850	
Step 3	10	7,5	0,75	1500	
Step 4	10	10	1		
Step 5	5	5	0,5		
Step 6	5	2,5	0,25		

Sospesa la prova per assorbimento
Elevato

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B24	26/07/06	101	19,00	17,00	Sabbie limose nocciola
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	42	
Step 2	10	5	0,5	80	
Step 3	10	7,5	0,75	125	
Step 4	10	10	1	160	
Step 5	5	5	0,5	48	
Step 6	5	2,5	0,25	23	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B24	26/07/06	101	26,00	25,00	Sabbie limose grigie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	50	
Step 2	10	5	0,5	95	
Step 3	10	7,5	0,75	165	
Step 4	10	10	1	220	
Step 5	5	5	0,5	52	
Step 6	5	2,5	0,25	30	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B25	09/05/06	101	11,50	10,00	Sabbie limose
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	65	
Step 2	10	5	0,5	132	
Step 3	10	7,5	0,75	205	
Step 4	10	10	1	250	
Step 5	5	5	0,5	60	
Step 6	5	2,5	0,25	38	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B25	09705/06	101	23,00	21,00	Sabbie limose e ghiaia
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Sospesa la prova per assorbimento Elevato
Step 1	10	2,5	0,25	152	
Step 2	10	5	0,5	656	
Step 3	10	7,5	0,75	1650	
Step 4	10	10	1		
Step 5	5	5	0,5		
Step 6	5	2,5	0,25		

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B25	09705/06	101	11,50	10,00	Limi sabbiosi
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	35	
Step 2	10	5	0,5	60	
Step 3	10	7,5	0,75	130	
Step 4	10	10	1	185	
Step 5	5	5	0,5	38	
Step 6	5	2,5	0,25	23	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B27	11/05/06	101	12,00	8,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	245	
Step 2	10	5	0,5	510	
Step 3	10	7,5	0,75	750	
Step 4	10	10	1	1010	
Step 5	5	5	0,5	245	
Step 6	5	2,5	0,25	130	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B27	11/05/06	101	18,00	15,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	260	
Step 2	10	5	0,5	506	
Step 3	10	7,5	0,75	801	
Step 4	10	10	1	1055	
Step 5	5	5	0,5	262	
Step 6	5	2,5	0,25	140	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B27	11/05/06	101	24,00	23,00	Sabbie limose
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	73	
Step 2	10	5	0,5	145	
Step 3	10	7,5	0,75	210	
Step 4	10	10	1	285	
Step 5	5	5	0,5	70	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B29	23/06/06	101	16,50	14,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	310	
Step 2	10	5	0,5	800	
Step 3	10	7,5	0,75	1500	
Step 4	10	10	1		
Step 5	5	5	0,5		
Step 6	5	2,5	0,25		

Sospesa la prova per assorbimento
Elevato

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B29	23/06/06	101	21,00	19,50	Sabbie limose
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	80	
Step 2	10	5	0,5	168	
Step 3	10	7,5	0,75	245	
Step 4	10	10	1	350	
Step 5	5	5	0,5	78	
Step 6	5	2,5	0,25	35	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B29	23/06/06	101	26,00	24,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	185	
Step 2	10	5	0,5	390	
Step 3	10	7,5	0,75	580	
Step 4	10	10	1	770	
Step 5	5	5	0,5	205	
Step 6	5	2,5	0,25	85	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B29	23/06/06	101	29,00	28,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	205	
Step 2	10	5	0,5	425	
Step 3	10	7,5	0,75	610	
Step 4	10	10	1	998	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B30	28/06/06	101	10,00	8,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	210	
Step 2	10	5	0,5	435	
Step 3	10	7,5	0,75	620	
Step 4	10	10	1	850	
Step 5	5	5	0,5	215	
Step 6	5	2,5	0,25	98	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B30	28/06/06	101	17,00	14,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	190	
Step 2	10	5	0,5	405	
Step 3	10	7,5	0,75	600	
Step 4	10	10	1	780	
Step 5	5	5	0,5	212	
Step 6	5	2,5	0,25	100	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B30	28/06/06	101	22,00	21,00	Sabbie limose
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	75	
Step 2	10	5	0,5	142	
Step 3	10	7,5	0,75	215	
Step 4	10	10	1	290	
Step 5	5	5	0,5	75	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B31	01/06/06	101	4,00	3,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	220	
Step 2	10	5	0,5	450	
Step 3	10	7,5	0,75	680	
Step 4	10	10	1	950	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B31	01/06/06	101	10,00	7,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	225	
Step 2	10	5	0,5	550	
Step 3	10	7,5	0,75	760	
Step 4	10	10	1	950	
Step 5	5	5	0,5	230	
Step 6	5	2,5	0,25	98	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B31	01/06/06	101	20,50	18,50	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	82	
Step 2	10	5	0,5	165	
Step 3	10	7,5	0,75	250	
Step 4	10	10	1	345	
Step 5	5	5	0,5	75	
Step 6	5	2,5	0,25	38	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B31	01/06/06	101	27,00	25,50	Sabbie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	75	
Step 2	10	5	0,5	160	
Step 3	10	7,5	0,75	235	
Step 4	10	10	1	310	
Step 5	5	5	0,5	85	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B34	22/06/06	101	10,00	8,50	Sabbie con inclusione di calc.
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	140	
Step 2	10	5	0,5	275	
Step 3	10	7,5	0,75	420	
Step 4	10	10	1	550	
Step 5	5	5	0,5	130	
Step 6	5	2,5	0,25	65	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B34	22/06/06	101	17,00	15,00	Sabbie con inclusione di calc.
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	125	
Step 2	10	5	0,5	258	
Step 3	10	7,5	0,75	380	
Step 4	10	10	1	510	
Step 5	5	5	0,5	140	
Step 6	5	2,5	0,25	72	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B34	22/06/06	101	25,00	24,00	Sabbie con inclusione di calc.
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	138	
Step 2	10	5	0,5	270	
Step 3	10	7,5	0,75	410	
Step 4	10	10	1	540	
Step 5	5	5	0,5	125	
Step 6	5	2,5	0,25	75	

Falda a metri 6,80

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B42	26/05/06	101	9,00	8,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	290	
Step 2	10	5	0,5	750	
Step 3	10	7,5	0,75	1750	
Step 4	10	10	1		
Step 5	5	5	0,5		
Step 6	5	2,5	0,25		

Sospesa la prova per assorbimento
Elevato

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B42	26/05/06	101	12,00	9,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	220	
Step 2	10	5	0,5	445	
Step 3	10	7,5	0,75	690	
Step 4	10	10	1	920	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	115	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B42	26/05/06	101	20,50	18,00	Quarzareniti poco fratturate
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	25	
Step 2	10	5	0,5	46	
Step 3	10	7,5	0,75	80	
Step 4	10	10	1	102	
Step 5	5	5	0,5	28	
Step 6	5	2,5	0,25	15	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B42	26/05/06	101	24,00	22,50	Quarzareniti poco fratturate
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	30	
Step 2	10	5	0,5	62	
Step 3	10	7,5	0,75	92	
Step 4	10	10	1	115	
Step 5	5	5	0,5	25	
Step 6	5	2,5	0,25	18	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B43	18/05/06	101	8,00	5,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	205	
Step 2	10	5	0,5	416	
Step 3	10	7,5	0,75	620	
Step 4	10	10	1	830	
Step 5	5	5	0,5	200	
Step 6	5	2,5	0,25	110	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B43	18/05/06	101	15,00	13,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	218	
Step 2	10	5	0,5	430	
Step 3	10	7,5	0,75	645	
Step 4	10	10	1	850	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	108	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B43	18/05/06	101	23,00	22,00	Sabbi limose
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	80	
Step 2	10	5	0,5	155	
Step 3	10	7,5	0,75	234	
Step 4	10	10	1	305	
Step 5	5	5	0,5	80	
Step 6	5	2,5	0,25	52	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B46	30/06/06	101	8,00	6,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	195	
Step 2	10	5	0,5	390	
Step 3	10	7,5	0,75	584	
Step 4	10	10	1	778	
Step 5	5	5	0,5	200	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B46	30/06/06	101	16,00	14,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	205	
Step 2	10	5	0,5	415	
Step 3	10	7,5	0,75	635	
Step 4	10	10	1	830	
Step 5	5	5	0,5	205	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B46	30/06/06	101	23,00	20,50	Sabbie limose nocciola
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	85	
Step 2	10	5	0,5	174	
Step 3	10	7,5	0,75	260	
Step 4	10	10	1	345	
Step 5	5	5	0,5	80	
Step 6	5	2,5	0,25	43	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B46	30/06/06	101	28,00	26,50	Sabbie limose nocciola
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	70	
Step 2	10	5	0,5	155	
Step 3	10	7,5	0,75	220	
Step 4	10	10	1	402	
Step 5	5	5	0,5	195	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B48	17/07/06	101	7,50	5,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	215	
Step 2	10	5	0,5	425	
Step 3	10	7,5	0,75	630	
Step 4	10	10	1	855	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	110	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B48	17/07/06	101	15,00	12,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	220	
Step 2	10	5	0,5	455	
Step 3	10	7,5	0,75	660	
Step 4	10	10	1	900	
Step 5	5	5	0,5	235	
Step 6	5	2,5	0,25	115	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B48	17/07/06	101	20,00	18,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	230	
Step 2	10	5	0,5	465	
Step 3	10	7,5	0,75	690	
Step 4	10	10	1	925	
Step 5	5	5	0,5	230	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B48	17/07/06	101	25,00	22,50	Sabbie limose nocciola fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	75	
Step 2	10	5	0,5	160	
Step 3	10	7,5	0,75	238	
Step 4	10	10	1	310	
Step 5	5	5	0,5	85	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B50	19/07/06	101	7,00	6,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	195	
Step 2	10	5	0,5	380	
Step 3	10	7,5	0,75	575	
Step 4	10	10	1	760	
Step 5	5	5	0,5	175	
Step 6	5	2,5	0,25	80	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B50	19/07/06	101	14,00	12,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	180	
Step 2	10	5	0,5	375	
Step 3	10	7,5	0,75	555	
Step 4	10	10	1	740	
Step 5	5	5	0,5	190	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B50	19/07/06	101	24,00	23,00	Sabbie limose
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	80	
Step 2	10	5	0,5	155	
Step 3	10	7,5	0,75	240	
Step 4	10	10	1	390	
Step 5	5	5	0,5	75	
Step 6	5	2,5	0,25	35	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B51	18/07/06	101	8,00	6,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	230	
Step 2	10	5	0,5	450	
Step 3	10	7,5	0,75	675	
Step 4	10	10	1	895	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	118	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B51	18/07/06	101	16,00	15,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 21,00
Step 1	10	2,5	0,25	205	
Step 2	10	5	0,5	415	
Step 3	10	7,5	0,75	635	
Step 4	10	10	1	840	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B51	18/07/06	101	23,00	22,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 21,00
Step 1	10	2,5	0,25	210	
Step 2	10	5	0,5	430	
Step 3	10	7,5	0,75	625	
Step 4	10	10	1	840	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	108	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S1 B51	18/07/06	101	30,00	28,00	Limo argilloso
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 21,00
Step 1	10	2,5	0,25	10	
Step 2	10	5	0,5	18	
Step 3	10	7,5	0,75	24	
Step 4	10	10	1	32	
Step 5	5	5	0,5	12	
Step 6	5	2,5	0,25	7	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 53	28/07/06	101	10,00	9,00	Calcareniti nodulari/sabbie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	230	
Step 2	10	5	0,5	455	
Step 3	10	7,5	0,75	680	
Step 4	10	10	1	920	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	110	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 53	28/07/06	101	16,00	14,50	Calcareniti nodulari/sabbie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	240	
Step 2	10	5	0,5	475	
Step 3	10	7,5	0,75	695	
Step 4	10	10	1	935	
Step 5	5	5	0,5	230	
Step 6	5	2,5	0,25	115	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 53	28/07/06	101	23,00	22,00	Calcareniti nodulari/sabbie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	275	
Step 2	10	5	0,5	780	
Step 3	10	7,5	0,75	1705	
Step 4	10	10	1		
Step 5	5	5	0,5		
Step 6	5	2,5	0,25		

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 55	07/06/06	101	8,00	5,50	Sabbie limose gialle
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	90	
Step 2	10	5	0,5	195	
Step 3	10	7,5	0,75	280	
Step 4	10	10	1	365	
Step 5	5	5	0,5	98	
Step 6	5	2,5	0,25	52	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 55	07/06/06	101	13,00	12,00	Sabbie limose grigie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	85	
Step 2	10	5	0,5	172	
Step 3	10	7,5	0,75	255	
Step 4	10	10	1	340	
Step 5	5	5	0,5	85	
Step 6	5	2,5	0,25	50	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 55	07/06/06	101	19,00	18,00	Sabbie limose grigie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	70	
Step 2	10	5	0,5	150	
Step 3	10	7,5	0,75	225	
Step 4	10	10	1	305	
Step 5	5	5	0,5	80	
Step 6	5	2,5	0,25	45	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 55	07/06/06	101	24,00	22,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	75	
Step 2	10	5	0,5	162	
Step 3	10	7,5	0,75	235	
Step 4	10	10	1	315	
Step 5	5	5	0,5	84	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 59	12/07/06	101	14,00	13,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 16,50
Step 1	10	2,5	0,25	210	
Step 2	10	5	0,5	425	
Step 3	10	7,5	0,75	640	
Step 4	10	10	1	850	
Step 5	5	5	0,5	215	
Step 6	5	2,5	0,25	102	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 59	12/07/06	101	21,00	19,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 16,50
Step 1	10	2,5	0,25	85	
Step 2	10	5	0,5	176	
Step 3	10	7,5	0,75	260	
Step 4	10	10	1	345	
Step 5	5	5	0,5	90	
Step 6	5	2,5	0,25	52	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 59	12/07/06	101	32,00	31,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 16,50
Step 1	10	2,5	0,25	65	
Step 2	10	5	0,5	140	
Step 3	10	7,5	0,75	215	
Step 4	10	10	1	280	
Step 5	5	5	0,5	85	
Step 6	5	2,5	0,25	40	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 60	15/05/06	101	12,00	9,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 3,00
Step 1	10	2,5	0,25	230	
Step 2	10	5	0,5	450	
Step 3	10	7,5	0,75	700	
Step 4	10	10	1	910	
Step 5	5	5	0,5	230	
Step 6	5	2,5	0,25	110	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 60	15/05/06	101	21,00	20,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	225	
Step 2	10	5	0,5	445	
Step 3	10	7,5	0,75	750	
Step 4	10	10	1	940	
Step 5	5	5	0,5	235	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 60	15/05/06	101	34,00	32,50	Sabbie limose grigie
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	80	
Step 2	10	5	0,5	155	
Step 3	10	7,5	0,75	220	
Step 4	10	10	1	305	
Step 5	5	5	0,5	84	
Step 6	5	2,5	0,25	45	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 61	09/06/06	101	16,00	14,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	90	
Step 2	10	5	0,5	185	
Step 3	10	7,5	0,75	275	
Step 4	10	10	1	380	
Step 5	5	5	0,5	94	
Step 6	5	2,5	0,25	55	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 61	09/06/06	101	21,00	20,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	80	
Step 2	10	5	0,5	170	
Step 3	10	7,5	0,75	265	
Step 4	10	10	1	355	
Step 5	5	5	0,5	75	
Step 6	5	2,5	0,25	35	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 61	09/06/06	101	32,00	30,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	190	
Step 2	10	5	0,5	395	
Step 3	10	7,5	0,75	590	
Step 4	10	10	1	780	
Step 5	5	5	0,5	185	
Step 6	5	2,5	0,25	85	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 73	11/05/06	101	10,00	7,50	Limo argilloso nero, plastico
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	16	
Step 2	10	5	0,5	30	
Step 3	10	7,5	0,75	44	
Step 4	10	10	1	60	
Step 5	5	5	0,5	18	
Step 6	5	2,5	0,25	9	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 73	11/05/06	101	17,00	16,00	Limo argilloso nero, plastico
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 3,50
Step 1	10	2,5	0,25	20	
Step 2	10	5	0,5	35	
Step 3	10	7,5	0,75	55	
Step 4	10	10	1	70	
Step 5	5	5	0,5	12	
Step 6	5	2,5	0,25	8	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 73	11/05/06	101	25,00	23,00	Limo argilloso nero, plastico
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 3,50
Step 1	10	2,5	0,25	14	
Step 2	10	5	0,5	28	
Step 3	10	7,5	0,75	45	
Step 4	10	10	1	55	
Step 5	5	5	0,5	15	
Step 6	5	2,5	0,25	8	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 73	11/05/06	101	30,00	28,00	Limi sabbiosi grigi fossiliferi
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 3,50
Step 1	10	2,5	0,25	65	
Step 2	10	5	0,5	130	
Step 3	10	7,5	0,75	200	
Step 4	10	10	1	255	
Step 5	5	5	0,5	74	
Step 6	5	2,5	0,25	30	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 80	23/05/06	101	10,00	8,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	210	
Step 2	10	5	0,5	400	
Step 3	10	7,5	0,75	635	
Step 4	10	10	1	850	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 80	23/05/06	101	14,00	13,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	230	
Step 2	10	5	0,5	450	
Step 3	10	7,5	0,75	685	
Step 4	10	10	1	710	
Step 5	5	5	0,5	230	
Step 6	5	2,5	0,25	110	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 80	23/05/06	101	26,00	24,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	240	
Step 2	10	5	0,5	460	
Step 3	10	7,5	0,75	685	
Step 4	10	10	1	930	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 82	05/06/06	101	9,00	6,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	225	
Step 2	10	5	0,5	435	
Step 3	10	7,5	0,75	670	
Step 4	10	10	1	885	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	110	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 82	05/06/06	101	15,00	14,00	Argillite
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	9	
Step 2	10	5	0,5	15	
Step 3	10	7,5	0,75	25	
Step 4	10	10	1	40	
Step 5	5	5	0,5	8	
Step 6	5	2,5	0,25	5	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 82	05/06/06	101	24,00	23,00	Argillite
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	8	
Step 2	10	5	0,5	14	
Step 3	10	7,5	0,75	23	
Step 4	10	10	1	35	
Step 5	5	5	0,5	7,5	
Step 6	5	2,5	0,25	3	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 85	23/06/06	101	7,00	5,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	210	
Step 2	10	5	0,5	435	
Step 3	10	7,5	0,75	680	
Step 4	10	10	1	890	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 85	23/06/06	101	18,00	15,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 13,50
Step 1	10	2,5	0,25	195	
Step 2	10	5	0,5	385	
Step 3	10	7,5	0,75	580	
Step 4	10	10	1	780	
Step 5	5	5	0,5	190	
Step 6	5	2,5	0,25	97	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 87	27/06/06	101	12,00	11,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 10,00
Step 1	10	2,5	0,25	220	
Step 2	10	5	0,5	435	
Step 3	10	7,5	0,75	720	
Step 4	10	10	1	905	
Step 5	5	5	0,5	220	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 87	27/06/06	101	20,00	18,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 10,00
Step 1	10	2,5	0,25	215	
Step 2	10	5	0,5	425	
Step 3	10	7,5	0,75	690	
Step 4	10	10	1	895	
Step 5	5	5	0,5	215	
Step 6	5	2,5	0,25	102	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 87	27/06/06	101	28,00	26,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 10,00
Step 1	10	2,5	0,25	230	
Step 2	10	5	0,5	450	
Step 3	10	7,5	0,75	690	
Step 4	10	10	1	910	
Step 5	5	5	0,5	230	
Step 6	5	2,5	0,25	112	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 88	12/07/06	101	8,00	7,00	Calcarenite nodulare
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 15,00
Step 1	10	2,5	0,25	180	
Step 2	10	5	0,5	370	
Step 3	10	7,5	0,75	550	
Step 4	10	10	1	725	
Step 5	5	5	0,5	190	
Step 6	5	2,5	0,25	85	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 88	12/07/06	101	19,00	18,00	Calcarenite nodulare
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 15,00
Step 1	10	2,5	0,25	210	
Step 2	10	5	0,5	430	
Step 3	10	7,5	0,75	635	
Step 4	10	10	1	820	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	102	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 88	12/07/06	101	34,00	32,00	Sabbie limose grigie fossilifere
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 15,00
Step 1	10	2,5	0,25	85	
Step 2	10	5	0,5	170	
Step 3	10	7,5	0,75	245	
Step 4	10	10	1	330	
Step 5	5	5	0,5	90	
Step 6	5	2,5	0,25	44	

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 89	21/07/06	101	7,00	6,00	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE Falda a metri 12,00
Step 1	10	2,5	0,25	190	
Step 2	10	5	0,5	405	
Step 3	10	7,5	0,75	595	
Step 4	10	10	1	805	
Step 5	5	5	0,5	180	
Step 6	5	2,5	0,25	95	

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 89	21/07/06	101	12,00	10,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	275	
Step 2	10	5	0,5	980	
Step 3	10	7,5	0,75	1640	
Step 4	10	10	1		
Step 5	5	5	0,5		
Step 6	5	2,5	0,25		

Falda a metri 12,00

Sospesa la prova per assorbimento

Elevato

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 89	21/07/06	101	23,00	21,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	220	
Step 2	10	5	0,5	445	
Step 3	10	7,5	0,75	640	
Step 4	10	10	1	890	
Step 5	5	5	0,5	225	
Step 6	5	2,5	0,25	105	

Falda a metri 12,00

Tabella1

Cantiere SYSTRA' . Prova assorbimento acqua LUGEON					
Sondaggio n.	Data	Diam Foro	Quota Fondo foro	Quota packer	Litologia
S2 89	21/07/06	101	28,00	25,50	Calcareniti nodulari
Gradini	Min	Bar	Mp	Lt	NOTE
Step 1	10	2,5	0,25	215	
Step 2	10	5	0,5	440	
Step 3	10	7,5	0,75	660	
Step 4	10	10	1	880	
Step 5	5	5	0,5	210	
Step 6	5	2,5	0,25	102	

Tabella1

Cantiere SYSTRA ' Elenco campioni indisturbati											
Sondaggio	Da metri	A metri	Sondaggio	Da metri	A metri	Sondaggio	Da metri	A metri	Sondaggio	Da metri	A metri
Metropolitana leggera città di Palermo I° linea Oreto-Notarbartolo											
S1 B35	15,00	15,60	S2 86	32,50	33,00	S2 73	26,00	26,60	S1 B44	13,00	13,50
	17,70	18,30		37,00	37,50	S1 B36	13,60	14,00		17,00	17,50
S2 78	R 16.20	16,40	S1 B23			S2 60	32,00	32,50		22,00	22,50
	R 21.80	22,00		21,00	21,50		34,20	34,70	S1 B39	R 27,50	27,75
	R 23.50	23,70		25,50	26,00		37,40	37,80	S1 B20	9,50	10,00
S2 59	R 14,00	14,30		R 29,00	29,50	S1 B32	16,00	16,50		15,00	15,40
	21,00	21,50		41,50	42,00		21,40	21,80	S1 B19	14,00	14,50
	R 24,40	24,80	S2 76	20,70	21,30		23,00	23,50		16,20	16,60
	25,80	26,00	S1 B40	R 18,30	18,60	S2 64	21,40	21,90		19,50	20,00
S1 A1	12,00	12,50		R 15,50	15,80		24,10	24,60		22,50	23,00
	19,00	19,50	S1 B43	12,00	12,50	S1 B28	22,50	23,00		25,00	25,50
	24,10	24,60		17,50	18,00		23,50	23,80	S1 B29	20,00	20,50
S1 B22	28,50	28,90	S2 81	22,00	22,40	S2 63	25,80	26,30		23,00	23,50
	34,50	35,00		19,50	20,00		20,40	20,80	S1 B30	21,00	21,50
S1 B46	34,50	35,00		22,50	26,00		23,00	23,50		24,00	24,50
	43,00	43,50	S1 B25	29,50	30,00	S2 62	25,00	25,50	S2 58	19,80	20,30
S1 B45	20,50	21,00		14,50	15,00		7,50	8,00		21,50	22,00
	23,50	24,00		19,70	20,00		10,00	10,50		24,00	24,50
S1 B47	18,00	18,50		31,60	32,00	S2 83	20,00	20,50		27,00	27,50
S2 52	4,50	4,70		36,50	36,90		5,00	5,50	S2 56	9,00	9,40
	18,50	19,00	S1 B27	39,50	40,00	S1 B42	14,50	15,00		11,00	11,50
	22,2	22,50		20,50	21,00	S1 B31	18,30	18,60		17,50	18,00
S1 B33	20,00	20,50		23,50	23,90	S2 69	14,50	14,90		21,00	21,40
	25,00	25,50	S2 74	25,00	25,50		19,40	19,80		23,30	23,70
S1 B17	7,50	7,90		10	10,6	S2 61	14,60	15,00	S1 B26	22,00	22,50
	13,40	13,80		21,4	22		21,00	21,50		29,50	30,00
	18,60	19,00		25,3	25,8	S2 84	2,00	2,50	S2 65	18,20	18,70
	22,60	23,00					10,00	10,50		24,50	25,00

Tabella1

<i>Cantiere SYSTRA'</i>						<i>Elenco campioni indisturbati</i>					
Sondaggio	Da metri	A metri	Sondaggio	Da metri	A metri	Sondaggio	Da metri	A metri	Sondaggio	Da metri	A metri
Metropolitana leggera città di Palermo I° linea Oreto-Notarbartolo											
S2 66	19,4	19,70	S2 80	12,00	12,50	S2 70	20,60	21,00	S1 A10	28,30	28,80
S2 87	R 42			18,00	18,50		26,40	26,80	S1 A11	20,60	20,80
S2 57	16,00	16,50		29,50	30,00		29,20	29,70		24,20	24,50
	20,50	21,00	S2 68	21,60	22,00	S2 67	21,30	21,70		27,70	28,00
	23,60	24,00		22,40	22,80	S2 73	R 13,50		S1 A12	R 11,50	
	28,50	29,00		29,20	29,60		R 29,60			25,30	25,60
S1 B21	19,50	20,00	S2 55	R 41,20		S2 64	R 24,00			R 26,20	
	22,30	22,80		7,50	8,00	S1 B24	R 15,50			30,00	30,40
	25,40	25,00		10,50	11,00	S1 A3	8,10	8,60		33,50	33,80
	29,50	30,00		18,00	18,50		12,00	12,40	S1 A13	11,00	11,30
S2 74 bis	3	3,20	S2 70	24,50	25,00	S1 A4	18,00	18,50		17,00	17,40
	7	7,60		20,60	21,00		18,60	19,00		21,20	21,60
	12	12,60		26,40	26,80		21,20	21,70		24,00	24,50
S2 74 bis Rimanegg				29,20	29,70		25,60	26,00		34,40	34,80
	4,00	4,20	S1 B39	4,10	4,70	S1 A5	19,80	20,30	S1 A14	10,70	11,00
	5,70	6,00		20,50	20,75	S1 A6	22,00	22,50		12,60	13,00
	8,80	9,00	S1 B37	27,00	27,60		32,00	32,50		19,60	20,00
	9,80	10,00		11,60	11,80	S1 A8	17,20	17,60		25,50	25,90
	11,00	11,30	S1 B18	12,00	12,50		25,60	26,00		34,00	34,40
	16,40	16,70		19,50	20,00		28,30	28,70	S1 A15	17,60	18,00
	17,80	18,00	S1 A2	8,00	8,20		32,80	33,40		R 21,20	
	18,50	18,75		25,50	26,00	S1 A9	22,60	23,00		23,00	23,50
	19,80	20,00	S1 B51	24,50	25,00		25,00	25,50		27,30	27,70
S2 82	5,50	6,00	S1 B48	23,00	23,50		27,00	27,50		32,30	32,70
	13,00	13,50					29,70	30,00		R 35,90	
	16,00	16,50								R 37,50	
	21,00	21,50								R 39,60	

Tabella1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 A6
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMW 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	21/02/06	QUOTA p. c. :	0

[illegible]

COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 A9
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMW 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	25/02/06	QUOTA p. c. :	0



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 A11
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMW 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	13/03/06	QUOTA p. c. :	0

RIFERIMENTO: Metropolitana leggera automatizzata Oreto/Notarbartolo

ml.	ml.	Ø					ml.				
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.	Strumentazione
1,00	1,50	1,50			Riporti						
2,00					Calcareniti tenere di colore giallastro, con fossili					4,10 mt: 3-15-36	
3,00											
4,00	4,00				Argilliti scagliettate alterate di colore bruno, fino a circa 9 metri, poi grigio piombo, con rari livelletti centi-millimetrici di natur asiltitico-arenitica.					6,50 mt: 18-29-43	
5,00	5,50										
6,00					Arenaria di colore giallastro molto alterata, carotate sotto forma di sabbia grossolana e ghiaia					12,40 mt: 12-21-39	
7,00											
8,00											
9,00	4,60									18,90 mt: 20-34-43	
10,00	10,10									20,20 mt: 16-25-41	
11,00											
12,00											
13,00	5,60										
14,00											
15,00											
16,00	15,70										
17,00											
18,00											
19,00											
20,00											
21,00											
22,00											
23,00											
24,00											
25,00											
26,00	19,30										
27,00											
28,00											
29,00											
30,00											
31,00											
32,00											
33,00											
34,00											
35,00	35,00										
36,00											
37,00											
38,00											
39,00											
40,00											

[illegible]

COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 A13
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMW 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	09/03/06	QUOTA p. c. :	0



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 A14
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMW 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	07/03/06	QUOTA p. c. :	0

RIFERIMENTO: Metropolitana leggera automatizzata Oreto/Notarbartolo

mi.	mi.	Ø					mi.			
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.
1,00										
2,00										
3,00										
4,00	3,70				Riporti e limi sabbiosi, a tratti argillosi, di colore rosso - bruno (terre rosse)					
5,00	3,70									
6,00										5,00 mt: 11-8-9
7,00										
8,00										
9,00										9,00 mt: 15-11-7
10,00										
11,00	11,80				Calcarenite giallastra, con grado di cementazione eterogeneo; si osservano livelli nodulari e livelli caratterizzati da limi e sabbie					
12,00									10,70-11,00mt C1	
13,00										
14,00									12,60-13,00mt C2	13,00 mt: 18-13-16
15,00										
16,00										
17,00	15,50									17,00 mt: 10-6-8
18,00										
19,00										
20,00									19,60-20,00mt C3	20,00 mt: 14-17-22
21,00										
22,00										
23,00										
24,00										
25,00										
26,00									25,60-26,00mt C4	
27,00	19,50				Sabbie di colore giallastro, a tratti da debolmente limose a limose, con rari inclusi di ghiaia					
28,00										
29,00										
30,00										
31,00										
32,00										
33,00										
34,00										
35,00									34,00-34,40mt C5	
36,00	35,00									
37,00										
38,00										
39,00										
40,00										

C1: 10,70 - 11,00 / C2 : 12,60 - 13,00 / C3 : 19,60 - 20,00 / C4 : 25,50 - 25,90 / C5 : 34,00 - 34,40



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 A15
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMW 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	10/03/06	QUOTA p. c. :	0

RIFERIMENTO: Metropolitana leggera automatizzata Oreto/Notarbartolo

mi.	mi.	Ø					mi.			
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.
1,00										
2,00	0,80	0,80			Riporti					
3,00										3,00 mt: 26-15-17
4,00										
5,00										
6,00		7,40			Calcarenite giallastra, con grado di cementazione eterogeneo; si osservano porzioni limose					6,00 mt: 18-13-20
7,00										
8,00										
9,00	8,20									9,00 mt: 8-10-6
10,00										
11,00					Sabbie di colore giallastro, da fini a grossolane, a tratti anche limose, con intercalati livelli con ghiaia calcarenitica a spigoli vivi e/o arrotondati					
12,00	3,90									
13,00										
14,00	12,10									
15,00										
16,00										16,00 mt: 6-13-21
17,00										
18,00										
19,00								17,60-18,00mt C1		
20,00										19,50 mt: 8-15-24
21,00										
22,00										
23,00										
24,00								23,00-23,50mt C2		
25,00										
26,00										
27,00					Alternanze di calcarenite e livelli con sabbie, sabbie limose e rari limi sabbiosi, di colore generalmente giallastro, a luoghi grigio oppure tendente al rossastro			27,30-27,70mt C3		
28,00	27,90									
29,00										
30,00										
31,00										
32,00										
33,00								32,30-32,70mt C4		
34,00										
35,00										
36,00										
37,00										
38,00										
39,00										
40,00										

C1:17,60-18,00 / C2: 23,00-23,50/ C3:27,30-27,70/ C4:32,30-32,70/ CR1:21,20/ CR2:35,90/ CR3:37,50/ CR4:39,60

[illegible]

COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 B20
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	26/06/06	QUOTA p. c. :	0



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 B22
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV MK 420
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	11/07/06	QUOTA p. c. :	0

PROGETTO: Metropolitana leggera automatizzata - Palermo

ml.	ml.	Ø					ml.				
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.	Strumentazione
1,00					Riporto: conglomerato bituminoso, sabbie limose, ghiaia e ciottoli						
2,00	3,00										
3,00	3,00										
4,00										4,00 mt: 30->50	
5,00											
6,00											
7,00											
8,00										8,00 mt: 25->50	
9,00											
10,00											
11,00											
12,00											
13,00											
14,00											
15,00	22,30				Calcarenite tenera di colore giallastro, poco cementate, alternate a livelli di sabbia; tra 6,50 - 8,00m calcarenite in spezzoni di carota centimetrici. Tra 16,00 e 17,00m il litotipo è contaminato da idrocarburi					15,0 mt:31-39-47	
16,00											
17,00								16,0			
18,00											
19,00											
20,00										20,00 mt: 9-15-29	
21,00											
22,00											
23,00											
24,00											
25,00	25,30									25,0 mt: 19-22-28	
26,00											
27,00											
28,00											
29,00									28,50-29,2mt C1	29,50 mt: 8-12-14	
30,00											
31,00											
32,00											
33,00	12,70				Sabbia limosa di colore giallastro con resti di fossili						
34,00											
35,00									34,50-35,2mt C2	35,00 mt: 5-9-10	
36,00											
37,00											
38,00	38,00										
39,00											
40,00	2,00				Argilla limosa di colore grigio con debole frazione sabbiosa						

Department	Number of Employees
Administration	46,00
Finance	46,00
Marketing	46,00
Sales	46,00
Production	46,00
R&D	46,00

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]








COMMITTENTE :	Systrà	SONDAGGIO N°:	S1 B37
LOCALITA' :	P.zza Borsa	TIPO SONDA:	C.M.V. MK 600
OGGETTO :	Metropolitana	PERFORAZ. :	Rotazione e C.C.
DATA :	29-30/05/2006	QUOTA p. c. :	


ml.	ml.	ø					ml.					
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione: * indisturbato + rimaneggiato	S.P.T.	Strumentazione installata	Vanetest
1,00				▽ ▽ ▽	Pavimentazione e sottofondo							
2,00	2,00			▽ ▽ ▽								
3,00				~ ~ ~						3,00 mt: 2-3-2		
4,00				~ ~ ~								
5,00				~ ~ ~								
6,00				~ ~ ~						5,80 mt: 3-3-3		
7,00				~ ~ ~								
8,00				~ ~ ~								
9,00				~ ~ ~	Limi e sabbie limose di colore nero con laterizi ed							
10,00	14,00			~ ~ ~	elementi litoidi di varia natura e forma					10,00 mt: 4-5-5		
11,00				~ ~ ~								
12,00				~ ~ ~					11,60-11,8mt Cr1#			
13,00				~ ~ ~								
14,00				~ ~ ~								
15,00				~ ~ ~								
16,00	16,00			~ ~ ~						15,00 mt: 3-4-4		
17,00				~ ~ ~								
18,00				~ ~ ~								
19,00				~ ~ ~						18,20 mt: 6-7-7		
20,00				~ ~ ~								
21,00				~ ~ ~								
22,00				~ ~ ~								
23,00	13,30			~ ~ ~	Limi sabbiosi con bassa % di argilla di colore							
24,00				~ ~ ~	nero con fossili							
25,00			25,00	~ ~ ~								
26,00				~ ~ ~								
27,00				~ ~ ~								
28,00				~ ~ ~					27,00-27,4mt Cr2#	28,00 mt: 8-5-14		
29,00	29,30			~ ~ ~								
30,00	30,00	0,70		~ ~ ~	Limi sabbiosi e sabbie limose di colore grigio-verde con							
31,00				~ ~ ~	fossili							
32,00												
33,00												
34,00												
35,00												
36,00												
37,00												
38,00												
39,00												
40,00												

RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE: Dott. Geologo Salvatore PALMERI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S1 B44
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV MK 420
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	12/06/06	QUOTA p. c. :	0

PROGETTO: Metropolitana leggera automatizzata - Palermo


	ml.	ml.	Ø					ml.				
	Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.	Strumentazione
1,00	1,00	1,00	Ø 1 0 1			Riporto: sabbie limose, ghiaia e ciottoli					6,00 mt: 33-49-50	Piezometro casagrande; quota celle:10,00 - 15,00 - 20,00m
2,00						Calcarenite tenera di colore giallastro, poco cementate, alternate a livelli di sabbia inglobanti livelletti calcarenitici						
3,00												
4,00												
5,00		9,00										
6,00												
7,00												
8,00												
9,00												
10,00	10,00											
11,00		1,80		Quarzarenite in spezzoni di carota centimetrici	Argille siltose scagliettate di colore da bruno a nocciola, con intercalazioni di livelli quarzarenitici							
12,00	11,80											
13,00												
14,00						13,00-13,7mt C1						
15,00												
16,00												
17,00												
18,00						17,00-17,7mt C2						
19,00												
20,00												
21,00				18,20					18,0 mt: 22-27-43			
22,00												
23,00												
24,00												
25,00												
26,00												
27,00												
28,00												
29,00												
30,00	30,00											
31,00												
32,00												
33,00												
34,00												
35,00												
36,00												
37,00												
38,00												
39,00												
40,00												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S2 54
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV 600
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	03/08/06	QUOTA p. c. :	0

PROGETTO: Metropolitana leggera automatizzata - Palermo

ml.	ml.	Ø										
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.	Strumentazione	
1,00					Riporto: sabbia rossastra, ciottoli							
2,00	2,00											
3,00												
4,00					Calcarenite nodulare di colore giallastra							
5,00	5,00									5,00 mt: 18-24-26		
6,00												
7,00					Sabbie limose di colore giallastra inglobante calcarenite nodulare.							
8,00												
9,00												
10,00	10,00											
11,00								10,0				
12,00												
13,00										12,50 mt: 48-R		
14,00												
15,00												
16,00												
17,00												
18,00												
19,00										18,50 mt: 15-9-12		
20,00												
21,00												
22,00												
23,00										23,0 mt: 21-24-31		
24,00												
25,00												
26,00												
27,00												
28,00												
29,00										28,0 mt: 18-17-24		
30,00	29,00											
31,00												
32,00												
33,00												
34,00												
35,00												
36,00												
37,00												
38,00												
39,00												
40,00												
	30,00	1,00			Limi- argillosi di colore nocciola.							

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S2 59
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV MK 420
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	14/07/06	QUOTA p. c. :	0



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S2 60
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV 75
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	17/05/06	QUOTA p. c. :	0


PROGETTO: Metropolitana leggera automatizzata - Palermo


ml.	ml.	Ø					ml.				
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.	Strumentazione
1,00					Riporto: sabbie limose, ghiaia e ciottoli						
2,00	2,50										
3,00	2,50										
4,00					Sabbie limose di colore rossastro, con ciottoli						
5,00	5,00									5,00 mt: 1-2-2	
6,00											
7,00											
8,00											
9,00											
10,00										10,00 mt: 4-16-19	
11,00											
12,00	14,00				Calcarenite tenera di colore giallastro, poco cementate, alternate a livelli di sabbia limosa inglobanti livelletti calcarenitici					13,0 mt: 22-18-20	
13,00											
14,00											
15,00											
16,00											
17,00									16,00-16,7mt C1	16,50 mt: 9-10-11	
18,00											
19,00	19,00										
20,00										20,00 mt: 7-12-19	
21,00											
22,00											
23,00										23,5 mt: 5-8-5	
24,00											
25,00	11,50				Calcarenite di colore biancastro, poco cementate, alternate a livelli sabbiosi						
26,00											
27,00											
28,00										26,8 mt: 19-26-42	
29,00											
30,00											
31,00	30,50										
32,00											
33,00									32,00-32,7mt C2		
34,00											
35,00	9,50				Sabbie limose di colore grigio, a grana fine, alternata a livelli di sabbia, sempre limosa, di colore nocciola				34,20-34,9mt C3	35,0 mt: 3-5-12	
36,00											
37,00											
38,00									37,40-38,1mt C4		
39,00											
40,00	40,00										


Piezometro casagrande: quota celle 18,00 - 22,00 - 25,00

[illegible]

[illegible]





[illegible]



COMMITTENTE :	Systrà	SONDAGGIO N°:	S2 74
LOCALITA' :	P.zza Borsa	TIPO SONDA:	C.M.V. MK 600
OGGETTO :	Metropolitana	PERFORAZ. :	Rotazione e C.C.
DATA :	18-19/05/2006	QUOTA p. c. :	

ml.	ml.	ø					ml.					
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione: * indisturbato + rimaneggiato	S.P.T.	Strumentazione installata	Vanetest
1,00	0,30				Pavimentazione e sottofondo							
2,00	2,20				Riporto: sabbie con inclusi elementi litoidi vari							
3,00	2,50											
4,00								3,0		3,30 mt: 2-3-3		
5,00												
6,00										6,40 mt: 3-3-4		
7,00												
8,00												
9,00												
10,00												
11,00									10,00-10,7mt CI1*	10,60 mt: 2-3-3		
12,00												
13,00												
14,00												
15,00					Limi sabbiosi di colore nero con inclusi laterizi ed elementi litoidi calcarenitici e laterizi.					14,50 mt: 3-4-4		
16,00												
17,00					Con la profondità aumenta la % di argilla ed il grado di plasticità							
18,00												
19,00												
20,00												
21,00												
22,00												
23,00									21,40-22,1mt CI2*			
24,00										23,40 mt: 10-10-12		
25,00												
26,00									25,30-26mt CI3*			
27,00												
28,00										28,0 mt: 8-5-8		
28,50												
29,00												
30,00	30,00	1,50	30,00		Limi sabbiosi e sabbie limose di colore grigio- verde con fossili							
31,00												
32,00												
33,00												
34,00												
35,00												
36,00												
37,00												
38,00												
39,00												
40,00												

RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE: Dott. Geologo Salvatore PALMERI



COMMITTENTE :	Systrà	SONDAGGIO N°:	S2 74 bis
LOCALITA' :	P.zza Borsa	TIPO SONDA:	C.M.V. MK 600
OGGETTO :	Metropolitana	PERFORAZ. :	Rotazione e C.C.
DATA :	05/07/2006	QUOTA p. c. :	


	ml.	ml.	ø					ml.					
	Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione: * indisturbato + rimaneggiato	S.P.T.	Strumentazione installata	Vanetest
0,50	0,40	0,40				Pavimentazione e sottofondo							
1,00													
1,50													
2,00													
2,50													
3,00													
3,50										3,00-3,2mt Cl1*			
4,00		6,30				Riporto. Sabbie e limi sabbiosi con laterizi				4,00-4,2mt Cr1#			
4,50													
5,00													
5,50													
6,00										5,70-6,0mt Cr2#			
6,50	6,70			6,00									
7,00										7,00-7,6mt Cl2*			
7,50													
8,00													
8,50													
9,00										8,80-9,0mt Cr3#			
9,50													
10,00										9,80-10,0mt Cr4#			
10,50													
11,00													
11,50										11,00-11,3mt Cr5#			
12,00													
12,50										12,00-12,6mt Cl3*			
13,00													
13,50													
14,00		13,30				Limi sabbiosi di colore nero con abbondanti resti vegetali e con inclusi fossili							
14,50													
15,00													
15,50													
16,00													
16,50										16,40-16,7mt Cr6#			
17,00													
17,50													
18,00										17,80-18,0mt Cr7#			
18,50													
19,00										18,50-18,75mt Cr8#			
19,50													
20,00	20,00									19,80-20,0mt Cr9#			




COMMITTENTE :	Systrà	SONDAGGIO N°:	S2 75
LOCALITA' :	P.zza S. Domenico	TIPO SONDA:	C.M.V. MK 600
OGGETTO :	Metropolitana	PERFORAZ. :	Rotazione e C.C.
DATA :	21-26/07/06	QUOTA p. c. :	


ml.	ml.	Ø					ml.					
Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione: * indisturbato + rimaneggiato	S.P.T.	Strumentazione installata	Vanetest
0,30	0,30				Pavimentazione e sottofondo							
1,10	0,80				Riporto							
2,00	0,90				Terre rosse residuali							
3,00										3,00 mt: 11-15-20		
4,00												
5,00										5,50 mt: 50		
6,00												
7,00												
8,00								7,0				
9,00												
10,00												
11,00												
12,00	19,00				Calcareniti giallastre passanti a sabbie limose giallastre					11,70 mt: 12-25-26		
13,00										13,50 mt: 10-12-20		
14,00												
15,00												
16,00												
17,00												
18,00										18,00 mt: 13-22-24		
19,00												
20,00												
21,00	21,00											
22,00												
23,00												
24,00	5,00				Limi sabbiosi di colore grigio-azzurro con fossili					24,00 mt: 9-16-20		
25,00												
26,00	26,00											
27,00												
28,00												
29,00	4,00				Argille limose di colore grigio con struttura scagliosa, integre e consistenti							
30,00	30,00											
31,00												
32,00												
33,00												
34,00												
35,00												
36,00												
37,00												
38,00												
39,00												
40,00												

RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE: Dott. Geologo Salvatore PALMERI

[illegible]



COMMITTENTE : Systrà	SONDAGGIO N°: S278
LOCALITA' :	TIPO SONDA: C.M.V. MK 600
OGGETTO : Metropolitana	PERFORAZ. : Rotazione e C.C.
DATA : 13-14/07/2006	QUOTA p. c. :

[illegible]

[illegible]



COMMITTENTE :	SYSTRA S.A.	SONDAGGIO N°:	S2 87
LOCALITA' :	Palermo	TIPO SONDA:	CMV 600
IMPRESA ESECUTRICE :	SOIL GEO s.r.l.	PERFORAZ. :	carotaggio continuo
DATA :	29/06/06	QUOTA p. c. :	0

PROGETTO: Metropolitana leggera automatizzata - Palermo

	ml.	ml.	Ø									
	Profondità	Spessore	Carotiere	Rivestimento	Litologia	Descrizione litologica	% carotaggio	rqd	livello falda	Campione	S.P.T.	Strumentazione
1,00												
2,00		2,40				Riporto: sabbie limose, ghiaia e ciottoli di colore rossastro						
3,00	2,40											
4,00												
5,00											5,00 mt: 18-26-35	
6,00												
7,00												
8,00												
9,00												
10,00											9,00 mt: 28-15-18	
11,00									10,0			
12,00		19,00				Calcarenite tenera di colore giallastro, poco cementate, alternate a livelli di sabbia e sabbia limosa						
13,00												
14,00											14,00 mt: 10-7-6	
15,00												
16,00												
17,00												
18,00												
19,00												
20,00												
21,00	21,40										20,00 mt: 6-12-14	
22,00												
23,00		2,20				Sabbie limose di colore giallastro, inglobante frammenti di fossili						
24,00	23,60											
25,00												
26,00											26,00 mt: 8-6-10	
27,00												
28,00		7,90				Calcarenite tenera di colore giallastro, poco cementate, alternate a livelli di sabbia						
29,00											29,0 mt: 12-10-15	
30,00												
31,00												
32,00	31,50											
33,00	32,40	0,90				Sabbie limose di colore grigiastro, inglobante						
34,00												
35,00		3,10				Sabbia a grana medio-grossolana, con ghiaia e resti di fossili						
36,00	35,50											
37,00	36,40	0,90				Sabbia limosa di colore nocciola						
38,00												
39,00												
40,00		5,10				Calcarenite tenera di colore giallastro, poco cementate, alternate a livelli di sabbia						
41,00												
42,00	41,50											
43,00	43,00	1,50				Limo debolmente sabbioso di colore nocciola						
44,00												
45,00	45,00	2,00				Argillite di colore grigio con debole frazione limosa						

[illegible]

[illegible]

