

COMUNE DI PALERMO



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Quadro comparativo di raffronto per WBS-Opere a
corpo

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
R S 7 2	0 1	E	Z Z	C M	M D 0 0 0 0	0 0 3	E

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)



Sab (Mandante)

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato/Data
C	Emissione a seguito istr. Italferr Dic.2011	Romeo	Dic.2011	Piccirillo	Dic.2011	S. Esposito Dic.2011
D	Emissione a seguito istr. Italferr Dic.2011	Romeo	Gen.2012	Piccirillo	Gen.2012	S. Esposito Gen.2012
E	Emissione a seguito istr. N.P.	Romeo	Gen.2012	Piccirillo	Gen.2012	S. Esposito Gen.2012

Nole del file:

RS7201EZZCMMD0000003_E

n: Elab.

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AH01 - AH01 - Archeologia

AH10001 - AH10001 - Studio Archeologico

AH1 - AH1 - Archeologia

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	AP.99.BA.03.A	A) LAVORI Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 876.00	0.00	----	1 876.00	15 458.24	0.00	0.00	15 458.24
2	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	1 876.00	3 972.60	2 096.60	----	13 207.04	27 967.10	14 760.06	0.00
3	NP.AH.01	Assistenza tecnico-scientifica di un operatore archeologo Prezzo 180.74 Euro/giorno	1 360.00	1 360.00	----	----	245 806.40	245 806.40	0.00	0.00
4	NP.AH.02	Operaio generico Prezzo 167.12 Euro/giorno	40.00	40.00	----	----	6 684.80	6 684.80	0.00	0.00
5	NP.AH.03	Esecuzione di trincee esplorative a sezione obbligata con mezzo meccanico fino a 1.5 m di profondità Prezzo 6.80 Euro/mc	1 215.00	675.00	----	540.00	8 262.00	4 590.00	0.00	3 672.00
6	NP.AH.04	Esecuzione di trincee esplorative a sezione obbligata con mezzo meccanico da 1.5 m a 3m di profondità Prezzo 7.99 Euro/mc	675.00	675.00	----	----	5 393.25	5 393.25	0.00	0.00
7	NP.AH.05	Reintherro da cumulo in zona ristretta Prezzo 1.26 Euro/mc	1 890.00	1 350.00	----	540.00	2 381.40	1 701.00	0.00	680.40
		Totale AH1 - AH1 - Archeologia Euro					297.193,13	292.142,55		
		Totale AH10001 - AH10001 - Studio Archeologico Euro					297.193,13	292.142,55		
		Totale AH01 - AH01 - Archeologia Euro					297.193,13	292.142,55		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama

AM1 - AM1 - Materiali d'armamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8	AM.ML.G.201.A	Scarico dai carri ferroviari di materiali di armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 3.55 Euro/t	297.00	0.00	----	297.00	1 054.35	0.00	0.00	1 054.35
9	AM.ML.H.201.B	Scarico da automezzi stradali di traverse in C.A.P. di peso oltre i 300 Kg Prezzo 0.88 Euro/Cadauno	2 652.00	3 000.00	348.00	----	2 333.76	2 640.00	306.24	0.00
10	AM.ML.H.201.C	Scarico da automezzi stradali di traversoni in C.A.V.P. dascambi Prezzo 2.65 Euro/Cadauno	157.00	69.00	----	88.00	416.05	182.85	0.00	233.20
11	AM.ML.L.201.B	Carico di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava o sabbia, depositato in cumuli, su carri di cui l'Appaltatore abbia piena disponibilità Prezzo 2.96 Euro/mc	2 550.63	2 027.00	----	523.63	7 549.86	5 999.92	0.00	1 549.94
12	AM.ML.N.201.A	Carico su carri ferroviari di materiali metallici d'armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 4.73 Euro/t	297.00	0.00	----	297.00	1 404.81	0.00	0.00	1 404.81
13	AM.ML.N.201.D	Carico su carri ferroviari di traversoni in C.A.V.P. Prezzo 2.96 Euro/Cadauno	157.00	0.00	----	157.00	464.72	0.00	0.00	464.72
14	NP.AM.002	Fornitura e posa in opera di tappetino antivibrante Prezzo 56.41 Euro/mq	5 217.00	5 244.00	27.00	----	294 290.97	295 814.04	1 523.07	0.00
15	NP.AM.004	Traversa RFI-240 in cap da 2.40 m compresa di organi d'attacco di I e II livello omologati da RFI e di trasporto in cantiere Prezzo 83.65 Euro/Cadauno	2 652.00	3 000.00	348.00	----	221 839.80	250 950.00	29 110.20	0.00
16	NP.AM.005	Fornitura e posa in opera di paraurti ad azione frenante tipo "1", conformi alla specifica tecnica di fornitura DI TCAR SF AR 01 001 A Prezzo 19183.51 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	38 367.02	38 367.02	0.00	0.00
		Totale AM1 - AM1 - Materiali d'armamento Euro					567.721,34	593.953,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama

AM2 - AM2 - Pietrisco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
17	NP.AM.001	Fornitura di pietrisco di 1^ categoria. comprensiva di trasporto dalla cava al luogo d'impiego a totale carico dell'Appaltatore Prezzo al mc Prezzo 41.82 Euro/mc Totale AM2 - AM2 - Pietrisco Euro	5 101.25	5 090.00	-----	11.25	213 334.28 213.334,28	212 863.80 212.863,80	0.00	470.48

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama

AM4 - AM4 - Costruzione binario

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
18	AM.BN.A.201.C	Costruzione di binario con massiciata tipo "A" con rotaie 144/108 metri e traverse legno interasse 60 cm in lunga barra Prezzo 57.96 Euro/m	264.00	0.00	----	264.00	15 301.44	0.00	0.00	15 301.44
19	AM.BN.A.201.D	Costruz.binario con massicc. tipo"A"con rotaie 144m e traverse c.a. Prezzo 45.00 Euro/m	1 591.00	1 796.00	205.00	----	71 595.00	80 820.00	9 225.00	0.00
20	AM.BN.A.201.J	Costruzione di binario con massiciata tipo ""A"" Sovrapprezzo per impiego traverse in c.a.p. di peso superiore a 300 kg. Prezzo 1.70 Euro/m	1 591.00	1 796.00	205.00	----	2 704.70	3 053.20	348.50	0.00
21	AM.GA.A.201.B/02	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.BN.A.201.C Prezzo 32.19 Euro/m	264.00	0.00	----	264.00	8 498.16	0.00	0.00	8 498.16
22	AM.GA.A.201.B/03	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.BN.A.201.D Prezzo 25.00 Euro/m	1 367.00	1 603.00	236.00	----	34 175.00	40 075.00	5 900.00	0.00
23	AM.GA.A.201.B/04	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.RO.I.201.A Prezzo 11.36 Euro/Cadauno	0.00	100.00	100.00	----	0.00	1 136.00	1 136.00	0.00
24	AM.GA.A.201.B/05	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.SL.B.201.A Prezzo 130.16 Euro/Cadauno	33.00	32.00	----	1.00	4 295.28	4 165.12	0.00	130.16
25	AM.GA.A.201.B/06	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AP.99.AM.01.B Prezzo 127.78 Euro/Cadauno	121.00	60.00	----	61.00	15 461.38	7 666.80	0.00	7 794.58
26	AM.GA.A.201.B/10	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.BN.A.201.J Prezzo 0.95 Euro/m	1 367.00	1 603.00	236.00	----	1 298.65	1 522.85	224.20	0.00
27	AM.PZ.G.201.A	Costruz. picchettazione curve tratti a semplice binario allo scoperto Prezzo 113.59 Euro/Cadauno	14.00	0.00	----	14.00	1 590.26	0.00	0.00	1 590.26

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama

AM4 - AM4 - Costruzione binario

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
28	AM.PZ.H.201.A	Costruz. picchettazione curve tratti a semplice binario in galleria Prezzo 92.29 Euro/Cadauno	103.00	0.00	----	103.00	9 505.87	0.00	0.00	9 505.87
29	AM.PZ.H.201.C	Costruzione picchettazione curve nei tratti a semplice binario in galleria - Compenso per fornitura in opera di piastre in acciaio inossidab Prezzo 23.67 Euro/Cadauno	103.00	0.00	----	103.00	2 438.01	0.00	0.00	2 438.01
30	AM.SL.B.201.A	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio fuori esercizio Prezzo 162.69 Euro/Cadauno	33.00	36.00	3.00	----	5 368.77	5 856.84	488.07	0.00
31	AP.99.AM.01.B	Saldatura di rotaie con procedim.alluminotermico con sistema PRA Prezzo 159.73 Euro/Cadauno	121.00	40.00	----	81.00	19 327.33	6 389.20	0.00	12 938.13
32	AP.99.AM.02.B	Regolazione di rotaie PANDROL saldate con sistema alluminotermico Prezzo 3.55 Euro/m	1 728.00	537.00	----	1 191.00	6 134.40	1 906.35	0.00	4 228.05
33	PA.AM.001	'Stabilizzazione dinamica della massicciata su tratti di nuova costruzione (1 volta) Prezzo 1.76 Euro/m	0.00	1 842.00	1 842.00	-----	0.00	3 241.92	3 241.92	0.00
34	PA.AM.005	Picchettazione della linea su base assoluta Prezzo 1.26 Euro/m	0.00	1 842.00	1 842.00	-----	0.00	2 320.92	2 320.92	0.00
35	PA.AM.006	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AP.99.AM.02.B Prezzo 2.84 Euro/m	0.00	537.00	537.00	-----	0.00	1 525.08	1 525.08	0.00
36	PA.AM.007	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.SB.A.201.A Prezzo 5111.30 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	5 111.30	5 111.30	0.00
		Totale AM4 - AM4 - Costruzione binario Euro					197.694,25	164.790,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama

AM6 - AM6 - Deviatoi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
37	AM.GA.A.201.B/11	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.SB.A.201.B Prezzo 6057.84 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	6 057.84	0.00	0.00	6 057.84
38	AM.SB.A.201.A	Montaggio scambi semplici o intersezioni da armarsi in opera Prezzo 6389.13 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	6 389.13	6 389.13	0.00	0.00
39	AM.SB.A.201.B	Montaggio scambi semplici o intersezioni (tangente 0.074 o 0.094) Prezzo 7572.30 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	7 572.30	0.00	0.00	7 572.30
		Totale AM6 - AM6 - Deviatoi Euro					20.019,27	6.389,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama

AM7 - AM7 - Demolizione binari

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
40	AM.GA.A.201.B/04	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.RO.I.201.A Prezzo 11.36 Euro/Cadauno	100.00	0.00	----	100.00	1 136.00	0.00	0.00	1 136.00
41	AM.ML.N.201.C	Carico su carri ferroviari di traverse in C.A.V.P. di peso oltre i 300 Kg Prezzo 0.95 Euro/Cadauno	2 652.00	0.00	----	2 652.00	2 519.40	0.00	0.00	2 519.40
42	AM.RO.I.201.A	Taglio di rotaie con sega su rotaie in opera Prezzo 14.19 Euro/Cadauno	100.00	100.00	----	----	1 419.00	1 419.00	0.00	0.00
		Totale AM7 - AM7 - Demolizione binari Euro					5.074,40	1.419,00		
		Totale AM10001 - AM10001 - Armamento tratta Giachery-Politeama Euro					1.003.843,54	979.416,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto

AM1 - AM1 - Materiali d'armamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
43	AM.ML.G.201.A	Scarico dai carri ferroviari di materiali di armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 3.55 Euro/t	43.00	0.00	----	43.00	152.65	0.00	0.00	152.65
44	AM.ML.H.201.A	Scarico da automezzi stradali di traverse in C.A.P. di peso fino a 300 Kg Prezzo 0.72 Euro/Cadauno	1 064.00	0.00	----	1 064.00	766.08	0.00	0.00	766.08
45	AM.ML.H.201.C	Scarico da automezzi stradali di traversoni in C.A.V.P. dascambi Prezzo 2.65 Euro/Cadauno	71.00	0.00	----	71.00	188.15	0.00	0.00	188.15
46	AM.ML.N.201.A	Carico su carri ferroviari di materiali metallici d'armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 4.73 Euro/t	123.00	0.00	----	123.00	581.79	0.00	0.00	581.79
47	AM.ML.N.201.B	Carico su carri ferroviari di traverse in C.A.V.P. di peso fino a 300 Kg Prezzo 0.77 Euro/Cadauno	1 064.00	0.00	----	1 064.00	819.28	0.00	0.00	819.28
48	AM.ML.N.201.D	Carico su carri ferroviari di traversoni in C.A.V.P. Prezzo 2.96 Euro/Cadauno	71.00	0.00	----	71.00	210.16	0.00	0.00	210.16
49	MM.710.015	Fermaglio elastico tipo E 2039 Pandrol. Prezzo 1.87 Euro/Cadauno	4 256.00	0.00	----	4 256.00	7 958.72	0.00	0.00	7 958.72
50	MM.717.003	Piastrine isolanti di nylon tipo PIP 63 -dis.FS 9140. Prezzo 0.24 Euro/Cadauno	4 256.00	0.00	----	4 256.00	1 021.44	0.00	0.00	1 021.44
51	MM.722.517	Piastre di gomma (dis.9139) per traverse con attacco Pandrol. Prezzo 0.76 Euro/Cadauno	2 128.00	0.00	----	2 128.00	1 617.28	0.00	0.00	1 617.28
52	PR.740.691	Paraurti in ferro triangolare da collegare alle rotaie del binario Prezzo 420.60 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	420.60	0.00	0.00	420.60
53	TAR.MAT.ARM.N.G	Trasporto di traverse in cap complete di organi di attacco di I e II livello per distanze oltre i 300 km								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto

AM1 - AM1 - Materiali d'armamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
54	TR.722.722	Prezzo 0.02 Euro/kg Traverse in c.a.p.tipo FS V 35 P per attacco Pandrol E 2039	272 171.20	0.00	-----	272 171.20	5 443.42	0.00	0.00	5 443.42
		Prezzo 30.52 Euro/Cadauno Totale AM1 - AM1 - Materiali d'armamento Euro	1 064.00	0.00	-----	1 064.00	32 473.28	0.00	0.00	32 473.28
							51.652,85	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto

AM2 - AM2 - Pietrisco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
55	NP.AM.001	Fornitura di pietrisco di 1^ categoria. comprensiva di trasporto dalla cava al luogo d'impiego a totale carico dell'Appaltatore Prezzo al mc								
		Prezzo 41.82 Euro/mc Totale AM2 - AM2 - Pietrisco Euro	1 754.50	0.00	----	1 754.50	73 373.19 73.373,19	0.00 0,00	0.00	73 373.19

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto

AM4 - AM4 - Costruzione binario

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
56	AM.BN.A.201.D	Costruz.binario con massicc. tipo"A"con rotaie 144m e traverse c.a. Prezzo 45.00 Euro/m	638.00	0.00	----	638.00	28 710.00	0.00	0.00	28 710.00
57	AM.PB.D.201.A	Posa in opera di paraurti metallici Prezzo 189.31 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	189.31	0.00	0.00	189.31
58	AM.PZ.G.201.A	Costruz. picchettazione curve tratti a semplice binario allo scoperto Prezzo 113.59 Euro/Cadauno	27.00	0.00	----	27.00	3 066.93	0.00	0.00	3 066.93
59	AP.99.AM.01.B	Saldatura di rotaie con procedim.alluminotermico con sistema PRA Prezzo 159.73 Euro/Cadauno	25.00	0.00	----	25.00	3 993.25	0.00	0.00	3 993.25
60	AP.99.AM.02.B	Regolazione di rotaie PANDROL saldate con sistema alluminotermico Prezzo 3.55 Euro/m	1 276.00	0.00	----	1 276.00	4 529.80	0.00	0.00	4 529.80
		Totale AM4 - AM4 - Costruzione binario Euro					40.489,29	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto

AM6 - AM6 - Deviatoi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
61	AM.SB.A.201.A	Montaggio scambi semplici o intersezioni da armarsi in opera Prezzo 6389.13 Euro/Cadauno Totale AM6 - AM6 - Deviatoi Euro	1.00	0.00	-----	1.00	6 389.13 6.389,13	0.00 0,00	0.00	6 389.13

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto

AM7 - AM7 - Demolizione binari

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
62	AM.BN.C.501.A	Demolizione di binario corrente con rotaie modello pesante Prezzo 10.23 Euro/m	600.00	2 616.00	2 016.00	----	6 138.00	26 761.68	20 623.68	0.00
63	AM.ML.N.201.A	Carico su carri ferroviari di materiali metallici d'armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 4.73 Euro/t	0.00	313.92	313.92	----	0.00	1 484.84	1 484.84	0.00
64	AM.ML.O.201.A	Carico, trasporto, scarico e sistemazione a rifiuto di materie terrose o ghiaiose Prezzo 3.55 Euro/mc	1 500.00	3 924.00	2 424.00	----	5 325.00	13 930.20	8 605.20	0.00
65	AM.RO.I.201.A	Taglio di rotaie con sega su rotaie in opera Prezzo 14.19 Euro/Cadauno	0.00	1 752.72	1 752.72	----	0.00	24 871.10	24 871.10	0.00
66	AM.RO.L.201.A	Taglio di rotaie con cannello Prezzo 4.43 Euro/Cadauno	66.67	0.00	----	66.67	295.35	0.00	0.00	295.35
67	NP.AM.003	Trasporto e conferimento a discarica autorizzata della regione Sicilia di traverse di legno dichiarate fuori uso, in conformità alle disposi Prezzo 9.34 Euro/Cadauno	1 000.00	3 200.00	2 200.00	-----	9 340.00	29 888.00	20 548.00	0.00
68	PA.AM.004	Demolizione di scambi semplici del tipo FS o 50UNI Prezzo 710.35 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	7 103.50	7 103.50	0.00
		Totale AM7 - AM7 - Demolizione binari Euro					21.098,35	104.039,32		
		Totale AM10002 - AM10002 - Armamento binario di collegamento al porto Euro					193.002,81	104.039,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10003 - AM10003 - Armamento tratta Notarbartolo - Giachery

AM1 - AM1 - Materiali d'armamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
69	AM.GA.A.201.B/08	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.ML.N.201.B Prezzo 0.61 Euro/Cadauno	2 667.00	2 667.00	----	----	1 626.87	1 626.87	0.00	0.00
70	AM.GA.A.201.B/09	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.ML.N.201.A Prezzo 3.80 Euro/t	192.00	192.00	----	----	729.60	729.60	0.00	0.00
71	AM.ML.G.201.A	Scarico dai carri ferroviari di materiali di armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 3.55 Euro/t	192.00	192.00	----	----	681.60	681.60	0.00	0.00
72	AM.ML.G.201.B	Scarico dai carri ferroviari di traverse in C.A.V.P. di peso fino a 300 Kg Prezzo 0.65 Euro/Cadauno	2 667.00	0.00	----	2 667.00	1 733.55	0.00	0.00	1 733.55
73	AM.ML.H.201.B	Scarico da automezzi stradali di traverse in C.A.P. di peso oltre i 300 Kg Prezzo 0.88 Euro/Cadauno	0.00	2 667.00	2 667.00	----	0.00	2 346.96	2 346.96	0.00
74	AM.ML.N.201.A	Carico su carri ferroviari di materiali metallici d'armamento e traverse in legno e ferro Prezzo 4.73 Euro/t	192.00	192.00	----	----	908.16	908.16	0.00	0.00
75	AM.ML.N.201.B	Carico su carri ferroviari di traverse in C.A.V.P. di peso fino a 300 Kg Prezzo 0.77 Euro/Cadauno	2 667.00	2 667.00	----	----	2 053.59	2 053.59	0.00	0.00
76	NP.AM.002	Fornitura e posa in opera di tappetino antivibrante Prezzo 56.41 Euro/mq Totale AM1 - AM1 - Materiali d'armamento Euro	8 800.00	8 800.00	----	----	496 408.00 504.141,37	496 408.00 504.754,78	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10003 - AM10003 - Armamento tratta Notarbartolo - Giachery

AM4 - AM4 - Costruzione binario

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
77	AM.BN.A.201.B	Costruz.binario con massiciata tipo"A"con rotaie 36m e traverse c.a. Prezzo 47.31 Euro/m	1 600.00	1 542.00	----	58.00	75 696.00	72 952.02	0.00	2 743.98
78	AM.BN.A.201.J	Costruzione di binario con massiciata tipo ""A"" Sovrapprezzo per impiego traverse in c.a.p. di peso superiore a 300 kg. Prezzo 1.70 Euro/m	0.00	1 542.00	1 542.00	----	0.00	2 621.40	2 621.40	0.00
79	AM.GA.A.201.B/01	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.BN.A.201.B Prezzo 26.26 Euro/m	1 600.00	1 542.00	----	58.00	42 016.00	40 492.92	0.00	1 523.08
80	AM.GA.A.201.B/05	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.SL.B.201.A Prezzo 130.16 Euro/Cadauno	178.00	178.00	----	----	23 168.48	23 168.48	0.00	0.00
81	AM.GA.A.201.B/06	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AP.99.AM.01.B Prezzo 127.78 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 277.80	1 277.80	0.00	0.00
82	AM.GA.A.201.B/10	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.BN.A.201.J Prezzo 0.95 Euro/m	0.00	1 542.00	1 542.00	----	0.00	1 464.90	1 464.90	0.00
83	AM.SL.B.201.A	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio fuori esercizio Prezzo 162.69 Euro/Cadauno	178.00	178.00	----	----	28 958.82	28 958.82	0.00	0.00
84	AP.99.AM.01.B	Saldatura di rotaie con procedim.alluminotermico con sistema PRA Prezzo 159.73 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 597.30	1 597.30	0.00	0.00
85	AP.99.AM.02.B	Regolazione di rotaie PANDROL saldate con sistema alluminotermico Prezzo 3.55 Euro/m	3 456.00	0.00	----	3 456.00	12 268.80	0.00	0.00	12 268.80
86	PA.AM.001	'Stabilizzazione dinamica della massiciata su tratti di nuova costruzione (1 volta) Prezzo 1.76 Euro/m	0.00	1 542.00	1 542.00	----	0.00	2 713.92	2 713.92	0.00
87	PA.AM.006	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AP.99.AM.02.B								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10003 - AM10003 - Armamento tratta Notarbartolo - Giachery

AM4 - AM4 - Costruzione binario

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 2.84 Euro/m	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	3 408.00	3 408.00	0.00
		Totale AM4 - AM4 - Costruzione binario Euro					184.983,20	178.655,56		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

AM01 - AM01 - Armamento

AM10003 - AM10003 - Armamento tratta Notarbartolo - Giachery

AM7 - AM7 - Demolizione binari

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
88	AM.BN.C.501.A	Demolizione di binario corrente con rotaie modello pesante Prezzo 10.23 Euro/m	1 600.00	1 542.00	----	58.00	16 368.00	15 774.66	0.00	593.34
89	AM.GA.A.201.B/04	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.RO.I.201.A Prezzo 11.36 Euro/Cadauno	178.00	178.00	----	-----	2 022.08	2 022.08	0.00	0.00
90	AM.GA.A.201.B/07	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.BN.C.501.A Prezzo 5.68 Euro/m	1 600.00	1 542.00	----	58.00	9 088.00	8 758.56	0.00	329.44
91	AM.GA.A.201.B/12	Maggiorazione per lavori in galleria alla voce AM.ML.M.201.D Prezzo 9.47 Euro/mc	4 000.00	4 000.00	----	-----	37 880.00	37 880.00	0.00	0.00
92	AM.ML.M.201.D	Carico su carri ferroviari. eseguito con mezzi manuali. di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse Prezzo 11.83 Euro/mc	4 000.00	4 000.00	----	-----	47 320.00	47 320.00	0.00	0.00
93	AM.RO.I.201.A	Taglio di rotaie con sega su rotaie in opera Prezzo 14.19 Euro/Cadauno	178.00	178.00	----	-----	2 525.82	2 525.82	0.00	0.00
		Totale AM7 - AM7 - Demolizione binari Euro					115.203,90	114.281,12		
		Totale AM10003 - AM10003 - Armamento tratta Notarbartolo - Giachery Euro					804.328,47	797.691,46		
		Totale AM01 - AM01 - Armamento Euro					2.001.174,82	1.881.147,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

BB01 - BB01 - Bonifica ordigni bellici

BB10001 - BB10001 - BOB ed Archeologia

BB1 - BB1 - Bonifica bellica profonda

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
94	OB.IR.A.002.A	Perforazioni per la ricerca e localizzazione ordigni in profondita'								
		Prezzo 8.04 Euro/m	41 605.00	36 107.01	----	5 497.99	334 504.20	290 300.36	0.00	44 203.84
95	OB.IR.C.501.A	Bonifica da ordigni esplosivi.								
		Prezzo 0.40 Euro/mq	62 060.00	52 329.00	----	9 731.00	24 824.00	20 931.60	0.00	3 892.40
		Totale BB1 - BB1 - Bonifica bellica profonda Euro					359.328,20	311.231,96		
		Totale BB10001 - BB10001 - BOB ed Archeologia Euro					359.328,20	311.231,96		
		Totale BB01 - BB01 - Bonifica ordigni bellici Euro					359.328,20	311.231,96		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CA01 - CA01 - Miticaz. Cantierizzazione

CA10001 - CA10001 - Progetto ambientale della cantierizzazione

CA1 - CA1 - Barriere antirumore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
96	NP.CA.01	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore mobili montate su elementi prefabbricati NEW JERSEY di altezza complessiva di circa m 3.00 Prezzo 621.47 Euro/m	2 950.00	2 950.00	-----	-----	1 833 336.50	1 833 336.50	0.00	0.00
97	NP.CA.02	Smontaggio, trasporto, rimontaggio di barriere antirumore montate su NEW JERSEY nell'ambito del cantiere (h 3.00m circa) Prezzo 24.57 Euro/m	700.00	880.00	180.00	-----	17 199.00	21 621.60	4 422.60	0.00
		Totale CA1 - CA1 - Barriere antirumore Euro					1.850.535,50	1.854.958,10		
		Totale CA10001 - CA10001 - Progetto ambientale della cantierizzazione Euro					1.850.535,50	1.854.958,10		
		Totale CA01 - CA01 - Miticaz. Cantierizzazione Euro					1.850.535,50	1.854.958,10		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
98	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	4 257.00	4 257.00	----	----	6 640.92	6 640.92	0.00	0.00
99	BA.DE.A.541.B	Rimozione di battiscopa di marmo. Prezzo 0.39 Euro/m	1 171.00	1 171.00	----	----	456.69	456.69	0.00	0.00
100	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	1 019 450.00	1 019 450.00	----	----	101 945.00	101 945.00	0.00	0.00
101	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	50 972.50	50 972.50	----	----	3 568.08	3 568.08	0.00	0.00
102	BA.LG.A.117.A	Resina epossidica pura. Prezzo 5.59 Euro/kg	3 929.00	3 929.00	----	----	21 963.11	21 963.11	0.00	0.00
103	BA.NO.A.826.A	Ponteggio interno di altezza fino a 5 m e fino a30 giorni di impiego. Prezzo 1.46 Euro/mq	2 764.00	2 764.00	----	----	4 035.44	4 035.44	0.00	0.00
104	BA.NO.A.826.BA	Sovrapp.BANO826B ponteggi altezza < 5 m;Applicato a BANO826A Prezzo 0.08 Euro/mq	2 764.00	2 764.00	----	----	221.12	221.12	0.00	0.00
105	BA.NO.A.826.C	Ponteggio interno. per altezza fino a m 5; sovrapprezzo per 15 giorni di impiego o frazione di 15.oltre i 30 giorni. Prezzo 0.32 Euro/mq	33 168.00	33 168.00	----	----	10 613.76	10 613.76	0.00	0.00
106	BA.NO.A.830.A	Ponteggio di facciata fino a giorni 30 di impiego. Prezzo 4.20 Euro/mq	5 175.00	5 175.00	----	----	21 735.00	21 735.00	0.00	0.00
107	BA.NO.A.830.B	Ponteggio di facciata; sovrapprezzo per ponteggonoleggiato per 15 giorni o frazione di 15 oltre i30 giorni. Prezzo 0.38 Euro/mq	62 100.00	62 100.00	----	----	23 598.00	23 598.00	0.00	0.00
108	BA.NO.A.831.A	Mascheramento di ponteggio per ogni m2 e per tuttal durata del lavoro. Prezzo 1.16 Euro/mq	5 175.00	5 175.00	----	----	6 003.00	6 003.00	0.00	0.00
109	DC.CO.C.002.B	Perforazioni per diametri superiori a 30 mm. e fino a 50 mm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
110	DC.CO.C.208.C	Prezzo 5.15 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di kg. 200 per metro di foro.	1 791.00	1 791.00	----	----	9 223.65	9 223.65	0.00	0.00
111	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.04 Euro/kg Tubi a valvola inPVC	1 019 450.00	1 019 450.00	----	----	40 778.00	40 778.00	0.00	0.00
112	DC.CO.C.336.A	Prezzo 6.97 Euro/m Consolidamento di conglomerati cementizi anche armati mediante iniezioni di resine epossidiche pure.	3 754.00	3 754.00	----	----	26 165.38	26 165.38	0.00	0.00
113	FA.PV.B.303.B	Prezzo 8.93 Euro/kg Pavimento di piastrelloni di cemento e scaglie o spezzoni di marmo come alla sottovoce BA.PR.A.104.B	7 971.00	7 971.00	----	----	71 181.03	71 181.03	0.00	0.00
114	FA.RV.A.302.C	Prezzo 17.77 Euro/mq Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata come alla sottovoce BA.PR.A.110.C	4 257.00	4 257.00	----	----	75 646.89	75 646.89	0.00	0.00
115	FA.RV.D.303.D	Prezzo 13.40 Euro/mq Zoccolino battiscopa a pavimento in marmo o in pietra come alla sottovoce BA.PT.A.109.A	1 547.00	1 547.00	----	----	20 729.80	20 729.80	0.00	0.00
116	FA.TV.A.312.H	Prezzo 5.36 Euro/m Ciclo di verniciatura con verniciante a base epossidica di cui alla sottovoce BA.VT.A.130.B	1 171.00	1 171.00	----	----	6 276.56	6 276.56	0.00	0.00
117	FA.TV.C.307.B	Prezzo 5.67 Euro/mq Sabbiatura pneumatica ad umido del tipo << commerc iale >>	3 435.00	3 435.00	----	----	19 476.45	19 476.45	0.00	0.00
118	FA.TV.C.307.D	Prezzo 3.71 Euro/mq Sabbiatura pneumatica ad umido del tipo << a metal lo bianco >>	3 435.00	3 435.00	----	----	12 743.85	12 743.85	0.00	0.00
		Prezzo 5.18 Euro/mq	3 435.00	3 435.00	----	----	17 793.30	17 793.30	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
119	NP.OC.12	Consolidamento di muratura di fondazione mediante perforazione con introduz. di barre in acciaio e iniez. di malta cement.. Fori Ø 40-60 mm Prezzo 68.81 Euro/m	608.00	608.00	----	----	41 836.48	41 836.48	0.00	0.00
120	NP.OC.13	Barre di acciaio allettato o ritorto. ad aderenza migliorata con carico di snervamento a 50 Kg/mmq. per di cuciture e consolid. murature Prezzo 2.21 Euro/kg	1 216.00	1 216.00	----	----	2 687.36	2 687.36	0.00	0.00
121	NP.OC.14	Connessione delle barre di acciaio alle strutture mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata. valutata a Kg di malta Prezzo 0.77 Euro/kg	5 593.00	5 593.00	----	----	4 306.61	4 306.61	0.00	0.00
122	NP.OC.15	Collegamento e consolidamento di paramento esterno ed interno di vecchie murature in edifici da ristrutturare Prezzo 96.54 Euro/mq	1 174.00	1 174.00	----	----	113 337.96	113 337.96	0.00	0.00
123	NP.OC.16	Consolidamento strutturale di muratura di pareti in muratura lesionate Prezzo 63.40 Euro/mq	177.00	177.00	----	----	11 221.80	11 221.80	0.00	0.00
124	NP.OC.17	Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari..... valutata a foro di iniezione Prezzo 7.41 Euro/Cadauno	422.00	422.00	----	----	3 127.02	3 127.02	0.00	0.00
125	NP.OC.18	Piattabande in travi di ferro (profilati) di qualsiasi tipo e sezione..... tagliate a misura e poste in opera.....compresa fornitura travi Prezzo 4.02 Euro/kg	3 384.00	3 384.00	----	----	13 603.68	13 603.68	0.00	0.00
126	NP.OC.19	Compenso alle piattabande in travi di ferro maggior cura nella posa in opera nei lavori eseguiti in ambiente di interesse storico artistico Prezzo 1.06 Euro/kg	3 384.00	3 384.00	----	----	3 587.04	3 587.04	0.00	0.00
127	NP.OC.20	Ferro lavorato per catente								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
128	NP.OC.21	Prezzo 5.50 Euro/kg Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o pietrame eseguita con sottofondazione in muratura di mattoni pieni e malta cementizia	5 464.00	5 464.00	----	----	30 052.00	30 052.00	0.00	0.00
129	NP.OC.22	Prezzo 447.12 Euro/mc Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni pietrame con sottofondazione in cls dosato 300 Kg di cemento. compreso acciaio armatura	296.00	296.00	----	----	132 347.52	132 347.52	0.00	0.00
130	NP.OC.23	Prezzo 435.84 Euro/mc Riprese di murature in mattoni pieni mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cuci scuci	225.00	225.00	----	----	98 064.00	98 064.00	0.00	0.00
131	NP.OC.24	Prezzo 443.84 Euro/mc Riprese di murature in pietrame calcareo mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cuci scuci	167.00	167.00	----	----	74 121.28	74 121.28	0.00	0.00
132	OM.CZ.C.305.A	Prezzo 428.45 Euro/mc Applicazione di fondo epossidico su tutte le superfici in c.a. con induritore flessibilizzante del tipo poliammidico, dato a pennello in ragione di 200 g/m².	167.00	167.00	----	----	71 551.15	71 551.15	0.00	0.00
133	OM.CZ.C.315.A	Prezzo 5.69 Euro/mq Protezione dei ferri di armatura e delle superfici delle strutture in conglomerato cementizio mediante applicazione di primer a base di resine epossidiche e catalizzatore	3 151.00	3 151.00	----	----	17 929.19	17 929.19	0.00	0.00
134	OM.IT.B.301.E	Prezzo 8.93 Euro/mq Intonaco costituito da rinzafo con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B ed arricciatura e stabilitura civile con malta bastarda del n. OM.MA.D.102	3 151.00	3 151.00	----	----	28 138.43	28 138.43	0.00	0.00
135	OM.OM.A.505.A	Prezzo 10.90 Euro/mq Demolizione andante od a misura obbligata di tramezzi di qualsiasi tipo di muratura	6 445.00	6 445.00	----	----	70 250.50	70 250.50	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
136	OM.OM.E.302.B	compresi gli eventuali intonaci o rivestimenti: spess. fino cm 10 Prezzo 4.38 Euro/mq	3 219.00	3 219.00	----	----	14 099.22	14 099.22	0.00	0.00
		Tamponature e tramezzi di mattoni laterizi forati dello spessore da oltre 10 cm e fino a 15 cm								
137	OM.OM.G.307.A	Prezzo 12.06 Euro/mq	3 219.00	3 219.00	----	----	38 821.14	38 821.14	0.00	0.00
		Malta di resina epossidica in opera per qualsiasi uso e destinazione. costituita da resina epossidica pura ed inerti di sabbia di quarzo. Nella proporzione in peso di una parte di resina epossidica e una parte di inerte al quarzo.								
138	OM.PT.C.101.A	Prezzo 5.63 Euro/kg	3 151.00	3 151.00	----	----	17 740.13	17 740.13	0.00	0.00
		Idropittura per interno a base di resine sintetiche disperse in acqua.								
139	OM.PT.C.102.A	Prezzo 2.19 Euro/lt	6 445.00	6 445.00	----	----	14 114.55	14 114.55	0.00	0.00
		Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in acqua.								
140	OM.SE.A.310.A	Prezzo 2.68 Euro/lt	6 637.00	6 637.00	----	----	17 787.16	17 787.16	0.00	0.00
		Serramenti a doppio vetro per finestra tipo Wagner. ad una o più partite. in legno d'abete								
141	OM.SE.A.322.A	Prezzo 159.88 Euro/mq	350.40	350.40	----	----	56 021.95	56 021.95	0.00	0.00
		Persiane in legno larice in opera. sia rettangolari che centinate. ad una o più partite. formate dal telaio fisso. della sezione di 50 x 45								
142	OM.SE.A.325.A	Prezzo 103.17 Euro/mq	367.20	367.20	----	----	37 884.02	37 884.02	0.00	0.00
		Persiane avvolgibili in opera per finestre e porte finestre; in pino di Svezia.								
143	PA.OC.160	Prezzo 44.57 Euro/mq	701.00	701.00	----	----	31 243.57	31 243.57	0.00	0.00
		Scalpellatura di murature e calcestruzzi perriduzione fino a 5 cm.								
		Prezzo 22.90 Euro/mq	0.00	415.00	415.00	----	0.00	9 503.50	9 503.50	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici

CO01 - CO01 - Consolidamento edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale CO01 - CO01 - Consolidamento edifici Euro					1.444.668,79	1.454.172,29		
		Totale CO10001 - CO10001 - Consolidamento edifici Euro					1.444.668,79	1.454.172,29		
		Totale CO01 - CO01 - Consolidamento edifici Euro					1.444.668,79	1.454.172,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
144	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	727.75	727.75	----	0.00	32 144.72	32 144.72	0.00
145	BA.MT.A.317.A	Costipamento del piano di posa di straticompattati mediante rullatura Prezzo 0.40 Euro/mq	502.20	0.00	----	502.20	200.88	0.00	0.00	200.88
146	BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi Prezzo 0.80 Euro/mc	369.41	0.00	----	369.41	295.53	0.00	0.00	295.53
147	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.N.139) al n. (IT.TB.N.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	5 860.80	5 860.80	----	----	1 054.94	1 054.94	0.00	0.00
148	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	7.68	7.68	----	----	788.97	788.97	0.00	0.00
149	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	600.00	600.00	----	----	192.00	192.00	0.00	0.00
150	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	532.80	532.80	----	----	1 667.66	1 667.66	0.00	0.00
151	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	7.68	7.68	----	----	476.77	476.77	0.00	0.00
152	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	600.00	600.00	----	----	402.00	402.00	0.00	0.00
		Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro					5.078,75	36.727,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
153	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	107.64	132.88	25.24	-----	5 401.38	6 667.92	1 266.54	0.00
154	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	516.29	1 327.24	810.95	-----	34 100.95	87 664.20	53 563.25	0.00
155	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	174.24	0.00	-----	174.24	428.63	0.00	0.00	428.63
156	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	449.69	1 327.24	877.55	-----	2 207.98	6 516.75	4 308.77	0.00
157	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	334.48	0.00	-----	334.48	2 257.74	0.00	0.00	2 257.74
158	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	707.86	433.47	-----	274.39	5 846.92	3 580.46	0.00	2 266.46
159	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	1 371.31	288.84	-----	1 082.47	15 523.23	3 269.67	0.00	12 253.56
160	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	31.78	77.26	45.48	-----	393.75	957.25	563.50	0.00
161	BA.CZ.A.305.D	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m.12 e fino a m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
162	BA.CZ.A.309.B	16 Prezzo 13.72 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	0.00	895.45	895.45	-----	0.00	12 285.57	12 285.57	0.00
163	BA.CZ.A.310.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Rete di acciaio elettrosaldato	52 822.80	135 462.83	82 640.03	-----	35 919.50	92 114.72	56 195.22	0.00
164	NP.SZ.16	Prezzo 0.74 Euro/kg Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati a disegno di progetto e secondo standard FS. in conglomerato cementizio armato (classe di resistenza >=35) gettati e stagionati fuori opera. compresa l'armatura e la finitura delle superfici in vist	2 195.86	0.00	-----	2 195.86	1 624.94	0.00	0.00	1 624.94
		Prezzo 49.53 Euro/m Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	180.00	181.03	1.03	-----	8 915.40 112.620,42	8 966.42 222.022,96	51.02	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
165	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	92.68	189.01	96.33	----	6 121.51	12 484.11	6 362.60	0.00
166	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	92.68	189.01	96.33	----	455.06	928.04	472.98	0.00
167	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	0.00	706.40	706.40	----	0.00	5 834.86	5 834.86	0.00
168	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	96.79	130.29	33.50	----	1 095.66	1 474.88	379.22	0.00
169	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	12 190.90	14 971.75	2 780.85	----	8 289.81	10 180.79	1 890.98	0.00
170	BA.MU.A.314.C	Tram. mat. pi.. pos. piat. una tes. es. mal. cem.. come BA.MA.A.106.B. Prezzo 14.15 Euro/mq	168.32	168.32	----	----	2 381.73	2 381.73	0.00	0.00
171	BA.PA.A.104.A	Lastroni in conglomerato cementizio armato dello spessore di 5 cm. Prezzo 11.84 Euro/mq	492.72	621.50	128.78	----	5 833.80	7 358.56	1 524.76	0.00
172	DC.DS.D.226.A	Posa in opera di lastroni per qualsiasi destinazione Prezzo 1.79 Euro/mq	492.72	621.50	128.78	----	881.97	1 112.49	230.52	0.00
173	FA.SO.A.302.A	Solaio piano in laterizio e clz. (R 300 Kg/cm2) della luce fino a metri 3.00 eseguito con travetti confezionati fuori opera Prezzo 14.29 Euro/mq	80.08	0.00	----	80.08	1 144.34	0.00	0.00	1 144.34

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
174	FA.SO.A.302.B	Solaio piano in laterizio e clz. (R 300 Kg/cm2) della luce superiore a m. 3.00 e fino a m. 4.00 eseguito con travetti confezionati fuori opera Prezzo 15.41 Euro/mq	54.31	0.00	----	54.31	836.92	0.00	0.00	836.92
175	FA.SO.A.302.C	Solaio piano in laterizio e clz.(R 300 Kg/cm2) della luce superiore a m. 4.00 e fino a m. 5.00 eseguito con travetti confezionati fuori opera Prezzo 16.75 Euro/mq	8.81	0.00	----	8.81	147.57	0.00	0.00	147.57
176	FA.SO.A.302.D	Solaio piano in laterizio e clz.(R 300 Kg/cm2) della luce superiore a m. 5.00 e fino a m. 6.00 eseguito con travetti confezionati fuori opera Prezzo 18.76 Euro/mq	155.58	0.00	----	155.58	2 918.68	0.00	0.00	2 918.68
177	FA.SO.A.302.F	Solaio piano in laterizio e clz. (R 300 Kg/cm2) della luce superiore a m. 7.00 e fino a m. 8.00 eseguito con travetti confezionati fuori opera Prezzo 24.78 Euro/mq	89.21	0.00	----	89.21	2 210.62	0.00	0.00	2 210.62
178	FA.SO.A.302.GA	Sovrapp.FASOA302G per ogni 50 Kg/m2 in più;Applicato a FASOA302A Prezzo 0.86 Euro/mq	1 281.28	0.00	----	1 281.28	1 101.90	0.00	0.00	1 101.90
179	FA.SO.A.302.GB	Sovrapp.FASOA302G per ogni 50 Kg/m2 in più;Applicato a FASOA302B Prezzo 0.92 Euro/mq	868.96	0.00	----	868.96	799.44	0.00	0.00	799.44
180	FA.SO.A.302.GC	Sovrapp.FASOA302G per ogni 50 Kg/m2 in più;Applicato a FASOA302C Prezzo 0.99 Euro/mq	140.96	0.00	----	140.96	139.55	0.00	0.00	139.55
181	FA.SO.A.302.GD	Sovrapp.FASOA302G per ogni 50 Kg/m2 in più;Applicato a FASOA302D Prezzo 1.13 Euro/mq	1 244.64	0.00	----	1 244.64	1 406.44	0.00	0.00	1 406.44
182	FA.SO.A.302.GF	Sovrapp.FASOA302G per ogni 50 Kg/m2 in più;Applicato a FASOA302F Prezzo 1.48 Euro/mq	3 211.56	0.00	----	3 211.56	4 753.11	0.00	0.00	4 753.11

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
183	FA.SO.A.302.IA	Sovrapp.FASOA302I solaio ad altezza > a 4.50 m; Applicato a FASOA302A Prezzo 0.72 Euro/mq	80.08	0.00	----	80.08	57.66	0.00	0.00	57.66
184	FA.SO.A.302.IB	Sovrapp.FASOA302I solaio ad altezza > a 4.50 m; Applicato a FASOA302B Prezzo 0.77 Euro/mq	54.31	0.00	----	54.31	41.82	0.00	0.00	41.82
185	FA.SO.A.302.IC	Sovrapp.FASOA302I solaio ad altezza > a 4.50 m; Applicato a FASOA302C Prezzo 0.84 Euro/mq	8.81	0.00	----	8.81	7.40	0.00	0.00	7.40
186	FA.SO.A.302.IF	Sovrapp.FASOA302I solaio ad altezza > a 4.50 m; Applicato a FASOA302F Prezzo 1.24 Euro/mq	89.21	0.00	----	89.21	110.62	0.00	0.00	110.62
187	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	92.68	0.00	----	92.68	83.41	0.00	0.00	83.41
188	PA.OC.133	Solaio piano in laterizio e clz. (R 300 Kg/cm ²) della luce fino a metri 3.00 gettato in opera Prezzo 14.87 Euro/mq	0.00	13.94	13.94	----	0.00	207.29	207.29	0.00
189	PA.OC.134	Solaio piano in laterizio e clz. della luce superiore a metri 3.00 e fino a m 4.00 gettato in opera Prezzo 15.85 Euro/mq	0.00	26.37	26.37	----	0.00	417.96	417.96	0.00
190	PA.OC.135	Solaio piano in laterizio e clz. della luce superiore a metri 4.00 e fino a m 5.00 gettato in opera Prezzo 17.33 Euro/mq	0.00	38.20	38.20	----	0.00	662.01	662.01	0.00
191	PA.OC.136	Solaio piano in laterizio e clz. della luce superiore a metri 5.00 e fino a m 6.00 gettato in opera Prezzo 19.65 Euro/mq	0.00	23.31	23.31	----	0.00	458.04	458.04	0.00
192	PA.OC.137	Solaio piano in laterizio e clz. della luce superiore a metri 7.00 e fino a m 8.00 gettato in opera								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
193	PA.OC.138	Prezzo 25.90 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303G. per ogni 50 Kg/mq in più di carico accidentale; Applicato alla sottovoce FA.SO.A.303.A	0.00	209.68	209.68	-----	0.00	5 430.71	5 430.71	0.00
194	PA.OC.139	Prezzo 0.89 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303G. per ogni 50 Kg/mq in più di carico accidentale; Applicato alla sottovoce FA.SO.A.303.B	0.00	223.04	223.04	-----	0.00	198.51	198.51	0.00
195	PA.OC.140	Prezzo 0.95 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303G. per ogni 50 Kg/mq in più di carico accidentale; Applicato alla sottovoce FA.SO.A.303.C	0.00	421.92	421.92	-----	0.00	400.82	400.82	0.00
196	PA.OC.141	Prezzo 1.04 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303G. per ogni 50 Kg/mq in più di carico accidentale; Applicato alla sottovoce FA.SO.A.303.D	0.00	611.20	611.20	-----	0.00	635.65	635.65	0.00
197	PA.OC.142	Prezzo 1.18 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303G. per ogni 50 Kg/mq in più di carico accidentale; Applicato alla sottovoce FA.SO.A.303.F	0.00	372.96	372.96	-----	0.00	440.09	440.09	0.00
198	PA.OC.143	Prezzo 1.55 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303.I per solai posti in opera ad una altezza >4.50 m dal sottostante piano di calpestio; Applicato a FA.SO.A.303.A	0.00	4 804.88	4 804.88	-----	0.00	7 447.56	7 447.56	0.00
199	PA.OC.144	Prezzo 0.74 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303.I per solai posti in opera ad una altezza >4.50 m dal sottostante piano di calpestio; Applicato a FA.SO.A.303.B	0.00	13.94	13.94	-----	0.00	10.32	10.32	0.00
200	PA.OC.145	Prezzo 0.79 Euro/mq Sovrapprezzo FA.SO.A.303.I per solai posti in opera ad una altezza >4.50 m dal sottostante piano di calpestio; Applicato a FA.SO.A.303.C	0.00	26.37	26.37	-----	0.00	20.83	20.83	0.00
		Prezzo 0.87 Euro/mq	0.00	38.20	38.20	-----	0.00	33.23	33.23	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
201	PA.OC.146	Sovrapprezzo FA.SO.A.303.I per solai posti in opera ad una altezza >4.50 m dal sottostante piano di calpestio; Applicato a FA.SO.A.303.D Prezzo 0.98 Euro/mq	0.00	23.31	23.31	-----	0.00	22.84	22.84	0.00
202	PA.OC.147	Sovrapprezzo FA.SO.A.303.I per solai posti in opera ad una altezza >4.50 m dal sottostante piano di calpestio; Applicato a FA.SO.A.303.F Prezzo 1.30 Euro/mq	0.00	209.68	209.68	-----	0.00	272.58	272.58	0.00
203	PA.OC.148	Laterizi speciali per travetti di solai di tipo misto. da costruirsi fuori opera . per ogni cm di altezza Prezzo 0.31 Euro/mq Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	0.00	12 140.70	12 140.70	-----	0.00	3 763.62	3 763.62	0.00
							40.819,02	62.177,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
204	AP.00.BA.23.A	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente rettilinea formato da teli Prezzo 51.35 Euro/m	99.70	132.96	33.26	----	5 119.60	6 827.50	1 707.90	0.00
205	AP.00.BA.23.C	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di incrocio a croce e a"t" Prezzo 27.69 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	110.76	110.76	0.00	0.00
206	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	9.20	22.20	13.00	----	180.78	436.23	255.45	0.00
207	AP.00.BA.23.F	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di arresto pericolo Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	83.80	92.44	8.64	----	4 117.09	4 541.58	424.49	0.00
208	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	49.35	0.00	----	49.35	1 964.62	0.00	0.00	1 964.62
209	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	810.38	254.55	----	555.83	48 574.18	15 257.73	0.00	33 316.45
210	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	3 262.70	3 965.09	702.39	----	4 763.54	5 789.03	1 025.49	0.00
211	FA.CS.C.301.A	Controsoffitti in pannelli lisci di gesso dello spessore di 3 cm Prezzo 13.76 Euro/mq	160.22	173.27	13.05	----	2 204.63	2 384.20	179.57	0.00
212	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	574.28	431.20	----	143.08	2 831.20	2 125.82	0.00	705.38
213	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	189.15	215.60	26.45	----	760.38	866.71	106.33	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
214	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	4 509.97	3 519.05	----	990.92	36 124.86	28 187.59	0.00	7 937.27
215	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	2 563.30	2 547.25	----	16.05	24 043.75	23 893.21	0.00	150.54
216	FA.OM.A.304.B	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per tiranti filettati, catene, bandelle e simili Prezzo 1.60 Euro/kg	4 603.80	5 198.10	594.30	----	7 366.08	8 316.96	950.88	0.00
217	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	4 603.80	5 198.10	594.30	----	1 058.87	1 195.56	136.69	0.00
218	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	4 603.80	5 198.10	594.30	----	690.57	779.72	89.15	0.00
219	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	4 603.80	5 198.10	594.30	----	782.65	883.68	101.03	0.00
220	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	552.32	591.31	38.99	----	4 092.69	4 381.61	288.92	0.00
221	FA.PV.B.313.B	Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati con lastre a base di quarzo, sabbie silicee, ecc.. di cui alla sottovoce BA.PR.A.12 Prezzo 102.73 Euro/mq	127.05	144.08	17.03	----	13 051.85	14 801.34	1 749.49	0.00
222	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
223	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	1 425.59	1 573.40	147.81	-----	6 486.43	7 158.97	672.54	0.00
224	FA.PV.D.303.E	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C	15 249.57	21 580.07	6 330.50	-----	7 472.29	10 574.23	3 101.94	0.00
225	FA.RV.D.302.A	Prezzo 18.76 Euro/mq Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri	619.06	657.94	38.88	-----	11 613.57	12 342.95	729.38	0.00
226	FA.SE.A.305.B	Prezzo 1.57 Euro/m Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	291.75	236.50	-----	55.25	458.05	371.31	0.00	86.74
227	FA.SE.A.309.B	Prezzo 23.00 Euro/mq Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.	53.79	50.03	-----	3.76	1 237.17	1 150.69	0.00	86.48
228	FA.TV.A.301.A	Prezzo 120.81 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	8.91	8.38	-----	0.53	1 076.42	1 012.39	0.00	64.03
229	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	7 073.27	6 066.30	-----	1 006.97	1 060.99	909.95	0.00	151.04
230	FA.TV.A.306.B	Prezzo 1.07 Euro/mq Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione	7 073.27	6 066.30	-----	1 006.97	7 568.40	6 490.94	0.00	1 077.46
231	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.74 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	1 963.30	2 084.42	121.12	-----	3 416.14	3 626.89	210.75	0.00
232	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.96 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 per esterni.	4 276.93	3 299.09	-----	977.84	8 382.78	6 466.22	0.00	1 916.56

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
233	NP.SZ.05	Prezzo 2.72 Euro/mq Fornitura, posa in opera di rivestimento in lamiera forata inox AISI 304 spessore 15 mm con foro insonorizzante diam. 3 mm passo 5.5 mm percentuale vuoto su pieno 27% comprensivo di sottostruttura tipo "Clusterfix" e di tutte le ferramenta necessarie	1 963.30	2 084.42	121.12	-----	5 340.18	5 669.62	329.44	0.00
		Prezzo 64.33 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	439.32	462.83	23.51	-----	28 261.46	29 773.85	1 512.39	0.00
							240.211,98	206.327,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
234	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	178.64	178.64	0.00	0.00
235	NP.3.2.2.a	Cartello uscita vinile Prezzo 133.20 Euro/m	6.00	6.00	----	----	799.20	799.20	0.00	0.00
236	NP.3.2.6.c	Elemento segnaletico a portale Serie 2000 tipo B - pannello monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente Prezzo 845.79 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	3 383.16	3 383.16	0.00	0.00
237	NP.3.3.4.c	Elemento a fascia con grafiche in vinile retroriflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
238	NP.3.4.1.i	Bacheca orari Prezzo 1498.78 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 498.78	1 498.78	0.00	0.00
239	NP.3.6.1.c	Vietato attraversare i binari e varianti Prezzo 107.34 Euro/m	48.00	48.00	----	----	5 152.32	5 152.32	0.00	0.00
240	NP.3.6.2.a	Limite marciapiede Prezzo 761.76 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	2 285.28	2 285.28	0.00	0.00
241	NP.3.6.3.a	Divieto di accesso Prezzo 119.69 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	239.38	239.38	0.00	0.00
242	NP.3.6.4.a	Divieto di fumo Prezzo 119.69 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	837.83	837.83	0.00	0.00
243	NP.SZ.17	Panchina modello LIBRE della ditta Metalco s.p.a. o equivalente. con tutte le parti metalliche zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate a polveripoliesteri termoidurenti. Prezzo 1995.91 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	11 975.46	11 975.46	0.00	0.00
244	NP.SZ.18	Contenitore per rifiuti solidi urbani realizzati in conglomerato di cemento e metallo. adatto per l'inserimento in ogni contesto urbano per la sua forma semplice ed								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV20001 - FV20001 - Banchina 1

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		essenziale								
		Prezzo 215.33 Euro/Cadauno	6.00	6.00	-----	-----	1 291.98	1 291.98	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					28.256,79	28.256,79		
		Totale FV20001 - FV20001 - Banchina 1 Euro					426.986,96	555.511,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
245	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	577.00	577.00	----	----	1 459.81	1 459.81	0.00	0.00
246	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro	0.00	11 540.00	11 540.00	----	0.00 1.459,81	1 500.20 2.960,01	1 500.20	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
247	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	4.60	6.07	1.47	----	183.13	241.65	58.52	0.00
248	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	86.20	100.55	14.35	----	4 325.52	5 045.60	720.08	0.00
249	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	69.24	69.24	----	----	170.33	170.33	0.00	0.00
250	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.80	0.80	----	----	3.93	3.93	0.00	0.00
251	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	110.90	110.90	----	----	748.58	748.58	0.00	0.00
252	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	64.00	64.00	----	----	43.52	43.52	0.00	0.00
253	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	2 354.16	2 354.16	----	----	1 742.08	1 742.08	0.00	0.00
254	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 280.33	1 037.45	----	242.88	1 408.36	1 141.20	0.00	267.16
255	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 280.33	1 037.45	----	242.88	563.35	456.48	0.00	106.87
256	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco""								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
257	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine	1 280.33	1 037.45	-----	242.88	294.48	238.61	0.00	55.87
258	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o	1 280.33	1 037.45	-----	242.88	192.05	155.62	0.00	36.43
259	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	1 280.33	1 037.45	-----	242.88	217.66	176.37	0.00	41.29
		Prezzo 0.56 Euro/kg Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	0.00	1 037.45	1 037.45	-----	0.00	580.97	580.97	0.00
							9.892,99	10.744,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
260	AP.00.BA.22.A	F.p.o.pavimentazione in lastre per percorsi per disabili visivi Prezzo 46.90 Euro/mq	26.02	23.85	----	2.17	1 220.34	1 118.57	0.00	101.77
261	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	1 885.00	0.00	----	1 885.00	11 328.85	0.00	0.00	11 328.85
262	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	3 770.00	0.00	----	3 770.00	2 186.60	0.00	0.00	2 186.60
263	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	1 885.00	0.00	----	1 885.00	7 012.20	0.00	0.00	7 012.20
264	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	5 655.00	0.00	----	5 655.00	3 562.65	0.00	0.00	3 562.65
265	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	1 885.00	0.00	----	1 885.00	5 824.65	0.00	0.00	5 824.65
266	BA.PS.A.319.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	200.70	0.00	----	200.70	1 970.87	0.00	0.00	1 970.87
267	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	21.00	16.80	----	4.20	30.66	24.53	0.00	6.13
268	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	40.00	40.00	----	----	904.00	904.00	0.00	0.00
269	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	23.28	23.28	----	0.00	6 758.42	6 758.42	0.00
270	BA.PT.A.102.C	Pietra da taglio in lastre del tipo arenaria. dello spessore di 2 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
271	FA.IP.A.302.A	Prezzo 11.39 Euro/mq Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5	539.82	0.00	----	539.82	6 148.55	0.00	0.00	6 148.55
272	FA.OM.A.304.C	Prezzo 3.20 Euro/mq Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili	1.93	1.93	----	----	6.18	6.18	0.00	0.00
273	FA.OM.A.304.D	Prezzo 1.93 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili	230.00	230.00	----	----	443.90	443.90	0.00	0.00
274	FA.OM.C.301.B	Prezzo 3.46 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco""	2 462.80	2 462.80	----	----	8 521.29	8 521.29	0.00	0.00
275	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine	2 692.80	2 692.80	----	----	619.34	619.34	0.00	0.00
276	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o	2 692.80	2 692.80	----	----	403.92	403.92	0.00	0.00
277	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	2 692.80	2 692.80	----	----	457.78	457.78	0.00	0.00
278	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10	2 692.80	2 692.80	----	----	1 507.97	1 507.97	0.00	0.00
279	FA.TA.C.202.A	Prezzo 82.40 Euro/mc Posa in opera di pietra da taglio e marmi in	0.00	23.28	23.28	----	0.00	1 918.27	1 918.27	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
280	FA.TV.D.301.A	lastre dello spessore da cm 2 a cm 10 Prezzo 10.27 Euro/mq	539.82	553.15	13.33	----	5 543.95	5 680.85	136.90	0.00
		Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	300.00	300.00	----	----	81.00	81.00	0.00	0.00
281	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	50.00	50.00	----	----	123.00	123.00	0.00	0.00
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	450.00	450.00	----	----	81.00	81.00	0.00	0.00
283	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	166.42	166.42	0.00	0.00
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	76.80	76.80	0.00	0.00
285	IT.TB.H.101.G	Tubi di polivinile cloruro per acqua potabile per pressioni nominali di 100 N/cm ² ; del diametro esterno di mm. 90. Prezzo 4.91 Euro/m	50.00	50.00	----	----	245.50	245.50	0.00	0.00
		Pozzetto stradale a bocca di lupo, in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	168.58	168.58	0.00	0.00
287	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	160.80	160.80	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di segnaletica								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
289	NP.SZ.01	costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211. composta da 2 lastre di sggPLANILUX. vetro chiaro con entrambe le facce piane. parallele. lustre. spessore totale mm 11 circa. classe 1B1. anticaduta. della norma UNI EN 12600	12.00	12.00	----	----	1 556.64	1 556.64	0.00	0.00
290	NP.SZ.03	Prezzo 130.80 Euro/mq Fornitura. posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessore 3mm foro diam 4mm passo 8 mm. completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra.	40.97	40.97	----	----	5 358.88	5 358.88	0.00	0.00
291	NP.SZ.06	Prezzo 2222.92 Euro/a corpo Fornitura. posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 240 cm) con sistema in acciaio inox tipo "CLUSTER" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm. fissato con pr	1.00	1.00	----	----	2 222.92	2 222.92	0.00	0.00
292	NP.SZ.14	Prezzo 12925.02 Euro/a corpo Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat	1.00	1.00	----	----	12 925.02	12 925.02	0.00	0.00
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	21.53	21.53	----	----	1 505.16 82.365,42	1 505.16 53.036,74	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
293	AP.00.BA.24.A	F.p.o.di mappe tattili per non vedenti delle dim.600x400 mm Prezzo 870.92 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	870.92	870.92	0.00	0.00
294	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	267.96	267.96	0.00	0.00
295	AP.00.BA.24.D	F.p.o.di leggjo metallico per lettura facilitata per disabili visivi Prezzo 379.63 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	379.63	379.63	0.00	0.00
296	NP.3.2.6.c	Elementio segnaletico a portale Serie 2000 tipo B - pannello monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente Prezzo 845.79 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 691.58	1 691.58	0.00	0.00
297	NP.3.3.4.c	Elementio a fascia con grafiche in vinile retroriflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					3.824,85	3.824,85		
		Totale FV30001 - FV30001 - Pensilina 1 (fermata) Euro					97.543,07	70.566,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50001 - FV50001 - Scala di accesso viale Lazio

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
298	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	272.00	0.00	----	272.00	2 186.88	0.00	0.00	2 186.88
299	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	30.93	30.93	----	0.00	1 903.43	1 903.43	0.00
300	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	73.23	0.00	----	73.23	4 836.84	0.00	0.00	4 836.84
301	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	73.23	30.93	----	42.30	359.56	151.87	0.00	207.69
302	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	251.02	114.77	----	136.25	2 073.43	948.00	0.00	1 125.43
303	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	0.00	32.55	32.55	----	0.00	368.47	368.47	0.00
304	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	9 821.40	5 181.30	----	4 640.10	6 678.55	3 523.28	0.00	3 155.27
305	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	73.23	0.00	----	73.23	65.91 16.201,17	0.00 6.895,05	0.00	65.91

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50001 - FV50001 - Scala di accesso viale Lazio

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
306	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	8.64	8.64	----	----	424.48	424.48	0.00	0.00
307	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	84.00	168.00	84.00	----	122.64	245.28	122.64	0.00
308	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	78.96	31.13	----	47.83	740.64	292.00	0.00	448.64
309	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	685.00	360.00	----	325.00	1 322.05	694.80	0.00	627.25
310	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	685.00	360.00	----	325.00	157.55	82.80	0.00	74.75
311	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	685.00	360.00	----	325.00	102.75	54.00	0.00	48.75
312	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	685.00	360.00	----	325.00	116.45	61.20	0.00	55.25
313	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	685.00	360.00	----	325.00	383.60	201.60	0.00	182.00
314	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	89.52	102.90	13.38	----	407.32	468.20	60.88	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50001 - FV50001 - Scala di accesso viale Lazio

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
315	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	109.44	100.01	-----	9.43	2 053.09	1 876.19	0.00	176.90
316	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	111.60	85.92	-----	25.68	175.21	134.89	0.00	40.32
317	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici, intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	78.96	448.05	369.09	-----	84.49	479.41	394.92	0.00
318	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	78.96	448.05	369.09	-----	137.39	779.61	642.22	0.00
319	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 per esterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	78.96	448.05	369.09	-----	214.77	1 218.70	1 003.93	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					6.442,43	7.013,16		
		Totale FV50001 - FV50001 - Scala di accesso viale Lazio Euro					22.643,60	13.908,21		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50002 - FV50002 - Scala di servizio 1 (viale Sicilia)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
320	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	272.00	272.00	----	----	2 186.88	2 186.88	0.00	0.00
321	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	9.01	9.01	----	0.00	554.48	554.48	0.00
322	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	31.65	0.00	----	31.65	2 090.48	0.00	0.00	2 090.48
323	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	31.65	9.01	----	22.64	155.40	44.24	0.00	111.16
324	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	124.03	22.37	----	101.66	1 024.49	184.78	0.00	839.71
325	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	10.24	39.20	28.96	----	115.92	443.74	327.82	0.00
326	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	4 335.60	5 366.55	1 030.95	----	2 948.21	3 649.25	701.04	0.00
327	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	31.65	0.00	----	31.65	28.49 8.549,87	0.00 7.063,37	0.00	28.49

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50002 - FV50002 - Scala di servizio 1 (viale Sicilia)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
328	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	10.30	0.00	----	10.30	617.38	0.00	0.00	617.38
329	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	615.70	838.50	222.80	-----	898.92	1 224.21	325.29	0.00
330	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	198.95	69.76	----	129.19	1 593.59	558.78	0.00	1 034.81
331	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	522.00	470.00	----	52.00	1 007.46	907.10	0.00	100.36
332	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	522.00	470.00	----	52.00	120.06	108.10	0.00	11.96
333	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	522.00	470.00	----	52.00	78.30	70.50	0.00	7.80
334	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	522.00	470.00	----	52.00	88.74	79.90	0.00	8.84
335	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	522.00	470.00	----	52.00	292.32	263.20	0.00	29.12
336	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	36.60	53.76	17.16	-----	166.53	244.61	78.08	0.00
337	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo, sovrapprezzo								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50002 - FV50002 - Scala di servizio 1 (viale Sicilia)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
338	FA.TV.A.301.A	alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	73.20	3.38	----	69.82	35.87	1.66	0.00	34.21
339	FA.TV.A.310.A	Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180 Prezzo 0.15 Euro/mq	198.95	69.76	----	129.19	29.84	10.46	0.00	19.38
		Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo Prezzo 1.96 Euro/mq	198.95	69.76	----	129.19	389.94	136.73	0.00	253.21
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					5.318,95	3.605,25		
		Totale FV50002 - FV50002 - Scala di servizio 1 (viale Sicilia) Euro					13.868,82	10.668,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50003 - FV50003 - Scala mobile viale Lazio

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
340	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	252.00	0.00	----	252.00	2 026.08	0.00	0.00	2 026.08
341	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	54.06	0.00	----	54.06	3 570.66	0.00	0.00	3 570.66
342	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	54.06	0.00	----	54.06	265.43	0.00	0.00	265.43
343	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	260.95	0.00	----	260.95	2 155.45	0.00	0.00	2 155.45
344	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	339.60	0.00	0.00	339.60
345	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	14.28	0.00	----	14.28	176.93	0.00	0.00	176.93
346	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	6 509.60	0.00	----	6 509.60	4 426.53	0.00	0.00	4 426.53
347	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	54.06	0.00	----	54.06	48.65	0.00	0.00	48.65
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					13.009,33	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50003 - FV50003 - Scala mobile viale Lazio

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
348	BA.MT.B.314.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale. Prezzo 4.46 Euro/mc	19.20	0.00	----	19.20	85.63	0.00	0.00	85.63
349	BA.MT.B.316.M	Fornitura e messa a dimora di piante.Laurus Carasus (H= 0.5-0.7 m) Prezzo 7.14 Euro/Cadauno	15.00	0.00	----	15.00	107.10	0.00	0.00	107.10
350	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	147.20	0.00	----	147.20	725.70	0.00	0.00	725.70
351	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	73.60	0.00	----	73.60	295.87	0.00	0.00	295.87
352	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	96.52	69.76	----	26.76	773.13	558.78	0.00	214.35
353	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	68.97	69.76	0.79	----	646.94	654.35	7.41	0.00
354	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	577.20	0.00	----	577.20	1 114.00	0.00	0.00	1 114.00
355	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	577.20	0.00	----	577.20	132.76	0.00	0.00	132.76
356	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV50003 - FV50003 - Scala mobile viale Lazio

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
357	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o	577.20	0.00	-----	577.20	86.58	0.00	0.00	86.58
358	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	577.20	0.00	-----	577.20	98.12	0.00	0.00	98.12
359	FA.TV.A.301.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	577.20	0.00	-----	577.20	323.23	0.00	0.00	323.23
360	FA.TV.A.306.B	Prezzo 0.15 Euro/mq Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione	165.49	139.52	-----	25.97	24.82	20.93	0.00	3.89
361	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.74 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	96.52	69.76	-----	26.76	167.94	121.38	0.00	46.56
362	NP.SZ.14	Prezzo 1.96 Euro/mq Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat	96.52	69.76	-----	26.76	189.18	136.73	0.00	52.45
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	27.46	27.60	0.14	-----	1 919.73	1 929.52	9.79	0.00
		Totale FV50003 - FV50003 - Scala mobile viale Lazio Euro					6.690,73	3.421,69		
							19.700,06	3.421,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV52001 - FV52001 - Ascensore 1 (fermata Libertà)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
363	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	27.44	27.44	-----	0.00	1 688.66	1 688.66	0.00
364	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	36.92	0.00	-----	36.92	2 438.57	0.00	0.00	2 438.57
365	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	36.92	29.64	-----	7.28	181.28	145.53	0.00	35.75
366	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	121.40	70.40	-----	51.00	1 002.76	581.50	0.00	421.26
367	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	110.49	70.40	-----	40.09	1 250.75	796.93	0.00	453.82
368	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	32.78	70.40	37.62	-----	406.14	872.26	466.12	0.00
369	BA.CZ.A.305.D	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16 Prezzo 13.72 Euro/mq	0.00	67.76	67.76	-----	0.00	929.67	929.67	0.00
370	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	2 953.60	3 841.60	888.00	-----	2 008.45	2 612.29	603.84	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV52001 - FV52001 - Ascensore 1 (fermata Libertà')

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
371	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	36.92	0.00	-----	36.92	33.23	0.00	0.00	33.23
							7.321,18	7.626,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV52001 - FV52001 - Ascensore 1 (fermata Libertà)

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
372	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	0.80	0.80	----	0.00	49.23	49.23	0.00
373	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.94	0.00	----	0.94	62.09	0.00	0.00	62.09
374	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.94	0.80	----	0.14	4.62	3.93	0.00	0.69
375	BA.CZ.A.305.D	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16 Prezzo 13.72 Euro/mq	4.30	2.80	----	1.50	59.00	38.42	0.00	20.58
376	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	112.80	96.00	----	16.80	76.70	65.28	0.00	11.42
377	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	0.94	0.00	----	0.94	0.85 203,26	0.00 156,86	0.00	0.85

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV52001 - FV52001 - Ascensore 1 (fermata Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
378	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.38	0.48	0.10	----	3.06	3.86	0.80	0.00
379	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	9.51	0.00	----	9.51	570.03	0.00	0.00	570.03
380	FA.CT.D.308.B	Fornitura e posa in opera di gronde. converse. scossaline e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox Prezzo 4.72 Euro/kg	55.90	32.60	----	23.30	263.85	153.87	0.00	109.98
381	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non- tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	12.88	15.80	2.92	----	63.50	77.89	14.39	0.00
382	FA.IP.B.303.A	Protezione di impermeabilizzazioni con vernice metallizzante all'alluminio in ragione di almeno 0.210 Kg/m2 complessivamente Prezzo 1.50 Euro/mq	6.44	7.90	1.46	----	9.66	11.85	2.19	0.00
383	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	271.44	0.00	----	271.44	2 174.23	0.00	0.00	2 174.23
384	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti. parapetti. intradossi di balconi. pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	218.74	123.29	----	95.45	2 051.78	1 156.46	0.00	895.32
385	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	21.47	0.00	----	21.47	159.09	0.00	0.00	159.09
386	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m

FV52001 - FV52001 - Ascensore 1 (fermata Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
387	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	26.17	4.00	----	22.17	119.07	18.20	0.00	100.87
388	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	184.53	20.00	----	164.53	90.42	9.80	0.00	80.62
389	FA.TV.A.301.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	2.97	2.97	----	-----	68.31	68.31	0.00	0.00
390	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	271.44	0.00	----	271.44	40.72	0.00	0.00	40.72
391	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.07 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	218.74	123.29	----	95.45	234.05	131.92	0.00	102.13
392	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.96 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni.	271.44	0.00	----	271.44	532.02	0.00	0.00	532.02
393	NP.SZ.04	Prezzo 2.72 Euro/mq Fornitura. posa in opera di rivestimento laterale di ascensore larghezza 275 cm. in sistema inox tipo "Cluster" con montanti 25x25 mm ogni fune a 19 fili diam 8 mm passo 18 e lamiera forata acciaio inox spessore 1.5 mm foro diam 4 mm passo 7 mm sopr	218.74	123.29	----	95.45	594.97	335.35	0.00	259.62
		Prezzo 10452.61 Euro/a corpo Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	1.00	1.00	----	-----	10 452.61	10 452.61	0.00	0.00
		Totale FV52001 - FV52001 - Ascensore 1 (fermata Libertà) Euro					17.427,37	12.420,12		
		Totale FV01 - FV01 - Fermata Libertà (Architettura) dal km 1+386 al km 1+480.50 - L=94.50 m Euro					24.951,81	20.203,82		
							605.694,32	674.280,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
394	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	387.92	387.92	----	0.00	17 134.43	17 134.43	0.00
395	BA.MT.A.317.A	Costipamento del piano di posa di straticompattati mediante rullatura Prezzo 0.40 Euro/mq	343.98	0.00	----	343.98	137.59	0.00	0.00	137.59
396	BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi Prezzo 0.80 Euro/mc	387.92	0.00	----	387.92	310.34	0.00	0.00	310.34
397	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	4 417.60	4 417.60	----	----	795.17	795.17	0.00	0.00
398	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	7.68	7.68	----	----	788.97	788.97	0.00	0.00
399	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	600.00	600.00	----	----	192.00	192.00	0.00	0.00
400	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	401.60	401.60	----	----	1 257.01	1 257.01	0.00	0.00
401	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	7.68	7.68	----	----	476.77	476.77	0.00	0.00
402	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	600.00	600.00	----	----	402.00	402.00	0.00	0.00
		Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro					4.359,85	21.046,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
403	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	77.58	77.58	----	----	3 892.96	3 892.96	0.00	0.00
404	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	470.42	470.42	----	----	31 071.24	31 071.24	0.00	0.00
405	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	59.40	59.40	----	----	146.12	146.12	0.00	0.00
406	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	411.02	411.02	----	----	2 018.11	2 018.11	0.00	0.00
407	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	298.32	298.32	----	----	2 013.66	2 013.66	0.00	0.00
408	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	1 490.28	1 490.28	----	----	12 309.71	12 309.71	0.00	0.00
409	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	571.17	571.17	----	----	6 465.64	6 465.64	0.00	0.00
410	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	58 950.20	48 635.40	----	10 314.80	40 086.14	33 072.07	0.00	7 014.07
411	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	1 582.63	1 582.63	----	----	1 171.15	1 171.15	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
412	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	470.42	0.00	-----	470.42	423.38	0.00	0.00	423.38
413	NP.SZ.16	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati a disegno di progetto e secondo standard FS. in conglomerato cementizio armato (classe di resistenza >=35) gettati e stagionati fuori opera. compresa l'armatura e la finitura delle superfici in vist Prezzo 49.53 Euro/m Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	180.00	180.00	-----	-----	8 915.40 108.513,51	8 915.40 101.076,06	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
414	AP.00.BA.23.A	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente rettilinea formato da teli Prezzo 51.35 Euro/m	135.50	135.50	----	----	6 957.93	6 957.93	0.00	0.00
415	AP.00.BA.23.B	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di svolta ad "I" dx o sx Prezzo 38.86 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	38.86	38.86	0.00	0.00
416	AP.00.BA.23.C	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di incrocio a croce e a "t" Prezzo 27.69 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	55.38	55.38	0.00	0.00
417	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	11.50	11.50	----	----	225.98	225.98	0.00	0.00
418	AP.00.BA.23.F	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di arresto pericolo Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	93.90	93.90	----	----	4 613.31	4 613.31	0.00	0.00
419	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	176.30	176.30	----	----	7 018.50	7 018.50	0.00	0.00
420	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	90.26	90.26	----	----	5 410.18	5 410.18	0.00	0.00
421	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	4 418.51	4 418.51	----	----	6 451.02	6 451.02	0.00	0.00
422	FA.CS.C.301.A	Controsoffitti in pannelli lisci di gesso dello spessore di 3 cm Prezzo 13.76 Euro/mq	227.33	227.33	----	----	3 128.06	3 128.06	0.00	0.00
423	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	378.30	378.30	----	----	1 865.02	1 865.02	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
424	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	189.15	189.15	----	----	760.38	760.38	0.00	0.00
425	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	3 796.96	3 796.96	----	----	30 413.65	30 413.65	0.00	0.00
426	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	2 190.99	2 190.99	----	----	20 551.49	20 551.49	0.00	0.00
427	FA.OM.A.304.B	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per tiranti filettati, catene, bandelle e simili Prezzo 1.60 Euro/kg	6 683.10	6 683.10	----	----	10 692.96	10 692.96	0.00	0.00
428	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	6 683.10	6 683.10	----	----	1 537.11	1 537.11	0.00	0.00
429	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	6 683.10	6 683.10	----	----	1 002.47	1 002.47	0.00	0.00
430	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	6 683.10	6 683.10	----	----	1 136.13	1 136.13	0.00	0.00
431	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	513.11	513.11	----	----	3 802.15	3 802.15	0.00	0.00
432	FA.PV.B.313.B	Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati con lastre a base di quarzo.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		sabbie silicee. ecc.. di cui alla sottovoce BA.PR.A.12								
433	FA.PV.C.301.A	Prezzo 102.73 Euro/mq Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.	142.73	142.73	----	----	14 662.65	14 662.65	0.00	0.00
434	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	1 380.82	1 380.82	----	----	6 282.73	6 282.73	0.00	0.00
435	FA.PV.D.303.E	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C	15 085.53	15 085.53	----	----	7 391.91	7 391.91	0.00	0.00
436	FA.RV.D.302.A	Prezzo 18.76 Euro/mq Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri	577.84	577.84	----	----	10 840.28	10 840.28	0.00	0.00
437	FA.SE.A.305.B	Prezzo 1.57 Euro/m Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	353.30	353.30	----	----	554.68	554.68	0.00	0.00
438	FA.SE.A.309.B	Prezzo 23.00 Euro/mq Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.	46.53	46.53	----	----	1 070.19	1 070.19	0.00	0.00
439	FA.TV.A.301.A	Prezzo 120.81 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	8.91	8.91	----	----	1 076.42	1 076.42	0.00	0.00
440	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	5 987.95	5 987.95	----	----	898.19	898.19	0.00	0.00
441	FA.TV.A.306.B	Prezzo 1.07 Euro/mq Applicazione di uno strato di fondo isolante- impregnante a base di resine acriliche in emulsione	5 987.95	5 987.95	----	----	6 407.11	6 407.11	0.00	0.00
442	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.74 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a	1 570.59	1 570.59	----	----	2 732.83	2 732.83	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
443	FA.TV.A.315.B	due mani dati a pennello o a rullo Prezzo 1.96 Euro/mq	3 650.59	3 650.59	-----	-----	7 155.16	7 155.16	0.00	0.00
		Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni.								
444	NP.SZ.05	Prezzo 2.72 Euro/mq	1 570.59	1 570.59	-----	-----	4 272.00	4 272.00	0.00	0.00
		Fornitura. posa in opera di rivestimento in lamiera forata inox AISI 304 spessore 15 mm con foro insonorizzante diam. 3 mm passo 5.5 mm percentuale vuoto su pieno 27% comprensivo di sottostruttura tipo "Clusterfix" e di tutte le ferramenta necessarie								
		Prezzo 64.33 Euro/mq	620.40	620.40	-----	-----	39 910.33	39 910.33	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					208.915,06	208.915,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
445	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	535.92	535.92	0.00	0.00
446	NP.3.2.2.a	Cartello uscita vinile Prezzo 133.20 Euro/m	12.00	12.00	----	----	1 598.40	1 598.40	0.00	0.00
447	NP.3.2.6.c	Elemento segnaletico a portale Serie 2000 tipo B - pannello monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente Prezzo 845.79 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	3 383.16	3 383.16	0.00	0.00
448	NP.3.3.4.c	Elemento a fascia con grafiche in vinile retroriflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	9.60	9.60	----	----	2 459.04	2 459.04	0.00	0.00
449	NP.3.3.6.c	Elemento bifacciale (altezza 400 mm. spessore 50 mm) con pittogramma in vinile non illuminato Prezzo 149.69 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	598.76	598.76	0.00	0.00
450	NP.3.4.1.i	Bacheca orari Prezzo 1498.78 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 498.78	1 498.78	0.00	0.00
451	NP.3.5.2.b	Bifacciale (altezza 400 mm. spessore 50 mm) con pittogramma in vinile non illuminato Prezzo 162.84 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	488.52	488.52	0.00	0.00
452	NP.3.5.3.b	Bifacciale (altezza 400 mm. spessore 50 mm) con pittogramma in vinile non illuminato Prezzo 162.05 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	324.10	324.10	0.00	0.00
453	NP.3.6.1.c	Vietato attraversare i binari e varianti Prezzo 107.34 Euro/m	9.00	9.00	----	----	966.06	966.06	0.00	0.00
454	NP.3.6.1.d	Vietato attraversare la linea gialla Prezzo 92.72 Euro/m	3.00	3.00	----	----	278.16	278.16	0.00	0.00
455	NP.3.6.2.a	Limite marciapiede								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
456	NP.3.6.3.a	Prezzo 761.76 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 523.52	1 523.52	0.00	0.00
		Divieto di accesso								
457	NP.3.6.4.a	Prezzo 119.69 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	478.76	478.76	0.00	0.00
		Divieto di fumo								
458	NP.SZ.17	Prezzo 119.69 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	957.52	957.52	0.00	0.00
		Panchina modello LIBRE della ditta Metalco s.p.a. o equivalente. con tutte le parti metalliche zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate a polveripoliesteri termoidurenti.								
459	NP.SZ.18	Prezzo 1995.91 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	7 983.64	7 983.64	0.00	0.00
		Contenitore per rifiuti solidi urbani realizzati in conglomerato di cemento e metallo. adatto per l'inserimento in ogni contesto urbano per la sua forma semplice ed essenziale								
		Prezzo 215.33 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	861.32	861.32	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					23.935,66	23.935,66		
		Totale FV20002 - FV20002 - Banchina 1 (fermata Porto) Euro					345.724,08	354.973,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
460	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	767.00	767.00	----	----	1 940.51	1 940.51	0.00	0.00
461	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro	11 505.00	11 505.00	----	----	1 495.65 3.436,16	1 495.65 3.436,16	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
462	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	10.93	10.93	----	----	435.12	435.12	0.00	0.00
463	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	125.03	125.03	----	----	6 274.01	6 274.01	0.00	0.00
464	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	27.82	27.82	----	----	1 837.51	1 837.51	0.00	0.00
465	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	119.86	119.86	----	----	294.86	294.86	0.00	0.00
466	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	32.19	32.19	----	----	158.05	158.05	0.00	0.00
467	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	77.42	77.42	----	----	522.59	522.59	0.00	0.00
468	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	186.40	186.40	----	----	1 539.66	1 539.66	0.00	0.00
469	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	6 254.90	6 254.90	----	----	4 253.33	4 253.33	0.00	0.00
470	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	3 129.36	3 129.36	----	----	2 315.73	2 315.73	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
471	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	1 408.36	1 408.36	0.00	0.00
472	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	563.35	563.35	0.00	0.00
473	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	294.48	294.48	0.00	0.00
474	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	192.05	192.05	0.00	0.00
475	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	217.66	217.66	0.00	0.00
476	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	716.98	716.98	0.00	0.00
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					21.023,74	21.023,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
477	AP.00.BA.22.A	F.p.o.pavimentazione in lastre per percorsi per disabili visivi Prezzo 46.90 Euro/mq	65.68	65.68	----	----	3 080.39	3 080.39	0.00	0.00
478	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	2 292.00	0.00	----	2 292.00	13 774.92	0.00	0.00	13 774.92
479	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	4 584.00	0.00	----	4 584.00	2 658.72	0.00	0.00	2 658.72
480	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	2 292.00	0.00	----	2 292.00	8 526.24	0.00	0.00	8 526.24
481	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	6 876.00	0.00	----	6 876.00	4 331.88	0.00	0.00	4 331.88
482	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	2 292.00	0.00	----	2 292.00	7 082.28	0.00	0.00	7 082.28
483	BA.PS.A.319.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	118.20	0.00	----	118.20	1 160.72	0.00	0.00	1 160.72
484	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	21.00	21.00	----	----	30.66	30.66	0.00	0.00
485	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	40.00	40.00	----	----	904.00	904.00	0.00	0.00
486	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	11.82	11.82	----	0.00	3 431.46	3 431.46	0.00
487	BA.PT.A.102.C	Pietra da taglio in lastre del tipo arenaria. dello spessore di 2 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
488	FA.IP.A.302.A	Prezzo 11.39 Euro/mq Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5	701.32	701.32	----	----	7 988.03	7 988.03	0.00	0.00
489	FA.OM.A.304.C	Prezzo 3.20 Euro/mq Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili	1.93	1.93	----	----	6.18	6.18	0.00	0.00
490	FA.OM.A.304.D	Prezzo 1.93 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili	6 435.00	6 435.00	----	----	12 419.55	12 419.55	0.00	0.00
491	FA.OM.C.301.B	Prezzo 3.46 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbatura ""a metallo quasi bianco""	2 462.80	2 462.80	----	----	8 521.29	8 521.29	0.00	0.00
492	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine	8 897.80	8 897.80	----	----	2 046.49	2 046.49	0.00	0.00
493	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o	8 897.80	8 897.80	----	----	1 334.67	1 334.67	0.00	0.00
494	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	8 897.80	8 897.80	----	----	1 512.63	1 512.63	0.00	0.00
495	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10	8 897.80	8 897.80	----	----	4 982.77	4 982.77	0.00	0.00
496	FA.TA.C.202.A	Prezzo 82.40 Euro/mc Posa in opera di pietra da taglio e marmi in	0.00	11.82	11.82	----	0.00	973.97	973.97	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
497	FA.TV.D.301.A	lastre dello spessore da cm 2 a cm 10 Prezzo 10.27 Euro/mq	701.32	701.32	----	----	7 202.56	7 202.56	0.00	0.00
		Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	300.00	300.00	----	----	81.00	81.00	0.00	0.00
498	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	50.00	50.00	----	----	123.00	123.00	0.00	0.00
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	450.00	450.00	----	----	81.00	81.00	0.00	0.00
500	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	166.42	166.42	0.00	0.00
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	76.80	76.80	0.00	0.00
502	IT.TB.H.101.G	Tubi di polivinile cloruro per acqua potabile per pressioni nominali di 100 N/cm ² ; del diametro esterno di mm. 90. Prezzo 4.91 Euro/m	50.00	50.00	----	----	245.50	245.50	0.00	0.00
		Pozzetto stradale a bocca di lupo, in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	168.58	168.58	0.00	0.00
504	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	160.80	160.80	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di segnaletica								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
506	NP.SZ.01	costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211. composta da 2 lastre di sggPLANILUX. vetro chiaro con entrambe le facce piane. parallele. lustre. spessore totale mm 11 circa. classe 1B1. anticaduta. della norma UNI EN 12600	12.00	12.00	----	----	1 556.64	1 556.64	0.00	0.00
507	NP.SZ.03	Prezzo 130.80 Euro/mq Fornitura. posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessore 3mm foro diam 4mm passo 8 mm. completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra.	40.97	40.97	----	----	5 358.88	5 358.88	0.00	0.00
508	NP.SZ.06	Prezzo 2222.92 Euro/a corpo Fornitura. posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 240 cm) con sistema in acciaio inox tipo "CLUSTER" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm. fissato con pr	1.00	1.00	----	----	2 222.92	2 222.92	0.00	0.00
509	NP.SZ.14	Prezzo 12925.02 Euro/a corpo Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat	1.00	1.00	----	----	12 925.02	12 925.02	0.00	0.00
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	21.53	21.53	----	----	1 505.16	1 505.16	0.00	0.00
							112.235,70	79.106,37		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
510	AP.00.BA.24.A	F.p.o.di mappe tattili per non vedenti delle dim.600x400 mm Prezzo 870.92 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	870.92	870.92	0.00	0.00
511	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	267.96	267.96	0.00	0.00
512	AP.00.BA.24.D	F.p.o.di leggjo metallico per lettura facilitata per disabili visivi Prezzo 379.63 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	379.63	379.63	0.00	0.00
513	NP.3.3.4.c	Elementio a fascia con grafiche in vinile retroreflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					2.133,27	2.133,27		
		Totale FV30002 - FV30002 - Pensilina 1 (fermata Porto) Euro					138.828,87	105.699,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002A - FV30002A - Pensilina 2 (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
514	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.20	0.20	----	----	7.96	7.96	0.00	0.00
515	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	0.80	0.80	----	----	40.14	40.14	0.00	0.00
516	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	1.00	1.00	----	----	4.91	4.91	0.00	0.00
517	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	3.20	3.20	----	----	21.60	21.60	0.00	0.00
518	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	64.00	64.00	----	----	43.52	43.52	0.00	0.00
519	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	1 408.36	1 408.36	0.00	0.00
520	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	563.35	563.35	0.00	0.00
521	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	294.48	294.48	0.00	0.00
522	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	192.05	192.05	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002A - FV30002A - Pensilina 2 (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
523	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	217.66	217.66	0.00	0.00
524	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	1 280.33	1 280.33	----	----	716.98 3.511,01	716.98 3.511,01	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002A - FV30002A - Pensilina 2 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
525	AP.00.BA.22.A	F.p.o.pavimentazione in lastre per percorsi per disabili visivi Prezzo 46.90 Euro/mq	65.68	65.68	----	----	3 080.39	3 080.39	0.00	0.00
526	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	21.00	21.00	----	----	30.66	30.66	0.00	0.00
527	FA.IP.A.302.A	Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5 Prezzo 3.20 Euro/mq	1.93	1.93	----	----	6.18	6.18	0.00	0.00
528	FA.OM.A.304.D	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili Prezzo 3.46 Euro/kg	2 462.80	2 462.80	----	----	8 521.29	8 521.29	0.00	0.00
529	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	2 462.80	2 462.80	----	----	566.44	566.44	0.00	0.00
530	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	2 462.80	2 462.80	----	----	369.42	369.42	0.00	0.00
531	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	2 462.80	2 462.80	----	----	418.68	418.68	0.00	0.00
532	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	2 462.80	2 462.80	----	----	1 379.17	1 379.17	0.00	0.00
533	NP.SZ.01	Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211, composta da 2 lastre di sggPLANILUX, vetro								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30002A - FV30002A - Pensilina 2 (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
534	NP.SZ.03	chiaro con entrambe le facce piane, parallele, lustre, spessore totale mm 11 circa, classe 1B1, anticaduta, della norma UNI EN 12600 Prezzo 130.80 Euro/mq Fornitura, posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessore 3mm foro diam 4mm passo 8 mm, completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra.	40.97	40.97	----	----	5 358.88	5 358.88	0.00	0.00
535	NP.SZ.06	Prezzo 2222.92 Euro/a corpo Fornitura, posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 240 cm) con sistema in acciaio inox tipo "CLUSTER" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm, fissato con pr	1.00	1.00	----	----	2 222.92	2 222.92	0.00	0.00
536	NP.SZ.14	Prezzo 12925.02 Euro/a corpo Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3, con superficie a vista bocciardata, con spigoli vivi o arrotondati, in opera con malta cementizia compresi la stuccat	1.00	1.00	----	----	12 925.02	12 925.02	0.00	0.00
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro Totale FV30002A - FV30002A - Pensilina 2 (fermata Porto) Euro	21.53	21.53	----	----	1 505.16 36.384,21 39.895,22	1 505.16 36.384,21 39.895,22	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
537	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	124.00	272.00	148.00	----	313.72	688.16	374.44	0.00
538	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro	4 080.00	5 440.00	1 360.00	----	530.40 844,12	707.20 1.395,36	176.80	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
539	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	2.18	2.18	----	----	86.79	86.79	0.00	0.00
540	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	21.45	21.45	----	----	1 076.36	1 076.36	0.00	0.00
541	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	5.08	5.08	----	----	335.53	335.53	0.00	0.00
542	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	19.96	14.88	----	5.08	49.10	36.60	0.00	12.50
543	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	6.57	11.65	5.08	----	32.26	57.20	24.94	0.00
544	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	18.24	18.24	----	----	123.12	123.12	0.00	0.00
545	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	35.84	35.84	----	----	296.04	296.04	0.00	0.00
546	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 305.20	1 305.20	----	----	887.54	887.54	0.00	0.00
547	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	505.92	505.92	----	----	374.38	374.38	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
548	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	1 408.36	1 408.36	0.00	0.00
549	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	563.35	563.35	0.00	0.00
550	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	294.48	294.48	0.00	0.00
551	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	192.05	192.05	0.00	0.00
552	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	217.66	217.66	0.00	0.00
553	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	716.98	716.98	0.00	0.00
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					6.654,00	6.666,44		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
554	AP.00.BA.22.A	F.p.o.pavimentazione in lastre per percorsi per disabili visivi Prezzo 46.90 Euro/mq	14.20	14.20	----	----	665.98	665.98	0.00	0.00
555	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	250.00	0.00	----	250.00	1 502.50	0.00	0.00	1 502.50
556	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	500.00	0.00	----	500.00	290.00	0.00	0.00	290.00
557	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	250.00	0.00	----	250.00	930.00	0.00	0.00	930.00
558	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	750.00	0.00	----	750.00	472.50	0.00	0.00	472.50
559	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	750.00	0.00	----	750.00	2 317.50	0.00	0.00	2 317.50
560	BA.PS.A.319.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	37.80	0.00	----	37.80	371.20	0.00	0.00	371.20
561	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	21.00	21.00	----	----	30.66	30.66	0.00	0.00
562	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	10.00	10.00	----	----	226.00	226.00	0.00	0.00
563	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	3.78	3.78	----	0.00	1 097.37	1 097.37	0.00
564	BA.PT.A.102.C	Pietra da taglio in lastre del tipo arenaria. dello spessore di 2 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
565	FA.IP.A.302.A	Prezzo 11.39 Euro/mq Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5	257.80	257.80	----	----	2 936.34	2 936.34	0.00	0.00
566	FA.OM.A.304.C	Prezzo 3.20 Euro/mq Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili	1.93	1.93	----	----	6.18	6.18	0.00	0.00
567	FA.OM.A.304.D	Prezzo 1.93 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili	1 870.00	1 870.00	----	----	3 609.10	3 609.10	0.00	0.00
568	FA.OM.C.301.B	Prezzo 3.46 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco""	2 462.80	2 462.80	----	----	8 521.29	8 521.29	0.00	0.00
569	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine	4 332.80	4 332.80	----	----	996.54	996.54	0.00	0.00
570	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o	4 332.80	4 332.80	----	----	649.92	649.92	0.00	0.00
571	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	4 332.80	4 332.80	----	----	736.58	736.58	0.00	0.00
572	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10	4 332.80	4 332.80	----	----	2 426.37	2 426.37	0.00	0.00
573	FA.TA.C.202.A	Prezzo 82.40 Euro/mc Posa in opera di pietra da taglio e marmi in	0.00	3.78	3.78	----	0.00	311.47	311.47	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
574	FA.TV.D.301.A	lastre dello spessore da cm 2 a cm 10 Prezzo 10.27 Euro/mq	257.80	257.80	----	----	2 647.61	2 647.61	0.00	0.00
		Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	100.00	100.00	----	----	27.00	27.00	0.00	0.00
575	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	10.00	10.00	----	----	24.60	24.60	0.00	0.00
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	315.00	315.00	----	----	56.70	56.70	0.00	0.00
577	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	166.42	166.42	0.00	0.00
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	76.80	76.80	0.00	0.00
579	IT.TB.H.101.G	Tubi di polivinile cloruro per acqua potabile per pressioni nominali di 100 N/cm ² ; del diametro esterno di mm. 90. Prezzo 4.91 Euro/m	35.00	35.00	----	----	171.85	171.85	0.00	0.00
		Pozzetto stradale a bocca di lupo, in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	168.58	168.58	0.00	0.00
581	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	160.80	160.80	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di segnaletica								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
583	NP.SZ.01	costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211. composta da 2 lastre di sggPLANILUX. vetro chiaro con entrambe le facce piane. parallele. lustre. spessore totale mm 11 circa. classe 1B1. anticaduta. della norma UNI EN 12600	4.00	4.00	----	----	518.88	518.88	0.00	0.00
584	NP.SZ.03	Prezzo 130.80 Euro/mq Fornitura. posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessore 3mm foro diam 4mm passo 8 mm. completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra.	40.97	40.97	----	----	5 358.88	5 358.88	0.00	0.00
585	NP.SZ.06	Prezzo 2222.92 Euro/a corpo Fornitura. posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 240 cm) con sistema in acciaio inox tipo "CLUSTER" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm. fissato con pr	1.00	1.00	----	----	2 222.92	2 222.92	0.00	0.00
586	NP.SZ.14	Prezzo 12925.02 Euro/a corpo Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat	1.00	1.00	----	----	12 925.02	12 925.02	0.00	0.00
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	21.53	21.53	----	----	1 505.16 52.719,88	1 505.16 48.245,02	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
587	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario								
		Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	178.64	178.64	0.00	0.00
588	NP.3.3.4.c	Elemento a fascia con grafiche in vinile retroriflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm								
		Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					793,40	793,40		
		Totale FV30003 - FV30003 - Pensilina 2 (sottopasso uscita Porto) Euro					61.011,40	57.100,22		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
589	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	3.60	3.60	----	----	124.45	124.45	0.00	0.00
590	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	72.00	72.00	----	----	151.20	151.20	0.00	0.00
591	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	72.00	72.00	----	----	292.32	292.32	0.00	0.00
592	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	360.00	360.00	----	----	910.80	910.80	0.00	0.00
593	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro	5 400.00	5 400.00	----	----	702.00 2.180,77	702.00 2.180,77	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
594	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	43.20	43.20	----	----	2 167.78	2 167.78	0.00	0.00
595	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	43.20	43.20	----	----	106.27	106.27	0.00	0.00
596	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	1 468.80	1 468.80	----	----	1 086.91	1 086.91	0.00	0.00
597	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	1 408.36	1 408.36	0.00	0.00
598	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	563.35	563.35	0.00	0.00
599	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	294.48	294.48	0.00	0.00
600	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	192.05	192.05	0.00	0.00
601	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	217.66	217.66	0.00	0.00
602	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	1 280.33	1 280.33	----	----	716.98	716.98	0.00	0.00
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					6.753,84	6.753,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
603	AP.00.BA.22.A	F.p.o.pavimentazione in lastre per percorsi per disabili visivi Prezzo 46.90 Euro/mq	11.14	11.14	----	----	522.47	522.47	0.00	0.00
604	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	180.00	0.00	----	180.00	1 081.80	0.00	0.00	1 081.80
605	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	360.00	0.00	----	360.00	208.80	0.00	0.00	208.80
606	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	180.00	0.00	----	180.00	669.60	0.00	0.00	669.60
607	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	540.00	0.00	----	540.00	340.20	0.00	0.00	340.20
608	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	180.00	0.00	----	180.00	556.20	0.00	0.00	556.20
609	BA.PS.A.319.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	54.00	0.00	----	54.00	530.28	0.00	0.00	530.28
610	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	21.00	21.00	----	----	30.66	30.66	0.00	0.00
611	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	10.00	10.00	----	----	226.00	226.00	0.00	0.00
612	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	5.40	5.40	----	0.00	1 567.67	1 567.67	0.00
613	BA.PT.A.102.C	Pietra da taglio in lastre del tipo arenaria. dello spessore di 2 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
614	FA.IP.A.302.A	Prezzo 11.39 Euro/mq Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5	348.86	348.86	----	----	3 973.52	3 973.52	0.00	0.00
615	FA.OM.A.304.C	Prezzo 3.20 Euro/mq Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili	1.93	1.93	----	----	6.18	6.18	0.00	0.00
616	FA.OM.A.304.D	Prezzo 1.93 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili	290.00	290.00	----	----	559.70	559.70	0.00	0.00
617	FA.OM.C.301.B	Prezzo 3.46 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco""	2 462.80	2 462.80	----	----	8 521.29	8 521.29	0.00	0.00
618	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine	2 752.80	2 752.80	----	----	633.14	633.14	0.00	0.00
619	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o	2 752.80	2 752.80	----	----	412.92	412.92	0.00	0.00
620	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	2 752.80	2 752.80	----	----	467.98	467.98	0.00	0.00
621	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10	2 752.80	2 752.80	----	----	1 541.57	1 541.57	0.00	0.00
622	FA.TA.C.202.A	Prezzo 82.40 Euro/mc Posa in opera di pietra da taglio e marmi in	0.00	5.40	5.40	----	0.00	444.96	444.96	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
623	FA.TV.D.301.A	lastre dello spessore da cm 2 a cm 10 Prezzo 10.27 Euro/mq	348.86	348.86	----	----	3 582.79	3 582.79	0.00	0.00
		Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	80.00	80.00	----	----	21.60	21.60	0.00	0.00
624	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	10.00	10.00	----	----	24.60	24.60	0.00	0.00
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	315.00	315.00	----	----	56.70	56.70	0.00	0.00
626	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	166.42	166.42	0.00	0.00
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	76.80	76.80	0.00	0.00
628	IT.TB.H.101.G	Tubi di polivinile cloruro per acqua potabile per pressioni nominali di 100 N/cm ² ; del diametro esterno di mm. 90. Prezzo 4.91 Euro/m	35.00	35.00	----	----	171.85	171.85	0.00	0.00
		Pozzetto stradale a bocca di lupo, in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	1.62	1.62	----	----	168.58	168.58	0.00	0.00
630	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	240.00	240.00	----	----	160.80	160.80	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di segnaletica								
631	NP.OC.11									

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
632	NP.SZ.01	costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211. composta da 2 lastre di sggPLANILUX. vetro chiaro con entrambe le facce piane. parallele. lustre. spessore totale mm 11 circa. classe 1B1. anticaduta. della norma UNI EN 12600	4.00	4.00	----	----	518.88	518.88	0.00	0.00
633	NP.SZ.03	Prezzo 130.80 Euro/mq Fornitura. posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessore 3mm foro diam 4mm passo 8 mm. completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra.	40.97	40.97	----	----	5 358.88	5 358.88	0.00	0.00
634	NP.SZ.06	Prezzo 2222.92 Euro/a corpo Fornitura. posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 240 cm) con sistema in acciaio inox tipo "CLUSTER" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm. fissato con pr	1.00	1.00	----	----	2 222.92	2 222.92	0.00	0.00
635	NP.SZ.14	Prezzo 12925.02 Euro/a corpo Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat	1.00	1.00	----	----	12 925.02	12 925.02	0.00	0.00
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	21.53	21.53	----	----	1 505.16 47.243,31	1 505.16 45.869,06	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
636	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario								
		Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	178.64	178.64	0.00	0.00
637	NP.3.3.4.c	Elemento a fascia con grafiche in vinile retroriflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm								
		Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					793,40	793,40		
		Totale FV30004 - FV30004 - Pensilina 3 (sottopasso uscita lato Amari) Euro					56.971,32	55.597,07		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
638	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	227.16	0.00	----	227.16	1 871.80	0.00	0.00	1 871.80
639	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	227.16	227.16	----	----	2 714.56	2 714.56	0.00	0.00
640	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	2 236.32	2 236.32	----	----	5 657.89	5 657.89	0.00	0.00
641	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro	78 271.20	44 726.40	----	33 544.80	10 175.26 20.419,51	5 814.43 14.186,88	0.00	4 360.83

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
642	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	21.48	21.48	----	----	855.12	855.12	0.00	0.00
643	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	268.36	268.36	----	----	13 466.30	13 466.30	0.00	0.00
644	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	138.90	138.90	----	----	7 595.05	7 595.05	0.00	0.00
645	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	268.36	268.36	----	----	660.17	660.17	0.00	0.00
646	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	138.90	138.90	----	----	682.00	682.00	0.00	0.00
647	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	614.40	614.40	----	----	4 147.20	4 147.20	0.00	0.00
648	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	13 890.00	13 890.00	----	----	9 445.20	9 445.20	0.00	0.00
649	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	9 124.19	9 124.19	----	----	6 751.90	6 751.90	0.00	0.00
650	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	518.40	518.40	----	----	254.02	254.02	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
651	FA.OM.A.301.B	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 B Prezzo 1.15 Euro/kg	70 648.50	70 648.50	----	----	81 245.78	81 245.78	0.00	0.00
652	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	70 648.50	70 648.50	----	----	31 085.34	31 085.34	0.00	0.00
653	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	70 648.50	70 648.50	----	----	16 249.16	16 249.16	0.00	0.00
654	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	70 648.50	70 648.50	----	----	10 597.28	10 597.28	0.00	0.00
655	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	70 648.50	70 648.50	----	----	12 010.25	12 010.25	0.00	0.00
656	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	70 648.50	70 648.50	----	----	39 563.16	39 563.16	0.00	0.00
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					234.607,93	234.607,93		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
657	AP.00.BA.22.A	F.p.o.pavimentazione in lastre per percorsi per disabili visivi Prezzo 46.90 Euro/mq	95.82	95.82	----	----	4 493.96	4 493.96	0.00	0.00
658	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	340.00	0.00	----	340.00	2 801.60	0.00	0.00	2 801.60
659	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	92.00	92.00	----	----	3 662.52	3 662.52	0.00	0.00
660	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	810.00	0.00	----	810.00	5 597.10	0.00	0.00	5 597.10
661	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	340.00	340.00	----	----	4 063.00	4 063.00	0.00	0.00
662	BA.OP.A.314.A	Profilati resine viniliche termopl. largh. 220 mm spes. 2.5 mm. in op. Prezzo 8.93 Euro/m	1 558.90	1 558.90	----	----	13 920.98	13 920.98	0.00	0.00
663	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	200.00	200.00	----	----	506.00	506.00	0.00	0.00
664	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	15 992.00	16 000.00	8.00	----	2 078.96	2 080.00	1.04	0.00
665	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	450.00	0.00	----	450.00	2 704.50	0.00	0.00	2 704.50
666	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
667	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxc Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	900.00	0.00	----	900.00	522.00	0.00	0.00	522.00
668	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	450.00	0.00	----	450.00	1 674.00	0.00	0.00	1 674.00
669	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxc Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	1 350.00	0.00	----	1 350.00	850.50	0.00	0.00	850.50
670	BA.PS.A.319.A	Prezzo 3.09 Euro/mq Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso	450.00	0.00	----	450.00	1 390.50	0.00	0.00	1 390.50
671	BA.PS.A.539.A	Prezzo 9.82 Euro/m Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le.	339.40	0.00	----	339.40	3 332.91	0.00	0.00	3 332.91
672	BA.PT.A.101.A	Prezzo 22.60 Euro/mq Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea.	12.00	12.00	----	----	271.20	271.20	0.00	0.00
673	BA.PT.A.102.C	Prezzo 290.31 Euro/mc Pietra da taglio in lastre del tipo arenaria. dello spessore di 2 cm.	0.00	33.94	33.94	----	0.00	9 853.12	9 853.12	0.00
674	FA.CT.A.312.D	Prezzo 11.39 Euro/mq Copertura realizzata con lamiera di acciaio zincata avente modulo di resistenza a flessione W superiore a 10 cm3/m. ma non superiore a 15 cm3	2 140.50	2 140.50	----	----	24 380.30	24 380.30	0.00	0.00
675	FA.CT.A.312.F	Prezzo 8.59 Euro/mq Copertura realizzata con lamiera di acciaio sovrapprezzo alle sottovoci FA.CT.A.312.A.B.C. D.E per impiego di lamiera protetta.	815.34	815.34	----	----	7 003.77	7 003.77	0.00	0.00
676	FA.CT.A.312.H	Prezzo 4.10 Euro/mq Copertura realizzata con lamiera di acciaio	815.34	815.34	----	----	3 342.89	3 342.89	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
677	FA.CT.D.308.B	zincata.sovrapprezzo alle sottovoci FA.CT.A.312.A. B.C.D.E per preverniciatura. Prezzo 2.06 Euro/mq Fornitura e posa in opera di gronde, converse, scossaline e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox	815.34	815.34	----	----	1 679.60	1 679.60	0.00	0.00
678	FA.OM.A.304.B	Prezzo 4.72 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per tiranti filettati, catene, bandelle e simili	2 878.75	2 878.75	----	----	13 587.70	13 587.70	0.00	0.00
679	FA.OM.C.301.B	Prezzo 1.60 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbatura ""a metallo quasi bianco""	12 230.10	12 230.10	----	----	19 568.16	19 568.16	0.00	0.00
680	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine	12 230.10	12 230.10	----	----	2 812.92	2 812.92	0.00	0.00
681	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o	12 230.10	12 230.10	----	----	1 834.52	1 834.52	0.00	0.00
682	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	12 230.10	12 230.10	----	----	2 079.12	2 079.12	0.00	0.00
683	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10	12 230.10	12 230.10	----	----	6 848.86	6 848.86	0.00	0.00
684	FA.TA.C.202.A	Prezzo 82.40 Euro/mc Posa in opera di pietra da taglio e marmi in lastre dello spessore da cm 2 a cm 10	0.00	33.94	33.94	----	0.00	2 796.66	2 796.66	0.00
		Prezzo 10.27 Euro/mq	2 140.50	2 140.50	----	----	21 982.94	21 982.94	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
685	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	360.00	360.00	----	----	97.20	97.20	0.00	0.00
686	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebrature Prezzo 2.46 Euro/mq	20.00	20.00	----	----	49.20	49.20	0.00	0.00
687	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	6 400.00	6 400.00	----	----	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00
688	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	39.17	39.17	----	----	4 023.93	4 023.93	0.00	0.00
689	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	2 880.00	2 880.00	----	----	921.60	921.60	0.00	0.00
690	IT.TB.H.101.L	Tubi di polivinile cloruro per acqua potabile per pressioni nominali di 100 N/cm ² ; del diametro esterno di mm. 160. Prezzo 10.27 Euro/m	400.00	400.00	----	----	4 108.00	4 108.00	0.00	0.00
691	IT.TB.N.103.A	Pozzetto stradale a bocca di lupo, in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	39.17	39.17	----	----	4 076.03	4 076.03	0.00	0.00
692	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	2 880.00	2 880.00	----	----	1 929.60	1 929.60	0.00	0.00
693	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
694	NP.SZ.05	Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	10.00	10.00	-----	-----	1 297.20	1 297.20	0.00	0.00
		Fornitura, posa in opera di rivestimento in lamiera forata inox AISI 304 spessore 15 mm con foro insonorizzante diam. 3 mm passo 5.5 mm percentuale vuoto su pieno 27% comprensivo di sottostruttura tipo "Clusterfix" e di tutte le ferramenta necessarie								
		Prezzo 64.33 Euro/mq	815.34	815.34	-----	-----	52 450.82	52 450.82	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					223.096,09	216.873,80		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
695	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	0.00	0.00	----	----	0.00	0.00	0.00	0.00
696	NP.3.2.2.f	Cartello uscita sospensione Prezzo 199.55 Euro/m	9.60	9.60	----	----	1 915.68	1 915.68	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					1.915,68	1.915,68		
		Totale FV30005 - FV30005 - Pensilina 4 (collegamento fermata/sottopasso) Euro					480.039,21	467.584,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV40001 - FV40001 - Sottopasso (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
697	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	16.38	29.17	12.79	----	1 081.90	1 926.68	844.78	0.00
698	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	16.38	29.17	12.79	----	80.43	143.22	62.79	0.00
699	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	87.04	87.04	----	----	718.95	718.95	0.00	0.00
700	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	2 620.80	4 667.20	2 046.40	----	1 782.14	3 173.70	1 391.56	0.00
701	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	16.38	0.00	----	16.38	14.74	0.00	0.00	14.74
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					3.678,16	5.962,55		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV40001 - FV40001 - Sottopasso (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
702	AP.00.BA.23.A	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente rettilinea formato da teli Prezzo 51.35 Euro/m	96.30	96.30	----	----	4 945.01	4 945.01	0.00	0.00
703	AP.00.BA.23.B	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di svolta ad "I" dx o sx Prezzo 38.86 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	233.16	233.16	0.00	0.00
704	AP.00.BA.23.C	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di incrocio a croce e a "t" Prezzo 27.69 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	55.38	55.38	0.00	0.00
705	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	7.40	7.40	----	----	145.41	145.41	0.00	0.00
706	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	675.62	675.62	----	----	6 337.32	6 337.32	0.00	0.00
707	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	268.90	268.90	----	----	1 223.50	1 223.50	0.00	0.00
708	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo, sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	4 167.95	4 167.95	----	----	2 042.30	2 042.30	0.00	0.00
709	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	206.24	206.24	----	----	3 869.06	3 869.06	0.00	0.00
710	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	137.40	137.40	----	----	215.72	215.72	0.00	0.00
711	FA.TV.A.301.A	Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180 Prezzo 0.15 Euro/mq	675.62	675.62	----	----	101.34	101.34	0.00	0.00
712	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici, intonacate a civile con								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV40001 - FV40001 - Sottopasso (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
713	FA.TV.A.306.B	stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	675.62	675.62	----	----	722.91	722.91	0.00	0.00
		Applicazione di uno strato di fondo isolante- impregnante a base di resine acriliche in emulsione								
714	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.74 Euro/mq	675.62	675.62	----	----	1 175.58	1 175.58	0.00	0.00
		Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni.								
		Prezzo 2.72 Euro/mq	675.62	675.62	----	----	1 837.69	1 837.69	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					22.904,38	22.904,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV40001 - FV40001 - Sottopasso (fermata Porto)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
715	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	357.28	357.28	0.00	0.00
716	NP.3.2.2.a	Cartello uscita vinile Prezzo 133.20 Euro/m	3.00	3.00	----	----	399.60	399.60	0.00	0.00
717	NP.3.3.6.c	Elemento bifacciale (altezza 400 mm. spessore 50 mm) con pittogramma in vinile non illuminato Prezzo 149.69 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	898.14	898.14	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					1.655,02	1.655,02		
		Totale FV40001 - FV40001 - Sottopasso (fermata Porto) Euro					28.237,56	30.521,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50004 - FV50004 - Scala di accesso 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
718	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	212.00	0.00	----	212.00	1 704.48	0.00	0.00	1 704.48
719	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	39.11	39.89	0.78	----	2 583.22	2 634.73	51.51	0.00
720	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	39.11	39.89	0.78	----	192.03	195.86	3.83	0.00
721	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	141.59	146.49	4.90	----	1 169.53	1 210.01	40.48	0.00
722	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 382.80	5 254.50	----	128.30	3 660.30	3 573.06	0.00	87.24
723	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	39.11	0.00	----	39.11	35.20	0.00	0.00	35.20
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					9.344,76	7.613,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50004 - FV50004 - Scala di accesso 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
724	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	47.16	47.16	0.00	0.00
725	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	117.91	117.91	0.00	0.00
726	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	84.00	84.00	----	----	122.64	122.64	0.00	0.00
727	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	1 286.19	1 286.19	0.00	0.00
728	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	760.42	760.42	0.00	0.00
729	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	90.62	90.62	0.00	0.00
730	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	59.10	59.10	0.00	0.00
731	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	66.98	66.98	0.00	0.00
732	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	220.64	220.64	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50004 - FV50004 - Scala di accesso 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
733	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	53.04	53.04	----	----	241.33	241.33	0.00	0.00
734	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	265.20	265.20	----	----	129.95	129.95	0.00	0.00
735	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	65.76	65.76	----	----	1 233.66	1 233.66	0.00	0.00
736	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	60.58	60.58	----	----	95.11	95.11	0.00	0.00
737	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	146.72	146.72	0.00	0.00
738	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante- impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	238.59	238.59	0.00	0.00
739	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	372.97	372.97	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					5.229,99	5.229,99		
		Totale FV50004 - FV50004 - Scala di accesso 1 (uscita fermata Via Crispi) Euro					14.574,75	12.843,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50004A - FV50004A - Scala di accesso 2 (uscita fermata Via Crispi)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
740	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	212.00	0.00	----	212.00	1 704.48	0.00	0.00	1 704.48
741	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	39.11	39.89	0.78	----	2 583.22	2 634.73	51.51	0.00
742	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	39.11	39.89	0.78	----	192.03	195.86	3.83	0.00
743	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	141.59	146.49	4.90	----	1 169.53	1 210.01	40.48	0.00
744	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 382.80	5 254.50	----	128.30	3 660.30	3 573.06	0.00	87.24
745	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	39.11	0.00	----	39.11	35.20	0.00	0.00	35.20
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					9.344,76	7.613,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50004A - FV50004A - Scala di accesso 2 (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
746	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	47.16	47.16	0.00	0.00
747	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	117.91	117.91	0.00	0.00
748	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	84.00	84.00	----	----	122.64	122.64	0.00	0.00
749	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	1 286.19	1 286.19	0.00	0.00
750	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	760.42	760.42	0.00	0.00
751	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	90.62	90.62	0.00	0.00
752	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	59.10	59.10	0.00	0.00
753	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	66.98	66.98	0.00	0.00
754	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	394.00	394.00	----	----	220.64	220.64	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50004A - FV50004A - Scala di accesso 2 (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
755	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	53.04	53.04	----	----	241.33	241.33	0.00	0.00
756	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	265.20	265.20	----	----	129.95	129.95	0.00	0.00
757	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	65.76	65.76	----	----	1 233.66	1 233.66	0.00	0.00
758	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	60.58	60.58	----	----	95.11	95.11	0.00	0.00
759	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	146.72	146.72	0.00	0.00
760	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante- impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	238.59	238.59	0.00	0.00
761	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	137.12	137.12	----	----	372.97	372.97	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					5.229,99	5.229,99		
		Totale FV50004A - FV50004A - Scala di accesso 2 (uscita fermata Via Crispi) Euro					14.574,75	12.843,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50005 - FV50005 - Scala di servizio (fermata Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
762	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	126.00	0.00	----	126.00	1 013.04	0.00	0.00	1 013.04
763	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	35.26	35.26	----	----	2 328.92	2 328.92	0.00	0.00
764	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	35.26	35.26	----	----	173.13	173.13	0.00	0.00
765	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	181.48	181.48	----	----	1 499.02	1 499.02	0.00	0.00
766	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	4 643.80	4 643.80	----	----	3 157.78	3 157.78	0.00	0.00
767	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	35.26	0.00	----	35.26	31.73	0.00	0.00	31.73
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					8.203,62	7.158,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50005 - FV50005 - Scala di servizio (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
768	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	731.80	731.80	----	----	1 068.43	1 068.43	0.00	0.00
769	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	165.91	165.91	----	----	1 328.94	1 328.94	0.00	0.00
770	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	417.00	417.00	----	----	804.81	804.81	0.00	0.00
771	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	417.00	417.00	----	----	95.91	95.91	0.00	0.00
772	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	417.00	417.00	----	----	62.55	62.55	0.00	0.00
773	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	417.00	417.00	----	----	70.89	70.89	0.00	0.00
774	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	417.00	417.00	----	----	233.52	233.52	0.00	0.00
775	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	34.38	34.38	----	----	156.43	156.43	0.00	0.00
776	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo, sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	68.76	68.76	----	----	33.69	33.69	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50005 - FV50005 - Scala di servizio (fermata Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
777	FA.TV.A.301.A	Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180 Prezzo 0.15 Euro/mq	165.91	165.91	----	----	24.89	24.89	0.00	0.00
778	FA.TV.A.310.A	Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo Prezzo 1.96 Euro/mq	165.91	165.91	----	----	325.18	325.18	0.00	0.00
779	FA.TV.A.311.B	Applicazione di una mano di prodotto verniciante a finire in tinta unita con smalto oleosintetico di cui alla sottovoce BA.VT.A.126.B Prezzo 1.91 Euro/mq	10.80	10.80	----	----	20.63	20.63	0.00	0.00
780	FA.TV.A.320.B	Applicazione di prodotti idrorepellenti in solvente Prezzo 1.46 Euro/mq	10.80	10.80	----	----	15.77	15.77	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					4.241,64	4.241,64		
		Totale FV50005 - FV50005 - Scala di servizio (fermata Porto) Euro					12.445,26	11.400,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50006 - FV50006 - Scala di accesso 2 (sottopasso lato Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
781	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	212.00	0.00	----	212.00	1 704.48	0.00	0.00	1 704.48
782	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	34.96	34.96	----	----	2 309.11	2 309.11	0.00	0.00
783	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	34.96	34.96	----	----	171.65	171.65	0.00	0.00
784	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	128.72	128.72	----	----	1 063.23	1 063.23	0.00	0.00
785	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	4 718.80	4 515.00	----	203.80	3 208.78	3 070.20	0.00	138.58
786	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	34.96	0.00	----	34.96	31.46	0.00	0.00	31.46
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					8.488,71	6.614,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50006 - FV50006 - Scala di accesso 2 (sottopasso lato Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
787	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	47.16	47.16	0.00	0.00
788	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	117.91	117.91	0.00	0.00
789	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	84.00	84.00	----	----	122.64	122.64	0.00	0.00
790	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	767.19	767.19	0.00	0.00
791	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	727.61	727.61	0.00	0.00
792	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	86.71	86.71	0.00	0.00
793	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	56.55	56.55	0.00	0.00
794	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	64.09	64.09	0.00	0.00
795	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	211.12	211.12	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50006 - FV50006 - Scala di accesso 2 (sottopasso lato Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
796	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	43.44	43.44	----	----	197.65	197.65	0.00	0.00
797	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	54.24	54.24	----	----	1 017.54	1 017.54	0.00	0.00
798	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	35.80	35.80	----	----	56.21	56.21	0.00	0.00
799	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	87.52	87.52	0.00	0.00
800	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante- impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	142.31	142.31	0.00	0.00
801	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	222.47	222.47	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					3.924,68	3.924,68		
		Totale FV50006 - FV50006 - Scala di accesso 2 (sottopasso lato Porto) Euro					12.413,39	10.538,87		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50007 - FV50007 - Scala di accesso 3 (sottopasso lato Amari)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
802	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	34.96	34.96	----	----	2 309.11	2 309.11	0.00	0.00
803	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	34.96	34.96	----	----	171.65	171.65	0.00	0.00
804	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	128.72	128.72	----	----	1 063.23	1 063.23	0.00	0.00
805	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	4 718.80	4 515.00	----	203.80	3 208.78	3 070.20	0.00	138.58
806	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	34.96	0.00	----	34.96	31.46	0.00	0.00	31.46
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					6.784,23	6.614,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50007 - FV50007 - Scala di accesso 3 (sottopasso lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
807	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	47.16	47.16	0.00	0.00
808	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	2.40	2.40	----	----	117.91	117.91	0.00	0.00
809	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	84.00	84.00	----	----	122.64	122.64	0.00	0.00
810	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	767.19	767.19	0.00	0.00
811	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	727.61	727.61	0.00	0.00
812	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	86.71	86.71	0.00	0.00
813	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	56.55	56.55	0.00	0.00
814	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	64.09	64.09	0.00	0.00
815	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	377.00	377.00	----	----	211.12	211.12	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV50007 - FV50007 - Scala di accesso 3 (sottopasso lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
816	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	43.44	43.44	----	----	197.65	197.65	0.00	0.00
817	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	54.24	54.24	----	----	1 017.54	1 017.54	0.00	0.00
818	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	35.80	35.80	----	----	56.21	56.21	0.00	0.00
819	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	87.52	87.52	0.00	0.00
820	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante- impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	142.31	142.31	0.00	0.00
821	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	81.79	81.79	----	----	222.47	222.47	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					3.924,68	3.924,68		
		Totale FV50007 - FV50007 - Scala di accesso 3 (sottopasso lato Amari) Euro					10.708,91	10.538,87		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52002 - FV52002 - Ascensore 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
822	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	27.72	27.72	----	----	1 830.91	1 830.91	0.00	0.00
823	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	27.72	27.72	----	----	136.11	136.11	0.00	0.00
824	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	121.40	121.40	----	----	1 002.76	1 002.76	0.00	0.00
825	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	86.28	86.28	----	----	976.69	976.69	0.00	0.00
826	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	49.20	49.20	----	----	609.59	609.59	0.00	0.00
827	BA.CZ.A.305.D	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 12 e fino a m. 16 Prezzo 13.72 Euro/mq	2.46	2.46	----	----	33.75	33.75	0.00	0.00
828	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	2 217.60	2 217.60	----	----	1 507.97	1 507.97	0.00	0.00
829	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	27.72	0.00	----	27.72	24.95	0.00	0.00	24.95
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					6.122,73	6.097,78		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52002 - FV52002 - Ascensore 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
830	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.94	0.94	----	----	62.09	62.09	0.00	0.00
831	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.94	0.94	----	----	4.62	4.62	0.00	0.00
832	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	4.30	4.30	----	----	53.28	53.28	0.00	0.00
833	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	112.80	112.80	----	----	76.70	76.70	0.00	0.00
834	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	0.94	0.00	----	0.94	0.85	0.00	0.00	0.85
							197,54	196,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52002 - FV52002 - Ascensore 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
835	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.38	0.38	----	----	3.06	3.06	0.00	0.00
836	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	2.40	2.40	----	----	143.86	143.86	0.00	0.00
837	FA.CT.D.308.B	Fornitura e posa in opera di gronde. converse. scossaline e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox Prezzo 4.72 Euro/kg	55.90	55.90	----	----	263.85	263.85	0.00	0.00
838	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non- tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	12.88	12.88	----	----	63.50	63.50	0.00	0.00
839	FA.IP.B.303.A	Protezione di impermeabilizzazioni con vernice metallizzante all'alluminio in ragione di almeno 0.210 Kg/m2 complessivamente Prezzo 1.50 Euro/mq	6.44	6.44	----	----	9.66	9.66	0.00	0.00
840	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	96.36	96.36	----	----	771.84	771.84	0.00	0.00
841	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti. parapetti. intradossi di balconi. pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	153.78	153.78	----	----	1 442.46	1 442.46	0.00	0.00
842	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	13.74	13.74	----	----	101.81	101.81	0.00	0.00
843	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52002 - FV52002 - Ascensore 1 (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
844	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	18.44	18.44	----	----	83.90	83.90	0.00	0.00
845	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	126.55	126.55	----	----	62.01	62.01	0.00	0.00
846	FA.TV.A.301.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	2.97	2.97	----	----	68.31	68.31	0.00	0.00
847	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	93.36	93.36	----	----	14.00	14.00	0.00	0.00
848	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.07 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	153.78	153.78	----	----	164.54	164.54	0.00	0.00
849	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.96 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni.	93.36	93.36	----	----	182.99	182.99	0.00	0.00
850	NP.SZ.04	Prezzo 2.72 Euro/mq Fornitura. posa in opera di rivestimento laterale di ascensore larghezza 275 cm. in sistema inox tipo "Cluster" con montanti 25x25 mm ogni fune a 19 fili diam 8 mm passo 18 e lamiera forata acciaio inox spessore 1.5 mm foro diam 4 mm passo 7 mm sopr	153.78	153.78	----	----	418.28	418.28	0.00	0.00
		Prezzo 10452.61 Euro/a corpo	1.00	1.00	----	----	10 452.61	10 452.61	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					14.246,68	14.246,68		
		Totale FV52002 - FV52002 - Ascensore 1 (uscita fermata Via Crispi) Euro					20.566,95	20.541,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52002A - FV52002A - Locale tecnico (uscita fermata Via Crispi)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
851	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	2.40	2.40	----	----	143.86	143.86	0.00	0.00
852	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	96.36	96.36	----	----	771.84	771.84	0.00	0.00
853	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	13.74	13.74	----	----	101.81	101.81	0.00	0.00
854	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	13.74	13.74	----	----	62.52	62.52	0.00	0.00
855	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	103.05	103.05	----	----	50.49	50.49	0.00	0.00
856	FA.SE.A.305.B	Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie Prezzo 23.00 Euro/mq	2.97	2.97	----	----	68.31	68.31	0.00	0.00
857	FA.TV.A.301.A	Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180 Prezzo 0.15 Euro/mq	96.36	96.36	----	----	14.45	14.45	0.00	0.00
858	FA.TV.A.310.A	Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo Prezzo 1.96 Euro/mq	96.36	96.36	----	----	188.87	188.87	0.00	0.00
		Totale FV52002A - FV52002A - Locale tecnico (uscita fermata Via Crispi) Euro					1.402,15	1.402,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52003 - FV52003 - Ascensore 2 (sottopasso lato Porto)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
859	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	22.43	22.43	----	----	1 481.50	1 481.50	0.00	0.00
860	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	22.43	22.43	----	----	110.13	110.13	0.00	0.00
861	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	121.40	121.40	----	----	1 002.76	1 002.76	0.00	0.00
862	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	67.74	67.74	----	----	766.82	766.82	0.00	0.00
863	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	23.37	23.37	----	----	289.55	289.55	0.00	0.00
864	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 794.40	1 794.40	----	----	1 220.19	1 220.19	0.00	0.00
865	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	22.43	0.00	----	22.43	20.19	0.00	0.00	20.19
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					4.891,14	4.870,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52003 - FV52003 - Ascensore 2 (sottopasso lato Porto)

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
866	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.94	0.94	----	----	62.09	62.09	0.00	0.00
867	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.94	0.94	----	----	4.62	4.62	0.00	0.00
868	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	4.30	4.30	----	----	53.28	53.28	0.00	0.00
869	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	112.80	112.80	----	----	76.70	76.70	0.00	0.00
870	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	0.94	0.00	----	0.94	0.85 197,54	0.00 196,69	0.00	0.85

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52003 - FV52003 - Ascensore 2 (sottopasso lato Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
871	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.38	0.38	----	----	3.06	3.06	0.00	0.00
872	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	1.46	1.46	----	----	87.51	87.51	0.00	0.00
873	FA.CT.D.308.B	Fornitura e posa in opera di gronde. converse. scossaline e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox Prezzo 4.72 Euro/kg	55.90	55.90	----	----	263.85	263.85	0.00	0.00
874	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non- tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	12.88	12.88	----	----	63.50	63.50	0.00	0.00
875	FA.IP.B.303.A	Protezione di impermeabilizzazioni con vernice metallizzante all'alluminio in ragione di almeno 0.210 Kg/m2 complessivamente Prezzo 1.50 Euro/mq	6.44	6.44	----	----	9.66	9.66	0.00	0.00
876	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	33.32	33.32	----	----	266.89	266.89	0.00	0.00
877	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti. parapetti. intradossi di balconi. pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	126.22	126.22	----	----	1 183.94	1 183.94	0.00	0.00
878	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	10.32	10.32	----	----	76.47	76.47	0.00	0.00
879	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52003 - FV52003 - Ascensore 2 (sottopasso lato Porto)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
880	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	15.02	15.02	----	----	68.34	68.34	0.00	0.00
881	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	100.90	100.90	----	----	49.44	49.44	0.00	0.00
882	FA.TV.A.301.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	2.97	2.97	----	----	68.31	68.31	0.00	0.00
883	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	33.32	33.32	----	----	5.00	5.00	0.00	0.00
884	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.07 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	126.22	126.22	----	----	135.06	135.06	0.00	0.00
885	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.96 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni.	33.32	33.32	----	----	65.31	65.31	0.00	0.00
886	NP.SZ.04	Prezzo 2.72 Euro/mq Fornitura. posa in opera di rivestimento laterale di ascensore larghezza 275 cm. in sistema inox tipo "Cluster" con montanti 25x25 mm ogni fune a 19 fili diam 8 mm passo 18 e lamiera forata acciaio inox spessore 1.5 mm foro diam 4 mm passo 7 mm sopr	126.22	126.22	----	----	343.32	343.32	0.00	0.00
		Prezzo 10452.61 Euro/a corpo Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	1.00	1.00	----	----	10 452.61	10 452.61	0.00	0.00
		Totale FV52003 - FV52003 - Ascensore 2 (sottopasso lato Porto) Euro					13.142,27	13.142,27		
							18.230,95	18.209,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52004 - FV52004 - Ascensore 3 (sottopasso lato Amari)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
887	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	22.43	22.43	----	----	1 481.50	1 481.50	0.00	0.00
888	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	22.43	22.43	----	----	110.13	110.13	0.00	0.00
889	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	121.40	121.40	----	----	1 002.76	1 002.76	0.00	0.00
890	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	67.74	67.74	----	----	766.82	766.82	0.00	0.00
891	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	23.37	23.37	----	----	289.55	289.55	0.00	0.00
892	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 794.40	1 794.40	----	----	1 220.19	1 220.19	0.00	0.00
893	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	22.43	0.00	----	22.43	20.19	0.00	0.00	20.19
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					4.891,14	4.870,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52004 - FV52004 - Ascensore 3 (sottopasso lato Amari)

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
894	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.94	0.94	----	----	62.09	62.09	0.00	0.00
895	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.94	0.94	----	----	4.62	4.62	0.00	0.00
896	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	4.30	4.30	----	----	53.28	53.28	0.00	0.00
897	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	112.80	112.80	----	----	76.70	76.70	0.00	0.00
898	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	0.94	0.00	----	0.94	0.85 197,54	0.00 196,69	0.00	0.85

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52004 - FV52004 - Ascensore 3 (sottopasso lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
899	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.38	0.38	----	----	3.06	3.06	0.00	0.00
900	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	1.46	1.46	----	----	87.51	87.51	0.00	0.00
901	FA.CT.D.308.B	Fornitura e posa in opera di gronde. converse. scossaline e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox Prezzo 4.72 Euro/kg	55.90	55.90	----	----	263.85	263.85	0.00	0.00
902	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non- tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	12.88	12.88	----	----	63.50	63.50	0.00	0.00
903	FA.IP.B.303.A	Protezione di impermeabilizzazioni con vernice metallizzante all'alluminio in ragione di almeno 0.210 Kg/m2 complessivamente Prezzo 1.50 Euro/mq	6.44	6.44	----	----	9.66	9.66	0.00	0.00
904	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	33.32	33.32	----	----	266.89	266.89	0.00	0.00
905	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti. parapetti. intradossi di balconi. pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	126.22	126.22	----	----	1 183.94	1 183.94	0.00	0.00
906	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	10.32	10.32	----	----	76.47	76.47	0.00	0.00
907	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m

FV52004 - FV52004 - Ascensore 3 (sottopasso lato Amari)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
908	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	15.02	15.02	----	----	68.34	68.34	0.00	0.00
909	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	100.90	100.90	----	----	49.44	49.44	0.00	0.00
910	FA.TV.A.301.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	2.97	2.97	----	----	68.31	68.31	0.00	0.00
911	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	33.32	33.32	----	----	5.00	5.00	0.00	0.00
912	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.07 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	126.22	126.22	----	----	135.06	135.06	0.00	0.00
913	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.96 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 per esterni.	33.32	33.32	----	----	65.31	65.31	0.00	0.00
914	NP.SZ.04	Prezzo 2.72 Euro/mq Fornitura. posa in opera di rivestimento laterale di ascensore larghezza 275 cm. in sistema inox tipo "Cluster" con montanti 25x25 mm ogni fune a 19 fili diam 8 mm passo 18 e lamiera forata acciaio inox spessore 1.5 mm foro diam 4 mm passo 7 mm sopr	126.22	126.22	----	----	343.32	343.32	0.00	0.00
		Prezzo 10452.61 Euro/a corpo Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	1.00	1.00	----	----	10 452.61	10 452.61	0.00	0.00
		Totale FV52004 - FV52004 - Ascensore 3 (sottopasso lato Amari) Euro					13.142,27	13.142,27		
		Totale FV02 - FV02 - Fermata Porto (Architettura) dal km 4+170 al km 4+260 - L=90 m Euro					18.230,95	18.209,91		
							1.273.855,72	1.227.900,07		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
915	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	761.54	761.54	----	0.00	33 637.22	33 637.22	0.00
916	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	0.00	888.32	888.32	----	0.00	7 337.52	7 337.52	0.00
917	BA.MT.A.317.A	Costipamento del piano di posa di straticompattati mediante rullatura Prezzo 0.40 Euro/mq	1 110.54	0.00	----	1 110.54	444.22	0.00	0.00	444.22
918	BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi Prezzo 0.80 Euro/mc	761.54	0.00	----	761.54	609.23	0.00	0.00	609.23
919	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	8 976.00	8 976.00	----	----	1 615.68	1 615.68	0.00	0.00
920	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	15.36	15.36	----	----	1 577.93	1 577.93	0.00	0.00
921	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	1 200.00	1 200.00	----	----	384.00	384.00	0.00	0.00
922	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	816.00	816.00	----	----	2 554.08	2 554.08	0.00	0.00
923	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	15.36	15.36	----	----	953.55	953.55	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
924	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	1 200.00	1 200.00	-----	-----	804.00	804.00	0.00	0.00
		Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro					8.942,69	48.863,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
925	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	317.02	317.02	----	----	15 908.06	15 908.06	0.00	0.00
926	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	940.81	940.38	----	0.43	62 140.50	62 112.10	0.00	28.40
927	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	247.82	1 393.65	1 145.83	----	609.64	3 428.38	2 818.74	0.00
928	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	692.99	692.56	----	0.43	3 402.58	3 400.47	0.00	2.11
929	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	1 242.65	1 242.65	----	----	8 387.89	8 387.89	0.00	0.00
930	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	2 471.78	3 869.12	1 397.34	----	20 416.90	31 958.93	11 542.03	0.00
931	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	690.63	801.94	111.31	----	7 817.93	9 077.96	1 260.03	0.00
932	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	82 813.40	93 138.60	10 325.20	----	56 313.11	63 334.25	7 021.14	0.00
933	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	5 053.42	5 053.42	----	----	3 739.53	3 739.53	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
934	FA.OM.A.301.B	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 B Prezzo 1.15 Euro/kg	503.60	503.60	-----	-----	579.14	579.14	0.00	0.00
935	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	503.60	503.60	-----	-----	221.58	221.58	0.00	0.00
936	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	503.60	503.60	-----	-----	115.83	115.83	0.00	0.00
937	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	503.60	503.60	-----	-----	75.54	75.54	0.00	0.00
938	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	503.60	503.60	-----	-----	85.61	85.61	0.00	0.00
939	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	503.60	503.60	-----	-----	282.02	282.02	0.00	0.00
940	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	398.38	0.00	-----	398.38	358.54	0.00	0.00	358.54
941	NP.SZ.16	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati a disegno di progetto e secondo standard FS. in conglomerato cementizio armato (classe di resistenza >=35) gettati e stagionati fuori opera. compresa l'armatura e la finitura delle superfici in vist Prezzo 49.53 Euro/m	718.50	718.50	-----	-----	35 587.31	35 587.31	0.00	0.00
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					216.041,71	238.294,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
942	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	295.77	737.55	441.78	-----	19 535.61	48 715.18	29 179.57	0.00
943	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	295.77	737.55	441.78	-----	1 452.23	3 621.37	2 169.14	0.00
944	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	922.85	980.93	58.08	-----	10 446.66	11 104.13	657.47	0.00
945	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	39 001.10	55 664.07	16 662.97	-----	26 520.75	37 851.57	11 330.82	0.00
946	BA.MU.A.314.C	Tram. mat. pi., pos. piat. una tes. es. mal. cem.. come BA.MA.A.106.B. Prezzo 14.15 Euro/mq	287.82	288.19	0.37	-----	4 072.65	4 077.89	5.24	0.00
947	BA.PA.A.104.A	Lastroni in conglomerato cementizio armato dello spessore di 5 cm. Prezzo 11.84 Euro/mq	793.02	0.00	-----	793.02	9 389.36	0.00	0.00	9 389.36
948	DC.DS.D.226.A	Posa in opera di lastroni per qualsiasi destinazione Prezzo 1.79 Euro/mq	793.02	0.00	-----	793.02	1 419.51	0.00	0.00	1 419.51
949	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	295.77	0.00	-----	295.77	266.19 73.102,96	0.00 105.370,14	0.00	266.19

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
950	AP.00.BA.23.A	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente rettilinea formato da teli Prezzo 51.35 Euro/m	275.00	275.00	----	----	14 121.25	14 121.25	0.00	0.00
951	AP.00.BA.23.B	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di svolta ad "I" dx o sx Prezzo 38.86 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	233.16	233.16	0.00	0.00
952	AP.00.BA.23.C	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di incrocio a croce e a"t" Prezzo 27.69 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	83.07	83.07	0.00	0.00
953	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	20.60	20.60	----	----	404.79	404.79	0.00	0.00
954	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	3.60	3.60	----	----	176.87	176.87	0.00	0.00
955	AP.00.BA.23.F	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di arresto pericolo Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	207.20	207.20	----	----	10 179.74	10 179.74	0.00	0.00
956	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	107.77	107.77	----	----	4 290.32	4 290.32	0.00	0.00
957	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	290.24	290.24	----	----	17 396.99	17 396.99	0.00	0.00
958	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	4 301.99	4 301.99	----	----	6 280.91	6 280.91	0.00	0.00
959	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non- tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	817.96	817.96	----	----	4 032.54	4 032.54	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
960	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	408.98	408.98	----	----	1 644.10	1 644.10	0.00	0.00
961	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	5 966.25	5 966.25	----	----	47 789.66	47 789.66	0.00	0.00
962	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	7 571.72	7 572.48	0.76	----	71 022.73	71 029.86	7.13	0.00
963	FA.IT.A.312.A	Lisciatura di superfici già intonacate dello spessore di 2 mm eseguita con colla di malta di tutto cemento Prezzo 2.18 Euro/mq	611.25	611.25	----	----	1 332.53	1 332.53	0.00	0.00
964	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	288.00	288.00	----	----	555.84	555.84	0.00	0.00
965	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	288.00	288.00	----	----	66.24	66.24	0.00	0.00
966	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	288.00	288.00	----	----	43.20	43.20	0.00	0.00
967	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	288.00	288.00	----	----	48.96	48.96	0.00	0.00
968	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
969	FA.PV.A.301.A	caldo Prezzo 0.56 Euro/kg Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8	288.00	288.00	----	----	161.28	161.28	0.00	0.00
970	FA.PV.B.308.C	Prezzo 7.41 Euro/mq Pavimento di piastrelle di gres ceramico colorate come alla sottovoce BA.PR.A.106.C	904.79	904.79	----	----	6 704.49	6 704.49	0.00	0.00
971	FA.PV.B.313.B	Prezzo 14.29 Euro/mq Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati con lastre a base di quarzo. sabbie silicee. ecc.. di cui alla sottovoce BA.PR.A.12	6.00	6.00	----	----	85.74	85.74	0.00	0.00
972	FA.PV.C.301.A	Prezzo 102.73 Euro/mq Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.	230.04	230.04	----	----	23 632.01	23 632.01	0.00	0.00
973	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	2 725.58	2 725.58	----	----	12 401.39	12 401.39	0.00	0.00
974	FA.PV.D.303.E	Prezzo 0.49 Euro/mqxcn Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C	31 439.44	31 439.44	----	----	15 405.33	15 405.33	0.00	0.00
975	FA.RV.A.301.C	Prezzo 18.76 Euro/mq Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres ceramico come alla sottovoce BA.PR.A.106.C	1 323.95	1 323.95	----	----	24 837.30	24 837.30	0.00	0.00
976	FA.RV.D.302.A	Prezzo 13.40 Euro/mq Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri	22.00	22.00	----	----	294.80	294.80	0.00	0.00
977	FA.SE.A.305.B	Prezzo 1.57 Euro/m Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	668.60	668.60	----	----	1 049.70	1 049.70	0.00	0.00
		Prezzo 23.00 Euro/mq	67.65	67.65	----	----	1 555.95	1 555.95	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
978	FA.SE.A.309.B	Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir omologate a 120 minuti. Prezzo 120.81 Euro/mq	8.91	8.91	----	----	1 076.42	1 076.42	0.00	0.00
979	FA.TV.A.301.A	Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180 Prezzo 0.15 Euro/mq	14 149.98	14 149.98	----	----	2 122.50	2 122.50	0.00	0.00
980	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	13 538.73	13 538.73	----	----	14 486.44	14 486.44	0.00	0.00
981	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	7 231.26	7 231.26	----	----	12 582.39	12 582.39	0.00	0.00
982	FA.TV.A.310.A	Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo Prezzo 1.96 Euro/mq	5 955.55	5 955.55	----	----	11 672.88	11 672.88	0.00	0.00
983	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	7 231.26	7 231.26	----	----	19 669.03	19 669.03	0.00	0.00
984	NP.SZ.05	Fornitura. posa in opera di rivestimento in lamiera forata inox AISI 304 spessore 15 mm con foro insonorizzante diam. 3 mm passo 5.5 mm percentuale vuoto su pieno 27% comprensivo di sottostruttura tipo "Clusterfix" e di tutte le ferramenta necessarie Prezzo 64.33 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	341.22	341.22	----	----	21 950.68 349.391,23	21 950.68 349.398,36	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
985	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	803.88	803.88	0.00	0.00
986	NP.3.2.2.a	Cartello uscita vinile Prezzo 133.20 Euro/m	12.00	12.00	----	----	1 598.40	1 598.40	0.00	0.00
987	NP.3.2.6.c	Elemento segnaletico a portale Serie 2000 tipo B - pannello monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente Prezzo 845.79 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	4 228.95	4 228.95	0.00	0.00
988	NP.3.3.4.c	Elemento a fascia con grafiche in vinile retroriflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	9.60	9.60	----	----	2 459.04	2 459.04	0.00	0.00
989	NP.3.3.6.c	Elemento bifacciale (altezza 400 mm. spessore 50 mm) con pittogramma in vinile non illuminato Prezzo 149.69 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 496.90	1 496.90	0.00	0.00
990	NP.3.4.1.i	Bacheca orari Prezzo 1498.78 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 498.78	1 498.78	0.00	0.00
991	NP.3.5.2.b	Bifacciale (altezza 400 mm. spessore 50 mm) con pittogramma in vinile non illuminato Prezzo 162.84 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	814.20	814.20	0.00	0.00
992	NP.3.6.1.c	Vietato attraversare i binari e varianti Prezzo 107.34 Euro/m	15.00	15.00	----	----	1 610.10	1 610.10	0.00	0.00
993	NP.3.6.1.d	Vietato attraversare la linea gialla Prezzo 92.72 Euro/m	8.00	8.00	----	----	741.76	741.76	0.00	0.00
994	NP.3.6.2.a	Limite marciapiede Prezzo 761.76 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 523.52	1 523.52	0.00	0.00
995	NP.3.6.3.a	Divieto di accesso Prezzo 119.69 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	478.76	478.76	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
996	NP.3.6.4.a	Divieto di fumo Prezzo 119.69 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	957.52	957.52	0.00	0.00
997	NP.SZ.17	Panchina modello LIBRE della ditta Metalco s.p.a. o equivalente. con tutte le parti metalliche zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate a polveripoliesteri termoidurenti. Prezzo 1995.91 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	15 967.28	15 967.28	0.00	0.00
998	NP.SZ.18	Contentitore per rifiuti solidi urbani realizzati in conglomerato di cemento e metallo. adatto per l'inserimento in ogni contesto urbano per la sua forma semplice ed essenziale Prezzo 215.33 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	861.32	861.32	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					35.040,41	35.040,41		
		Totale FV20003 - FV20003 - Banchina 1 (stazione Politeama) Euro					682.519,00	776.967,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà')

FV3 - FV3 - Fondazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
999	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.								
		Prezzo 2.53 Euro/mq	2 220.00	2 220.00	----	----	5 616.60	5 616.60	0.00	0.00
1 000	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.								
		Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	33 300.00	44 400.00	11 100.00	----	4 329.00	5 772.00	1 443.00	0.00
		Totale FV3 - FV3 - Fondazioni Euro					9.945,60	11.388,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 001	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.20	0.20	----	----	7.96	7.96	0.00	0.00
1 002	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	415.01	415.01	----	----	20 825.20	20 825.20	0.00	0.00
1 003	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	380.50	380.50	----	----	936.03	936.03	0.00	0.00
1 004	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.80	0.80	----	----	3.93	3.93	0.00	0.00
1 005	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	227.90	227.90	----	----	1 538.33	1 538.33	0.00	0.00
1 006	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	64.00	64.00	----	----	43.52	43.52	0.00	0.00
1 007	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	20 053.20	20 053.20	----	----	14 839.37	14 839.37	0.00	0.00
1 008	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 455.11	1 455.11	----	----	1 600.62	1 600.62	0.00	0.00
1 009	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 455.11	1 455.11	----	----	640.25	640.25	0.00	0.00
1 010	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco""								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà')

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 011	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine	1 455.11	1 455.11	----	----	334.68	334.68	0.00	0.00
1 012	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o	1 455.11	1 455.11	----	----	218.27	218.27	0.00	0.00
1 013	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	1 455.11	1 455.11	----	----	247.37	247.37	0.00	0.00
		Prezzo 0.56 Euro/kg Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	1 455.11	1 455.11	----	----	814.86	814.86	0.00	0.00
							42.050,39	42.050,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 014	AP.00.BA.22.B	F.p.o.pavimentazione in gres per percorsi per disabili visivi Prezzo 62.52 Euro/mq	53.86	53.86	----	----	3 367.33	3 367.33	0.00	0.00
1 015	BA.MT.B.314.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale. Prezzo 4.46 Euro/mc	114.03	114.03	----	----	508.57	508.57	0.00	0.00
1 016	BA.MT.B.315.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati. Prezzo 4.46 Euro/mq	380.10	380.10	----	----	1 695.25	1 695.25	0.00	0.00
1 017	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	5 505.00	0.00	----	5 505.00	33 085.05	0.00	0.00	33 085.05
1 018	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	11 010.00	0.00	----	11 010.00	6 385.80	0.00	0.00	6 385.80
1 019	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	5 505.00	0.00	----	5 505.00	20 478.60	0.00	0.00	20 478.60
1 020	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	16 515.00	0.00	----	16 515.00	10 404.45	0.00	0.00	10 404.45
1 021	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	5 980.00	0.00	----	5 980.00	18 478.20	0.00	0.00	18 478.20
1 022	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	43.75	43.75	----	----	63.88	63.88	0.00	0.00
1 023	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale. Prezzo 22.60 Euro/mq	40.00	40.00	----	----	904.00	904.00	0.00	0.00
1 024	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 025	FA.IP.A.302.A	Prezzo 290.31 Euro/mc Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5	26.00	34.03	8.03	-----	7 548.06	9 879.25	2 331.19	0.00
1 026	FA.OM.A.304.C	Prezzo 3.20 Euro/mq Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili	2.53	2.53	-----	-----	8.10	8.10	0.00	0.00
1 027	FA.OM.A.304.D	Prezzo 1.93 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili	380.00	380.00	-----	-----	733.40	733.40	0.00	0.00
1 028	FA.OM.C.301.B	Prezzo 3.46 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbatura ""a metallo quasi bianco""	2 686.80	2 686.80	-----	-----	9 296.33	9 296.33	0.00	0.00
1 029	FA.OM.C.301.C	Prezzo 0.23 Euro/kg Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine	3 066.80	3 066.80	-----	-----	705.36	705.36	0.00	0.00
1 030	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o	3 066.80	3 066.80	-----	-----	460.02	460.02	0.00	0.00
1 031	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	3 066.80	3 066.80	-----	-----	521.36	521.36	0.00	0.00
1 032	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10	3 066.80	3 066.80	-----	-----	1 717.41	1 717.41	0.00	0.00
1 033	FA.TV.D.301.A	Prezzo 82.40 Euro/mc Esecuzione in opera di strisce per	26.00	34.03	8.03	-----	2 142.40	2 804.07	661.67	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 034	FA.TV.D.301.B	segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	985.50	985.50	----	----	266.09	266.09	0.00	0.00
		Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebraure								
1 035	IT.ID.A.211.B	Prezzo 2.46 Euro/mq	90.00	90.00	----	----	221.40	221.40	0.00	0.00
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).								
1 036	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm	810.00	810.00	----	----	145.80	145.80	0.00	0.00
		Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).								
1 037	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc	4.32	4.32	----	----	443.79	443.79	0.00	0.00
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).								
1 038	IT.TB.H.101.G	Prezzo 0.32 Euro/kg	640.00	640.00	----	----	204.80	204.80	0.00	0.00
		Tubi di polivinile cloruro per acqua potabile per pressioni nominali di 100 N/cm ² ; del diametro esterno di mm. 90.								
1 039	IT.TB.N.103.A	Prezzo 4.91 Euro/m	90.00	90.00	----	----	441.90	441.90	0.00	0.00
		Pozzetto stradale a bocca di lupo, in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura								
1 040	IT.TB.N.110.A	Prezzo 104.06 Euro/mc	4.32	4.32	----	----	449.54	449.54	0.00	0.00
		Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
1 041	NP.OC.11	Prezzo 0.67 Euro/kg	640.00	640.00	----	----	428.80	428.80	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm								
		Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	18.00	18.00	----	----	2 334.96	2 334.96	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 042	NP.SZ.01	Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211. composta da 2 lastre di sggPLANILUX. vetro chiaro con entrambe le facce piane. parallele. lustre. spessore totale mm 11 circa. classe 1B1. anticaduta. della norma UNI EN 12600 Prezzo 130.80 Euro/mq	46.97	46.97	----	----	6 143.68	6 143.68	0.00	0.00
1 043	NP.SZ.03	Fornitura. posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessotre 3mm foro diam 4mm passo 8 mm. completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra. Prezzo 2222.92 Euro/a corpo	1.30	1.30	----	----	2 889.80	2 889.80	0.00	0.00
1 044	NP.SZ.06	Fornitura. posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 240 cm) con sistema in acciaio inox tipo "CLUSTER" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm. fissato con pr Prezzo 12925.02 Euro/a corpo	1.30	1.30	----	----	16 802.53	16 802.53	0.00	0.00
1 045	NP.SZ.08	Robinis pseudoacacia. circ. fusto 18/20 cm. Prezzo 117.24 Euro/Cadauno	11.00	11.00	----	----	1 289.64	1 289.64	0.00	0.00
1 046	NP.SZ.09	Espianto di 20 Phoenix Dactilifera e successiva ripiantumazione comprese tutte le opere per l'attecchimento delle piante. Prezzo 6801.50 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	61 213.50	61 213.50	0.00	0.00
1 047	NP.SZ.10	Platanus orientalis. circ. fusto 18/20 cm. Prezzo 117.24 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	703.44	703.44	0.00	0.00
1 048	NP.SZ.12	Messa a dimora alberi. fusto 20/25 cm + aumento 30% Prezzo 127.74 Euro/Cadauno	17.00	48.00	31.00	----	2 171.58	6 131.52	3 959.94	0.00
1 049	NP.SZ.14	Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 050	NP.SZ.15	spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat								
		Prezzo 69.91 Euro/mq	22.65	22.65	----	----	1 583.46	1 583.46	0.00	0.00
		"Fornitura e posa in opera di pavimento per marciapiedi e piazza in lastre di billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) 20*100 spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata e stradella da cm.2 filo sega sui quattro lati. poste in opera su lett								
		Prezzo 70.78 Euro/mq	2 071.78	2 071.78	----	----	146 640.59	146 640.59	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					362.878,87	280.999,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Liberta')

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 051	AP.00.BA.24.A	F.p.o.di mappe tattili per non vedenti delle dim.600x400 mm Prezzo 870.92 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	870.92	870.92	0.00	0.00
1 052	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	89.32	89.32	0.00	0.00
1 053	AP.00.BA.24.D	F.p.o.di leggjo metallico per lettura facilitata per disabili visivi Prezzo 379.63 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	379.63	379.63	0.00	0.00
1 054	NP.3.3.4.c	Elementio a fascia con grafiche in vinile retroreflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					1.954,63	1.954,63		
		Totale FV30006 - FV30006 - Pensilina 1 (uscita Via Liberta') Euro					416.829,49	336.393,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30007 - FV30007 - Pensilina 2 (uscita Piazza Castelnuovo)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 055	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.20	0.20	----	----	7.96	7.96	0.00	0.00
1 056	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	0.80	0.80	----	----	40.14	40.14	0.00	0.00
1 057	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.80	0.80	----	----	3.93	3.93	0.00	0.00
1 058	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	3.20	3.20	----	----	21.60	21.60	0.00	0.00
1 059	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	64.00	64.00	----	----	43.52	43.52	0.00	0.00
1 060	FA.OM.A.301.A	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 360 B C-D non effervescente Prezzo 1.10 Euro/kg	1 149.35	1 149.35	----	----	1 264.29	1 264.29	0.00	0.00
1 061	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 149.35	1 149.35	----	----	505.71	505.71	0.00	0.00
1 062	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 149.35	1 149.35	----	----	264.35	264.35	0.00	0.00
1 063	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 149.35	1 149.35	----	----	172.40	172.40	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30007 - FV30007 - Pensilina 2 (uscita Piazza Castelnuovo)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 064	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 149.35	1 149.35	----	----	195.39	195.39	0.00	0.00
1 065	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	1 149.35	1 149.35	----	----	643.64 3.162,93	643.64 3.162,93	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30007 - FV30007 - Pensilina 2 (uscita Piazza Castelnuovo)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 066	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	15.75	15.75	----	----	23.00	23.00	0.00	0.00
1 067	FA.IP.A.302.A	Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza eseguito in unico strato dello spessore di mm 5 Prezzo 3.20 Euro/mq	1.48	1.48	----	----	4.74	4.74	0.00	0.00
1 068	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	230.00	230.00	----	----	443.90	443.90	0.00	0.00
1 069	FA.OM.A.304.D	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili Prezzo 3.46 Euro/kg	2 294.80	2 294.80	----	----	7 940.01	7 940.01	0.00	0.00
1 070	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	2 524.80	2 524.80	----	----	580.70	580.70	0.00	0.00
1 071	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	2 524.80	2 524.80	----	----	378.72	378.72	0.00	0.00
1 072	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	2 524.80	2 524.80	----	----	429.22	429.22	0.00	0.00
1 073	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	2 524.80	2 524.80	----	----	1 413.89	1 413.89	0.00	0.00
1 074	NP.SZ.01	Fornitura e posa in opera di vetro stratificato sggSTADIP PROTECT 211, composta da 2 lastre di sggPLANILUX, vetro								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30007 - FV30007 - Pensilina 2 (uscita Piazza Castelnuovo)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 075	NP.SZ.02	chiaro con entrambe le facce piane, parallele, lustre, spessore totale mm 11 circa, classe 1B1, anticaduta, della norma UNI EN 12600 Prezzo 130.80 Euro/mq Fornitura, posa in opera di rivestimento pensilina corpo scala (larghezza corpo scala 180 cm) con sistema in acciaio inox tipo "Cluster" e con tettoia in lamiera forata composta da montanti e sistema di funi in acciaio inox diam. 8 mm, fissato con pr	36.47	36.47	----	----	4 770.28	4 770.28	0.00	0.00
1 076	NP.SZ.03	Prezzo 11878.63 Euro/a corpo Fornitura, posa in opera di struttura tubolare diam 50 mm con tettoia di lamiera forata spessotre 3mm foro diam 4mm passo 8 mm, completa di ferramenta inox di fissaggio per il tubo e la lamiera forata alla sottostruttura e a terra.	1.00	1.00	----	----	11 878.63	11 878.63	0.00	0.00
1 077	NP.SZ.14	Prezzo 2222.92 Euro/a corpo Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3, con superficie a vista bocciardata, con spigoli vivi o arrotondati, in opera con malta cementizia compresi la stuccat	1.00	1.00	----	----	2 222.92	2 222.92	0.00	0.00
		Prezzo 69.91 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	20.69	20.69	----	----	1 446.44 31.532,45	1 446.44 31.532,45	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV30007 - FV30007 - Pensilina 2 (uscita Piazza Castelnuovo)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 078	AP.00.BA.24.A	F.p.o.di mappe tattili per non vedenti delle dim.600x400 mm Prezzo 870.92 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	870.92	870.92	0.00	0.00
1 079	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	267.96	267.96	0.00	0.00
1 080	AP.00.BA.24.D	F.p.o.di leggjo metallico per lettura facilitata per disabili visivi Prezzo 379.63 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	379.63	379.63	0.00	0.00
1 081	NP.3.3.4.c	Elementio a fascia con grafiche in vinile retroreflettente Serie 4000 monofacciale a sospensione di altezza 600 mm. spessore 50 mm Prezzo 256.15 Euro/m	2.40	2.40	----	----	614.76	614.76	0.00	0.00
		Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro					2.133,27	2.133,27		
		Totale FV30007 - FV30007 - Pensilina 2 (uscita Piazza Castelnuovo) Euro					36.828,65	36.828,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50008 - FV50008 - Scala di accesso 1 (uscita via Libertà)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 082	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	40.75	40.75	-----	0.00	2 507.76	2 507.76	0.00
1 083	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	225.47	0.00	-----	225.47	14 892.29	0.00	0.00	14 892.29
1 084	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	225.47	40.75	-----	184.72	1 107.06	200.08	0.00	906.98
1 085	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	726.43	586.74	-----	139.69	6 000.31	4 846.47	0.00	1 153.84
1 086	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	205.20	199.81	-----	5.39	2 322.86	2 261.85	0.00	61.01
1 087	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	22 712.70	4 848.30	-----	17 864.40	15 444.64	3 296.84	0.00	12 147.80
1 088	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per RbK 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	225.47	0.00	-----	225.47	202.92 39.970,08	0.00 13.113,00	0.00	202.92

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50008 - FV50008 - Scala di accesso 1 (uscita via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 089	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	4.80	4.80	----	----	94.32	94.32	0.00	0.00
1 090	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	4.80	4.80	----	----	235.82	235.82	0.00	0.00
1 091	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	0.42	0.42	----	----	25.17	25.17	0.00	0.00
1 092	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	42.00	42.00	----	----	61.32	61.32	0.00	0.00
1 093	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	540.04	540.04	----	----	5 065.58	5 065.58	0.00	0.00
1 094	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	582.00	582.00	----	----	1 123.26	1 123.26	0.00	0.00
1 095	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	582.00	582.00	----	----	133.86	133.86	0.00	0.00
1 096	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	582.00	582.00	----	----	87.30	87.30	0.00	0.00
1 097	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	582.00	582.00	----	----	98.94	98.94	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50008 - FV50008 - Scala di accesso 1 (uscita via Liberta')

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 098	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	582.00	582.00	----	----	325.92	325.92	0.00	0.00
1 099	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	33.12	33.12	----	----	150.70	150.70	0.00	0.00
1 100	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	165.60	165.60	----	----	81.14	81.14	0.00	0.00
1 101	FA.PV.D.303.E	Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C Prezzo 18.76 Euro/mq	44.49	44.49	----	----	834.63	834.63	0.00	0.00
1 102	FA.RV.D.302.A	Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri Prezzo 1.57 Euro/m	93.96	93.96	----	----	147.52	147.52	0.00	0.00
1 103	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	425.38	425.38	----	----	455.16	455.16	0.00	0.00
1 104	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	425.38	425.38	----	----	740.16	740.16	0.00	0.00
1 105	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 per esterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	425.38	425.38	----	----	1 157.03	1 157.03	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					10.817,83	10.817,83		
		Totale FV50008 - FV50008 - Scala di accesso 1 (uscita via Liberta') Euro					50.787,91	23.930,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50009 - FV50009 - Scala di accesso 2 (uscita piazza Castelnuovo)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 106	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	110.82	110.82	-----	0.00	6 819.86	6 819.86	0.00
1 107	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	180.10	0.00	-----	180.10	11 895.61	0.00	0.00	11 895.61
1 108	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	180.10	110.82	-----	69.28	884.29	544.13	0.00	340.16
1 109	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	282.94	545.26	262.32	-----	2 337.08	4 503.85	2 166.77	0.00
1 110	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	225.30	330.67	105.37	-----	2 550.40	3 743.18	1 192.78	0.00
1 111	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	188.55	234.69	46.14	-----	2 336.13	2 907.81	571.68	0.00
1 112	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	18 402.70	10 461.55	-----	7 941.15	12 513.84	7 113.85	0.00	5 399.99
1 113	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	180.10	0.00	-----	180.10	162.09	0.00	0.00	162.09
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					32.679,44	25.632,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50009 - FV50009 - Scala di accesso 2 (uscita piazza Castelnuovo)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 114	AP.00.BA.23.A	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente rettilinea formato da teli Prezzo 51.35 Euro/m	8.70	8.70	----	----	446.75	446.75	0.00	0.00
1 115	AP.00.BA.23.B	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di svolta ad "I" dx o sx Prezzo 38.86 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	38.86	38.86	0.00	0.00
1 116	AP.00.BA.23.C	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di incrocio a croce e a "t" Prezzo 27.69 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	27.69	27.69	0.00	0.00
1 117	AP.00.BA.23.D	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di attenzione Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	12.10	12.10	----	----	237.77	237.77	0.00	0.00
1 118	AP.00.BA.23.E	F.p.o.pavimentazione in gomma su esistente di pericolo valicabile Prezzo 49.13 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	442.17	442.17	0.00	0.00
1 119	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	63.00	63.00	----	----	91.98	91.98	0.00	0.00
1 120	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	475.00	475.00	----	----	4 455.50	4 455.50	0.00	0.00
1 121	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	458.00	458.00	----	----	883.94	883.94	0.00	0.00
1 122	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	458.00	458.00	----	----	105.34	105.34	0.00	0.00
1 123	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50009 - FV50009 - Scala di accesso 2 (uscita piazza Castelnuovo)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 124	FA.OM.C.301.G	Prezzo 0.15 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o	458.00	458.00	----	----	68.70	68.70	0.00	0.00
1 125	FA.OM.C.301.H	Prezzo 0.17 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	458.00	458.00	----	----	77.86	77.86	0.00	0.00
1 126	FA.PV.C.301.A	Prezzo 0.56 Euro/kg Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.	458.00	458.00	----	----	256.48	256.48	0.00	0.00
1 127	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	75.12	75.12	----	----	341.80	341.80	0.00	0.00
1 128	FA.PV.D.303.E	Prezzo 0.49 Euro/mqxcn Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce BA.PR.A.119.C	375.60	375.60	----	----	184.04	184.04	0.00	0.00
1 129	FA.RV.D.302.A	Prezzo 18.76 Euro/mq Zoccolino battiscopa in plastica di altezza da 8 a 10 centimetri	82.11	82.11	----	----	1 540.38	1 540.38	0.00	0.00
1 130	FA.TV.A.303.A	Prezzo 1.57 Euro/m Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	110.04	110.04	----	----	172.76	172.76	0.00	0.00
1 131	FA.TV.A.306.B	Prezzo 1.07 Euro/mq Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione	475.00	475.00	----	----	508.25	508.25	0.00	0.00
1 132	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.74 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 per esterni.	475.00	475.00	----	----	826.50	826.50	0.00	0.00
		Prezzo 2.72 Euro/mq Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro	475.00	475.00	----	----	1 292.00	1 292.00	0.00	0.00
							11.998,77	11.998,77		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50009 - FV50009 - Scala di accesso 2 (uscita piazza Castelnuovo)

FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 133	AP.00.BA.24.C	F.p.o.mappe tattili per non vedenti per indicazione numero di binario Prezzo 89.32 Euro/Cadauno Totale FV9 - FV9 - Arredi e segnaletica Euro Totale FV50009 - FV50009 - Scala di accesso 2 (uscita piazza Castelnuovo) Euro	3.00	3.00	----	----	267.96	267.96	0.00	0.00
							267,96	267,96		
							44.946,17	37.899,41		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50010 - FV50010 - Scala di servizio (stazione Politeama)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 134	AP.96.OM.23.B	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 14 incluso. Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	148.00	0.00	----	148.00	1 189.92	0.00	0.00	1 189.92
1 135	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	35.72	35.72	----	0.00	2 198.21	2 198.21	0.00
1 136	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	33.09	0.00	----	33.09	2 185.59	0.00	0.00	2 185.59
1 137	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	33.09	35.72	2.63	----	162.47	175.39	12.92	0.00
1 138	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	152.68	233.62	80.94	----	1 261.14	1 929.70	668.56	0.00
1 139	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	25.52	35.44	9.92	----	288.89	401.18	112.29	0.00
1 140	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	0.00	5.24	5.24	----	0.00	64.92	64.92	0.00
1 141	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	3 466.30	4 237.05	770.75	----	2 357.08	2 881.19	524.11	0.00
1 142	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50010 - FV50010 - Scala di servizio (stazione Politeama)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0.90 Euro/mc	33.09	0.00	-----	33.09	29.78	0.00	0.00	29.78
		Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro					7.474,87	7.650,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50010 - FV50010 - Scala di servizio (stazione Politeama)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 143	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	18.41	18.41	----	----	1 103.50	1 103.50	0.00	0.00
1 144	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	901.25	901.25	----	----	1 315.83	1 315.83	0.00	0.00
1 145	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	484.52	484.52	----	----	4 544.80	4 544.80	0.00	0.00
1 146	FA.OM.A.304.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ringhiere, cancelli e simili Prezzo 1.93 Euro/kg	540.00	540.00	----	----	1 042.20	1 042.20	0.00	0.00
1 147	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	540.00	540.00	----	----	124.20	124.20	0.00	0.00
1 148	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	540.00	540.00	----	----	81.00	81.00	0.00	0.00
1 149	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	540.00	540.00	----	----	91.80	91.80	0.00	0.00
1 150	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	540.00	540.00	----	----	302.40	302.40	0.00	0.00
1 151	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	30.60	30.60	----	----	139.23	139.23	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV50010 - FV50010 - Scala di servizio (stazione Politeama)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 152	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	61.20	61.20	----	----	29.99	29.99	0.00	0.00
1 153	FA.TV.A.303.A	Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A Prezzo 1.07 Euro/mq	484.52	484.52	----	----	518.44	518.44	0.00	0.00
1 154	FA.TV.A.306.B	Applicazione di uno strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione Prezzo 1.74 Euro/mq	484.52	484.52	----	----	843.06	843.06	0.00	0.00
1 155	FA.TV.A.315.B	Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 peresterni. Prezzo 2.72 Euro/mq	484.52	484.52	----	----	1 317.89	1 317.89	0.00	0.00
1 156	NP.SZ.14	Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat Prezzo 69.91 Euro/mq	14.00	14.00	----	----	978.74	978.74	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					12.433,08	12.433,08		
		Totale FV50010 - FV50010 - Scala di servizio (stazione Politeama) Euro					19.907,95	20.083,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV52005 - FV52005 - Ascensore (uscita Via Libertà)

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 157	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	33.08	33.08	----	0.00	2 035.74	2 035.74	0.00
1 158	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	30.22	0.00	----	30.22	1 996.03	0.00	0.00	1 996.03
1 159	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	30.22	33.08	2.86	----	148.38	162.42	14.04	0.00
1 160	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	201.64	70.26	----	131.38	1 665.55	580.35	0.00	1 085.20
1 161	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	55.14	74.41	19.27	-----	624.18	842.32	218.14	0.00
1 162	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	0.00	70.26	70.26	----	0.00	870.52	870.52	0.00
1 163	BA.CZ.A.305.D	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16 Prezzo 13.72 Euro/mq	0.00	117.67	117.67	----	0.00	1 614.43	1 614.43	0.00
1 164	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	2 417.60	4 631.20	2 213.60	----	1 643.97	3 149.22	1 505.25	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV52005 - FV52005 - Ascensore (uscita Via Liberta')

FV4 - FV4 - Elevazioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 165	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV4 - FV4 - Elevazioni Euro	30.22	0.00	-----	30.22	27.20 6.105,31	0.00 9.255,00	0.00	27.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV52005 - FV52005 - Ascensore (uscita Via Libertà)

FV5 - FV5 - Solai

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 166	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	0.88	0.88	----	0.00	54.16	54.16	0.00
1 167	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.78	0.00	----	0.78	51.52	0.00	0.00	51.52
1 168	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.78	0.88	0.10	----	3.83	4.32	0.49	0.00
1 169	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	3.90	4.45	0.55	----	48.32	55.14	6.82	0.00
1 170	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	93.60	123.20	29.60	----	63.65	83.78	20.13	0.00
1 171	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc Totale FV5 - FV5 - Solai Euro	0.78	0.00	----	0.78	0.70	0.00	0.00	0.70
							168,02	197,40		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV52005 - FV52005 - Ascensore (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 172	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.31	0.31	----	----	2.49	2.49	0.00	0.00
1 173	BA.MU.A.324.A	Muratura con blocchi cavi prefabbr.. come sottovoce BA.PA.A.101.A. Prezzo 59.94 Euro/mc	1.52	1.52	----	----	91.11	91.11	0.00	0.00
1 174	FA.CT.D.308.B	Fornitura e posa in opera di gronde. converse. scossaline e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox Prezzo 4.72 Euro/kg	52.88	0.00	----	52.88	249.59	0.00	0.00	249.59
1 175	FA.IP.A.306.B	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non- tessuto >> del peso di 130-150 gr/m2 di spessore mm 4 Prezzo 4.93 Euro/mq	10.96	10.96	----	----	54.03	54.03	0.00	0.00
1 176	FA.IP.B.303.A	Protezione di impermeabilizzazioni con vernice metallizzante all'alluminio in ragione di almeno 0.210 Kg/m2 complessivamente Prezzo 1.50 Euro/mq	5.48	5.48	----	----	8.22	8.22	0.00	0.00
1 177	FA.IT.A.303.E	Intonaco civile per interni su pareti e soffitti con malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A Prezzo 8.01 Euro/mq	62.08	62.08	----	----	497.26	497.26	0.00	0.00
1 178	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti. parapetti. intradossi di balconi. pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	223.51	223.51	----	----	2 096.52	2 096.52	0.00	0.00
1 179	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	8.88	8.88	----	----	65.80	65.80	0.00	0.00
1 180	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m

FV52005 - FV52005 - Ascensore (uscita Via Libertà)

FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 181	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto	12.78	12.78	----	----	58.15	58.15	0.00	0.00
1 182	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.49 Euro/mqxc Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	86.10	86.10	----	----	42.19	42.19	0.00	0.00
1 183	FA.TV.A.301.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Carteggiatura a secco con carta abrasiva dei numeri 80-180	2.97	2.97	----	----	68.31	68.31	0.00	0.00
1 184	FA.TV.A.303.A	Prezzo 0.15 Euro/mq Rasatura di superfici. intonacate a civile con stucco della sottovoce BA.VT.A.143.A	62.08	62.08	----	----	9.31	9.31	0.00	0.00
1 185	FA.TV.A.310.A	Prezzo 1.07 Euro/mq Tinteggiatura con idropittura per interni a due mani dati a pennello o a rullo	223.51	223.51	----	----	239.16	239.16	0.00	0.00
1 186	FA.TV.A.315.B	Prezzo 1.96 Euro/mq Tinteggiatura di superfici con idropittura della voce BA.VT.A.141 per esterni.	62.08	62.08	----	----	121.68	121.68	0.00	0.00
1 187	NP.SZ.07	Prezzo 2.72 Euro/mq Fornitura. posa in opera di rivestimento laterale di ascensore larghezza 235 cm. in sistema inox tipo "Cluster" con montanti 25x25 mm ogni fune a 19 fili diam 8 mm passo 18 e lamiera forata acciaio inox spessore 1.5 mm foro diam 4 mm passo 7 mm sopr	223.51	223.51	----	----	607.95	607.95	0.00	0.00
		Prezzo 9406.22 Euro/a corpo	1.00	1.00	----	----	9 406.22	9 406.22	0.00	0.00
		Totale FV7 - FV7 - Finiture interne ed esterne Euro					13.617,99	13.368,40		
		Totale FV52005 - FV52005 - Ascensore (uscita Via Libertà) Euro					19.891,32	22.820,80		
		Totale FV03 - FV03 - Stazione Politeama (Architettura) dal km 5+000 al km 5+258 - L=258 m Euro					1.271.710,49	1.254.924,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 188	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	7 934 400.00	0.00	----	7 934 400.00	793 440.00	0.00	0.00	793 440.00
1 189	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	396 720.00	0.00	----	396 720.00	27 770.40	0.00	0.00	27 770.40
1 190	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	23 214.00	0.00	----	23 214.00	159 248.04	0.00	0.00	159 248.04
1 191	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	32.00	0.00	----	32.00	219.84	0.00	0.00	219.84
1 192	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	7 934 400.00	0.00	----	7 934 400.00	238 032.00	0.00	0.00	238 032.00
1 193	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola inPVC Prezzo 6.97 Euro/m	23 142.00	0.00	----	23 142.00	161 299.74	0.00	0.00	161 299.74
1 194	IG.EP.A.204.A	Tubo inclinometrico; compenso installazione Prezzo 71.45 Euro/Cadauno	12.00	6.00	----	6.00	857.40	428.70	0.00	428.70
1 195	IG.EP.A.204.B	tubo inclinometro Prezzo 24.57 Euro/m	216.00	108.00	----	108.00	5 307.12	2 653.56	0.00	2 653.56
1 196	IG.EP.A.204.D	Tubo inclinometro; compenso misure su due piani Prezzo 4.46 Euro/Cadauno	120.00	1 200.00	1 080.00	----	535.20	5 352.00	4 816.80	0.00
1 197	PA.OC.149	Servizio di monitoraggio automatico delle vibrazioni indotte dai lavori Prezzo 1551.70 Euro/mese	0.00	2.00	2.00	----	0.00	3 103.40	3 103.40	0.00
1 198	PA.OC.150	Fornitura e posa di fessurimetro elettrico monoassiale e unità di acquisizione locale Prezzo 1318.22 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	15 818.64	15 818.64	0.00
1 199	PA.OC.151	Fornitura e posa di clinometro elettrico								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 200	PA.OC.152	biassiale e unità di acquisizione locale wireless Prezzo 1750.86 Euro/Cadauno Fornitura e posa di unità radiologger di centralizzazione degli acquisitori locali wireless	0.00	3.00	3.00	----	0.00	5 252.58	5 252.58	0.00
1 201	PA.OC.154	Prezzo 7053.90 Euro/Cadauno Fornitura e posa colonna inclino-estensimetrica automatica	0.00	1.00	1.00	----	0.00	7 053.90	7 053.90	0.00
1 202	PA.OC.159	Prezzo 27214.98 Euro/Cadauno Servizio di gestione dati informatizzato su piattaforma WEB-GIS	0.00	6.00	6.00	----	0.00	163 289.88	163 289.88	0.00
1 203	PA.OC.172	Prezzo 2953.87 Euro/mese Installazione estensimetro	0.00	4.46	4.46	----	0.00	13 174.26	13 174.26	0.00
1 204	PA.OC.173	Prezzo 473.57 Euro/Cadauno Fornitura estensimetro	0.00	6.00	6.00	----	0.00	2 841.42	2 841.42	0.00
1 205	PA.OC.174	Prezzo 9.87 Euro/m Letture	0.00	108.00	108.00	----	0.00	1 065.96	1 065.96	0.00
1 206	RA.OT.A.003.A	Prezzo 19.73 Euro/Cadauno Determinazione delle coordinate planoaltometriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra.	0.00	1 200.00	1 200.00	----	0.00	23 676.00	23 676.00	0.00
1 207	RA.OT.E.001.C	Prezzo 36.85 Euro/Cadauno Centrini metallici a testa sferica.	1 860.00	1 180.00	----	680.00	68 541.00	43 483.00	0.00	25 058.00
		Prezzo 18.31 Euro/Cadauno Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro	62.00	59.00	----	3.00	1 135.22	1 080.29	0.00	54.93
							1.456.385,96	288.273,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 208	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	5 919.32	0.00	----	5 919.32	399 198.94	0.00	0.00	399 198.94
1 209	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	6 565.06	0.00	----	6 565.06	54 096.09	0.00	0.00	54 096.09
1 210	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	347.07	347.07	----	0.00	1 704.11	1 704.11	0.00
1 211	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	664.02	664.02	----	0.00	4 482.14	4 482.14	0.00
1 212	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	656 506.40	1 534 359.00	877 852.60	----	446 424.35	1 043 364.12	596 939.77	0.00
1 213	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	2 118.60	2 118.60	----	0.00	71 333.26	71 333.26	0.00
1 214	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	8 206.33	0.00	----	8 206.33	1 053 118.33	0.00	0.00	1 053 118.33
1 215	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 216	PA.OC.001	Prezzo 0.16 Euro/mcxkm PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 35	244 220.38	0.00	-----	244 220.38	39 075.26	0.00	0.00	39 075.26
1 217	PA.OC.004	Prezzo 191.97 Euro/m PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 45	0.00	4 960.00	4 960.00	-----	0.00	952 171.20	952 171.20	0.00
1 218	PA.OC.019	Prezzo 196.97 Euro/m Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	0.00	16 041.20	16 041.20	-----	0.00	3 159 635.16	3 159 635.16	0.00
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	347.07	347.07	-----	0.00	20 060.65	20 060.65	0.00
							1.991.912,97	5.252.750,64		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 219	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	2 658 621.60	0.00	-----	2 658 621.60	265 862.16	0.00	0.00	265 862.16
1 220	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	132 931.08	0.00	-----	132 931.08	9 305.18	0.00	0.00	9 305.18
1 221	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	0.00	48 443.10	48 443.10	-----	0.00	261 108.31	261 108.31	0.00
1 222	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319. Prezzo 87.28 Euro/mc	0.00	16 191.90	16 191.90	-----	0.00	1 413 229.03	1 413 229.03	0.00
1 223	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	15 257.70	0.00	-----	15 257.70	104 667.82	0.00	0.00	104 667.82
1 224	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	5 170.02	0.00	-----	5 170.02	35 518.04	0.00	0.00	35 518.04
1 225	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	2 658 621.60	0.00	-----	2 658 621.60	79 758.65	0.00	0.00	79 758.65
1 226	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	15 257.70	0.00	-----	15 257.70	106 346.17	0.00	0.00	106 346.17
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					601.458,02	1.674.337,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 227	AM.PL.A.501.B	Demolizione di massicciata stradale in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali Prezzo 8.15 Euro/mq	2 706.00	3 663.16	957.16	----	22 053.90	29 854.75	7 800.85	0.00
1 228	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	2 661.32	0.00	----	2 661.32	21 929.28	0.00	0.00	21 929.28
1 229	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	978.39	2 983.04	2 004.65	----	10 155.69	30 963.96	20 808.27	0.00
1 230	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	16.44	16.44	----	0.00	654.48	654.48	0.00
1 231	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	0.00	41.10	41.10	----	0.00	2 247.35	2 247.35	0.00
1 232	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	0.00	102.75	102.75	----	0.00	6 323.24	6 323.24	0.00
1 233	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	0.00	143.85	143.85	----	0.00	353.87	353.87	0.00
1 234	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	82.80	82.80	----	0.00	558.90	558.90	0.00
1 235	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 236	BA.CZ.A.309.B	Prezzo 8.26 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	0.00	412.50	412.50	-----	0.00	3 407.25	3 407.25	0.00
1 237	BA.CZ.A.310.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Rete di acciaio elettrosaldato	0.00	10 275.00	10 275.00	-----	0.00	6 987.00	6 987.00	0.00
1 238	BA.DE.A.501.A	Prezzo 0.74 Euro/kg Demolizione di muratura in elevazione. andante.	5 214.00	5 599.36	385.36	-----	3 858.36	4 143.53	285.17	0.00
1 239	BA.DE.A.503.A	Prezzo 15.63 Euro/mc Demolizione di conglomerato cementizio armato inelevazione. andante.	0.00	136.20	136.20	-----	0.00	2 128.81	2 128.81	0.00
1 240	BA.DE.A.504.A	Prezzo 24.06 Euro/mc Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m.	142.82	235.66	92.84	-----	3 436.25	5 669.98	2 233.73	0.00
1 241	BA.DE.A.534.A	Prezzo 34.57 Euro/mc Rimozione di ringhiere cancelli. parapetti infero e simili.	165.82	335.27	169.45	-----	5 732.40	11 590.28	5 857.88	0.00
1 242	BA.DE.A.547.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Demolizione totale di corpi di fabbrica computata geometricamente con esclusione degli aggetti.	500.00	7 020.00	6 520.00	-----	15.00	210.60	195.60	0.00
1 243	BA.DE.A.550.A	Prezzo 3.30 Euro/mc Demolizione di recinzione di rete metallica montata su sostegni di qualsiasi tipo.	12 807.50	1 385.00	-----	11 422.50	42 264.75	4 570.50	0.00	37 694.25
1 244	BA.MT.A.301.A	Prezzo 1.14 Euro/m Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.	108.00	271.30	163.30	-----	123.12	309.28	186.16	0.00
1 245	BA.MT.B.213.C	Prezzo 7.04 Euro/mc Taglio di alberi posti anche su pareti o pendicprospicienti la sede ferroviaria. del	2 661.32	5 718.49	3 057.17	-----	18 735.69	40 258.17	21 522.48	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 246	BA.MT.B.314.A	diametrosuperiore a 30 cm. Prezzo 17.87 Euro/Cadauno	15.00	15.00	----	----	268.05	268.05	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di terreno vegetale.								
1 247	BA.MT.B.315.A	Prezzo 4.46 Euro/mc	212.52	345.60	133.08	----	947.84	1 541.38	593.54	0.00
		Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati.								
1 248	BA.PS.A.306.A	Prezzo 4.46 Euro/mq	531.30	864.00	332.70	----	2 369.60	3 853.44	1 483.84	0.00
		Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.								
1 249	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq	4 866.40	5 422.35	555.95	----	12 311.99	13 718.55	1 406.56	0.00
		Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.								
1 250	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	97 328.00	108 446.96	11 118.96	----	12 652.64	14 098.10	1 445.46	0.00
		Strato di base in conglomerato bituminoso								
1 251	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq	3 566.80	5 422.35	1 855.55	----	21 436.47	32 588.32	11 151.85	0.00
		Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.								
1 252	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	7 133.60	10 844.70	3 711.10	----	4 137.49	6 289.93	2 152.44	0.00
		Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)								
1 253	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq	3 566.80	5 422.35	1 855.55	----	13 268.50	20 171.14	6 902.64	0.00
		Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.								
1 254	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	10 700.40	16 267.04	5 566.64	----	6 741.25	10 248.24	3 506.99	0.00
		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								
1 255	BA.PS.A.319.A	Prezzo 3.09 Euro/mq	4 886.80	5 422.35	535.55	----	15 100.21	16 755.06	1 654.85	0.00
		Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompreso								
		Prezzo 9.82 Euro/m	660.00	0.00	----	660.00	6 481.20	0.00	0.00	6 481.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 256	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	100.00	100.00	----	----	2 260.00	2 260.00	0.00	0.00
1 257	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	1 320.00	0.00	----	1 320.00	6 006.00	0.00	0.00	6 006.00
1 258	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	15 840.00	0.00	----	15 840.00	7 761.60	0.00	0.00	7 761.60
1 259	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	1 650.00	1 771.95	121.95	----	445.50	478.43	32.93	0.00
1 260	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte. bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	100.00	100.00	----	----	246.00	246.00	0.00	0.00
1 261	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	85.00	85.00	----	----	11 026.20	11 026.20	0.00	0.00
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					251.764,98	283.774,79		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 262	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	4 045.76	4 134.54	88.78	-----	3 398.44	3 473.01	74.57	0.00
1 263	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	177.48	409.53	232.05	-----	7 065.48	16 303.39	9 237.91	0.00
1 264	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	116.85	0.00	-----	116.85	7 190.95	0.00	0.00	7 190.95
1 265	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	2 267.16	3 678.38	1 411.22	-----	149 745.92	242 957.00	93 211.08	0.00
1 266	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 384.01	3 678.38	1 294.37	-----	11 705.49	18 060.85	6 355.36	0.00
1 267	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	1 346.58	805.03	-----	541.55	11 122.75	6 649.55	0.00	4 473.20
1 268	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	238 631.10	358 025.75	119 394.65	-----	162 269.15	243 457.51	81 188.36	0.00
1 269	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	8 391.68	9 756.91	1 365.23	-----	6 209.84	7 220.11	1 010.27	0.00
1 270	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	1 780.20	2 067.87	287.67	-----	3 489.19	4 053.03	563.84	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 271	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	4 045.76	4 134.54	88.78	----	930.52	950.94	20.42	0.00
1 272	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	4 045.76	4 134.54	88.78	----	26 176.07	26 750.47	574.40	0.00
1 273	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	2 816.00	3 230.13	414.13	----	10 053.12	11 531.56	1 478.44	0.00
1 274	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	2 816.00	3 274.13	458.13	----	11 320.32	13 162.00	1 841.68	0.00
1 275	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	2 267.16	0.00	----	2 267.16	2 040.44	0.00	0.00	2 040.44
1 276	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	1 780.20	2 067.87	287.67	----	1 708.99	1 985.16	276.17	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					414.426,67	596.554,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 277	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V								
		Prezzo 11.47 Euro/mc	16 423.37	17 996.09	1 572.72	-----	188 376.05	206 415.15	18 039.10	0.00
1 278	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti.								
		Prezzo 8.24 Euro/mc	16 423.37	0.00	-----	16 423.37	135 328.57	0.00	0.00	135 328.57
1 279	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20								
		Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	216 788.48	0.00	-----	216 788.48	34 686.16	0.00	0.00	34 686.16
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					358.390,78	206.415,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 280	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	453.55	493.95	40.40	-----	18 055.83	19 664.15	1 608.32	0.00
1 281	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	2 267.76	0.00	-----	2 267.76	124 001.12	0.00	0.00	124 001.12
1 282	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 267.76	1 728.84	-----	538.92	11 134.70	8 488.60	0.00	2 646.10
1 283	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilimari Prezzo 6.75 Euro/mq	108.80	86.94	-----	21.86	734.40	586.85	0.00	147.55
1 284	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	181 420.80	207 460.80	26 040.00	-----	123 366.14	141 073.34	17 707.20	0.00
1 285	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	558.60	0.00	-----	558.60	273.71	0.00	0.00	273.71
1 286	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	798.00	0.00	-----	798.00	7 836.36	0.00	0.00	7 836.36
1 287	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	745.36	0.00	-----	745.36	11 657.43	0.00	0.00	11 657.43

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 288	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	15 736.56	0.00	----	15 736.56	22 975.38	0.00	0.00	22 975.38
1 289	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	1 728.84	1 728.84	-----	0.00	99 926.95	99 926.95	0.00
							320.035,07	269.739,89		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 290	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	1 320.00	0.00	----	1 320.00	21 225.60	0.00	0.00	21 225.60
1 291	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	7 655.03	15 944.15	8 289.12	----	10 410.84	21 684.04	11 273.20	0.00
1 292	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	740.59	740.59	----	0.00	32 711.86	32 711.86	0.00
1 293	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	528.66	633.64	104.98	----	28 907.13	34 647.44	5 740.31	0.00
1 294	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	1 685.87	0.00	----	1 685.87	96 145.17	0.00	0.00	96 145.17
1 295	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	67.65	0.00	----	67.65	4 163.18	0.00	0.00	4 163.18
1 296	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	2 364.41	2 364.41	----	0.00	156 169.28	156 169.28	0.00
1 297	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	1 715.47	2 364.41	648.94	----	8 422.96	11 609.25	3 186.29	0.00
1 298	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	825.00	1 063.17	238.17	----	5 568.75	7 176.40	1 607.65	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 299	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	3 403.40	2 901.12	----	502.28	28 112.08	23 963.25	0.00	4 148.83
1 300	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	1 504.27	1 827.71	323.44	----	17 028.34	20 689.68	3 661.34	0.00
1 301	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	158 061.80	271 907.15	113 845.35	----	107 482.02	184 896.86	77 414.84	0.00
1 302	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	7 655.03	15 944.15	8 289.12	----	1 760.66	3 667.15	1 906.49	0.00
1 303	BA.MT.B.316.D	Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m). Prezzo 147.39 Euro/Cadauno	20.00	20.00	----	----	2 947.80	2 947.80	0.00	0.00
1 304	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	7 160.03	7 706.28	546.25	----	39 594.97	42 615.73	3 020.76	0.00
1 305	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	2 267.76	2 471.39	203.63	----	9 116.40	9 934.99	818.59	0.00
1 306	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	7 260.00	46 779.48	39 519.48	----	1 306.80	8 420.31	7 113.51	0.00
1 307	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 308	IT.ID.C.216.A	(IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	9.46	9.46	----	----	971.83	971.83	0.00	0.00
1 309	IT.TB.L.139.H	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110.	1 320.00	1 320.00	----	----	422.40	422.40	0.00	0.00
1 310	IT.TB.N.101.A	Prezzo 3.13 Euro/m Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	3 960.00	4 252.68	292.68	----	12 394.80	13 310.89	916.09	0.00
1 311	IT.TB.N.110.A	Prezzo 62.08 Euro/mc Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	9.46	9.46	----	----	587.28	587.28	0.00	0.00
1 312	PA.OC.015	Prezzo 0.67 Euro/kg Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria. completa di coperchio	1 320.00	1 320.00	----	----	884.40	884.40	0.00	0.00
1 313	PA.OC.016	Prezzo 78.23 Euro/m Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6	0.00	354.39	354.39	----	0.00	27 723.93	27 723.93	0.00
1 314	PA.OC.025	Prezzo 6.71 Euro/mq Cordolo bentonitico idroespansivo per sigillatura riprese di getto	0.00	248.07	248.07	----	0.00	1 664.55	1 664.55	0.00
		Prezzo 12.28 Euro/m Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro	0.00	725.28	725.28	----	0.00	8 906.44	8 906.44	0.00
							397.453,41	615.605,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 315	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 575.00	0.00	----	1 575.00	12 978.00	0.00	0.00	12 978.00
1 316	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	513.53	0.00	----	513.53	20 443.63	0.00	0.00	20 443.63
1 317	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	80.00	0.00	----	80.00	4 014.40	0.00	0.00	4 014.40
1 318	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	220.00	0.00	----	220.00	12 546.60	0.00	0.00	12 546.60
1 319	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	300.00	0.00	----	300.00	1 473.00	0.00	0.00	1 473.00
1 320	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	175.00	0.00	----	175.00	1 181.25	0.00	0.00	1 181.25
1 321	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	1 440.00	0.00	----	1 440.00	11 894.40	0.00	0.00	11 894.40
1 322	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	21 000.00	0.00	----	21 000.00	14 280.00	0.00	0.00	14 280.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 323	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	252.00	0.00	----	252.00	1 741.32	0.00	0.00	1 741.32
1 324	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	1 395.00	0.00	----	1 395.00	16 670.25	0.00	0.00	16 670.25
1 325	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	180.00	0.00	----	180.00	2 505.60	0.00	0.00	2 505.60
1 326	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	840.00	0.00	----	840.00	2 125.20	0.00	0.00	2 125.20
1 327	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	16 800.00	0.00	----	16 800.00	2 184.00	0.00	0.00	2 184.00
1 328	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	840.00	0.00	----	840.00	3 124.80	0.00	0.00	3 124.80
1 329	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	2 520.00	0.00	----	2 520.00	1 587.60	0.00	0.00	1 587.60
1 330	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	840.00	0.00	----	840.00	2 595.60	0.00	0.00	2 595.60
1 331	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxcn	37 050.00	0.00	----	37 050.00	6 669.00	0.00	0.00	6 669.00
1 332	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 333	IT.ID.C.216.A	(IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	125.12	0.00	----	125.12	12 853.58	0.00	0.00	12 853.58
1 334	IT.TB.L.139.I	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.	8 890.00	0.00	----	8 890.00	2 844.80	0.00	0.00	2 844.80
1 335	IT.TB.L.142.D	Prezzo 3.57 Euro/m Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200.	1 990.00	0.00	----	1 990.00	7 104.30	0.00	0.00	7 104.30
1 336	IT.TB.L.142.H	Prezzo 8.04 Euro/m Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500.	240.00	0.00	----	240.00	1 929.60	0.00	0.00	1 929.60
1 337	IT.TB.N.101.A	Prezzo 49.13 Euro/m Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	330.00	0.00	----	330.00	16 212.90	0.00	0.00	16 212.90
1 338	IT.TB.N.101.B	Prezzo 62.08 Euro/mc Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati	71.76	0.00	----	71.76	4 454.86	0.00	0.00	4 454.86
1 339	IT.TB.N.110.A	Prezzo 73.24 Euro/mc Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	65.36	0.00	----	65.36	4 786.97	0.00	0.00	4 786.97
		Prezzo 0.67 Euro/kg Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro	9 290.00	0.00	----	9 290.00	6 224.30	0.00	0.00	6 224.30
		Totale GA10001 - GA10001 - Galleria Artificiale Euro					174.425,96	0,00		
							5.966.253,82	9.187.451,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 340	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.								
		Prezzo 0.68 Euro/kg	0.00	18 131.85	18 131.85	----	0.00	12 329.66	12 329.66	0.00
1 341	PA.OC.004	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 45								
		Prezzo 196.97 Euro/m	0.00	310.50	310.50	----	0.00	61 159.19	61 159.19	0.00
		Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro					0,00	73.488,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presdio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 342	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.								
		Prezzo 5.39 Euro/m	0.00	379.91	379.91	----	0.00	2 047.71	2 047.71	0.00
1 343	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319.								
		Prezzo 87.28 Euro/mc	0.00	55.60	55.60	----	0.00	4 852.77	4 852.77	0.00
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presdio edif.) Euro					0,00	6.900,48		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 344	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V								
		Prezzo 11.47 Euro/mc	0.00	188.16	188.16	-----	0.00	2 158.20	2 158.20	0.00
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					0,00	2.158,20		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 345	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	0.00	181.23	181.23	----	0.00	246.47	246.47	0.00
1 346	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	2.73	2.73	----	0.00	108.68	108.68	0.00
1 347	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	0.00	11.68	11.68	----	0.00	638.66	638.66	0.00
1 348	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	80.50	80.50	----	0.00	5 317.03	5 317.03	0.00
1 349	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	94.15	94.15	----	0.00	462.28	462.28	0.00
1 350	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	0.00	87.76	87.76	----	0.00	724.90	724.90	0.00
1 351	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	0.00	94.44	94.44	----	0.00	1 069.06	1 069.06	0.00
1 352	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	0.00	57.04	57.04	----	0.00	706.73	706.73	0.00
1 353	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 354	BA.DE.A.506.A	perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante.	0.00	11 298.00	11 298.00	----	0.00	7 682.64	7 682.64	0.00
1 355	BA.MT.A.304.A	Prezzo 6.91 Euro/mc Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m.	0.00	11.09	11.09	----	0.00	76.63	76.63	0.00
1 356	BA.MT.A.304.B	Prezzo 11.95 Euro/mc Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. per profondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m.	0.00	15.36	15.36	----	0.00	183.55	183.55	0.00
1 357	BA.MT.A.336.A	Prezzo 13.92 Euro/mc Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura	0.00	2.30	2.30	----	0.00	32.02	32.02	0.00
1 358	BA.PS.A.306.A	Prezzo 0.23 Euro/mq Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.	0.00	181.23	181.23	----	0.00	41.68	41.68	0.00
1 359	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	0.00	36.40	36.40	----	0.00	92.09	92.09	0.00
1 360	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mq x cm Strato di base in conglomerato bituminoso	0.00	728.00	728.00	----	0.00	94.64	94.64	0.00
1 361	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	0.00	36.40	36.40	----	0.00	218.76	218.76	0.00
1 362	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mq x cm Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	0.00	72.80	72.80	----	0.00	42.22	42.22	0.00
1 363	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per	0.00	36.40	36.40	----	0.00	135.41	135.41	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 364	BA.PS.A.313.A	ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	0.00	109.20	109.20	----	0.00	68.80	68.80	0.00
1 365	BA.PS.A.333.A	Prezzo 3.09 Euro/mq Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato	0.00	36.40	36.40	----	0.00	112.48	112.48	0.00
1 366	FA.IP.A.306.D	Prezzo 1.46 Euro/kg Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	0.00	721.60	721.60	----	0.00	1 053.54	1 053.54	0.00
1 367	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	0.00	181.23	181.23	----	0.00	1 002.20	1 002.20	0.00
1 368	FA.OM.A.301.B	Prezzo 4.02 Euro/mq Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 B	0.00	26.43	26.43	----	0.00	106.25	106.25	0.00
1 369	FA.OM.A.301.EB	Prezzo 1.15 Euro/kg Sovrapp.FAOMA301E strutture reticolari leggere;Applicato a FAOMA301B	0.00	1 400.00	1 400.00	----	0.00	1 610.00	1 610.00	0.00
1 370	FA.OM.A.303.A	Prezzo 0.57 Euro/kg Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302	0.00	1 400.00	1 400.00	----	0.00	798.00	798.00	0.00
1 371	FA.OM.A.304.A	Prezzo 0.44 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli,cicogne e simili.	0.00	1 400.00	1 400.00	----	0.00	616.00	616.00	0.00
1 372	FA.OM.A.304.E	Prezzo 1.43 Euro/kg Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per chiusini di pozzetti	0.00	180.00	180.00	----	0.00	257.40	257.40	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 373	FA.OM.C.301.H	Prezzo 1.87 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	0.00	450.00	450.00	-----	0.00	841.50	841.50	0.00
1 374	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.56 Euro/kg Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	0.00	2 030.00	2 030.00	-----	0.00	1 136.80	1 136.80	0.00
1 375	GC.CO.B.002.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Perforazioni a rotazione o rotopercussione per fori del diametro da 75 a 100 mm. fino a 20 m di lunghezza	0.00	2.20	2.20	-----	0.00	50.60	50.60	0.00
1 376	NP.OC.01	Prezzo 17.87 Euro/m Impianto sollevamento acque meteoriche per portate < 50 l/sec.	0.00	12.46	12.46	-----	0.00	222.66	222.66	0.00
1 377	NP.OC.30	Prezzo 33235.39 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	33 235.39	33 235.39	0.00
1 378	PA.OC.020.1a	Prezzo 1.46 Euro/kg Cls.per strutture in elevazione classe di resistenza Rck 40 N/mm2	0.00	245.71	245.71	-----	0.00	358.74	358.74	0.00
		Prezzo 70.56 Euro/mc Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro	0.00	1.97	1.97	-----	0.00	139.00	139.00	0.00
		Totale IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento Euro					0,00	59.482,81		
							0,00	142.030,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 379	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	45.00	0.00	----	45.00	308.70	0.00	0.00	308.70
1 380	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	15.00	0.00	----	15.00	103.05	0.00	0.00	103.05
1 381	IG.EP.A.201.A	Piezometro a tubo aperto. Compenso installazione. Prezzo 35.74 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	71.48	71.48	0.00	0.00
1 382	IG.EP.A.201.E	Piezometro a tubo aperto. Lunghezza tubo finestrato (diametro esterno <= 60 mm). Prezzo 6.25 Euro/m	30.00	30.00	----	----	187.50	187.50	0.00	0.00
1 383	IG.EP.A.202.A	Piezometro tipo Casagrande. Compenso installazione . Prezzo 67.00 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	67.00	67.00	0.00	0.00
1 384	IG.EP.A.202.B	Piezometro tipo Casagrande. Profondità. Prezzo 6.70 Euro/m	15.00	15.00	----	----	100.50	100.50	0.00	0.00
1 385	PA.OC.158	Rilievo della falda piezometrica mediante freatimetro. Prezzo 16.01 Euro/Cadauno	0.00	72.00	72.00	----	0.00	1 152.72	1 152.72	0.00
1 386	RA.OT.A.003.A	Determinazione delle coordinate planoaltometriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra. Prezzo 36.85 Euro/Cadauno	780.00	0.00	----	780.00	28 743.00	0.00	0.00	28 743.00
1 387	RA.OT.E.001.C	Centrini metallici a testa sferica. Prezzo 18.31 Euro/Cadauno	26.00	0.00	----	26.00	476.06	0.00	0.00	476.06
		Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro					30.057,29	1.579,20		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 388	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	7.07	0.00	----	7.07	281.46	0.00	0.00	281.46
1 389	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	56.82	0.00	----	56.82	3 106.92	0.00	0.00	3 106.92
1 390	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	30.86	0.00	----	30.86	1 899.12	0.00	0.00	1 899.12
1 391	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	66.19	0.00	----	66.19	324.99	0.00	0.00	324.99
1 392	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	70.65	0.00	----	70.65	476.89	0.00	0.00	476.89
1 393	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	148.65	0.00	----	148.65	1 227.85	0.00	0.00	1 227.85
1 394	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	7 589.50	0.00	----	7 589.50	5 160.86	0.00	0.00	5 160.86
1 395	BA.PD.A.304.O	Pali di grande diametro, realizzati mediante tubi forma provvisori; sovrapprezzo alla sottovoce BA.PD.A.304.E. per attraversamento a vuoto Prezzo 39.31 Euro/m	287.20	0.00	----	287.20	11 289.83	0.00	0.00	11 289.83
1 396	BA.PD.A.314.D	Micropali con armatura tubolare con tubi-								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 397	BA.PD.A.319.A	forma del diametro esterno da 176 a 200 mm. Prezzo 33.59 Euro/m Formazione di colonne di terreno consolidato. deldiametro reso di almeno 50 cm.	3 986.40	0.00	----	3 986.40	133 903.18	0.00	0.00	133 903.18
1 398	BA.PD.A.320.A	Prezzo 38.08 Euro/m Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.	7 972.80	0.00	----	7 972.80	303 604.22	0.00	0.00	303 604.22
1 399	BA.PD.A.321.A	Prezzo 5.39 Euro/m Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319.	4 020.80	0.00	----	4 020.80	21 672.11	0.00	0.00	21 672.11
1 400	NP.OC.06	Prezzo 87.28 Euro/mc Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremita' e relativi manicotti	169.56	0.00	----	169.56	14 799.20	0.00	0.00	14 799.20
1 401	PA.OC.008	Prezzo 1.03 Euro/kg PALI DRENANTE ESEGUITO CON TECNOLOGIA DI SCAVO C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM RIEMPITO CON GHIAIA	145 351.20	0.00	----	145 351.20	149 711.74	0.00	0.00	149 711.74
1 402	PA.OC.009	Prezzo 192.24 Euro/m INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI TENUTA IDRAULICA "PREVENTER" PER PERFORAZIONI SOTTO FALDA	0.00	498.73	498.73	----	0.00	95 875.86	95 875.86	0.00
1 403	PA.OC.010	Prezzo 639.46 Euro/Cadauno PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO IN PRESENZA DI DISPOSITIVO DI TENUTA IDRAULICA "PREVENTER"	0.00	20.00	20.00	----	0.00	12 789.20	12 789.20	0.00
1 404	PA.OC.011	Prezzo 189.79 Euro/m REALIZZAZIONE DI TRINCEA DRENANTE	0.00	106.50	106.50	----	0.00	20 212.64	20 212.64	0.00
1 405	PA.OC.021	Prezzo 192.78 Euro/m Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi	0.00	201.10	201.10	----	0.00	38 768.06	38 768.06	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edific.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 406	PA.OC.022	speciali in pvc del diametro esterno di mm 160 e spessore non inferiore a mm 3.5								
		Prezzo 12.19 Euro/m	0.00	138.90	138.90	----	0.00	1 693.19	1 693.19	0.00
		Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in pvc del diametro esterno di mm 300 e spessore non inferiore a mm 6								
		Prezzo 24.16 Euro/m	0.00	143.50	143.50	----	0.00	3 466.96	3 466.96	0.00
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edific.) Euro					647.458,37	172.805,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 407	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	42.39	0.00	----	42.39	349.29	0.00	0.00	349.29
1 408	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	67.82	105.41	37.59	-----	468.64	728.38	259.74	0.00
1 409	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	42.39	0.00	----	42.39	506.56	0.00	0.00	506.56
1 410	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	364.50	351.37	----	13.13	922.19	888.97	0.00	33.22
1 411	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	7 290.00	7 027.40	----	262.60	947.70	913.56	0.00	34.14
1 412	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	351.37	351.37	-----	0.00	2 111.73	2 111.73	0.00
1 413	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxcn	0.00	702.74	702.74	-----	0.00	407.59	407.59	0.00
1 414	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	364.50	351.37	----	13.13	1 355.94	1 307.10	0.00	48.84
1 415	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	1 093.50	1 054.11	----	39.39	688.91	664.09	0.00	24.82
1 416	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 3.09 Euro/mq Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	364.50	351.37	-----	13.13	1 126.31 6.365,54	1 085.73 8.107,15	0.00	40.58

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 417	AP.97.BA.01.A	Formaz.dello strato anticapillare con ghiaia.ghiaietto pietrischetto Prezzo 7.86 Euro/mc	321.43	0.00	----	321.43	2 526.44	0.00	0.00	2 526.44
1 418	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	339.12	0.00	----	339.12	461.20	0.00	0.00	461.20
1 419	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	339.12	0.00	----	339.12	78.00	0.00	0.00	78.00
1 420	BA.OP.A.325.A	Lamiera ondulata in acciaio zincato a caldo per strutture provvisorie. Prezzo 1.61 Euro/kg	72 374.40	0.00	----	72 374.40	116 522.78	0.00	0.00	116 522.78
1 421	FA.OM.A.304.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli.cicogne e simili. Prezzo 1.43 Euro/kg	12 986.41	0.00	----	12 986.41	18 570.57	0.00	0.00	18 570.57
1 422	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	159 953.62	0.00	----	159 953.62	89 574.03	0.00	0.00	89 574.03
1 423	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	2 160.00	0.00	----	2 160.00	691.20	0.00	0.00	691.20
1 424	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	2 160.00	0.00	----	2 160.00	1 447.20	0.00	0.00	1 447.20
1 425	NP.OC.25	Perforazione a distruzione di diametro 120 mm. eseguita dall'interno dei pozzi. per la realizzazione di dreni a raggiera. Prezzo 50.35 Euro/m	20 328.00	0.00	----	20 328.00	1 023 514.80	0.00	0.00	1 023 514.80

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 426	NP.OC.26	Perforazione a distruzione di diametro 120 mm. eseguita dall'interno dei pozzi. per la realizzazione delle condotte di fondo Prezzo 58.63 Euro/m	657.60	0.00	----	657.60	38 555.09	0.00	0.00	38 555.09
1 427	NP.OC.27	Forn. e posa in opera di tubo di drenaggio corrugato e microfessurato di Ø 80 mm per la formazione di dreni a raggiera all'interno di pozzi Prezzo 9.72 Euro/m	20 328.00	0.00	----	20 328.00	197 588.16	0.00	0.00	197 588.16
1 428	NP.OC.28	Forn. e posa in opera di tubazione di Ø 80 mm in PVC rigido antiurto S=5 mm per la formazione delle condotte di fondo Prezzo 18.56 Euro/m Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro Totale IN40002 - IN40002 - Opera di risoluzione interferenza con falda Euro	657.60	0.00	----	657.60	12 205.06 1.501.734,53 2.185.615,73	0.00 0,00 182.492,26	0.00	12 205.06

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

TR10002 - TR10002 - Binario Porto

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 429	AM.PL.A.501.B	Demolizione di massicciata stradale in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali Prezzo 8.15 Euro/mq	235.00	0.00	----	235.00	1 915.25	0.00	0.00	1 915.25
1 430	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	870.75	0.00	----	870.75	7 174.98	0.00	0.00	7 174.98
1 431	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	870.75	0.00	----	870.75	6 130.08	0.00	0.00	6 130.08
1 432	BA.MT.A.317.A	Costipamento del piano di posa di straticompattati mediante rullatura Prezzo 0.40 Euro/mq	1 485.00	0.00	----	1 485.00	594.00	0.00	0.00	594.00
1 433	BA.MT.A.321.A	Piattaforma del corpo stradale ferroviario conterre provenienti da cave di prestito. Prezzo 2.10 Euro/mq	1 485.00	0.00	----	1 485.00	3 118.50	0.00	0.00	3 118.50
1 434	BA.MT.A.325.A	Formazione di "sub ballast" per piattaformaferroviaria. costituito da uno strato diconglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	1 485.00	0.00	----	1 485.00	6 756.75	0.00	0.00	6 756.75
1 435	BA.MT.A.325.B	Formazione di "sub ballast": sovrapprezzo per ognicm. in più di spessore oltre gli 8 cm. Prezzo 0.35 Euro/mq	5 940.00	0.00	----	5 940.00	2 079.00	0.00	0.00	2 079.00
1 436	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	1 057.50	0.00	----	1 057.50	2 675.48	0.00	0.00	2 675.48
1 437	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	10 575.00	0.00	----	10 575.00	1 374.75	0.00	0.00	1 374.75
1 438	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

TR10002 - TR10002 - Binario Porto

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 439	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	1 057.50	0.00	-----	1 057.50	6 355.58	0.00	0.00	6 355.58
1 440	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mq x cm Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	2 115.00	0.00	-----	2 115.00	1 226.70	0.00	0.00	1 226.70
1 441	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	1 057.50	0.00	-----	1 057.50	3 933.90	0.00	0.00	3 933.90
1 442	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mq x cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	4 230.00	0.00	-----	4 230.00	2 664.90	0.00	0.00	2 664.90
		Prezzo 3.09 Euro/mq Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	1 057.50	0.00	-----	1 057.50	3 267.68	0.00	0.00	3 267.68
							49.267,55	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

TR10002 - TR10002 - Binario Porto

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 443	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	89.64	0.00	----	89.64	738.63	0.00	0.00	738.63
1 444	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	61.14	0.00	----	61.14	2 433.98	0.00	0.00	2 433.98
1 445	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	29.64	0.00	----	29.64	1 487.34	0.00	0.00	1 487.34
1 446	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	356.76	0.00	----	356.76	19 507.64	0.00	0.00	19 507.64
1 447	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	105.60	0.00	----	105.60	6 498.62	0.00	0.00	6 498.62
1 448	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	462.36	0.00	----	462.36	2 270.19	0.00	0.00	2 270.19
1 449	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	874.60	0.00	----	874.60	5 903.55	0.00	0.00	5 903.55
1 450	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	528.00	0.00	----	528.00	4 361.28	0.00	0.00	4 361.28
1 451	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

TR10002 - TR10002 - Binario Porto

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 452	BA.MT.A.304.A	perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	40 296.00	0.00	----	40 296.00	27 401.28	0.00	0.00	27 401.28
1 453	BA.MU.A.302.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	89.64	0.00	----	89.64	1 071.20	0.00	0.00	1 071.20
1 454	BA.PS.A.306.A	Muratura in elevazione con malta di cemento e sabbia. Prezzo 70.11 Euro/mc	49.80	0.00	----	49.80	3 491.48	0.00	0.00	3 491.48
1 455	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	1 254.00	0.00	----	1 254.00	3 172.62	0.00	0.00	3 172.62
1 456	BA.PS.A.312.A	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	25 080.00	0.00	----	25 080.00	3 260.40	0.00	0.00	3 260.40
1 457	BA.PS.A.313.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	1 254.00	0.00	----	1 254.00	4 664.88	0.00	0.00	4 664.88
1 458	BA.PS.A.319.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	1 254.00	0.00	----	1 254.00	3 874.86	0.00	0.00	3 874.86
1 459	BA.PS.A.331.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	247.00	0.00	----	247.00	2 425.54	0.00	0.00	2 425.54
1 460	BA.PT.A.101.A	Recinzione metallica di acciaio in opera su muri o cordoli Prezzo 1.74 Euro/kg	5 602.50	0.00	----	5 602.50	9 748.35	0.00	0.00	9 748.35
1 461	BA.PT.A.101.FA	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	12.45	0.00	----	12.45	3 614.36	0.00	0.00	3 614.36
		Sovrapp.BAPTA101F lavorazione a grana ordinaria;Applicato a BAPTA101A								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170)

TR10002 - TR10002 - Binario Porto

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 462	FA.TA.C.201.A	Prezzo 43.54 Euro/mc	12.45	0.00	----	12.45	542.07	0.00	0.00	542.07
		Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	12.45	0.00	----	12.45	1 025.88	0.00	0.00	1 025.88
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					107.494,15	0,00		
		Totale TR10002 - TR10002 - Binario Porto Euro					156.761,70	0,00		
		Totale GA01 - GA01 - G.A.Crispi (Km 3+840 - 4+170) Euro					8.308.631,25	9.511.974,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 463	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	8 564.62	0.00	----	8 564.62	577 597.97	0.00	0.00	577 597.97
1 464	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	9 054.62	0.00	----	9 054.62	74 610.07	0.00	0.00	74 610.07
1 465	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	446.29	446.29	----	0.00	2 191.28	2 191.28	0.00
1 466	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	909.24	909.24	----	0.00	6 137.37	6 137.37	0.00
1 467	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	724 369.92	1 212 263.05	487 893.13	----	492 571.55	824 338.87	331 767.32	0.00
1 468	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	1 888.92	1 888.92	----	0.00	63 599.94	63 599.94	0.00
1 469	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	11 318.28	0.00	----	11 318.28	1 452 474.87	0.00	0.00	1 452 474.87
1 470	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 471	PA.OC.001	Prezzo 0.16 Euro/mcxkm PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK35	336 832.01	0.00	-----	336 832.01	53 893.12	0.00	0.00	53 893.12
1 472	PA.OC.004	Prezzo 191.97 Euro/m PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK45	0.00	7 580.00	7 580.00	-----	0.00	1 455 132.60	1 455 132.60	0.00
1 473	PA.OC.019	Prezzo 196.97 Euro/m Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	0.00	19 083.00	19 083.00	-----	0.00	3 758 778.51	3 758 778.51	0.00
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	446.29	446.29	-----	0.00	25 795.56	25 795.56	0.00
							2.651.147,58	6.135.974,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 474	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	3 581 290.80	0.00	-----	3 581 290.80	358 129.08	0.00	0.00	358 129.08
1 475	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	179 064.54	0.00	-----	179 064.54	12 534.52	0.00	0.00	12 534.52
1 476	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	19 058.00	24 269.98	5 211.98	-----	102 722.62	130 815.19	28 092.57	0.00
1 477	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319. Prezzo 87.28 Euro/mc	4 025.52	18 682.49	14 656.97	-----	351 347.39	1 630 607.73	1 279 260.34	0.00
1 478	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	20 718.40	0.00	-----	20 718.40	142 128.22	0.00	0.00	142 128.22
1 479	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	8 178.40	0.00	-----	8 178.40	56 185.61	0.00	0.00	56 185.61
1 480	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	3 581 290.80	0.00	-----	3 581 290.80	107 438.72	0.00	0.00	107 438.72
1 481	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	20 718.40	0.00	-----	20 718.40	144 407.25	0.00	0.00	144 407.25
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					1.274.893,41	1.761.422,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 482	AM.PL.A.501.B	Demolizione di massicciata stradale in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali Prezzo 8.15 Euro/mq	0.00	2 802.41	2 802.41	----	0.00	22 839.64	22 839.64	0.00
1 483	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	14 485.80	0.00	----	14 485.80	119 362.99	0.00	0.00	119 362.99
1 484	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	1 996.80	7 657.62	5 660.82	----	20 726.78	79 486.10	58 759.32	0.00
1 485	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	163.32	12.24	----	151.08	8 195.40	614.20	0.00	7 581.20
1 486	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	816.60	61.20	----	755.40	5 512.05	413.10	0.00	5 098.95
1 487	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	12 472.13	0.00	----	12 472.13	9 229.38	0.00	0.00	9 229.38
1 488	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione, fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	428.82	428.82	----	----	14 824.31	14 824.31	0.00	0.00
1 489	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	1 951.80	840.72	----	1 111.08	13 486.94	5 809.38	0.00	7 677.56
1 490	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti, andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	183.30	183.30	----	0.00	285.95	285.95	0.00
1 491	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo, dello spessore fino a 10 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 492	BA.DE.A.512.B	Prezzo 2.10 Euro/mq Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm.	200.00	183.30	----	16.70	420.00	384.93	0.00	35.07
1 493	BA.DE.A.512.CA	Prezzo 0.18 Euro/mqxc Detraz.BADEA512C demoliz.pavimento e sottofondo;Applicata a BADEA512A	2 000.00	2 198.40	198.40	----	360.00	395.71	35.71	0.00
1 494	BA.DE.A.514.A	Prezzo -1.05 Euro/mq Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore.	200.00	0.00	----	200.00	-210.00	0.00	210.00	0.00
1 495	BA.DE.A.550.A	Prezzo 4.06 Euro/mq Demolizione di recinzione di rete metallica montata su sostegni di qualsiasi tipo.	200.00	64.86	----	135.14	812.00	263.33	0.00	548.67
1 496	BA.DE.A.551.A	Prezzo 1.14 Euro/m Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità.	70.00	59.00	----	11.00	79.80	67.26	0.00	12.54
1 497	BA.MT.A.301.A	Prezzo 33.67 Euro/mc Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.	110.16	0.00	----	110.16	3 709.09	0.00	0.00	3 709.09
1 498	BA.MT.B.213.C	Prezzo 7.04 Euro/mc Taglio di alberi posti anche su pareti o pendici prospicienti la sede ferroviaria. del diametro superiore a 30 cm.	6 988.80	13 504.07	6 515.27	----	49 201.15	95 068.65	45 867.50	0.00
1 499	BA.MT.B.314.A	Prezzo 17.87 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di terreno vegetale.	42.00	53.00	11.00	----	750.54	947.11	196.57	0.00
1 500	BA.MT.B.315.A	Prezzo 4.46 Euro/mc Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati.	96.00	266.56	170.56	----	428.16	1 188.86	760.70	0.00
1 501	BA.PS.A.306.A	Prezzo 4.46 Euro/mq Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.	240.00	666.40	426.40	----	1 070.40	2 972.14	1 901.74	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 502	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	9 663.50	5 036.92	----	4 626.58	24 448.66	12 743.41	0.00	11 705.25
1 503	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxc Strato di base in conglomerato bituminoso	193 270.00	72 862.60	----	120 407.40	25 125.10	9 472.14	0.00	15 652.96
1 504	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	9 466.00	3 643.13	----	5 822.87	56 890.66	21 895.21	0.00	34 995.45
1 505	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxc Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	18 932.00	7 286.26	----	11 645.74	10 980.56	4 226.03	0.00	6 754.53
1 506	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	9 466.00	5 036.92	----	4 429.08	35 213.52	18 737.34	0.00	16 476.18
1 507	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxc Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	28 398.00	15 110.76	----	13 287.24	17 890.74	9 519.78	0.00	8 370.96
1 508	BA.PS.A.319.A	Prezzo 3.09 Euro/mq Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso	9 663.50	5 036.92	----	4 626.58	29 860.22	15 564.08	0.00	14 296.14
1 509	BA.PS.A.539.A	Prezzo 9.82 Euro/m Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le.	1 361.00	0.00	----	1 361.00	13 365.02	0.00	0.00	13 365.02
1 510	BA.PT.A.101.A	Prezzo 22.60 Euro/mq Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea.	170.00	170.00	----	----	3 842.00	3 842.00	0.00	0.00
1 511	FA.PV.C.301.A	Prezzo 290.31 Euro/mc Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.	0.00	10.00	10.00	----	0.00	2 903.10	2 903.10	0.00
1 512	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm.	3 157.50	183.30	----	2 974.20	14 366.63	834.02	0.00	13 532.61

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 513	FA.TA.C.201.A	di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	22 102.50	183.30	----	21 919.20	10 830.23	89.82	0.00	10 740.41
		Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	824.00	824.00	0.00
1 514	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	3 700.00	3 700.00	-----	-----	999.00	999.00	0.00	0.00
1 515	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte. bande e zebra								
1 516	NP.OC.11	Prezzo 2.46 Euro/mq Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm	165.00	165.00	-----	-----	405.90	405.90	0.00	0.00
		Prezzo 129.72 Euro/Cadauno Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	129.00	129.00	-----	-----	16 733.88	16 733.88	0.00	0.00
							508.911,11	344.350,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 517	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	4 837.84	4 374.58	-----	463.26	6 579.46	5 949.43	0.00	630.03
1 518	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	438.01	652.92	214.91	-----	17 437.18	25 992.75	8 555.57	0.00
1 519	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	2 742.01	4 352.81	1 610.80	-----	181 109.76	287 503.10	106 393.34	0.00
1 520	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 742.01	4 352.81	1 610.80	-----	13 463.27	21 372.30	7 909.03	0.00
1 521	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	2 022.34	43.52	-----	1 978.82	16 704.53	359.48	0.00	16 345.05
1 522	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	219 360.80	348 224.80	128 864.00	-----	149 165.34	236 792.86	87 627.52	0.00
1 523	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	9 917.44	9 977.96	60.52	-----	7 338.91	7 383.69	44.78	0.00
1 524	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	2 932.80	2 685.69	-----	247.11	5 748.29	5 263.95	0.00	484.34
1 525	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	4 837.84	4 374.58	-----	463.26	1 112.70	1 006.15	0.00	106.55

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 526	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	4 837.84	4 374.58	-----	463.26	31 300.82	28 303.53	0.00	2 997.29
1 527	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	3 328.00	3 348.31	20.31	-----	11 880.96	11 953.47	72.51	0.00
1 528	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	3 328.00	3 348.31	20.31	-----	13 378.56	13 460.21	81.65	0.00
1 529	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	2 742.01	0.00	-----	2 742.01	2 467.81	0.00	0.00	2 467.81
1 530	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	2 932.80	2 685.69	-----	247.11	2 815.49	2 578.26	0.00	237.23
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					460.503,08	647.919,18		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 531	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	19 886.19	19 895.08	8.89	-----	228 094.60	228 196.57	101.97	0.00
1 532	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	19 886.19	0.00	-----	19 886.19	163 862.21	0.00	0.00	163 862.21
1 533	GC.SC.B.001.A	Sovrapprezzo allo scavo a foro cieco da eseguirsi in in roccia dura da mina con assoluto divieto dell'uso delle mine Prezzo 8.93 Euro/mc	0.00	1 773.00	1 773.00	-----	0.00	15 832.89	15 832.89	0.00
1 534	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	262 497.71	0.00	-----	262 497.71	41 999.63	0.00	0.00	41 999.63
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					433.956,44	244.029,46		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 535	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	536.02	536.66	0.64	----	21 338.96	21 364.43	25.47	0.00
1 536	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	2 680.08	0.00	----	2 680.08	146 546.77	0.00	0.00	146 546.77
1 537	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 680.08	1 878.23	----	801.85	13 159.19	9 222.11	0.00	3 937.08
1 538	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	136.00	142.80	6.80	----	918.00	963.90	45.90	0.00
1 539	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	214 406.40	225 387.60	10 981.20	----	145 796.35	153 263.57	7 467.22	0.00
1 540	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	789.88	0.00	----	789.88	387.04	0.00	0.00	387.04
1 541	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	1 128.40	0.00	----	1 128.40	11 080.89	0.00	0.00	11 080.89
1 542	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	880.88	0.00	----	880.88	13 776.96	0.00	0.00	13 776.96

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 543	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	22 252.05	0.00	----	22 252.05	32 487.99	0.00	0.00	32 487.99
1 544	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	1 878.23	1 878.23	-----	0.00 385.492,15	108 561.69 293.375,70	108 561.69	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 545	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	1 560.00	0.00	----	1 560.00	25 084.80	0.00	0.00	25 084.80
1 546	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	9 046.86	17 454.91	8 408.05	----	12 303.73	23 738.68	11 434.95	0.00
1 547	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	804.61	804.61	----	0.00	35 539.62	35 539.62	0.00
1 548	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	702.78	697.54	----	5.24	38 428.01	38 141.49	0.00	286.52
1 549	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	1 992.39	0.00	----	1 992.39	113 626.00	0.00	0.00	113 626.00
1 550	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	79.95	0.00	----	79.95	4 920.12	0.00	0.00	4 920.12
1 551	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	2 564.64	2 564.64	----	0.00	169 394.47	169 394.47	0.00
1 552	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 072.34	2 564.64	492.30	----	10 175.19	12 592.38	2 417.19	0.00
1 553	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	975.00	962.75	----	12.25	6 581.25	6 498.56	0.00	82.69

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 554	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	4 022.20	3 146.80	----	875.40	33 223.37	25 992.57	0.00	7 230.80
1 555	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	1 777.78	1 982.48	204.70	----	20 124.47	22 441.67	2 317.20	0.00
1 556	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	190 508.10	294 933.60	104 425.50	----	129 545.51	200 554.85	71 009.34	0.00
1 557	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	9 046.86	17 454.91	8 408.05	----	2 080.78	4 014.63	1 933.85	0.00
1 558	BA.MT.B.314.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale. Prezzo 4.46 Euro/mc	0.00	45.00	45.00	----	0.00	200.70	200.70	0.00
1 559	BA.MT.B.315.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati. Prezzo 4.46 Euro/mq	0.00	90.00	90.00	----	0.00	401.40	401.40	0.00
1 560	BA.MT.B.316.D	Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m). Prezzo 147.39 Euro/Cadauno	30.00	53.00	23.00	----	4 421.70	7 811.67	3 389.97	0.00
1 561	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	4.85	4.85	----	0.00	1 408.00	1 408.00	0.00
1 562	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	8 461.86	8 438.63	----	23.23	46 794.09	46 665.62	0.00	128.47
1 563	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 564	FA.TA.C.201.A	piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	711.32	2 683.29	1 971.97	-----	2 859.51	10 786.83	7 927.32	0.00
		Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	4.85	4.85	-----	0.00	399.64	399.64	0.00
1 565	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxm	51 480.00	50 833.20	-----	646.80	9 266.40	9 149.98	0.00	116.42
1 566	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	25.80	21.50	-----	4.30	2 650.43	2 208.70	0.00	441.73
1 567	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	3 600.00	3 000.00	-----	600.00	1 152.00	960.00	0.00	192.00
1 568	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302, per scarichi, del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	4 680.00	4 621.20	-----	58.80	14 648.40	14 464.36	0.00	184.04
1 569	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	25.80	21.50	-----	4.30	1 601.66	1 334.72	0.00	266.94
1 570	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione, (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	3 600.00	3 000.00	-----	600.00	2 412.00	2 010.00	0.00	402.00
1 571	PA.OC.015	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria, completa di coperchio Prezzo 78.23 Euro/m	0.00	385.10	385.10	-----	0.00	30 126.37	30 126.37	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 572	PA.OC.016	Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6 Prezzo 6.71 Euro/mq	0.00	269.57	269.57	-----	0.00	1 808.81	1 808.81	0.00
1 573	PA.OC.025	Cordolo bentonitico idroespansivo per sigillatura riprese di getto Prezzo 12.28 Euro/m Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro Totale GA10002 - GA10002 - Galleria Artificiale - da pk 4+263.20 a pk 4+651.04 Euro	0.00	787.80	787.80	-----	0.00	9 674.18	9 674.18	0.00
							481.899,42	678.319,90		
							6.196.803,19	10.105.391,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 574	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	979.50	0.00	----	979.50	66 057.48	0.00	0.00	66 057.48
1 575	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	988.80	0.00	----	988.80	8 147.71	0.00	0.00	8 147.71
1 576	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1.20	0.00	----	1.20	47.77	0.00	0.00	47.77
1 577	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	60.00	0.00	----	60.00	3 963.00	0.00	0.00	3 963.00
1 578	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	60.00	75.15	15.15	----	294.60	368.99	74.39	0.00
1 579	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	124.00	170.60	46.60	----	837.00	1 151.55	314.55	0.00
1 580	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	84 504.00	122 676.90	38 172.90	----	57 462.72	83 420.29	25 957.57	0.00
1 581	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	55.44	55.44	----	0.00	1 866.66	1 866.66	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 582	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	1 236.00	0.00	----	1 236.00	158 615.88	0.00	0.00	158 615.88
1 583	FA.OM.A.301.D	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 510 B C-D calmato Prezzo 1.21 Euro/kg	0.00	1 219.58	1 219.58	----	0.00	1 475.69	1 475.69	0.00
1 584	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	0.00	1 219.58	1 219.58	----	0.00	536.62	536.62	0.00
1 585	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	36 783.36	0.00	----	36 783.36	5 885.34	0.00	0.00	5 885.34
1 586	PA.OC.004	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK45 Prezzo 196.97 Euro/m	0.00	1 872.00	1 872.00	----	0.00	368 727.84	368 727.84	0.00
1 587	PA.OC.012	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 600 MM CON CALCESTRUZZO RCK35 Prezzo 136.78 Euro/m	0.00	568.00	568.00	----	0.00	77 691.04	77 691.04	0.00
1 588	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	75.15	75.15	----	0.00	4 343.67	4 343.67	0.00
							301.311,50	539.582,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 589	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	13.30	0.00	----	13.30	109.59	0.00	0.00	109.59
1 590	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1.33	0.00	----	1.33	52.95	0.00	0.00	52.95
1 591	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	6.65	0.00	----	6.65	363.62	0.00	0.00	363.62
1 592	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	6.65	0.00	----	6.65	32.65	0.00	0.00	32.65
1 593	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	27.60	0.00	----	27.60	186.30	0.00	0.00	186.30
1 594	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	731.50	0.00	----	731.50	497.42	0.00	0.00	497.42
1 595	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	234 900.00	0.00	----	234 900.00	23 490.00	0.00	0.00	23 490.00
1 596	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	11 745.00	0.00	----	11 745.00	822.15	0.00	0.00	822.15
1 597	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2.00 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 598	BA.PD.A.314.D	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi- forma del diametro esterno da 176 a 200 mm.	13.30	0.00	----	13.30	158.94	0.00	0.00	158.94
1 599	BA.PD.A.320.A	Prezzo 33.59 Euro/m Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.	628.00	0.00	----	628.00	21 094.52	0.00	0.00	21 094.52
1 600	BA.PD.A.321.A	Prezzo 5.39 Euro/m Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319.	0.00	6 095.10	6 095.10	----	0.00	32 852.59	32 852.59	0.00
1 601	DC.CO.C.002.C	Prezzo 87.28 Euro/mc Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	0.00	1 880.58	1 880.58	----	0.00	164 137.02	164 137.02	0.00
1 602	DC.CO.C.003.A	Prezzo 6.86 Euro/m Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10	1 350.00	0.00	----	1 350.00	9 261.00	0.00	0.00	9 261.00
1 603	DC.CO.C.208.D	Prezzo 6.87 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro	306.00	0.00	----	306.00	2 102.22	0.00	0.00	2 102.22
1 604	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Tubi a valvola in PVC	234 900.00	0.00	----	234 900.00	7 047.00	0.00	0.00	7 047.00
1 605	FA.OM.A.301.C	Prezzo 6.97 Euro/m Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 C -D calmato	1 350.00	0.00	----	1 350.00	9 409.50	0.00	0.00	9 409.50
1 606	FA.OM.A.303.A	Prezzo 1.15 Euro/kg Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302	1 269.00	0.00	----	1 269.00	1 459.35	0.00	0.00	1 459.35
		Prezzo 0.44 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	558.36	0.00	0.00	558.36

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 607	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	291.87	0.00	0.00	291.87
1 608	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	190.35	0.00	0.00	190.35
1 609	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	215.73	0.00	0.00	215.73
1 610	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	710.64	0.00	0.00	710.64
1 611	NP.OC.06	Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremita' e relativi manicotti Prezzo 1.03 Euro/kg	23 927.00	0.00	----	23 927.00	24 644.81	0.00	0.00	24 644.81
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					102.698,97	196.989,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 612	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 397.40	0.00	----	1 397.40	11 514.58	0.00	0.00	11 514.58
1 613	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	936.00	936.00	----	----	9 715.68	9 715.68	0.00	0.00
1 614	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	14.16	17.08	2.92	----	563.71	679.95	116.24	0.00
1 615	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	70.80	85.39	14.59	----	477.90	576.38	98.48	0.00
1 616	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	932.20	1 124.33	192.13	----	689.83	832.00	142.17	0.00
1 617	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	33.60	0.00	----	33.60	1 161.55	0.00	0.00	1 161.55
1 618	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	134.52	162.24	27.72	----	929.53	1 121.08	191.55	0.00
1 619	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	14.16	17.08	2.92	----	476.77	575.08	98.31	0.00
1 620	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	1 397.40	1 616.36	218.96	----	9 837.70	11 379.17	1 541.47	0.00
1 621	BA.MT.B.213.C	Taglio di alberi posti anche su pareti o pendicprospicienti la sede ferroviaria. del								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 622	BA.PS.A.306.A	diametro superiore a 30 cm. Prezzo 17.87 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	71.48	71.48	0.00	0.00
1 623	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	684.40	825.46	141.06	----	1 731.53	2 088.41	356.88	0.00
1 624	BA.PS.A.311.A	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxm	13 688.00	16 509.12	2 821.12	----	1 779.44	2 146.19	366.75	0.00
1 625	BA.PS.A.311.B	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	684.40	825.46	141.06	----	4 113.24	4 961.01	847.77	0.00
1 626	BA.PS.A.312.A	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxm	1 368.80	1 650.91	282.11	----	793.90	957.53	163.63	0.00
1 627	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	684.40	825.46	141.06	----	2 545.97	3 070.71	524.74	0.00
1 628	BA.PS.A.313.A	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxm	2 053.20	2 476.37	423.17	----	1 293.52	1 560.11	266.59	0.00
1 629	BA.PS.A.319.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	684.40	825.46	141.06	----	2 114.80	2 550.67	435.87	0.00
1 630	BA.PS.A.539.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	118.00	0.00	----	118.00	1 158.76	0.00	0.00	1 158.76
1 631	BA.PT.A.101.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale. Prezzo 22.60 Euro/mq	15.00	15.00	----	----	339.00	339.00	0.00	0.00
		Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	14.23	14.23	----	0.00	4 131.11	4 131.11	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 632	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	236.00	284.64	48.64	----	1 073.80	1 295.11	221.31	0.00
1 633	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	1 652.00	1 992.48	340.48	----	809.48	976.32	166.84	0.00
1 634	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	14.23	14.23	----	0.00	1 172.55	1 172.55	0.00
1 635	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	210.00	213.48	3.48	----	56.70	57.64	0.94	0.00
1 636	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte. bande e zebrature Prezzo 2.46 Euro/mq	10.00	10.00	----	----	24.60	24.60	0.00	0.00
1 637	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 297.20	1 297.20	0.00	0.00
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					54.570,67	51.578,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 638	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	148.64	318.47	169.83	-----	202.15	433.12	230.97	0.00
1 639	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	9.00	0.00	-----	9.00	358.29	0.00	0.00	358.29
1 640	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	96.38	288.00	191.62	-----	6 365.90	19 022.40	12 656.50	0.00
1 641	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	90.00	288.00	198.00	-----	441.90	1 414.08	972.18	0.00
1 642	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	53.44	87.88	34.44	-----	441.41	725.89	284.48	0.00
1 643	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	7 710.40	23 040.00	15 329.60	-----	5 243.07	15 667.20	10 424.13	0.00
1 644	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	339.72	717.97	378.25	-----	251.39	531.30	279.91	0.00
1 645	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	90.00	197.47	107.47	-----	176.40	387.04	210.64	0.00
1 646	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	148.64	318.47	169.83	-----	34.19	73.25	39.06	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 647	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	148.64	318.47	169.83	-----	961.70	2 060.50	1 098.80	0.00
1 648	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	114.00	240.93	126.93	-----	406.98	860.12	453.14	0.00
1 649	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	114.00	240.93	126.93	-----	458.28	968.54	510.26	0.00
1 650	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	96.38	0.00	-----	96.38	86.74	0.00	0.00	86.74
1 651	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	90.00	197.47	107.47	-----	86.40	189.57	103.17	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					15.514,80	42.333,01		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 652	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	573.30	1 200.85	627.55	-----	6 575.75	13 773.75	7 198.00	0.00
1 653	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	573.30	0.00	-----	573.30	4 723.99	0.00	0.00	4 723.99
1 654	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	29.95	0.00	-----	29.95	1 170.75	0.00	0.00	1 170.75
1 655	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	7 567.56	0.00	-----	7 567.56	1 210.81	0.00	0.00	1 210.81
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					13.681,30	13.773,75		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 656	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	69.96	93.93	23.97	-----	2 785.11	3 739.35	954.24	0.00
1 657	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	281.88	0.00	-----	281.88	15 413.20	0.00	0.00	15 413.20
1 658	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	281.88	276.01	-----	5.87	1 384.03	1 355.21	0.00	28.82
1 659	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	25.20	15.84	-----	9.36	170.10	106.92	0.00	63.18
1 660	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	22 550.40	22 080.80	-----	469.60	15 334.27	15 014.94	0.00	319.33
1 661	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	113.68	0.00	-----	113.68	55.70	0.00	0.00	55.70
1 662	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	162.40	0.00	-----	162.40	1 594.77	0.00	0.00	1 594.77
1 663	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	93.96	0.00	-----	93.96	1 469.53	0.00	0.00	1 469.53

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 664	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	3 202.53	0.00	----	3 202.53	4 675.69	0.00	0.00	4 675.69
1 665	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	276.01	276.01	-----	0.00 42.882,40	15 953.38 36.169,80	15 953.38	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 666	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	60.00	0.00	----	60.00	964.80	0.00	0.00	964.80
1 667	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	337.38	691.48	354.10	----	458.84	940.41	481.57	0.00
1 668	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	68.99	0.00	----	68.99	3 934.50	0.00	0.00	3 934.50
1 669	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	47.12	47.12	----	----	2 899.76	2 899.76	0.00	0.00
1 670	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	113.19	113.19	----	0.00	7 476.20	7 476.20	0.00
1 671	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	116.11	160.31	44.20	----	570.10	787.12	217.02	0.00
1 672	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	215.70	481.96	266.26	----	1 781.68	3 980.99	2 199.31	0.00
1 673	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	51.24	102.95	51.71	----	580.04	1 165.39	585.35	0.00
1 674	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 675	BA.CZ.A.316.A	BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	11 392.30	15 370.30	3 978.00	-----	7 746.76	10 451.80	2 705.04	0.00
		Malte reoplastiche premiscelate molto fluide, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche.								
1 676	BA.MT.A.336.A	Prezzo 0.49 Euro/dmc	66.64	0.00	-----	66.64	32.65	0.00	0.00	32.65
		Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura								
1 677	BA.MT.B.316.D	Prezzo 0.23 Euro/mq	337.38	691.48	354.10	-----	77.60	159.04	81.44	0.00
		Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m).								
1 678	FA.IP.A.306.D	Prezzo 147.39 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	589.56	589.56	0.00	0.00
		Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore								
1 679	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq	337.38	691.48	354.10	-----	1 865.71	3 823.88	1 958.17	0.00
		Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.								
1 680	GC.RV.A.605.A	Prezzo 4.02 Euro/mq	90.00	426.96	336.96	-----	361.80	1 716.38	1 354.58	0.00
		Conglomerato cementizio lanciato a pressione per spessori fino a cm 10. per ogni centimetro di spessore.								
1 681	GR.CO.B.002.A	Prezzo 1.34 Euro/mq	279.30	6 061.20	5 781.90	-----	374.26	8 122.01	7 747.75	0.00
		Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico								
1 682	NP.OC.30	Prezzo 9.82 Euro/m	95.20	0.00	-----	95.20	934.86	0.00	0.00	934.86
		Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua								
		Prezzo 1.46 Euro/kg	2 011.44	0.00	-----	2 011.44	2 936.70	0.00	0.00	2 936.70

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					26.109,62	42.112,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 683	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	309.60	0.00	----	309.60	2 551.10	0.00	0.00	2 551.10
1 684	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	117.93	0.00	----	117.93	4 694.79	0.00	0.00	4 694.79
1 685	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	17.50	0.00	----	17.50	878.15	0.00	0.00	878.15
1 686	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	42.00	0.00	----	42.00	2 395.26	0.00	0.00	2 395.26
1 687	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	59.50	0.00	----	59.50	292.15	0.00	0.00	292.15
1 688	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	35.00	0.00	----	35.00	236.25	0.00	0.00	236.25
1 689	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	266.00	0.00	----	266.00	2 197.16	0.00	0.00	2 197.16
1 690	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	4 165.00	0.00	----	4 165.00	2 832.20	0.00	0.00	2 832.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 691	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	41.40	0.00	----	41.40	286.07	0.00	0.00	286.07
1 692	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	237.60	0.00	----	237.60	2 839.32	0.00	0.00	2 839.32
1 693	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	72.00	0.00	----	72.00	1 002.24	0.00	0.00	1 002.24
1 694	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	120.00	0.00	----	120.00	303.60	0.00	0.00	303.60
1 695	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	2 400.00	0.00	----	2 400.00	312.00	0.00	0.00	312.00
1 696	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	120.00	0.00	----	120.00	446.40	0.00	0.00	446.40
1 697	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	360.00	0.00	----	360.00	226.80	0.00	0.00	226.80
1 698	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	120.00	0.00	----	120.00	370.80	0.00	0.00	370.80
1 699	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	1 950.00	0.00	----	1 950.00	2 535.00	0.00	0.00	2 535.00
1 700	IT.ID.A.208.G	Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 701	IT.ID.A.211.B	200 mm Prezzo 8.31 Euro/m Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	60.00	0.00	----	60.00	498.60	0.00	0.00	498.60
1 702	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	9 920.00	0.00	----	9 920.00	1 785.60	0.00	0.00	1 785.60
1 703	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	37.54	0.00	----	37.54	3 856.48	0.00	0.00	3 856.48
1 704	IT.TB.A.101.D	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.	2 880.00	0.00	----	2 880.00	921.60	0.00	0.00	921.60
1 705	IT.TB.A.101.K	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 125.	534.00	0.00	----	534.00	405.84	0.00	0.00	405.84
1 706	IT.TB.C.101.H	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 200.	1 466.00	0.00	----	1 466.00	1 055.52	0.00	0.00	1 055.52
1 707	IT.TB.L.139.I	Prezzo 19.38 Euro/m Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.	60.00	0.00	----	60.00	1 162.80	0.00	0.00	1 162.80
1 708	IT.TB.L.142.D	Prezzo 3.57 Euro/m Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200.	360.00	0.00	----	360.00	1 285.20	0.00	0.00	1 285.20
		Prezzo 8.04 Euro/m	96.00	0.00	----	96.00	771.84	0.00	0.00	771.84

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 709	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	70.00	0.00	----	70.00	3 439.10	0.00	0.00	3 439.10
1 710	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	22.32	0.00	----	22.32	1 385.63	0.00	0.00	1 385.63
1 711	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	15.22	0.00	----	15.22	1 114.71	0.00	0.00	1 114.71
1 712	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	2 880.00	0.00	----	2 880.00	1 929.60	0.00	0.00	1 929.60
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					44.011,81	0,00		
		Totale GA10003 - GA10003 - Rampa di cantiere GA02 Euro					600.781,07	922.540,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 713	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	537.92	0.00	----	537.92	4 432.46	0.00	0.00	4 432.46
1 714	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	67.24	0.00	----	67.24	2 676.82	0.00	0.00	2 676.82
1 715	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	403.44	0.00	----	403.44	22 060.10	0.00	0.00	22 060.10
1 716	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	403.44	0.00	----	403.44	1 980.89	0.00	0.00	1 980.89
1 717	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	1 223.16	0.00	----	1 223.16	8 256.33	0.00	0.00	8 256.33
1 718	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	44 378.40	0.00	----	44 378.40	30 177.31	0.00	0.00	30 177.31
1 719	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	5 900 400.00	0.00	----	5 900 400.00	590 040.00	0.00	0.00	590 040.00
1 720	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	295 020.00	0.00	----	295 020.00	20 651.40	0.00	0.00	20 651.40
1 721	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2.00 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 722	BA.PD.A.314.A	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi- forma deldiametro esterno da 100 a 125 mm.	537.92	0.00	----	537.92	6 428.14	0.00	0.00	6 428.14
1 723	BA.PD.A.315.A	Prezzo 21.35 Euro/m Fornitura in opera di profilati tubolari inacciaio Fe 430 B	24 074.00	0.00	----	24 074.00	513 979.90	0.00	0.00	513 979.90
1 724	DC.CO.C.002.C	Prezzo 0.98 Euro/kg Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	403 128.60	0.00	----	403 128.60	395 066.03	0.00	0.00	395 066.03
1 725	DC.CO.C.003.A	Prezzo 6.86 Euro/m Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10	17 223.00	0.00	----	17 223.00	118 149.78	0.00	0.00	118 149.78
1 726	DC.CO.C.208.D	Prezzo 6.87 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro	215.00	0.00	----	215.00	1 477.05	0.00	0.00	1 477.05
1 727	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Tubi a valvola in PVC	5 900 400.00	0.00	----	5 900 400.00	177 012.00	0.00	0.00	177 012.00
1 728	IG.EP.A.204.A	Prezzo 6.97 Euro/m Tubo inclinometrico; compenso installazione	17 007.00	0.00	----	17 007.00	118 538.79	0.00	0.00	118 538.79
1 729	IG.EP.A.204.B	Prezzo 71.45 Euro/Cadauno tubo inclinometro	44.00	22.00	----	22.00	3 143.80	1 571.90	0.00	1 571.90
1 730	IG.EP.A.204.D	Prezzo 24.57 Euro/m Tubo inclinometro; compenso misure su due piani	792.00	396.00	----	396.00	19 459.44	9 729.72	0.00	9 729.72
1 731	PA.OC.149	Prezzo 4.46 Euro/Cadauno Servizio di monitoraggio automatico delle vibrazioni indotte dai lavori	440.00	4 400.00	3 960.00	----	1 962.40	19 624.00	17 661.60	0.00
1 732	PA.OC.150	Prezzo 1551.70 Euro/mese Fornitura e posa di fessurimetro elettrico	0.00	24.00	24.00	----	0.00	37 240.80	37 240.80	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 733	PA.OC.151	monoassiale e unità di acquisizione locale Prezzo 1318.22 Euro/Cadauno	0.00	23.00	23.00	----	0.00	30 319.06	30 319.06	0.00
1 734	PA.OC.152	Fornitura e posa di clinometro elettrico biassiale e unità di acquisizione locale wireless Prezzo 1750.86 Euro/Cadauno	0.00	35.00	35.00	----	0.00	61 280.10	61 280.10	0.00
1 735	PA.OC.154	Fornitura e posa di unità radiologger di centralizzazione degli acquisitori locali wireless Prezzo 7053.90 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	14 107.80	14 107.80	0.00
1 736	PA.OC.155	Fornitura e posa colonna inclino- estensimetrica automatica Prezzo 27214.98 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	54 429.96	54 429.96	0.00
1 737	PA.OC.156	Rimozione e riposizionamento di fessurimetri o clinometri elettrici biassiali e unità di acquisizione locale wireless Prezzo 999.44 Euro/Cadauno	0.00	22.00	22.00	----	0.00	21 987.68	21 987.68	0.00
1 738	PA.OC.157	Rimozione e riposizionamento di radiologger per la centralizzazione degli acquisitori Prezzo 521.73 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	521.73	521.73	0.00
1 739	PA.OC.159	Rimozione e riposizionamento di colonna inclino-estensimetrica Prezzo 924.61 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	----	0.00	18 492.20	18 492.20	0.00
1 740	PA.OC.172	Servizio di gestione dati informatizzato su piattaforma WEB-GIS Prezzo 2953.87 Euro/mese	0.00	9.99	9.99	----	0.00	29 509.16	29 509.16	0.00
1 741	PA.OC.173	Installazione estensimetro Prezzo 473.57 Euro/Cadauno	0.00	22.00	22.00	----	0.00	10 418.54	10 418.54	0.00
1 742	PA.OC.174	Fornitura estensimetro Prezzo 9.87 Euro/m	0.00	396.00	396.00	----	0.00	3 908.52	3 908.52	0.00
		Letture Prezzo 19.73 Euro/Cadauno	0.00	4 400.00	4 400.00	----	0.00	86 812.00	86 812.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 743	RA.OT.A.003.A	Determinazione delle coordinate planoaltometriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra. Prezzo 36.85 Euro/Cadauno	9 570.00	3 820.00	----	5 750.00	352 654.50	140 767.00	0.00	211 887.50
1 744	RA.OT.E.001.C	Centrini metallici a testa sferica. Prezzo 18.31 Euro/Cadauno	319.00	191.00	----	128.00	5 840.89	3 497.21	0.00	2 343.68
		Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro					2.393.988,03	544.217,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 745	AP.97.BA.09.C	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 100 Prezzo 80.14 Euro/mq	5 754.70	0.00	----	5 754.70	461 181.66	0.00	0.00	461 181.66
1 746	AP.97.BA.09.D	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 120 Prezzo 129.62 Euro/mq	3 475.80	0.00	----	3 475.80	450 533.20	0.00	0.00	450 533.20
1 747	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	12 485.04	0.00	----	12 485.04	102 876.73	0.00	0.00	102 876.73
1 748	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	126.84	126.84	-----	0.00	622.78	622.78	0.00
1 749	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	424.96	424.96	-----	0.00	2 868.48	2 868.48	0.00
1 750	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	998 803.52	1 737 689.70	738 886.18	-----	679 186.39	1 181 629.00	502 442.61	0.00
1 751	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	1 037.52	1 037.52	-----	0.00	34 933.30	34 933.30	0.00
1 752	BA.PD.A.310.C	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 100 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 753	BA.PD.A.310.D	Prezzo 149.72 Euro/mq Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 120 cm.	7 569.10	0.00	-----	7 569.10	1 133 245.65	0.00	0.00	1 133 245.65
1 754	GC.SC.B.004.A	Prezzo 180.78 Euro/mq Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20	4 096.62	0.00	-----	4 096.62	740 586.96	0.00	0.00	740 586.96
1 755	PA.OC.013	Prezzo 0.16 Euro/mcxkm PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK35	464 443.64	0.00	-----	464 443.64	74 310.98	0.00	0.00	74 310.98
1 756	PA.OC.019	Prezzo 191.97 Euro/m Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	0.00	13 755.00	13 755.00	-----	0.00	2 640 547.35	2 640 547.35	0.00
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	126.84	126.84	-----	0.00	7 331.35	7 331.35	0.00
							3.641.921,57	3.867.932,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 757	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	1 985 227.20	627 318.40	-----	1 357 908.80	198 522.72	62 731.84	0.00	135 790.88
1 758	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	99 261.36	31 365.92	-----	67 895.44	6 948.30	2 195.61	0.00	4 752.69
1 759	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	1 885.00	0.00	-----	1 885.00	10 160.15	0.00	0.00	10 160.15
1 760	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	13 691.40	3 798.52	-----	9 892.88	93 923.00	26 057.85	0.00	67 865.15
1 761	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	6 021.40	627.31	-----	5 394.09	41 367.02	4 309.62	0.00	37 057.40
1 762	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	1 985 227.20	627 318.40	-----	1 357 908.80	59 556.82	18 819.55	0.00	40 737.27
1 763	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	13 691.40	3 798.52	-----	9 892.88	95 429.06	26 475.68	0.00	68 953.38
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					505.907,07	140.590,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 764	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	1 083.60	9 215.86	8 132.26	-----	11 247.77	95 660.63	84 412.86	0.00
1 765	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	1 185.55	1 185.55	-----	0.00	8 192.15	8 192.15	0.00
1 766	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	7 497.00	12 193.09	4 696.09	-----	52 778.88	85 839.35	33 060.47	0.00
1 767	BA.PS.A.306.A	Sottotondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	3 951.83	3 951.83	-----	0.00	9 998.13	9 998.13	0.00
1 768	BA.PS.A.306.B	Sottotondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	79 036.60	79 036.60	-----	0.00	10 274.76	10 274.76	0.00
1 769	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	3 951.83	3 951.83	-----	0.00	23 750.50	23 750.50	0.00
1 770	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	7 903.66	7 903.66	-----	0.00	4 584.12	4 584.12	0.00
1 771	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	3 951.83	3 951.83	-----	0.00	14 700.81	14 700.81	0.00
1 772	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	11 855.49	11 855.49	-----	0.00	7 468.96	7 468.96	0.00
1 773	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	3 951.83	3 951.83	-----	0.00	12 211.15	12 211.15	0.00
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					64.026,65	272.680,56		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 774	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	3 675.84	3 726.72	50.88	-----	4 999.14	5 068.34	69.20	0.00
1 775	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	71.13	542.97	471.84	-----	2 831.69	21 615.64	18 783.95	0.00
1 776	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	3 385.75	3 619.81	234.06	-----	223 628.79	239 088.45	15 459.66	0.00
1 777	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	3 385.75	3 619.81	234.06	-----	16 624.03	17 773.27	1 149.24	0.00
1 778	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	978.40	60.99	-----	917.41	8 081.58	503.78	0.00	7 577.80
1 779	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	270 860.00	289 584.80	18 724.80	-----	184 184.80	196 917.66	12 732.86	0.00
1 780	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	9 470.44	8 297.75	-----	1 172.69	7 008.13	6 140.34	0.00	867.79
1 781	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	2 411.32	2 425.44	14.12	-----	4 726.19	4 753.86	27.67	0.00
1 782	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	3 675.84	3 726.72	50.88	-----	845.44	857.15	11.71	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 783	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	3 675.84	3 726.72	50.88	-----	23 782.68	24 111.88	329.20	0.00
1 784	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	3 178.00	2 784.48	-----	393.52	11 345.46	9 940.59	0.00	1 404.87
1 785	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	3 178.00	2 784.48	-----	393.52	12 775.56	11 193.61	0.00	1 581.95
1 786	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	3 385.75	0.00	-----	3 385.75	3 047.18	0.00	0.00	3 047.18
1 787	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	2 411.32	2 425.44	14.12	-----	2 314.87	2 328.42	13.55	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					506.195,54	540.292,99		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 788	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	20 759.82	19 563.64	-----	1 196.18	238 115.14	224 394.95	0.00	13 720.19
1 789	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	20 759.82	0.00	-----	20 759.82	171 060.92	0.00	0.00	171 060.92
1 790	GC.SC.B.001.A	Sovrapprezzo allo scavo a foro cieco da eseguirsi in in roccia dura da mina con assoluto divieto dell'uso delle mine Prezzo 8.93 Euro/mc	7 947.80	16 405.00	8 457.20	-----	70 973.85	146 496.65	75 522.80	0.00
1 791	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	274 029.62	0.00	-----	274 029.62	43 844.74	0.00	0.00	43 844.74
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					523.994,65	370.891,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 792	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	482.26	492.13	9.87	-----	19 198.77	19 591.70	392.93	0.00
1 793	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	2 411.32	0.00	-----	2 411.32	131 850.98	0.00	0.00	131 850.98
1 794	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 411.32	1 717.59	-----	693.73	11 839.58	8 433.37	0.00	3 406.21
1 795	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	122.40	115.60	-----	6.80	826.20	780.30	0.00	45.90
1 796	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	192 905.60	206 110.80	13 205.20	-----	131 175.81	140 155.34	8 979.53	0.00
1 797	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	353.78	0.00	-----	353.78	173.35	0.00	0.00	173.35
1 798	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	505.40	0.00	-----	505.40	4 963.03	0.00	0.00	4 963.03
1 799	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	795.52	0.00	-----	795.52	12 441.93	0.00	0.00	12 441.93

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 800	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	9 966.49	0.00	----	9 966.49	14 551.08	0.00	0.00	14 551.08
1 801	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	1 717.59	1 717.59	-----	0.00	99 276.70	99 276.70	0.00
							327.020,73	268.237,41		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 802	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	1 400.00	0.00	----	1 400.00	22 512.00	0.00	0.00	22 512.00
1 803	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	8 999.86	16 065.54	7 065.68	----	12 239.81	21 849.13	9 609.32	0.00
1 804	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	738.62	738.62	----	0.00	32 624.85	32 624.85	0.00
1 805	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	636.82	632.68	----	4.14	34 821.32	34 594.94	0.00	226.38
1 806	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	2 136.14	0.00	----	2 136.14	121 824.06	0.00	0.00	121 824.06
1 807	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	71.75	0.00	----	71.75	4 415.50	0.00	0.00	4 415.50
1 808	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	2 358.61	2 358.61	----	0.00	155 786.19	155 786.19	0.00
1 809	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 207.89	2 358.61	150.72	----	10 840.74	11 580.78	740.04	0.00
1 810	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	875.00	873.70	----	1.30	5 906.25	5 897.48	0.00	8.77

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 811	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	3 627.80	2 894.00	----	733.80	29 965.63	23 904.44	0.00	6 061.19
1 812	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	2 348.09	1 823.22	----	524.87	26 580.38	20 638.85	0.00	5 941.53
1 813	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	99.46	0.00	----	99.46	1 232.31	0.00	0.00	1 232.31
1 814	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	202 297.60	271 240.15	68 942.55	----	137 562.37	184 443.30	46 880.93	0.00
1 815	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche, esclusa la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	8 999.86	16 065.54	7 065.68	----	2 069.97	3 695.07	1 625.10	0.00
1 816	BA.MT.B.316.D	Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m). Prezzo 147.39 Euro/Cadauno	12.00	22.00	10.00	----	1 768.68	3 242.58	1 473.90	0.00
1 817	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	8 474.86	7 770.66	----	704.20	46 865.98	42 971.75	0.00	3 894.23
1 818	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	4 380.08	2 460.64	----	1 919.44	17 607.92	9 891.77	0.00	7 716.15
1 819	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 820	IT.ID.C.209.A	elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm ² Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	46 200.00	46 131.36	-----	68.64	8 316.00	8 303.64	0.00	12.36
1 821	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	17.20	21.50	4.30	-----	1 766.96	2 208.70	441.74	0.00
1 822	IT.TB.L.139.H	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302, per scarichi, del diametro esterno di mm. 110.	2 400.00	3 000.00	600.00	-----	768.00	960.00	192.00	0.00
1 823	IT.TB.N.101.A	Prezzo 3.13 Euro/m Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	4 200.00	4 193.76	-----	6.24	13 146.00	13 126.47	0.00	19.53
1 824	IT.TB.N.110.A	Prezzo 62.08 Euro/mc Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	17.20	21.50	4.30	-----	1 067.78	1 334.72	266.94	0.00
1 825	PA.OC.015	Prezzo 0.67 Euro/kg Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria, completa di coperchio	2 400.00	3 000.00	600.00	-----	1 608.00	2 010.00	402.00	0.00
1 826	PA.OC.016	Prezzo 78.23 Euro/m Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6	0.00	349.48	349.48	-----	0.00	27 339.82	27 339.82	0.00
1 827	PA.OC.025	Prezzo 6.71 Euro/mq Cordolo bentonitico idroespansivo per sigillatura riprese di getto	0.00	243.94	243.94	-----	0.00	1 636.84	1 636.84	0.00
		Prezzo 12.28 Euro/m Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di	0.00	724.80	724.80	-----	0.00	8 900.54	8 900.54	0.00
							502.885,66	616.941,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		rivestimento. marciapiedi. canalette. ecc.) Euro								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 828	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	4 721.00	0.00	----	4 721.00	38 901.04	0.00	0.00	38 901.04
1 829	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1 815.41	0.00	----	1 815.41	72 271.47	0.00	0.00	72 271.47
1 830	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	347.05	0.00	----	347.05	17 414.97	0.00	0.00	17 414.97
1 831	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	703.85	0.00	----	703.85	40 140.57	0.00	0.00	40 140.57
1 832	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	1 050.90	0.00	----	1 050.90	5 159.92	0.00	0.00	5 159.92
1 833	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	601.00	0.00	----	601.00	4 056.75	0.00	0.00	4 056.75
1 834	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	4 340.60	0.00	----	4 340.60	35 853.36	0.00	0.00	35 853.36
1 835	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	73 563.00	0.00	----	73 563.00	50 022.84	0.00	0.00	50 022.84

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 836	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	994.80	0.00	----	994.80	6 874.07	0.00	0.00	6 874.07
1 837	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	3 994.00	0.00	----	3 994.00	47 728.30	0.00	0.00	47 728.30
1 838	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	727.00	0.00	----	727.00	10 119.84	0.00	0.00	10 119.84
1 839	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	2 687.00	0.00	----	2 687.00	6 798.11	0.00	0.00	6 798.11
1 840	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	53 740.00	0.00	----	53 740.00	6 986.20	0.00	0.00	6 986.20
1 841	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	2 687.00	0.00	----	2 687.00	9 995.64	0.00	0.00	9 995.64
1 842	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	8 061.00	0.00	----	8 061.00	5 078.43	0.00	0.00	5 078.43
1 843	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	2 687.00	0.00	----	2 687.00	8 302.83	0.00	0.00	8 302.83
1 844	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	5 869.00	0.00	----	5 869.00	7 629.70	0.00	0.00	7 629.70
1 845	IT.ID.A.202.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare. delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 846	IT.ID.A.202.L	nominale di 250 mm. Prezzo 10.54 Euro/m Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 300 mm.	50.00	0.00	----	50.00	527.00	0.00	0.00	527.00
1 847	IT.ID.A.202.N	Prezzo 13.09 Euro/m Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunto a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 400 mm	589.00	0.00	----	589.00	7 710.01	0.00	0.00	7 710.01
1 848	IT.ID.A.208.F	Prezzo 17.11 Euro/m Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102); del diam. nom. di mm. 150.	60.00	0.00	----	60.00	1 026.60	0.00	0.00	1 026.60
1 849	IT.ID.A.208.G	Prezzo 6.93 Euro/m Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d 200 mm	679.00	0.00	----	679.00	4 705.47	0.00	0.00	4 705.47
1 850	IT.ID.A.208.I	Prezzo 8.31 Euro/m Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d 300 mm	180.00	0.00	----	180.00	1 495.80	0.00	0.00	1 495.80
1 851	IT.ID.A.211.B	Prezzo 10.62 Euro/m Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	529.00	0.00	----	529.00	5 617.98	0.00	0.00	5 617.98
1 852	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm ² Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	151 402.50	0.00	----	151 402.50	27 252.45	0.00	0.00	27 252.45

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 853	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	627.12	0.00	----	627.12	64 424.04	0.00	0.00	64 424.04
1 854	IT.TB.A.101.D	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 25.	44 900.00	0.00	----	44 900.00	14 368.00	0.00	0.00	14 368.00
1 855	IT.TB.A.101.K	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 125.	2 937.00	0.00	----	2 937.00	2 232.12	0.00	0.00	2 232.12
1 856	IT.TB.B.101.I	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann), con estremità lisce, del diametro nominale di mm 250.	2 932.00	0.00	----	2 932.00	2 111.04	0.00	0.00	2 111.04
1 857	IT.TB.B.101.L	Prezzo 24.57 Euro/m Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann), con estremità lisce, del diametro nominale di mm 300.	50.00	0.00	----	50.00	1 228.50	0.00	0.00	1 228.50
1 858	IT.TB.B.101.N	Prezzo 32.60 Euro/m Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann), con estremità lisce, del diametro nominale di mm 400.	589.00	0.00	----	589.00	19 201.40	0.00	0.00	19 201.40
1 859	IT.TB.C.101.G	Prezzo 47.79 Euro/m Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 150.	60.00	0.00	----	60.00	2 867.40	0.00	0.00	2 867.40
1 860	IT.TB.C.101.H	Prezzo 13.49 Euro/m Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 200.	679.00	0.00	----	679.00	9 159.71	0.00	0.00	9 159.71
1 861	IT.TB.C.101.L	Prezzo 19.38 Euro/m Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 300.	180.00	0.00	----	180.00	3 488.40	0.00	0.00	3 488.40
		Prezzo 32.82 Euro/m	529.00	0.00	----	529.00	17 361.78	0.00	0.00	17 361.78

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 862	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	5 581.00	0.00	----	5 581.00	19 924.17	0.00	0.00	19 924.17
1 863	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	2 232.00	0.00	----	2 232.00	17 945.28	0.00	0.00	17 945.28
1 864	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	740.00	0.00	----	740.00	36 356.20	0.00	0.00	36 356.20
1 865	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	308.28	0.00	----	308.28	19 138.02	0.00	0.00	19 138.02
1 866	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	318.84	0.00	----	318.84	23 351.84	0.00	0.00	23 351.84
1 867	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	44 900.00	0.00	----	44 900.00	30 083.00	0.00	0.00	30 083.00
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					704.910,25	0,00		
		Totale GA10010 - GA10002A - Galleria Artificiale - da pk 4+651.04 a pk 5+000.00 Euro					9.170.850,15	6.621.784,21		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 868	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	105.00	0.00	----	105.00	720.30	0.00	0.00	720.30
1 869	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	35.00	0.00	----	35.00	240.45	0.00	0.00	240.45
1 870	IG.EP.A.201.A	Piezometro a tubo aperto. Compenso installazione. Prezzo 35.74 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	178.70	178.70	0.00	0.00
1 871	IG.EP.A.201.E	Piezometro a tubo aperto. Lunghezza tubo finestrato (diametro esterno <= 60 mm). Prezzo 6.25 Euro/m	75.00	75.00	----	----	468.75	468.75	0.00	0.00
1 872	IG.EP.A.202.A	Piezometro tipo Casagrande. Compenso installazione . Prezzo 67.00 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	134.00	134.00	0.00	0.00
1 873	IG.EP.A.202.B	Piezometro tipo Casagrande. Profondità. Prezzo 6.70 Euro/m	30.00	30.00	----	----	201.00	201.00	0.00	0.00
1 874	PA.OC.158	Rilievo della falda piezometrica mediante freatimetro. Prezzo 16.01 Euro/Cadauno	0.00	168.00	168.00	----	0.00	2 689.68	2 689.68	0.00
1 875	RA.OT.A.003.A	Determinazione delle coordinate planoaltimetriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra. Prezzo 36.85 Euro/Cadauno	2 700.00	0.00	----	2 700.00	99 495.00	0.00	0.00	99 495.00
1 876	RA.OT.E.001.C	Centrini metallici a testa sferica. Prezzo 18.31 Euro/Cadauno	90.00	0.00	----	90.00	1 647.90	0.00	0.00	1 647.90
		Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro					103.086,10	3.672,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 877	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	4.71	0.00	----	4.71	187.51	0.00	0.00	187.51
1 878	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	37.88	0.00	----	37.88	2 071.28	0.00	0.00	2 071.28
1 879	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	20.57	0.00	----	20.57	1 265.88	0.00	0.00	1 265.88
1 880	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	44.12	0.00	----	44.12	216.63	0.00	0.00	216.63
1 881	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	47.10	0.00	----	47.10	317.93	0.00	0.00	317.93
1 882	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	99.10	0.00	----	99.10	818.57	0.00	0.00	818.57
1 883	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 058.90	0.00	----	5 058.90	3 440.05	0.00	0.00	3 440.05
1 884	BA.PD.A.304.O	Pali di grande diametro, realizzati mediante tubi forma provvisori; sovrapprezzo alla sottovoce BA.PD.A.304.E. per attraversamento a vuoto Prezzo 39.31 Euro/m	210.00	0.00	----	210.00	8 255.10	0.00	0.00	8 255.10
1 885	BA.PD.A.314.D	Micropali con armatura tubolare con tubi-								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 886	BA.PD.A.319.A	forma del diametro esterno da 176 a 200 mm. Prezzo 33.59 Euro/m Formazione di colonne di terreno consolidato. deldiametro reso di almeno 50 cm.	2 880.00	0.00	----	2 880.00	96 739.20	0.00	0.00	96 739.20
1 887	BA.PD.A.320.A	Prezzo 38.08 Euro/m Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.	5 760.00	0.00	----	5 760.00	219 340.80	0.00	0.00	219 340.80
1 888	BA.PD.A.321.A	Prezzo 5.39 Euro/m Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319.	2 940.00	0.00	----	2 940.00	15 846.60	0.00	0.00	15 846.60
1 889	NP.OC.06	Prezzo 87.28 Euro/mc Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremità e relativi manicotti	113.04	0.00	----	113.04	9 866.13	0.00	0.00	9 866.13
1 890	PA.OC.008	Prezzo 1.03 Euro/kg PALI DRENANTE ESEGUITO CON TECNOLOGIA DI SCAVO C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM RIEMPITO CON GHIAIA	104 796.00	0.00	----	104 796.00	107 939.88	0.00	0.00	107 939.88
1 891	PA.OC.009	Prezzo 192.24 Euro/m INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI TENUTA IDRAULICA "PREVENTER" PER PERFORAZIONI SOTTO FALDA	0.00	354.02	354.02	----	0.00	68 056.80	68 056.80	0.00
1 892	PA.OC.010	Prezzo 639.46 Euro/Cadauno PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO IN PRESENZA DI DISPOSITIVO DI TENUTA IDRAULICA "PREVENTER"	0.00	14.00	14.00	----	0.00	8 952.44	8 952.44	0.00
1 893	PA.OC.011	Prezzo 189.79 Euro/m REALIZZAZIONE DI TRINCEA DRENANTE	0.00	74.55	74.55	----	0.00	14 148.84	14 148.84	0.00
1 894	PA.OC.021	Prezzo 192.78 Euro/m Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi	0.00	132.85	132.85	----	0.00	25 610.82	25 610.82	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edific.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 895	PA.OC.022	speciali in pvc del diametro esterno di mm 160 e spessore non inferiore a mm 3.5								
		Prezzo 12.19 Euro/m	0.00	92.40	92.40	----	0.00	1 126.36	1 126.36	0.00
		Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in pvc del diametro esterno di mm 300 e spessore non inferiore a mm 6								
		Prezzo 24.16 Euro/m	0.00	96.95	96.95	----	0.00	2 342.31	2 342.31	0.00
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edific.) Euro					466.305,56	120.237,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 896	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	28.26	0.00	----	28.26	232.86	0.00	0.00	232.86
1 897	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	45.22	69.75	24.53	-----	312.47	481.97	169.50	0.00
1 898	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	28.26	0.00	----	28.26	337.71	0.00	0.00	337.71
1 899	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	243.00	232.85	----	10.15	614.79	589.11	0.00	25.68
1 900	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	4 860.00	4 657.00	----	203.00	631.80	605.41	0.00	26.39
1 901	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	232.85	232.85	----	0.00	1 399.43	1 399.43	0.00
1 902	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxcn	0.00	465.69	465.69	----	0.00	270.10	270.10	0.00
1 903	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	243.00	232.85	----	10.15	903.96	866.20	0.00	37.76
1 904	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	729.00	698.54	----	30.46	459.27	440.08	0.00	19.19
1 905	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 3.09 Euro/mq	243.00	232.85	-----	10.15	750.87	719.51	0.00	31.36
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					4.243,73	5.371,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 906	AP.97.BA.01.A	Formaz.dello strato anticapillare con ghiaia.ghiaietto pietrischetto Prezzo 7.86 Euro/mc	251.58	0.00	----	251.58	1 977.42	0.00	0.00	1 977.42
1 907	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	226.08	0.00	----	226.08	307.47	0.00	0.00	307.47
1 908	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	226.08	0.00	----	226.08	52.00	0.00	0.00	52.00
1 909	BA.OP.A.325.A	Lamiera ondulata in acciaio zincato a caldo per strutture provvisorie. Prezzo 1.61 Euro/kg	52 920.00	0.00	----	52 920.00	85 201.20	0.00	0.00	85 201.20
1 910	FA.OM.A.304.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli.cicogne e simili. Prezzo 1.43 Euro/kg	9 398.94	0.00	----	9 398.94	13 440.48	0.00	0.00	13 440.48
1 911	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	116 717.88	0.00	----	116 717.88	65 362.01	0.00	0.00	65 362.01
1 912	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	1 440.00	0.00	----	1 440.00	460.80	0.00	0.00	460.80
1 913	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	1 440.00	0.00	----	1 440.00	964.80	0.00	0.00	964.80
1 914	NP.OC.25	Perforazione a distruzione di diametro 120 mm. eseguita dall'interno dei pozzi. per la realizzazione di dreni a raggiera. Prezzo 50.35 Euro/m	15 576.00	0.00	----	15 576.00	784 251.60	0.00	0.00	784 251.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 915	NP.OC.26	Perforazione a distruzione di diametro 120 mm, eseguita dall'interno dei pozzi, per la realizzazione delle condotte di fondo Prezzo 58.63 Euro/m	434.80	0.00	----	434.80	25 492.32	0.00	0.00	25 492.32
1 916	NP.OC.27	Forn. e posa in opera di tubo di drenaggio corrugato e microfessurato di Ø 80 mm per la formazione di dreni a raggiera all'interno di pozzi Prezzo 9.72 Euro/m	15 576.00	0.00	----	15 576.00	151 398.72	0.00	0.00	151 398.72
1 917	NP.OC.28	Forn. e posa in opera di tubazione di Ø 80 mm in PVC rigido antiurto S=5 mm per la formazione delle condotte di fondo Prezzo 18.56 Euro/m Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro Totale IN40003 - IN40003 - Opera di risoluzione interferenza con falda Euro	434.80	0.00	----	434.80	8 069.89 1.136.978,71 1.710.614,10	0.00 0,00 129.281,51	0.00	8 069.89

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 918	AP.97.BA.09.C	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 100 Prezzo 80.14 Euro/mq	192.10	0.00	----	192.10	15 394.89	0.00	0.00	15 394.89
1 919	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	229.09	0.00	----	229.09	1 887.70	0.00	0.00	1 887.70
1 920	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	11.03	11.03	----	0.00	54.16	54.16	0.00
1 921	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	21.00	21.00	----	0.00	141.75	141.75	0.00
1 922	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	22 909.00	24 812.76	1 903.76	----	15 578.12	16 872.68	1 294.56	0.00
1 923	BA.PD.A.310.C	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 100 cm. Prezzo 149.72 Euro/mq	229.09	0.00	----	229.09	34 299.35	0.00	0.00	34 299.35
1 924	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	8 522.15	0.00	----	8 522.15	1 363.54	0.00	0.00	1 363.54
1 925	PA.OC.004	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 45								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 926	PA.OC.019	Prezzo 196.97 Euro/m	0.00	386.00	386.00	-----	0.00	76 030.42	76 030.42	0.00
		Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2								
		Prezzo 57.80 Euro/mc	0.00	11.03	11.03	-----	0.00	637.53	637.53	0.00
		Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro					68.523,60	93.736,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 927	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	2 862.00	0.00	-----	2 862.00	286.20	0.00	0.00	286.20
1 928	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	143.10	0.00	-----	143.10	10.02	0.00	0.00	10.02
1 929	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	0.00	220.04	220.04	-----	0.00	1 186.02	1 186.02	0.00
1 930	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319. Prezzo 87.28 Euro/mc	0.00	63.01	63.01	-----	0.00	5 499.51	5 499.51	0.00
1 931	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	85.00	0.00	-----	85.00	583.10	0.00	0.00	583.10
1 932	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	8 124.40	0.00	-----	8 124.40	55 814.63	0.00	0.00	55 814.63
1 933	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	12 677.40	0.00	-----	12 677.40	380.32	0.00	0.00	380.32
1 934	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	85.00	0.00	-----	85.00	592.45	0.00	0.00	592.45
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					57.666,72	6.685,53		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 935	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	199.90	199.90	----	----	2 292.85	2 292.85	0.00	0.00
1 936	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	226.40	0.00	----	226.40	1 865.54	0.00	0.00	1 865.54
1 937	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	10.91	10.91	----	----	75.39	75.39	0.00	0.00
1 938	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici. esclusi i materiali litoidi. fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	23.04	23.04	----	----	275.33	275.33	0.00	0.00
1 939	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. per profondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	3.46	3.46	----	----	48.16	48.16	0.00	0.00
1 940	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	25.00	25.00	----	----	63.25	63.25	0.00	0.00
1 941	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	500.00	500.00	----	0.00	65.00	65.00	0.00
1 942	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	25.00	25.00	----	----	150.25	150.25	0.00	0.00
1 943	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	50.00	50.00	----	----	29.00	29.00	0.00	0.00
1 944	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 945	BA.PS.A.312.B	bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	25.00	25.00	----	----	93.00	93.00	0.00	0.00
1 946	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxcn Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	75.00	75.00	----	----	47.25	47.25	0.00	0.00
1 947	GC.SC.B.004.A	Prezzo 3.09 Euro/mq Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20	25.00	25.00	----	----	77.25	77.25	0.00	0.00
		Prezzo 0.16 Euro/mcxkm Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	2 638.68	0.00	----	2 638.68	422.19	0.00	0.00	422.19
							5.439,46	3.216,73		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 948	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	2.29	2.29	----	----	91.16	91.16	0.00	0.00
1 949	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	9.95	9.95	----	----	544.07	544.07	0.00	0.00
1 950	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	9.95	9.95	----	----	48.85	48.85	0.00	0.00
1 951	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 194.00	1 194.00	----	----	811.92	811.92	0.00	0.00
1 952	GC.CO.B.002.A	Perforazioni a rotazione o rotopercussione per fori del diametro da 75 a 100 mm. fino a 20 m di lunghezza Prezzo 17.87 Euro/m	12.25	12.25	----	----	218.91	218.91	0.00	0.00
1 953	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	241.57	241.57	----	----	352.69	352.69	0.00	0.00
		Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro					2.067,60	2.067,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 954	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	213.39	213.39	----	----	290.21	290.21	0.00	0.00
1 955	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	101.94	101.94	----	----	6 273.39	6 273.39	0.00	0.00
1 956	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	101.94	101.94	----	----	500.53	500.53	0.00	0.00
1 957	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	117.22	117.22	----	----	968.24	968.24	0.00	0.00
1 958	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	60.80	60.80	----	----	688.26	688.26	0.00	0.00
1 959	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	72.40	72.40	----	----	897.04	897.04	0.00	0.00
1 960	BA.CZ.A.305.D	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m.12 e fino a m. 16 Prezzo 13.72 Euro/mq	53.56	53.56	----	----	734.84	734.84	0.00	0.00
1 961	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	12 106.40	12 106.40	----	----	8 232.35	8 232.35	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 962	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	213.39	213.39	----	----	49.08	49.08	0.00	0.00
1 963	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	19.04	0.00	----	19.04	123.19	0.00	0.00	123.19
1 964	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	824.18	824.18	----	----	1 203.30	1 203.30	0.00	0.00
1 965	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	213.39	213.39	----	----	1 180.05	1 180.05	0.00	0.00
1 966	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	29.98	29.98	----	----	120.52	120.52	0.00	0.00
1 967	FA.OM.A.301.B	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 B Prezzo 1.15 Euro/kg	1 400.00	1 400.00	----	----	1 610.00	1 610.00	0.00	0.00
1 968	FA.OM.A.301.EB	Sovrapp.FAOMA301E strutture reticolari leggere;Applicato a FAOMA301B Prezzo 0.57 Euro/kg	1 400.00	1 400.00	----	----	798.00	798.00	0.00	0.00
1 969	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 400.00	1 400.00	----	----	616.00	616.00	0.00	0.00
1 970	FA.OM.A.304.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli,cicogne e simili. Prezzo 1.43 Euro/kg	156.00	156.00	----	----	223.08	223.08	0.00	0.00
1 971	FA.OM.A.304.E	Fornitura, lavorazione e posa in opera di								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000)

IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 972	FA.OM.C.301.H	acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per chiusini di pozzetti Prezzo 1.87 Euro/kg	450.00	450.00	----	----	841.50	841.50	0.00	0.00
1 973	FA.SE.A.305.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	1 806.00	1 806.00	----	----	1 011.36	1 011.36	0.00	0.00
1 974	NP.OC.01	Infissi per porte e finestre, di qualsiasi tipo e specie, composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie Prezzo 23.00 Euro/mq	1.43	1.43	----	----	32.89	32.89	0.00	0.00
		Impianto sollevamento acque meteoriche per portate < 50 l/sec. Prezzo 33235.39 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	33 235.39	33 235.39	0.00	0.00
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					59.629,22	59.506,03		
		Totale IN40004 - IN40004 - Impianto di sollevamento Euro					193.326,60	165.212,43		
		Totale GA02 - GA02 - Galleria artificiale Crispi / Amari (Km 4+260 - 5+000) Euro					17.872.375,11	17.944.209,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 975	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	111.84	0.00	----	111.84	921.56	0.00	0.00	921.56
1 976	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	13.98	0.00	----	13.98	556.54	0.00	0.00	556.54
1 977	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	83.88	0.00	----	83.88	4 586.56	0.00	0.00	4 586.56
1 978	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	83.88	0.00	----	83.88	411.85	0.00	0.00	411.85
1 979	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	279.60	0.00	----	279.60	1 887.30	0.00	0.00	1 887.30
1 980	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	9 226.80	0.00	----	9 226.80	6 274.22	0.00	0.00	6 274.22
1 981	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	1 137 600.00	0.00	----	1 137 600.00	113 760.00	0.00	0.00	113 760.00
1 982	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	56 880.00	0.00	----	56 880.00	3 981.60	0.00	0.00	3 981.60
1 983	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2.00 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 984	BA.PD.A.314.A	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi- forma deldiametro esterno da 100 a 125 mm.	111.84	0.00	----	111.84	1 336.49	0.00	0.00	1 336.49
1 985	BA.PD.A.315.A	Prezzo 21.35 Euro/m Fornitura in opera di profilati tubolari inacciaio Fe 430 B	5 159.00	0.00	----	5 159.00	110 144.65	0.00	0.00	110 144.65
1 986	DC.CO.C.002.C	Prezzo 0.98 Euro/kg Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	85 756.65	0.00	----	85 756.65	84 041.52	0.00	0.00	84 041.52
1 987	DC.CO.C.002.D	Prezzo 6.86 Euro/m Perforazioni per diametri superiori a 80 mm. e fino a 100 mm.	3 390.00	0.00	----	3 390.00	23 255.40	0.00	0.00	23 255.40
1 988	DC.CO.C.003.A	Prezzo 8.58 Euro/m Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10	446.75	0.00	----	446.75	3 833.12	0.00	0.00	3 833.12
1 989	DC.CO.C.208.D	Prezzo 6.87 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro	218.75	0.00	----	218.75	1 502.81	0.00	0.00	1 502.81
1 990	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Tubi a valvola inPVC	1 137 600.00	0.00	----	1 137 600.00	34 128.00	0.00	0.00	34 128.00
1 991	IG.EP.A.204.A	Prezzo 6.97 Euro/m Tubo inclinometrico; compenso installazione	3 318.00	0.00	----	3 318.00	23 126.46	0.00	0.00	23 126.46
1 992	IG.EP.A.204.B	Prezzo 71.45 Euro/Cadauno tubo inclinometro	12.00	6.00	----	6.00	857.40	428.70	0.00	428.70
1 993	IG.EP.A.204.D	Prezzo 24.57 Euro/m Tubo inclinometro; compenso misure su due piani	216.00	108.00	----	108.00	5 307.12	2 653.56	0.00	2 653.56
1 994	PA.OC.149	Prezzo 4.46 Euro/Cadauno Servizio di monitoraggio automatico delle	120.00	1 200.00	1 080.00	-----	535.20	5 352.00	4 816.80	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1 995	PA.OC.150	vibrazioni indotte dai lavori Prezzo 1551.70 Euro/mese	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	9 310.20	9 310.20	0.00
		Fornitura e posa di fessurimetro elettrico monoassiale e unità di acquisizione locale								
1 996	PA.OC.151	Prezzo 1318.22 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	5 272.88	5 272.88	0.00
		Fornitura e posa di clinometro elettrico biassiale e unità di acquisizione locale wireless								
1 997	PA.OC.152	Prezzo 1750.86 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	-----	0.00	21 010.32	21 010.32	0.00
		Fornitura e posa di unità radiologger di centralizzazione degli acquisitori locali wireless								
1 998	PA.OC.157	Prezzo 7053.90 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	7 053.90	7 053.90	0.00
		Rimozione e riposizionamento di colonna inclino-estensimetrica								
1 999	PA.OC.159	Prezzo 924.61 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	5 547.66	5 547.66	0.00
		Servizio di gestione dati informatizzato su piattaforma WEB-GIS								
2 000	PA.OC.172	Prezzo 2953.87 Euro/mese	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	5 907.74	5 907.74	0.00
		Installazione estensimetro								
2 001	PA.OC.173	Prezzo 473.57 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	2 841.42	2 841.42	0.00
		Fornitura estensimetro								
2 002	PA.OC.174	Prezzo 9.87 Euro/m	0.00	108.00	108.00	-----	0.00	1 065.96	1 065.96	0.00
		Letture								
2 003	RA.OT.A.003.A	Prezzo 19.73 Euro/Cadauno	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	23 676.00	23 676.00	0.00
		Determinazione delle coordinate planoaltimetriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra.								
2 004	RA.OT.E.001.C	Prezzo 36.85 Euro/Cadauno	1 230.00	1 120.00	-----	110.00	45 325.50	41 272.00	0.00	4 053.50
		Centrini metallici a testa sferica.								
		Prezzo 18.31 Euro/Cadauno	41.00	56.00	15.00	-----	750.71	1 025.36	274.65	0.00
		Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro					466.524,01	132.417,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 005	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	54.00	0.00	----	54.00	3 641.76	0.00	0.00	3 641.76
2 006	AP.97.BA.09.C	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 100 Prezzo 80.14 Euro/mq	3 642.50	0.00	----	3 642.50	291 909.95	0.00	0.00	291 909.95
2 007	AP.97.BA.09.D	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 120 Prezzo 129.62 Euro/mq	884.00	0.00	----	884.00	114 584.08	0.00	0.00	114 584.08
2 008	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	5 620.00	0.00	----	5 620.00	46 308.80	0.00	0.00	46 308.80
2 009	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	588 520.00	668 430.78	79 910.78	----	400 193.60	454 532.93	54 339.33	0.00
2 010	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	0.00	239.30	239.30	----	0.00	9 354.24	9 354.24	0.00
2 011	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	80.00	0.00	----	80.00	10 266.40	0.00	0.00	10 266.40
2 012	BA.PD.A.310.C	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 100 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 013	BA.PD.A.310.D	Prezzo 149.72 Euro/mq Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 120 cm.	4 230.00	0.00	-----	4 230.00	633 315.60	0.00	0.00	633 315.60
2 014	GC.SC.B.004.A	Prezzo 180.78 Euro/mq Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20	1 105.00	0.00	-----	1 105.00	199 761.90	0.00	0.00	199 761.90
2 015	PA.OC.012	Prezzo 0.16 Euro/mcxkm PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 600 MM CON CALCESTRUZZO RCK35	209 064.00	0.00	-----	209 064.00	33 450.24	0.00	0.00	33 450.24
2 016	PA.OC.013	Prezzo 136.78 Euro/m PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK35	0.00	384.00	384.00	-----	0.00	52 523.52	52 523.52	0.00
		Prezzo 191.97 Euro/m Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	5 568.95	5 568.95	-----	0.00	1 069 071.33	1 069 071.33	0.00
							1.733.432,33	1.585.482,02		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 017	GR.CN.A.002.A	Manto d'armatura in legname eseguito su centine con materiale fornito dall'Appaltatore Prezzo 16.75 Euro/mq	1 671.70	1 679.00	7.30	----	28 000.98	28 123.25	122.27	0.00
2 018	GR.CN.A.003.A	Verniciatura di centine Prezzo 10.05 Euro/mq	1 065.80	1 679.00	613.20	----	10 711.29	16 873.95	6 162.66	0.00
2 019	GR.CN.A.201.B	Centine di guardia in opera con profilati forniti dall'Appaltatore. dei tipi Fe 430 e Fe 510 Prezzo 1.41 Euro/kg	49 035.33	77 247.43	28 212.10	----	69 139.82	108 918.88	39 779.06	0.00
2 020	GR.CN.A.201.D	Centine di guardia in opera. rimozione Prezzo 0.27 Euro/kg	49 035.33	77 247.43	28 212.10	----	13 239.54	20 856.81	7 617.27	0.00
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					121.091,63	174.772,89		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 021	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	4 471.81	0.00	----	4 471.81	36 847.71	0.00	0.00	36 847.71
2 022	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	3 070.43	1 771.30	----	1 299.13	31 871.06	18 386.09	0.00	13 484.97
2 023	BA.DE.A.501.A	Demolizione di muratura in elevazione. andante. Prezzo 15.63 Euro/mc	52.50	52.50	----	----	820.58	820.58	0.00	0.00
2 024	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	301.40	0.00	----	301.40	10 419.40	0.00	0.00	10 419.40
2 025	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	308.89	866.14	557.25	----	2 134.43	5 985.03	3 850.60	0.00
2 026	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	980.00	980.00	----	0.00	1 528.80	1 528.80	0.00
2 027	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	469.12	1 057.60	588.48	----	985.15	2 220.96	1 235.81	0.00
2 028	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	4 691.20	9 800.00	5 108.80	----	844.42	1 764.00	919.58	0.00
2 029	BA.DE.A.512.CA	Detraz.BADEA512C demoliz.pavimento e sottofondo;Applicata a BADEA512A Prezzo -1.05 Euro/mq	469.12	980.00	510.88	----	-492.58	-1 029.00	0.00	536.42
2 030	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	469.12	0.00	----	469.12	1 904.63	0.00	0.00	1 904.63

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 031	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	24.75	23.28	----	1.47	833.33	783.84	0.00	49.49
2 032	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	4 471.81	5 108.45	636.64	----	31 481.54	35 963.49	4 481.95	0.00
2 033	BA.MT.B.213.C	Taglio di alberi posti anche su pareti o pendici prospicienti la sede ferroviaria. del diametro superiore a 30 cm. Prezzo 17.87 Euro/Cadauno	12.00	19.00	7.00	----	214.44	339.53	125.09	0.00
2 034	BA.MT.B.314.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale. Prezzo 4.46 Euro/mc	0.00	19.00	19.00	----	0.00	84.74	84.74	0.00
2 035	BA.MT.B.316.D	Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m). Prezzo 147.39 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	147.39	147.39	0.00
2 036	BA.MT.B.316.M	Fornitura e messa a dimora di piante.Laurus Carasus (H= 0.5-0.7 m) Prezzo 7.14 Euro/Cadauno	0.00	18.00	18.00	----	0.00	128.52	128.52	0.00
2 037	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	2 494.37	2 887.17	392.80	----	6 310.76	7 304.54	993.78	0.00
2 038	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	49 887.20	57 743.40	7 856.20	----	6 485.34	7 506.64	1 021.30	0.00
2 039	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	2 887.17	2 887.17	----	0.00	17 351.89	17 351.89	0.00
2 040	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	5 774.34	5 774.34	----	0.00	3 349.12	3 349.12	0.00
2 041	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 042	BA.PS.A.312.B	bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	2 887.17	2 887.17	----	0.00	10 740.27	10 740.27	0.00
		Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm.								
2 043	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	0.00	8 661.51	8 661.51	----	0.00	5 456.75	5 456.75	0.00
		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								
2 044	FA.PV.A.301.A	Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	2 887.17	2 887.17	----	0.00	8 921.36	8 921.36	0.00
		Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
2 045	FA.PV.C.301.A	Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	980.00	980.00	----	0.00	7 261.80	7 261.80	0.00
		Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm.								
2 046	FA.PV.C.301.B	Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	980.00	980.00	----	0.00	4 459.00	4 459.00	0.00
		Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto								
		Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	0.00	4 900.00	4 900.00	----	0.00	2 401.00	2 401.00	0.00
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					130.660,21	141.876,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 047	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	2 370.30	2 193.74	----	176.56	3 223.61	2 983.49	0.00	240.12
2 048	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	157.00	363.16	206.16	----	6 250.17	14 457.40	8 207.23	0.00
2 049	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	2 287.92	2 578.74	290.82	----	151 117.12	170 325.78	19 208.66	0.00
2 050	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 287.92	2 578.74	290.82	----	11 233.69	12 661.61	1 427.92	0.00
2 051	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	694.28	0.00	----	694.28	5 734.75	0.00	0.00	5 734.75
2 052	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	272 871.60	321 867.20	48 995.60	----	185 552.69	218 869.70	33 317.01	0.00
2 053	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	5 579.28	5 411.08	----	168.20	4 128.67	4 004.20	0.00	124.47
2 054	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	1 570.00	1 815.80	245.80	----	3 077.20	3 558.97	481.77	0.00
2 055	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	2 370.30	2 193.74	----	176.56	545.17	504.56	0.00	40.61

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 056	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	2 370.30	2 193.74	----	176.56	15 335.84	14 193.50	0.00	1 142.34
2 057	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	1 872.24	1 815.80	----	56.44	6 683.90	6 482.41	0.00	201.49
2 058	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	1 872.24	1 815.80	----	56.44	7 526.40	7 299.52	0.00	226.88
2 059	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	2 287.92	0.00	----	2 287.92	2 059.13	0.00	0.00	2 059.13
2 060	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	1 570.00	1 815.80	245.80	----	1 507.20	1 743.17	235.97	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					403.975,54	457.084,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 061	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	6 645.43	10 450.26	3 804.83	-----	76 223.08	119 864.48	43 641.40	0.00
2 062	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	6 645.43	0.00	-----	6 645.43	54 758.34	0.00	0.00	54 758.34
2 063	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	54.00	17.73	-----	36.27	2 110.86	693.07	0.00	1 417.79
2 064	GC.SC.B.001.A	Sovrapprezzo allo scavo a foro cieco da eseguirsi in in roccia dura da mina con assoluto divieto dell'uso delle mine Prezzo 8.93 Euro/mc	0.00	20 196.83	20 196.83	-----	0.00	180 357.69	180 357.69	0.00
2 065	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	87 719.68	0.00	-----	87 719.68	14 035.15	0.00	0.00	14 035.15
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					147.127,43	300.915,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 066	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	114.60	162.31	47.71	----	4 562.23	6 461.56	1 899.33	0.00
2 067	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	573.00	0.00	----	573.00	31 331.64	0.00	0.00	31 331.64
2 068	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	573.00	811.54	238.54	----	2 813.43	3 984.66	1 171.23	0.00
2 069	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	60.50	0.00	----	60.50	408.38	0.00	0.00	408.38
2 070	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	34 380.00	101 442.50	67 062.50	----	23 378.40	68 980.90	45 602.50	0.00
2 071	NP.OC.09	Fornitura e posa in opera di giunzione meccanica di barre di acciaio per c.a., per barre di Ø 24-26-28 Prezzo 20.10 Euro/Cadauno	230.00	0.00	----	230.00	4 623.00	0.00	0.00	4 623.00
2 072	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	190.13	0.00	----	190.13	2 973.63	0.00	0.00	2 973.63
2 073	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc	0.00	811.55	811.55	----	0.00	46 907.59	46 907.59	0.00
		Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro					70.090,71	126.334,71		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 074	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	217.28	217.28	-----	0.00	8 649.92	8 649.92	0.00
2 075	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	0.00	1 715.85	1 715.85	-----	0.00	14 172.92	14 172.92	0.00
2 076	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	93.70	93.70	-----	0.00	27 202.05	27 202.05	0.00
2 077	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	93.70	93.70	-----	0.00	7 720.88	7 720.88	0.00
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					0,00	57.745,77		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 078	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	805.14	0.00	----	805.14	6 634.35	0.00	0.00	6 634.35
2 079	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	340.21	0.00	----	340.21	13 543.76	0.00	0.00	13 543.76
2 080	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	166.39	0.00	----	166.39	8 349.45	0.00	0.00	8 349.45
2 081	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	328.32	0.00	----	328.32	18 724.09	0.00	0.00	18 724.09
2 082	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	506.60	0.00	----	506.60	2 487.41	0.00	0.00	2 487.41
2 083	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	296.25	0.00	----	296.25	1 999.69	0.00	0.00	1 999.69
2 084	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	1 851.95	0.00	----	1 851.95	15 297.11	0.00	0.00	15 297.11
2 085	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	35 462.00	0.00	----	35 462.00	24 114.16	0.00	0.00	24 114.16

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 086	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	144.59	0.00	----	144.59	999.12	0.00	0.00	999.12
2 087	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	691.74	0.00	----	691.74	8 266.29	0.00	0.00	8 266.29
2 088	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	113.40	0.00	----	113.40	1 578.53	0.00	0.00	1 578.53
2 089	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	453.60	0.00	----	453.60	1 147.61	0.00	0.00	1 147.61
2 090	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	9 072.00	0.00	----	9 072.00	1 179.36	0.00	0.00	1 179.36
2 091	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	453.60	0.00	----	453.60	1 687.39	0.00	0.00	1 687.39
2 092	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	1 360.80	0.00	----	1 360.80	857.30	0.00	0.00	857.30
2 093	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	453.60	0.00	----	453.60	1 401.62	0.00	0.00	1 401.62
2 094	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	5 500.47	0.00	----	5 500.47	7 150.61	0.00	0.00	7 150.61
2 095	IT.ID.A.202.H	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 096	IT.ID.A.202.L	nominale di 200 mm. Prezzo 8.48 Euro/m Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 300 mm.	189.00	0.00	----	189.00	1 602.72	0.00	0.00	1 602.72
2 097	IT.ID.A.202.N	Prezzo 13.09 Euro/m Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunto a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 400 mm	40.00	0.00	----	40.00	523.60	0.00	0.00	523.60
2 098	IT.ID.A.211.B	Prezzo 17.11 Euro/m Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	189.00	0.00	----	189.00	3 233.79	0.00	0.00	3 233.79
2 099	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm ² Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	23 775.00	0.00	----	23 775.00	4 279.50	0.00	0.00	4 279.50
2 100	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	142.86	0.00	----	142.86	14 676.01	0.00	0.00	14 676.01
2 101	IT.TB.A.101.D	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.	9 700.00	0.00	----	9 700.00	3 104.00	0.00	0.00	3 104.00
2 102	IT.TB.A.101.J	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 100.	252.32	0.00	----	252.32	191.76	0.00	0.00	191.76
2 103	IT.TB.A.101.L	Prezzo 0.67 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di	3 770.55	0.00	----	3 770.55	2 526.27	0.00	0.00	2 526.27

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 104	IT.TB.B.101.H	mm 150. Prezzo 0.72 Euro/kg	1 477.60	0.00	----	1 477.60	1 063.87	0.00	0.00	1 063.87
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 200.								
2 105	IT.TB.B.101.L	Prezzo 18.31 Euro/m	189.00	0.00	----	189.00	3 460.59	0.00	0.00	3 460.59
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 300.								
2 106	IT.TB.B.101.N	Prezzo 32.60 Euro/m	40.00	0.00	----	40.00	1 304.00	0.00	0.00	1 304.00
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 400.								
2 107	IT.TB.L.139.I	Prezzo 47.79 Euro/m	189.00	0.00	----	189.00	9 032.31	0.00	0.00	9 032.31
		Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.								
2 108	IT.TB.L.142.D	Prezzo 3.57 Euro/m	756.00	0.00	----	756.00	2 698.92	0.00	0.00	2 698.92
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200.								
2 109	IT.TB.L.142.H	Prezzo 8.04 Euro/m	480.00	0.00	----	480.00	3 859.20	0.00	0.00	3 859.20
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500.								
2 110	IT.TB.N.101.A	Prezzo 49.13 Euro/m	94.50	0.00	----	94.50	4 642.79	0.00	0.00	4 642.79
		Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.								
2 111	IT.TB.N.101.B	Prezzo 62.08 Euro/mc	94.14	0.00	----	94.14	5 844.21	0.00	0.00	5 844.21
		Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati								
2 112	IT.TB.N.110.A	Prezzo 73.24 Euro/mc	48.72	0.00	----	48.72	3 568.25	0.00	0.00	3 568.25
		Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0.67 Euro/kg	9 700.00	0.00	-----	9 700.00	6 499.00	0.00	0.00	6 499.00
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					187.528,64	0,00		
		Totale GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale Euro					3.260.430,50	2.976.628,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 113	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	965.01	0.00	----	965.01	65 080.27	0.00	0.00	65 080.27
2 114	AP.97.BA.09.C	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 100 Prezzo 80.14 Euro/mq	366.93	0.00	----	366.93	29 405.77	0.00	0.00	29 405.77
2 115	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 451.89	0.00	----	1 451.89	11 963.57	0.00	0.00	11 963.57
2 116	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1.34	0.00	----	1.34	53.35	0.00	0.00	53.35
2 117	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	66.86	0.00	----	66.86	4 416.10	0.00	0.00	4 416.10
2 118	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	66.86	121.09	54.23	----	328.28	594.55	266.27	0.00
2 119	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	137.72	248.58	110.86	----	929.61	1 677.92	748.31	0.00
2 120	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	151 206.20	158 137.10	6 930.90	----	102 820.22	107 533.23	4 713.01	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 121	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	1 243.66	0.00	----	1 243.66	159 598.89	0.00	0.00	159 598.89
2 122	BA.PD.A.310.C	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 100 cm. Prezzo 149.72 Euro/mq	456.96	0.00	----	456.96	68 416.05	0.00	0.00	68 416.05
2 123	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	54 010.23	0.00	----	54 010.23	8 641.64	0.00	0.00	8 641.64
2 124	PA.OC.013	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK35 Prezzo 191.97 Euro/m	0.00	1 908.00	1 908.00	----	0.00	366 278.76	366 278.76	0.00
2 125	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	121.09	121.09	----	0.00	6 999.00	6 999.00	0.00
							451.653,75	483.083,46		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 126	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	13.42	0.00	----	13.42	110.58	0.00	0.00	110.58
2 127	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1.34	0.00	----	1.34	53.35	0.00	0.00	53.35
2 128	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	6.71	0.00	----	6.71	366.90	0.00	0.00	366.90
2 129	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	6.71	0.00	----	6.71	32.95	0.00	0.00	32.95
2 130	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	27.84	0.00	----	27.84	187.92	0.00	0.00	187.92
2 131	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	738.10	0.00	----	738.10	501.91	0.00	0.00	501.91
2 132	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	13.42	0.00	----	13.42	160.37	0.00	0.00	160.37
2 133	BA.PD.A.314.D	Micropali con armatura tubolare con tubi-forma del diametro esterno da 176 a 200 mm. Prezzo 33.59 Euro/m	612.00	0.00	----	612.00	20 557.08	0.00	0.00	20 557.08

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presdio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 134	FA.OM.A.301.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 C -D calmato Prezzo 1.15 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	1 459.35	0.00	0.00	1 459.35
2 135	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	558.36	0.00	0.00	558.36
2 136	FA.OM.C.301.B	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbiatura ""a metallo quasi bianco"" Prezzo 0.23 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	291.87	0.00	0.00	291.87
2 137	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	190.35	0.00	0.00	190.35
2 138	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	215.73	0.00	0.00	215.73
2 139	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	1 269.00	0.00	----	1 269.00	710.64	0.00	0.00	710.64
2 140	NP.OC.06	Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremita' e relativi manicotti Prezzo 1.03 Euro/kg	23 224.50	0.00	----	23 224.50	23 921.24	0.00	0.00	23 921.24
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presdio edif.) Euro					49.318,60	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 141	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 950.92	0.00	----	1 950.92	16 075.58	0.00	0.00	16 075.58
2 142	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	1 281.68	4 419.19	3 137.51	----	13 303.84	45 871.19	32 567.35	0.00
2 143	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	19.68	10.37	----	9.31	783.46	412.83	0.00	370.63
2 144	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	49.20	51.86	2.66	----	332.10	350.06	17.96	0.00
2 145	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	1 295.60	0.00	----	1 295.60	958.74	0.00	0.00	958.74
2 146	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	33.60	0.00	----	33.60	1 161.55	0.00	0.00	1 161.55
2 147	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	207.48	344.53	137.05	----	1 433.69	2 380.70	947.01	0.00
2 148	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	34.57	34.57	----	0.00	72.60	72.60	0.00
2 149	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	21.84	10.32	----	11.52	735.35	347.47	0.00	387.88
2 150	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 151	BA.MT.B.213.C	Prezzo 7.04 Euro/mc Taglio di alberi posti anche su pareti o pendiciprospicienti la sede ferroviaria. del diametro superiore a 30 cm.	1 950.92	4 763.71	2 812.79	-----	13 734.48	33 536.52	19 802.04	0.00
2 152	BA.MT.B.314.A	Prezzo 17.87 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di terreno vegetale.	6.00	17.00	11.00	-----	107.22	303.79	196.57	0.00
2 153	BA.MT.B.316.M	Prezzo 4.46 Euro/mc Fornitura e messa a dimora di piante.Laurus Carasus (H= 0.5-0.7 m)	0.00	17.00	17.00	-----	0.00	75.82	75.82	0.00
2 154	BA.PS.A.306.A	Prezzo 7.14 Euro/Cadauno Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.	0.00	17.00	17.00	-----	0.00	121.38	121.38	0.00
2 155	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	978.20	1 148.42	170.22	-----	2 474.85	2 905.50	430.65	0.00
2 156	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxc Strato di base in conglomerato bituminoso	19 564.00	22 968.30	3 404.30	-----	2 543.32	2 985.88	442.56	0.00
2 157	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	978.20	1 148.42	170.22	-----	5 878.98	6 902.00	1 023.02	0.00
2 158	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxc Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	1 956.40	2 296.83	340.43	-----	1 134.71	1 332.16	197.45	0.00
2 159	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	978.20	1 148.42	170.22	-----	3 638.90	4 272.12	633.22	0.00
2 160	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxc Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	2 934.60	3 445.25	510.65	-----	1 848.80	2 170.51	321.71	0.00
		Prezzo 3.09 Euro/mq	978.20	1 148.42	170.22	-----	3 022.64	3 548.62	525.98	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 161	BA.PS.A.319.A	Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso Prezzo 9.82 Euro/m	164.00	0.00	-----	164.00	1 610.48	0.00	0.00	1 610.48
2 162	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	8.00	0.00	-----	8.00	180.80	0.00	0.00	180.80
2 163	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	10.37	10.37	-----	0.00	3 010.51	3 010.51	0.00
2 164	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	328.00	172.86	-----	155.14	1 492.40	786.51	0.00	705.89
2 165	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	2 296.00	1 210.02	-----	1 085.98	1 125.04	592.91	0.00	532.13
2 166	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	10.37	10.37	-----	0.00	854.49	854.49	0.00
2 167	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	246.00	0.00	-----	246.00	66.42	0.00	0.00	66.42
2 168	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte. bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	10.00	0.00	-----	10.00	24.60	0.00	0.00	24.60
2 169	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	8.00	0.00	-----	8.00	1 037.76	0.00	0.00	1 037.76
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					74.705,71	112.833,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 170	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	371.20	0.00	----	371.20	504.83	0.00	0.00	504.83
2 171	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	26.20	0.00	----	26.20	1 043.02	0.00	0.00	1 043.02
2 172	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	287.52	0.00	----	287.52	18 990.70	0.00	0.00	18 990.70
2 173	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	287.52	0.00	----	287.52	1 411.72	0.00	0.00	1 411.72
2 174	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	133.44	0.00	----	133.44	1 102.21	0.00	0.00	1 102.21
2 175	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	34 502.40	0.00	----	34 502.40	23 461.63	0.00	0.00	23 461.63
2 176	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	868.61	0.00	----	868.61	642.77	0.00	0.00	642.77
2 177	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	262.00	0.00	----	262.00	513.52	0.00	0.00	513.52
2 178	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	371.20	0.00	----	371.20	85.38	0.00	0.00	85.38

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 179	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	371.20	0.00	----	371.20	2 401.66	0.00	0.00	2 401.66
2 180	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	291.48	0.00	----	291.48	1 040.58	0.00	0.00	1 040.58
2 181	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	291.48	0.00	----	291.48	1 171.75	0.00	0.00	1 171.75
2 182	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	287.52	0.00	----	287.52	258.77	0.00	0.00	258.77
2 183	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	262.00	0.00	----	262.00	251.52	0.00	0.00	251.52
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					52.880,06	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 184	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	1 791.87	0.00	----	1 791.87	20 552.75	0.00	0.00	20 552.75
2 185	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 791.87	0.00	----	1 791.87	14 765.01	0.00	0.00	14 765.01
2 186	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	39.60	0.00	----	39.60	1 547.96	0.00	0.00	1 547.96
2 187	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	23 652.68	0.00	----	23 652.68	3 784.43	0.00	0.00	3 784.43
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					40.650,15	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 188	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	102.38	0.00	----	102.38	4 075.75	0.00	0.00	4 075.75
2 189	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	412.81	0.00	----	412.81	22 572.45	0.00	0.00	22 572.45
2 190	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	412.81	0.00	----	412.81	2 026.90	0.00	0.00	2 026.90
2 191	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	37.00	0.00	----	37.00	249.75	0.00	0.00	249.75
2 192	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	24 768.60	0.00	----	24 768.60	16 842.65	0.00	0.00	16 842.65
2 193	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	162.68	10.78	----	151.90	79.71	5.28	0.00	74.43
2 194	BA.PD.A.315.A	Fornitura in opera di profilati tubolari in acciaio Fe 430 B Prezzo 0.98 Euro/kg	0.00	19 236.16	19 236.16	----	0.00	18 851.44	18 851.44	0.00
2 195	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	232.40	15.40	----	217.00	2 282.17	151.23	0.00	2 130.94
2 196	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 197	NP.OC.30	materiale								
		Prezzo 15.64 Euro/mq	146.33	0.00	----	146.33	2 288.60	0.00	0.00	2 288.60
		Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua								
		Prezzo 1.46 Euro/kg	4 582.93	151.84	----	4 431.09	6 691.08	221.69	0.00	6 469.39
		Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro					57.109,06	19.229,64		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 198	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	144.00	0.00	----	144.00	2 315.52	0.00	0.00	2 315.52
2 199	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	856.04	0.00	----	856.04	1 164.21	0.00	0.00	1 164.21
2 200	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	49.92	0.00	----	49.92	3 072.08	0.00	0.00	3 072.08
2 201	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	49.92	0.00	----	49.92	245.11	0.00	0.00	245.11
2 202	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	96.00	0.00	----	96.00	792.96	0.00	0.00	792.96
2 203	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	26.40	0.00	----	26.40	298.85	0.00	0.00	298.85
2 204	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 491.20	0.00	----	5 491.20	3 734.02	0.00	0.00	3 734.02
2 205	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. perla realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	64.68	0.00	----	64.68	31.69	0.00	0.00	31.69
2 206	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 207	BA.MT.B.316.D	Prezzo 0.23 Euro/mq Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m).	856.04	0.00	----	856.04	196.89	0.00	0.00	196.89
2 208	FA.IP.A.306.D	Prezzo 147.39 Euro/Cadauno Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	6.00	10.00	4.00	----	884.34	1 473.90	589.56	0.00
2 209	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	856.04	0.00	----	856.04	4 733.90	0.00	0.00	4 733.90
2 210	GC.RV.A.605.A	Prezzo 4.02 Euro/mq Conglomerato cementizio lanciato a pressione per spessori fino a cm 10. per ogni centimetro di spessore.	230.80	0.00	----	230.80	927.82	0.00	0.00	927.82
2 211	GR.CO.B.002.A	Prezzo 1.34 Euro/mq Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico	402.60	8 946.80	8 544.20	----	539.48	11 988.71	11 449.23	0.00
2 212	NP.OC.30	Prezzo 9.82 Euro/m Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua	92.40	0.00	----	92.40	907.37	0.00	0.00	907.37
		Prezzo 1.46 Euro/kg Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro	1 822.13	0.00	----	1 822.13	2 660.31	0.00	0.00	2 660.31
							22.504,55	13.462,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 213	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	260.40	0.00	----	260.40	2 145.70	0.00	0.00	2 145.70
2 214	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	155.69	0.00	----	155.69	6 198.02	0.00	0.00	6 198.02
2 215	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	22.75	0.00	----	22.75	1 141.60	0.00	0.00	1 141.60
2 216	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	54.60	0.00	----	54.60	3 113.84	0.00	0.00	3 113.84
2 217	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	77.35	0.00	----	77.35	379.79	0.00	0.00	379.79
2 218	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	45.50	0.00	----	45.50	307.13	0.00	0.00	307.13
2 219	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	345.80	0.00	----	345.80	2 856.31	0.00	0.00	2 856.31
2 220	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 414.50	0.00	----	5 414.50	3 681.86	0.00	0.00	3 681.86

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 221	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	35.10	0.00	----	35.10	242.54	0.00	0.00	242.54
2 222	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	200.40	0.00	----	200.40	2 394.78	0.00	0.00	2 394.78
2 223	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	60.00	0.00	----	60.00	835.20	0.00	0.00	835.20
2 224	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	102.00	0.00	----	102.00	258.06	0.00	0.00	258.06
2 225	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	2 040.00	0.00	----	2 040.00	265.20	0.00	0.00	265.20
2 226	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	102.00	0.00	----	102.00	379.44	0.00	0.00	379.44
2 227	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	306.00	0.00	----	306.00	192.78	0.00	0.00	192.78
2 228	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	102.00	0.00	----	102.00	315.18	0.00	0.00	315.18
2 229	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	1 852.50	0.00	----	1 852.50	2 408.25	0.00	0.00	2 408.25
2 230	IT.ID.A.208.G	Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 231	IT.ID.A.211.B	200 mm Prezzo 8.31 Euro/m	93.00	0.00	----	93.00	772.83	0.00	0.00	772.83
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).								
2 232	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm xm	12 982.50	0.00	----	12 982.50	2 336.85	0.00	0.00	2 336.85
		Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).								
2 233	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc	52.78	0.00	----	52.78	5 422.09	0.00	0.00	5 422.09
		Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).								
2 234	IT.TB.A.101.D	Prezzo 0.32 Euro/kg	3 850.00	0.00	----	3 850.00	1 232.00	0.00	0.00	1 232.00
		Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.								
2 235	IT.TB.A.101.K	Prezzo 0.76 Euro/kg	507.30	0.00	----	507.30	385.55	0.00	0.00	385.55
		Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 125.								
2 236	IT.TB.C.101.H	Prezzo 0.72 Euro/kg	1 392.70	0.00	----	1 392.70	1 002.74	0.00	0.00	1 002.74
		Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 200.								
2 237	IT.TB.L.139.I	Prezzo 19.38 Euro/m	93.00	0.00	----	93.00	1 802.34	0.00	0.00	1 802.34
		Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.								
2 238	IT.TB.L.142.D	Prezzo 3.57 Euro/m	505.00	0.00	----	505.00	1 802.85	0.00	0.00	1 802.85
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200.								
		Prezzo 8.04 Euro/m	96.00	0.00	----	96.00	771.84	0.00	0.00	771.84

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 239	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	95.00	0.00	----	95.00	4 667.35	0.00	0.00	4 667.35
2 240	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	36.06	0.00	----	36.06	2 238.60	0.00	0.00	2 238.60
2 241	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	16.72	0.00	----	16.72	1 224.57	0.00	0.00	1 224.57
2 242	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	3 850.00	0.00	----	3 850.00	2 579.50	0.00	0.00	2 579.50
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					53.354,79	0,00		
		Totale GA10005 - GA10005 - Rampa di cantiere Euro					802.176,67	628.609,28		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 243	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	45.60	0.00	----	45.60	375.74	0.00	0.00	375.74
2 244	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	5.70	0.61	----	5.09	226.92	24.28	0.00	202.64
2 245	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	34.20	4.62	----	29.58	1 870.06	252.62	0.00	1 617.44
2 246	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	34.20	4.62	----	29.58	167.92	22.68	0.00	145.24
2 247	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	115.44	19.46	----	95.98	779.22	131.36	0.00	647.86
2 248	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	3 762.00	323.40	----	3 438.60	2 558.16	219.91	0.00	2 338.25
2 249	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	193 662.00	123 012.00	----	70 650.00	19 366.20	12 301.20	0.00	7 065.00
2 250	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	9 683.10	6 150.60	----	3 532.50	677.82	430.54	0.00	247.28
2 251	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2.00 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1)

GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 252	BA.PD.A.314.A	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi- forma deldiametro esterno da 100 a 125 mm.	45.60	0.00	----	45.60	544.92	0.00	0.00	544.92
2 253	BA.PD.A.314.E	Prezzo 21.35 Euro/m Micropali con armatura tubolare con tubi- forma deldiametro esterno da 201 a 225 mm.	4 466.00	0.00	----	4 466.00	95 349.10	0.00	0.00	95 349.10
2 254	BA.PD.A.315.A	Prezzo 36.64 Euro/m Fornitura in opera di profilati tubolari inacciaio Fe 430 B	640.00	485.70	----	154.30	23 449.60	17 796.05	0.00	5 653.55
2 255	DC.CO.C.002.C	Prezzo 0.98 Euro/kg Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	97 193.06	17 690.32	----	79 502.74	95 249.20	17 336.51	0.00	77 912.69
2 256	DC.CO.C.003.A	Prezzo 6.86 Euro/m Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10	852.40	403.53	----	448.87	5 847.46	2 768.22	0.00	3 079.24
2 257	DC.CO.C.208.D	Prezzo 6.87 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro	201.60	273.03	71.43	-----	1 384.99	1 875.72	490.73	0.00
2 258	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Tubi a valvola inPVC	193 662.00	123 012.00	----	70 650.00	5 809.86	3 690.36	0.00	2 119.50
		Prezzo 6.97 Euro/m Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.) Euro	852.40	403.53	----	448.87	5 941.23	2 812.60	0.00	3 128.63
		Totale GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile Euro					259.598,40	59.662,05		
		Totale GA11A - GA11A - Fermata Liberta' (Fase 1) Euro					4.322.205,57	3.664.900,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11B - GA11B - Fermata Liberta' (Fase 2)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 259	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	7 180.12	9 746.57	2 566.45	-----	82 355.98	111 793.16	29 437.18	0.00
2 260	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	7 180.12	0.00	-----	7 180.12	59 164.19	0.00	0.00	59 164.19
2 261	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	49.61	1 003.48	953.87	-----	1 974.97	39 948.54	37 973.57	0.00
2 262	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	829.31	0.00	-----	829.31	28 669.25	0.00	0.00	28 669.25
2 263	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	94 777.58	0.00	-----	94 777.58	15 164.41	0.00	0.00	15 164.41
2 264	GR.SC.A.501.A	Demolizione di rivestimenti murari di calotte e scavi a tergo Prezzo 242.86 Euro/mc	724.25	724.25	-----	-----	175 891.36	175 891.36	0.00	0.00
2 265	GR.SC.A.501.B	Demolizione di rivestimenti murari di piedritti e scavi a tergo Prezzo 145.71 Euro/mc	483.84	483.84	-----	-----	70 500.33	70 500.33	0.00	0.00
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					433.720,49	398.133,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11B - GA11B - Fermata Liberta' (Fase 2)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 266	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	199.40	193.75	-----	5.65	7 938.11	7 713.19	0.00	224.92
2 267	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	1 097.50	0.00	-----	1 097.50	60 011.30	0.00	0.00	60 011.30
2 268	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	1 097.50	1 176.33	78.83	-----	5 388.73	5 775.78	387.05	0.00
2 269	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	276.40	0.00	-----	276.40	1 865.70	0.00	0.00	1 865.70
2 270	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	65 850.00	88 818.90	22 968.90	-----	44 778.00	60 396.85	15 618.85	0.00
2 271	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	224.90	0.00	-----	224.90	3 517.44	0.00	0.00	3 517.44
2 272	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro Totale GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale Euro	0.00	1 176.33	1 176.33	-----	0.00 123.499,28 557.219,77	67 991.87 141.877,69 540.011,08	67 991.87	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11B - GA11B - Fermata Liberta' (Fase 2)

GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 273	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 251.00	1 251.00	----	----	850.68	850.68	0.00	0.00
2 274	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	224.00	224.00	----	----	109.76	109.76	0.00	0.00
2 275	DC.CO.C.002.E	Perforazione della lunghezza non superiore a mt. 10. per diametri superiori a 100 mm. Prezzo 12.87 Euro/m	190.00	190.00	----	----	2 445.30	2 445.30	0.00	0.00
2 276	DC.CO.C.314.A	Tiranti in trefoli o barre tipo dywidag atti a sopportare trazioni di esercizio di 300 kn. Prezzo 16.47 Euro/m	171.00	0.00	----	171.00	2 816.37	0.00	0.00	2 816.37
2 277	FA.OM.A.301.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 C -D calmato Prezzo 1.15 Euro/kg	1 169.10	690.23	----	478.87	1 344.47	793.76	0.00	550.71
2 278	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 169.10	0.00	----	1 169.10	514.40	0.00	0.00	514.40
2 279	FA.OM.C.301.A	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche Prezzo 0.04 Euro/kg	1 169.10	0.00	----	1 169.10	46.76	0.00	0.00	46.76
2 280	FA.OM.C.301.E	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di antiruggine a base di cromato di Zin Prezzo 0.15 Euro/kg	1 169.10	0.00	----	1 169.10	175.37	0.00	0.00	175.37
2 281	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11B - GA11B - Fermata Liberta' (Fase 2)

GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presdio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 282	GR.CO.B.002.A	Prezzo 0.17 Euro/kg Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico	1 169.10	0.00	-----	1 169.10	198.75	0.00	0.00	198.75
2 283	NP.OC.23	Prezzo 9.82 Euro/m Riprese di murature in mattoni pieni mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cuci scuci	160.00	160.00	-----	-----	1 571.20	1 571.20	0.00	0.00
2 284	NP.OC.24	Prezzo 443.84 Euro/mc Riprese di murature in pietrame calcareo mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cuci scuci	51.78	56.45	4.67	-----	22 982.04	25 054.77	2 072.73	0.00
		Prezzo 428.45 Euro/mc Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presdio edif.) Euro	20.48	86.06	65.58	-----	8 774.66 41.829,76	36 872.41 67.697,88	28 097.75	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11B - GA11B - Fermata Liberta' (Fase 2)

GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 285	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	150.12	150.12	----	----	9 238.38	9 238.38	0.00	0.00
2 286	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	150.12	150.12	----	----	737.09	737.09	0.00	0.00
2 287	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	70.72	70.72	----	----	584.15	584.15	0.00	0.00
2 288	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	80.19	80.19	----	----	907.75	907.75	0.00	0.00
2 289	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	28.81	28.81	----	----	356.96	356.96	0.00	0.00
2 290	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	15 012.00	15 012.00	----	----	10 208.16	10 208.16	0.00	0.00
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					22.032,49	22.032,49		
		Totale GA10006 - GA10006 - Interventi di consolidamento galleria Ranchibile Euro					63.862,25	89.730,37		
		Totale GA11B - GA11B - Fermata Liberta' (Fase 2) Euro					621.082,02	629.741,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11C - GA11C - Fermata Liberta' (Fase 3)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 291	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	141.75	0.00	----	141.75	119.07	0.00	0.00	119.07
2 292	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	0.00	8 204.12	8 204.12	----	0.00	11 157.60	11 157.60	0.00
2 293	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	108.68	102.60	----	6.08	5 942.62	5 610.17	0.00	332.45
2 294	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	59.58	166.40	106.82	----	3 666.55	10 240.26	6 573.71	0.00
2 295	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	1 069.35	1 069.35	----	0.00	70 630.57	70 630.57	0.00
2 296	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	59.58	1 235.75	1 176.17	----	292.54	6 067.53	5 774.99	0.00
2 297	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	47.25	47.50	0.25	----	318.94	320.63	1.69	0.00
2 298	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	289.55	1 569.66	1 280.11	----	2 391.68	12 965.39	10 573.71	0.00
2 299	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11C - GA11C - Fermata Liberta' (Fase 3)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 300	BA.CZ.A.305.C	cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	0.00	1 130.95	1 130.95	----	0.00	12 802.35	12 802.35	0.00
		Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	0.00	329.97	329.97	----	0.00	4 088.33	4 088.33	0.00
2 301	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	8 341.20	111 574.00	103 232.80	----	5 672.02	75 870.32	70 198.30	0.00
2 302	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	141.75	8 204.12	8 062.37	----	32.60	1 886.95	1 854.35	0.00
2 303	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	0.00	8 204.12	8 204.12	----	0.00	45 368.78	45 368.78	0.00
2 304	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	0.00	8 204.12	8 204.12	----	0.00	32 980.56	32 980.56	0.00
2 305	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	12 474.00	12 474.00	----	----	2 245.32	2 245.32	0.00	0.00
2 306	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	4.00	4.00	----	----	410.92	410.92	0.00	0.00
2 307	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA11C - GA11C - Fermata Liberta' (Fase 3)

GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 308	IT.TB.L.139.H	in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	480.00	480.00	----	----	153.60	153.60	0.00	0.00
2 309	IT.TB.N.101.A	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	1 134.00	1 134.00	----	----	3 549.42	3 549.42	0.00	0.00
2 310	IT.TB.N.110.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	4.00	4.00	----	----	248.32	248.32	0.00	0.00
2 311	NP.OC.08	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	480.00	480.00	----	----	321.60	321.60	0.00	0.00
2 312	PA.OC.015	Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo Enkadrain ST Prezzo 11.75 Euro/mq	15 658.17	2 193.74	----	13 464.43	183 983.50	25 776.45	0.00	158 207.05
2 313	PA.OC.016	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria. completa di coperchio Prezzo 78.23 Euro/m	0.00	90.50	90.50	----	0.00	7 079.82	7 079.82	0.00
		Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6 Prezzo 6.71 Euro/mq	0.00	15.20	15.20	----	0.00	101.99	101.99	0.00
		Totale GA10004 - GA10004 - Galleria artificiale Euro					209.348,70	329.876,88		
		Totale GA11C - GA11C - Fermata Liberta' (Fase 3) Euro					209.348,70	329.876,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 314	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	3 520 800.00	0.00	----	3 520 800.00	352 080.00	0.00	0.00	352 080.00
2 315	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	176 040.00	0.00	----	176 040.00	12 322.80	0.00	0.00	12 322.80
2 316	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	10 269.00	0.00	----	10 269.00	70 445.34	0.00	0.00	70 445.34
2 317	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	3 520 800.00	0.00	----	3 520 800.00	105 624.00	0.00	0.00	105 624.00
2 318	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	10 269.00	0.00	----	10 269.00	71 574.93	0.00	0.00	71 574.93
2 319	IG.EP.A.204.A	Tubo inclinometrico; compenso installazione Prezzo 71.45 Euro/Cadauno	8.00	4.00	----	4.00	571.60	285.80	0.00	285.80
2 320	IG.EP.A.204.B	tubo inclinometro Prezzo 24.57 Euro/m	144.00	72.00	----	72.00	3 538.08	1 769.04	0.00	1 769.04
2 321	IG.EP.A.204.D	Tubo inclinometro; compenso misure su due piani Prezzo 4.46 Euro/Cadauno	80.00	800.00	720.00	----	356.80	3 568.00	3 211.20	0.00
2 322	PA.OC.149	Servizio di monitoraggio automatico delle vibrazioni indotte dai lavori Prezzo 1551.70 Euro/mese	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 551.70	1 551.70	0.00
2 323	PA.OC.151	Fornitura e posa di clinometro elettrico biassiale e unità di acquisizione locale wireless Prezzo 1750.86 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 750.86	1 750.86	0.00
2 324	PA.OC.152	Fornitura e posa di unità radiologger di centralizzazione degli acquisitori locali wireless Prezzo 7053.90 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	7 053.90	7 053.90	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 325	PA.OC.157	Rimozione e riposizionamento di colonna inclino-estensimetrica Prezzo 924.61 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	3 698.44	3 698.44	0.00
2 326	PA.OC.159	Servizio di gestione dati informatizzato su piattaforma WEB-GIS Prezzo 2953.87 Euro/mese	0.00	1.22	1.22	----	0.00	3 603.72	3 603.72	0.00
2 327	PA.OC.172	Installazione estensimetro Prezzo 473.57 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	1 894.28	1 894.28	0.00
2 328	PA.OC.173	Fornitura estensimetro Prezzo 9.87 Euro/m	0.00	72.00	72.00	----	0.00	710.64	710.64	0.00
2 329	PA.OC.174	Letture Prezzo 19.73 Euro/Cadauno	0.00	800.00	800.00	----	0.00	15 784.00	15 784.00	0.00
2 330	RA.OT.A.003.A	Determinazione delle coordinate planoaltometriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra. Prezzo 36.85 Euro/Cadauno	720.00	440.00	----	280.00	26 532.00	16 214.00	0.00	10 318.00
2 331	RA.OT.E.001.C	Centrini metallici a testa sferica. Prezzo 18.31 Euro/Cadauno Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro	14.00	22.00	8.00	----	256.34 643.301,89	402.82 58.287,20	146.48	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 332	AP.97.BA.09.C	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 100 Prezzo 80.14 Euro/mq	3 520.13	0.00	----	3 520.13	282 103.22	0.00	0.00	282 103.22
2 333	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	4 717.70	0.00	----	4 717.70	38 873.85	0.00	0.00	38 873.85
2 334	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	205.21	205.21	----	0.00	1 007.58	1 007.58	0.00
2 335	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	399.70	399.70	----	0.00	2 697.98	2 697.98	0.00
2 336	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	566 124.00	964 083.40	397 959.40	----	384 964.32	655 576.71	270 612.39	0.00
2 337	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	1 188.00	1 188.00	----	0.00	39 999.96	39 999.96	0.00
2 338	BA.PD.A.310.C	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 100 cm. Prezzo 149.72 Euro/mq	4 717.70	0.00	----	4 717.70	706 334.04	0.00	0.00	706 334.04
2 339	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 340	PA.OC.001	Prezzo 0.16 Euro/mcxkm PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 35	175 498.44	0.00	-----	175 498.44	28 079.75	0.00	0.00	28 079.75
2 341	PA.OC.004	Prezzo 191.97 Euro/m PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 45	0.00	3 700.00	3 700.00	-----	0.00	710 289.00	710 289.00	0.00
2 342	PA.OC.019	Prezzo 196.97 Euro/m Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	0.00	8 415.00	8 415.00	-----	0.00	1 657 502.55	1 657 502.55	0.00
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	205.21	205.21	-----	0.00	11 861.14	11 861.14	0.00
							1.440.355,18	3.078.934,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 343	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	2 779 092.00	0.00	-----	2 779 092.00	277 909.20	0.00	0.00	277 909.20
2 344	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	138 954.60	0.00	-----	138 954.60	9 726.82	0.00	0.00	9 726.82
2 345	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	0.00	31 612.80	31 612.80	-----	0.00	170 392.99	170 392.99	0.00
2 346	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319. Prezzo 87.28 Euro/mc	0.00	18 581.50	18 581.50	-----	0.00	1 621 793.32	1 621 793.32	0.00
2 347	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	15 439.40	0.00	-----	15 439.40	105 914.28	0.00	0.00	105 914.28
2 348	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	5 879.40	0.00	-----	5 879.40	40 391.48	0.00	0.00	40 391.48
2 349	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua. cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	2 779 092.00	0.00	-----	2 779 092.00	83 372.76	0.00	0.00	83 372.76
2 350	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	15 439.40	0.00	-----	15 439.40	107 612.62	0.00	0.00	107 612.62
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					624.927,16	1.792.186,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 351	AM.PL.A.501.B	Demolizione di massicciata stradale in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali Prezzo 8.15 Euro/mq	0.00	1 106.82	1 106.82	----	0.00	9 020.58	9 020.58	0.00
2 352	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	3 671.03	0.00	----	3 671.03	30 249.29	0.00	0.00	30 249.29
2 353	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	358.47	5 704.37	5 345.90	----	3 720.92	59 211.36	55 490.44	0.00
2 354	BA.DE.A.501.A	Demolizione di muratura in elevazione. andante. Prezzo 15.63 Euro/mc	26.25	201.46	175.21	----	410.29	3 148.82	2 738.53	0.00
2 355	BA.DE.A.503.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione. andante. Prezzo 24.06 Euro/mc	29.82	29.82	----	----	717.47	717.47	0.00	0.00
2 356	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	25.35	195.75	170.40	----	876.35	6 767.08	5 890.73	0.00
2 357	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	731.91	700.20	----	31.71	5 057.50	4 838.38	0.00	219.12
2 358	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	90.00	90.00	----	0.00	140.40	140.40	0.00
2 359	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	2 000.00	0.00	----	2 000.00	4 200.00	0.00	0.00	4 200.00
2 360	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 361	BA.DE.A.512.CA	Prezzo 0.18 Euro/mqxc Detraz.BADEA512C demoliz.pavimento e sottotondo;Applicata a BADEA512A	200.00	0.00	----	200.00	36.00	0.00	0.00	36.00
2 362	BA.DE.A.534.A	Prezzo -1.05 Euro/mq Rimozione di ringhiere cancelli. parapetti infero e simili.	200.00	0.00	----	200.00	-210.00	0.00	210.00	0.00
2 363	BA.DE.A.547.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Demolizione totale di corpi di fabbrica computata geometricamente con esclusione degli aggetti.	2 900.00	2 900.00	----	----	87.00	87.00	0.00	0.00
2 364	BA.DE.A.550.A	Prezzo 3.30 Euro/mc Demolizione di recinzione di rete metallica montata su sostegni di qualsiasi tipo.	3 600.00	3 850.00	250.00	----	11 880.00	12 705.00	825.00	0.00
2 365	BA.MT.A.301.A	Prezzo 1.14 Euro/m Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.	0.00	343.50	343.50	----	0.00	391.59	391.59	0.00
2 366	BA.PS.A.306.A	Prezzo 7.04 Euro/mc Sottotondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.	3 671.03	10 157.17	6 486.14	----	25 844.05	71 506.48	45 662.43	0.00
2 367	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottotondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	3 161.96	2 334.00	----	827.96	7 999.76	5 905.02	0.00	2 094.74
2 368	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxc Strato di base in conglomerato bituminoso	63 239.10	46 680.00	----	16 559.10	8 221.08	6 068.40	0.00	2 152.68
2 369	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	0.00	2 334.00	2 334.00	----	0.00	14 027.34	14 027.34	0.00
2 370	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxc Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	0.00	4 668.00	4 668.00	----	0.00	2 707.44	2 707.44	0.00
		Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	2 334.00	2 334.00	----	0.00	8 682.48	8 682.48	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 371	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	7 002.00	7 002.00	----	0.00	4 411.26	4 411.26	0.00
2 372	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	2 334.00	2 334.00	----	0.00	7 212.06	7 212.06	0.00
2 373	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	20.00	20.00	----	----	452.00	452.00	0.00	0.00
2 374	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	450.00	450.00	----	----	121.50	121.50	0.00	0.00
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					99.663,21	218.121,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 375	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	2 667.80	2 888.94	221.14	-----	2 240.95	2 426.71	185.76	0.00
2 376	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	238.98	512.35	273.37	-----	9 513.79	20 396.65	10 882.86	0.00
2 377	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	2 389.64	19.59	-----	2 370.05	157 835.72	1 293.92	0.00	156 541.80
2 378	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 389.64	3 243.79	854.15	-----	11 733.13	15 927.01	4 193.88	0.00
2 379	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	497.00	497.00	-----	-----	4 105.22	4 105.22	0.00	0.00
2 380	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	286 365.00	437 519.85	151 154.85	-----	194 728.20	297 513.50	102 785.30	0.00
2 381	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	6 931.75	7 427.62	495.87	-----	5 129.50	5 496.44	366.94	0.00
2 382	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	2 165.61	2 492.49	326.88	-----	4 244.60	4 885.28	640.68	0.00
2 383	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	2 667.80	2 888.94	221.14	-----	613.59	664.46	50.87	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 384	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	2 667.80	2 888.94	221.14	----	17 260.67	18 691.44	1 430.77	0.00
2 385	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	2 326.09	2 492.49	166.40	----	8 304.14	8 898.19	594.05	0.00
2 386	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	2 326.09	2 492.49	166.40	----	9 350.88	10 019.81	668.93	0.00
2 387	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	2 389.64	0.00	----	2 389.64	2 150.68	0.00	0.00	2 150.68
2 388	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	2 165.61	2 492.49	326.88	----	2 078.99	2 392.79	313.80	0.00
2 389	PA.OC.020.1a	Cls.per strutture in elevazione classe di resistenza Rck 40 N/mm2 Prezzo 70.56 Euro/mc Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro	0.00	3 240.25	3 240.25	----	0.00	228 632.04	228 632.04	0.00
							429.290,06	621.343,46		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 390	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	15 459.04	15 056.11	----	402.93	177 315.19	172 693.58	0.00	4 621.61
2 391	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	15 459.04	0.00	----	15 459.04	127 382.49	0.00	0.00	127 382.49
2 392	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione, fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	12.90	0.00	----	12.90	445.95	0.00	0.00	445.95
2 393	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	204 059.33	0.00	----	204 059.33	32 649.49	0.00	0.00	32 649.49
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					337.793,12	172.693,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 394	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	413.91	444.97	31.06	-----	16 477.76	17 714.26	1 236.50	0.00
2 395	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	2 069.53	0.00	-----	2 069.53	113 161.90	0.00	0.00	113 161.90
2 396	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	2 069.53	1 557.40	-----	512.13	10 161.39	7 646.83	0.00	2 514.56
2 397	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	51.50	48.48	-----	3.02	347.63	327.24	0.00	20.39
2 398	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	248 343.60	249 184.00	840.40	-----	168 873.65	169 445.12	571.47	0.00
2 399	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	824.38	0.00	-----	824.38	403.95	0.00	0.00	403.95
2 400	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	1 177.68	0.00	-----	1 177.68	11 564.82	0.00	0.00	11 564.82
2 401	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	512.05	0.00	-----	512.05	8 008.46	0.00	0.00	8 008.46

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 402	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	23 223.84	0.00	----	23 223.84	33 906.81	0.00	0.00	33 906.81
2 403	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	1 557.40	1 557.40	-----	0.00	90 017.72	90 017.72	0.00
							362.906,37	285.151,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 404	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	509.80	0.00	----	509.80	8 197.58	0.00	0.00	8 197.58
2 405	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	4 391.81	10 714.86	6 323.05	----	5 972.86	14 572.21	8 599.35	0.00
2 406	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	103.50	108.47	4.97	----	5 659.38	5 931.14	271.76	0.00
2 407	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	739.94	0.00	----	739.94	42 198.78	0.00	0.00	42 198.78
2 408	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	15.30	0.00	----	15.30	941.56	0.00	0.00	941.56
2 409	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	1 694.21	1 694.21	----	0.00	111 902.57	111 902.57	0.00
2 410	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	739.94	1 700.81	960.87	----	3 633.11	8 350.98	4 717.87	0.00
2 411	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	81.14	85.04	3.90	----	547.70	574.02	26.32	0.00
2 412	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 413	BA.CZ.A.305.B	Prezzo 8.26 Euro/mq Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno d'altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	1 450.78	2 431.04	980.26	-----	11 983.44	20 080.39	8 096.95	0.00
2 414	BA.CZ.A.309.B	Prezzo 11.32 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	600.30	928.26	327.96	-----	6 795.40	10 507.90	3 712.50	0.00
2 415	BA.MT.A.336.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura	66 594.60	195 758.15	129 163.55	-----	45 284.33	133 115.54	87 831.21	0.00
2 416	BA.MT.B.316.D	Prezzo 0.23 Euro/mq Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m).	4 391.81	10 714.86	6 323.05	-----	1 010.12	2 464.42	1 454.30	0.00
2 417	FA.IP.A.306.D	Prezzo 147.39 Euro/Cadauno Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	20.00	20.00	-----	-----	2 947.80	2 947.80	0.00	0.00
2 418	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	4 391.81	5 357.43	965.62	-----	24 286.71	29 626.59	5 339.88	0.00
2 419	IT.ID.A.211.B	Prezzo 4.02 Euro/mq Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	2 041.74	2 224.87	183.13	-----	8 207.79	8 943.98	736.19	0.00
2 420	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm ² Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	1 980.00	12 451.56	10 471.56	-----	356.40	2 241.28	1 884.88	0.00
		Prezzo 102.73 Euro/mc	2.58	2.58	-----	-----	265.04	265.04	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 421	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	360.00	360.00	----	----	115.20	115.20	0.00	0.00
2 422	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302, per scarichi, del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	1 080.00	1 080.00	----	----	3 380.40	3 380.40	0.00	0.00
2 423	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	2.58	2.58	----	----	160.17	160.17	0.00	0.00
2 424	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	360.00	360.00	----	----	241.20	241.20	0.00	0.00
2 425	PA.OC.015	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria, completa di coperchio Prezzo 78.23 Euro/m	0.00	94.33	94.33	----	0.00	7 379.44	7 379.44	0.00
2 426	PA.OC.016	Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6 Prezzo 6.71 Euro/mq Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro	0.00	66.03	66.03	----	0.00	443.06	443.06	0.00
							172.184,97	363.243,33		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 427	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	329.60	0.00	----	329.60	2 715.90	0.00	0.00	2 715.90
2 428	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	189.34	0.00	----	189.34	7 537.63	0.00	0.00	7 537.63
2 429	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	50.00	0.00	----	50.00	2 509.00	0.00	0.00	2 509.00
2 430	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	113.00	0.00	----	113.00	6 444.39	0.00	0.00	6 444.39
2 431	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	163.00	0.00	----	163.00	800.33	0.00	0.00	800.33
2 432	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilarari Prezzo 6.75 Euro/mq	125.00	0.00	----	125.00	843.75	0.00	0.00	843.75
2 433	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	802.00	0.00	----	802.00	6 624.52	0.00	0.00	6 624.52
2 434	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	11 410.00	0.00	----	11 410.00	7 758.80	0.00	0.00	7 758.80

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 435	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	57.00	0.00	----	57.00	393.87	0.00	0.00	393.87
2 436	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	229.60	0.00	----	229.60	2 743.72	0.00	0.00	2 743.72
2 437	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	100.00	0.00	----	100.00	1 392.00	0.00	0.00	1 392.00
2 438	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	158.00	0.00	----	158.00	399.74	0.00	0.00	399.74
2 439	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	3 160.00	0.00	----	3 160.00	410.80	0.00	0.00	410.80
2 440	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	158.00	0.00	----	158.00	587.76	0.00	0.00	587.76
2 441	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	474.00	0.00	----	474.00	298.62	0.00	0.00	298.62
2 442	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	158.00	0.00	----	158.00	488.22	0.00	0.00	488.22
2 443	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxc	13 875.00	0.00	----	13 875.00	2 497.50	0.00	0.00	2 497.50
2 444	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 445	IT.ID.C.216.A	(IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	97.16	0.00	----	97.16	9 981.25	0.00	0.00	9 981.25
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).								
2 446	IT.TB.L.139.I	Prezzo 0.32 Euro/kg	5 870.00	0.00	----	5 870.00	1 878.40	0.00	0.00	1 878.40
		Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.								
2 447	IT.TB.L.142.D	Prezzo 3.57 Euro/m	510.00	0.00	----	510.00	1 820.70	0.00	0.00	1 820.70
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200.								
2 448	IT.TB.L.142.H	Prezzo 8.04 Euro/m	150.00	0.00	----	150.00	1 206.00	0.00	0.00	1 206.00
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500.								
2 449	IT.TB.N.101.A	Prezzo 49.13 Euro/m	90.00	0.00	----	90.00	4 421.70	0.00	0.00	4 421.70
		Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.								
2 450	IT.TB.N.101.B	Prezzo 62.08 Euro/mc	61.80	0.00	----	61.80	3 836.54	0.00	0.00	3 836.54
		Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati								
2 451	IT.TB.N.110.A	Prezzo 73.24 Euro/mc	35.36	0.00	----	35.36	2 589.77	0.00	0.00	2 589.77
		Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	5 870.00	0.00	----	5 870.00	3 932.90	0.00	0.00	3 932.90
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					74.113,81	0,00		
		Totale GA10007 - GA10007 - Galleria artificiale Euro					4.184.535,77	6.589.961,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 452	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	65.00	0.00	----	65.00	535.60	0.00	0.00	535.60
2 453	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	7 800.00	0.00	----	7 800.00	5 304.00	0.00	0.00	5 304.00
2 454	BA.PD.A.310.C	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm ²), dello spessore non inferiore a 100 cm. Prezzo 149.72 Euro/mq	65.00	0.00	----	65.00	9 731.80	0.00	0.00	9 731.80
2 455	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	2 418.00	0.00	----	2 418.00	386.88	0.00	0.00	386.88
		Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro					15.958,28	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 456	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	55 581.84	0.00	----	55 581.84	5 558.18	0.00	0.00	5 558.18
2 457	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	2 779.09	0.00	----	2 779.09	194.54	0.00	0.00	194.54
2 458	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	215.28	0.00	----	215.28	1 476.82	0.00	0.00	1 476.82
2 459	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	81.98	0.00	----	81.98	563.20	0.00	0.00	563.20
2 460	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	48 227.13	0.00	----	48 227.13	1 446.81	0.00	0.00	1 446.81
2 461	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola inPVC Prezzo 6.97 Euro/m	215.28	0.00	----	215.28	1 500.50	0.00	0.00	1 500.50
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					10.740,05	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 462	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	46.50	0.00	----	46.50	383.16	0.00	0.00	383.16
2 463	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	4.50	0.00	----	4.50	46.71	0.00	0.00	46.71
2 464	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	9.00	0.00	----	9.00	62.19	0.00	0.00	62.19
2 465	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	46.50	0.00	----	46.50	327.36	0.00	0.00	327.36
2 466	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	75.90	0.00	0.00	75.90
2 467	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	600.00	0.00	----	600.00	78.00 973,32	0.00 0,00	0.00	78.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 468	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	25.20	0.00	0.00	25.20
2 469	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	3.00	0.00	----	3.00	119.43	0.00	0.00	119.43
2 470	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	30.00	0.00	----	30.00	1 981.50	0.00	0.00	1 981.50
2 471	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	30.00	0.00	----	30.00	147.30	0.00	0.00	147.30
2 472	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	18.00	0.00	----	18.00	148.68	0.00	0.00	148.68
2 473	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	3 600.00	0.00	----	3 600.00	2 448.00	0.00	0.00	2 448.00
2 474	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	89.40	0.00	----	89.40	66.16	0.00	0.00	66.16
2 475	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	58.80	0.00	0.00	58.80
2 476	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	6.90	0.00	0.00	6.90

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 477	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	194.10	0.00	0.00	194.10
2 478	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	107.10	0.00	0.00	107.10
2 479	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	120.60	0.00	0.00	120.60
2 480	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	30.00	0.00	----	30.00	27.00	0.00	0.00	27.00
2 481	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	28.80	0.00	0.00	28.80
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					5.479,57	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 482	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	225.00	0.00	----	225.00	2 580.75	0.00	0.00	2 580.75
2 483	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	225.00	0.00	----	225.00	1 854.00	0.00	0.00	1 854.00
2 484	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	2 970.00	0.00	----	2 970.00	475.20	0.00	0.00	475.20
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					4.909,95	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 485	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	6.00	0.00	----	6.00	238.86	0.00	0.00	238.86
2 486	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	30.00	0.00	----	30.00	1 640.40	0.00	0.00	1 640.40
2 487	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	30.00	0.00	----	30.00	147.30	0.00	0.00	147.30
2 488	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	3 600.00	0.00	----	3 600.00	2 448.00	0.00	0.00	2 448.00
2 489	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	35.63	0.00	----	35.63	17.46	0.00	0.00	17.46
2 490	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	50.40	0.00	----	50.40	494.93	0.00	0.00	494.93
2 491	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	19.80	0.00	----	19.80	309.67	0.00	0.00	309.67
2 492	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	993.89	0.00	----	993.89	1 451.08	0.00	0.00	1 451.08
		Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro					6.747,70	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 493	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	36.00	0.00	----	36.00	578.88	0.00	0.00	578.88
2 494	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	161.40	0.00	----	161.40	219.50	0.00	0.00	219.50
2 495	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	51.03	0.00	----	51.03	2 910.24	0.00	0.00	2 910.24
2 496	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	15.30	0.00	----	15.30	941.56	0.00	0.00	941.56
2 497	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	15.30	0.00	----	15.30	75.12	0.00	0.00	75.12
2 498	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	81.14	0.00	----	81.14	547.70	0.00	0.00	547.70
2 499	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	72.00	0.00	----	72.00	594.72	0.00	0.00	594.72
2 500	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	41.40	0.00	----	41.40	468.65	0.00	0.00	468.65
2 501	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

GA10007A - GA10007A

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 502	BA.MT.A.336.A	BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 377.00	0.00	----	1 377.00	936.36	0.00	0.00	936.36
		Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura								
2 503	FA.IP.A.306.D	Prezzo 0.23 Euro/mq	161.40	0.00	----	161.40	37.12	0.00	0.00	37.12
		Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore								
2 504	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq	161.40	0.00	----	161.40	892.54	0.00	0.00	892.54
		Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.								
		Prezzo 4.02 Euro/mq	30.00	0.00	----	30.00	120.60	0.00	0.00	120.60
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					8.322,99	0,00		
		Totale GA10007A - GA10007A Euro					53.131,86	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 505	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	1 066.00	0.00	----	1 066.00	71 891.04	0.00	0.00	71 891.04
2 506	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 312.00	0.00	----	1 312.00	10 810.88	0.00	0.00	10 810.88
2 507	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	196.00	196.00	----	0.00	962.36	962.36	0.00
2 508	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	784.00	784.00	----	0.00	5 292.00	5 292.00	0.00
2 509	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	104 960.00	166 866.00	61 906.00	----	71 372.80	113 468.88	42 096.08	0.00
2 510	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	1 640.00	0.00	----	1 640.00	210 461.20	0.00	0.00	210 461.20
2 511	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	48 806.40	0.00	----	48 806.40	7 809.02	0.00	0.00	7 809.02
2 512	PA.OC.004	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 45								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 513	PA.OC.019	Prezzo 196.97 Euro/m	0.00	2 660.00	2 660.00	-----	0.00	523 940.20	523 940.20	0.00
		Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2								
		Prezzo 57.80 Euro/mc	0.00	196.00	196.00	-----	0.00	11 328.80	11 328.80	0.00
		Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro					372.344,94	654.992,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 514	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	336 096.00	0.00	-----	336 096.00	33 609.60	0.00	0.00	33 609.60
2 515	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	16 804.80	0.00	-----	16 804.80	1 176.34	0.00	0.00	1 176.34
2 516	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	0.00	3 407.04	3 407.04	-----	0.00	18 363.95	18 363.95	0.00
2 517	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319. Prezzo 87.28 Euro/mc	0.00	2 408.00	2 408.00	-----	0.00	210 170.24	210 170.24	0.00
2 518	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	2 215.40	0.00	-----	2 215.40	15 197.64	0.00	0.00	15 197.64
2 519	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	336 096.00	0.00	-----	336 096.00	10 082.88	0.00	0.00	10 082.88
2 520	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	2 215.40	0.00	-----	2 215.40	15 441.34	0.00	0.00	15 441.34
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					75.507,80	228.534,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 521	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 716.84	0.00	----	1 716.84	14 146.76	0.00	0.00	14 146.76
2 522	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	82.94	82.94	----	----	860.92	860.92	0.00	0.00
2 523	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	93.85	255.30	161.45	----	648.50	1 764.12	1 115.62	0.00
2 524	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	1 716.84	1 716.84	----	----	12 086.55	12 086.55	0.00	0.00
2 525	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	1 086.40	851.00	----	235.40	2 748.59	2 153.03	0.00	595.56
2 526	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	21 728.00	17 020.00	----	4 708.00	2 824.64	2 212.60	0.00	612.04
2 527	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	851.00	851.00	----	0.00	5 114.51	5 114.51	0.00
2 528	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	1 702.00	1 702.00	----	0.00	987.16	987.16	0.00
2 529	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	851.00	851.00	----	0.00	3 165.72	3 165.72	0.00
2 530	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	2 553.00	2 553.00	----	0.00	1 608.39	1 608.39	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 531	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	851.00	851.00	-----	0.00	2 629.59	2 629.59	0.00
2 532	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	20.00	20.00	-----	-----	452.00	452.00	0.00	0.00
2 533	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	20.00	20.00	-----	-----	5.40	5.40	0.00	0.00
							33.773,36	33.039,99		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 534	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	666.00	670.40	4.40	----	559.44	563.14	3.70	0.00
2 535	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	56.86	0.00	----	56.86	2 263.60	0.00	0.00	2 263.60
2 536	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	256.34	326.67	70.33	----	16 931.26	21 576.55	4 645.29	0.00
2 537	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	256.34	326.67	70.33	----	1 258.63	1 603.95	345.32	0.00
2 538	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	102.45	104.25	1.80	----	846.24	861.11	14.87	0.00
2 539	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	25 634.00	32 667.00	7 033.00	----	17 431.12	22 213.56	4 782.44	0.00
2 540	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	1 231.69	1 231.69	----	----	911.45	911.45	0.00	0.00
2 541	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	568.61	568.61	----	----	1 114.48	1 114.48	0.00	0.00
2 542	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	666.00	670.40	4.40	----	153.18	154.19	1.01	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 543	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	666.00	670.40	4.40	----	4 309.02	4 337.49	28.47	0.00
2 544	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	413.32	413.32	----	----	1 475.55	1 475.55	0.00	0.00
2 545	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	413.32	413.32	----	----	1 661.55	1 661.55	0.00	0.00
2 546	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	256.34	0.00	----	256.34	230.71	0.00	0.00	230.71
2 547	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	568.61	568.61	----	----	545.87	545.87	0.00	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					49.692,10	57.018,89		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 548	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	1 820.52	2 381.10	560.58	-----	20 881.36	27 311.22	6 429.86	0.00
2 549	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 820.52	0.00	-----	1 820.52	15 001.08	0.00	0.00	15 001.08
2 550	GC.SC.B.001.A	Sovrapprezzo allo scavo a foro cieco da eseguirsi in in roccia dura da mina con assoluto divieto dell'uso delle mine Prezzo 8.93 Euro/mc	1 820.52	0.00	-----	1 820.52	16 257.24	0.00	0.00	16 257.24
2 551	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	24 030.86	0.00	-----	24 030.86	3 844.94	0.00	0.00	3 844.94
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					55.984,62	27.311,22		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 552	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	93.36	101.32	7.96	----	3 716.66	4 033.55	316.89	0.00
2 553	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	233.40	253.31	19.91	----	12 762.31	13 850.99	1 088.68	0.00
2 554	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	233.40	253.51	20.11	----	1 145.99	1 244.73	98.74	0.00
2 555	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	23 340.00	25 351.00	2 011.00	----	15 871.20	17 238.68	1 367.48	0.00
2 556	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	94.18	0.00	----	94.18	46.15	0.00	0.00	46.15
2 557	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	134.54	0.00	----	134.54	1 321.18	0.00	0.00	1 321.18
2 558	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	2 653.13	0.00	----	2 653.13	3 873.57	0.00	0.00	3 873.57
		Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro					38.737,06	36.367,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 559	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	390.40	0.00	----	390.40	6 277.63	0.00	0.00	6 277.63
2 560	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	1 035.44	1 035.44	----	----	1 408.20	1 408.20	0.00	0.00
2 561	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	255.89	284.32	28.43	----	15 747.47	17 497.05	1 749.58	0.00
2 562	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	271.89	284.32	12.43	----	1 334.98	1 396.01	61.03	0.00
2 563	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	568.64	568.64	----	----	4 696.97	4 696.97	0.00	0.00
2 564	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	24 470.10	25 588.80	1 118.70	----	16 639.67	17 400.38	760.71	0.00
2 565	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	1 035.44	1 035.44	----	----	238.15	238.15	0.00	0.00
2 566	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	1 035.44	1 035.44	----	----	5 725.98	5 725.98	0.00	0.00
2 567	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 4.02 Euro/mq	466.80	466.80	-----	-----	1 876.54	1 876.54	0.00	0.00
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					53.945,59	50.239,28		
		Totale IN38001 - IN38001 - Sottopasso pedonale Euro					679.985,47	1.087.503,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 568	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	2.36	0.00	----	2.36	93.95	0.00	0.00	93.95
2 569	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	18.94	0.00	----	18.94	1 035.64	0.00	0.00	1 035.64
2 570	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	10.29	0.00	----	10.29	633.25	0.00	0.00	633.25
2 571	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	29.23	0.00	----	29.23	143.52	0.00	0.00	143.52
2 572	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	23.55	0.00	----	23.55	158.96	0.00	0.00	158.96
2 573	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	49.55	0.00	----	49.55	409.28	0.00	0.00	409.28
2 574	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	3 318.20	0.00	----	3 318.20	2 256.38	0.00	0.00	2 256.38
2 575	BA.PD.A.304.O	Pali di grande diametro, realizzati mediante tubi forma provvisori; sovrapprezzo alla sottovoce BA.PD.A.304.E. per attraversamento a vuoto Prezzo 39.31 Euro/m	103.00	0.00	----	103.00	4 048.93	0.00	0.00	4 048.93
2 576	BA.PD.A.314.D	Micropali con armatura tubolare con tubi-								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 577	BA.PD.A.319.A	forma del diametro esterno da 176 a 200 mm. Prezzo 33.59 Euro/m Formazione di colonne di terreno consolidato. deldiametro reso di almeno 50 cm.	1 416.00	0.00	----	1 416.00	47 563.44	0.00	0.00	47 563.44
2 578	BA.PD.A.320.A	Prezzo 38.08 Euro/m Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.	2 832.00	0.00	----	2 832.00	107 842.56	0.00	0.00	107 842.56
2 579	BA.PD.A.321.A	Prezzo 5.39 Euro/m Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319.	1 442.00	0.00	----	1 442.00	7 772.38	0.00	0.00	7 772.38
2 580	NP.OC.06	Prezzo 87.28 Euro/mc Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremità e relativi manicotti	56.52	0.00	----	56.52	4 933.07	0.00	0.00	4 933.07
2 581	PA.OC.008	Prezzo 1.03 Euro/kg PALI DRENANTE ESEGUITO CON TECNOLOGIA DI SCAVO C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM RIEMPITO CON GHIAIA	50 268.00	0.00	----	50 268.00	51 776.04	0.00	0.00	51 776.04
2 582	PA.OC.009	Prezzo 192.24 Euro/m INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI TENUTA IDRAULICA "PREVENTER" PER PERFORAZIONI SOTTO FALDA	0.00	381.06	381.06	----	0.00	73 254.97	73 254.97	0.00
2 583	PA.OC.010	Prezzo 639.46 Euro/Cadauno PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO IN PRESENZA DI DISPOSITIVO DI TENUTA IDRAULICA "PREVENTER"	0.00	10.00	10.00	----	0.00	6 394.60	6 394.60	0.00
2 584	PA.OC.011	Prezzo 189.79 Euro/m REALIZZAZIONE DI TRINCEA DRENANTE	0.00	53.25	53.25	----	0.00	10 106.32	10 106.32	0.00
2 585	PA.OC.021	Prezzo 192.78 Euro/m Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi	0.00	58.40	58.40	----	0.00	11 258.35	11 258.35	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 586	PA.OC.022	speciali in pvc del diametro esterno di mm 160 e spessore non inferiore a mm 3.5								
		Prezzo 12.19 Euro/m	0.00	167.90	167.90	----	0.00	2 046.70	2 046.70	0.00
		Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in pvc del diametro esterno di mm 300 e spessore non inferiore a mm 6								
		Prezzo 24.16 Euro/m	0.00	166.90	166.90	----	0.00	4 032.30	4 032.30	0.00
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					228.667,40	107.093,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 587	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	14.13	0.00	----	14.13	116.43	0.00	0.00	116.43
2 588	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	22.61	29.58	6.97	-----	156.24	204.40	48.16	0.00
2 589	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	14.13	0.00	----	14.13	168.85	0.00	0.00	168.85
2 590	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	121.50	98.60	----	22.90	307.40	249.46	0.00	57.94
2 591	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	2 430.00	1 972.00	----	458.00	315.90	256.36	0.00	59.54
2 592	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	98.60	98.60	----	0.00	592.59	592.59	0.00
2 593	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxcn	0.00	197.20	197.20	----	0.00	114.38	114.38	0.00
2 594	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	121.50	98.60	----	22.90	451.98	366.79	0.00	85.19
2 595	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	364.50	295.80	----	68.70	229.64	186.35	0.00	43.29
2 596	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 3.09 Euro/mq Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	121.50	98.60	-----	22.90	375.44 2.121,88	304.67 2.275,00	0.00	70.77

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 597	AP.97.BA.01.A	Formaz.dello strato anticapillare con ghiaia.ghiaietto pietrischetto Prezzo 7.86 Euro/mc	116.20	0.00	----	116.20	913.33	0.00	0.00	913.33
2 598	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	113.04	0.00	----	113.04	153.73	0.00	0.00	153.73
2 599	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	113.04	0.00	----	113.04	26.00	0.00	0.00	26.00
2 600	BA.OP.A.325.A	Lamiera ondulata in acciaio zincato a caldo per strutture provvisorie. Prezzo 1.61 Euro/kg	25 956.00	0.00	----	25 956.00	41 789.16	0.00	0.00	41 789.16
2 601	FA.OM.A.304.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli.cicogne e simili. Prezzo 1.43 Euro/kg	4 619.47	0.00	----	4 619.47	6 605.84	0.00	0.00	6 605.84
2 602	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	57 270.94	0.00	----	57 270.94	32 071.73	0.00	0.00	32 071.73
2 603	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	720.00	0.00	----	720.00	230.40	0.00	0.00	230.40
2 604	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	720.00	0.00	----	720.00	482.40	0.00	0.00	482.40
2 605	NP.OC.25	Perforazione a distruzione di diametro 120 mm. eseguita dall'interno dei pozzi. per la realizzazione di dreni a raggiera. Prezzo 50.35 Euro/m	8 316.00	0.00	----	8 316.00	418 710.60	0.00	0.00	418 710.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260)

IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 606	NP.OC.26	Perforazione a distruzione di diametro 120 mm, eseguita dall'interno dei pozzi, per la realizzazione delle condotte di fondo Prezzo 58.63 Euro/m	234.00	0.00	----	234.00	13 719.42	0.00	0.00	13 719.42
2 607	NP.OC.27	Forn. e posa in opera di tubo di drenaggio corrugato e microfessurato di Ø 80 mm per la formazione di dreni a raggiera all'interno di pozzi Prezzo 9.72 Euro/m	8 316.00	0.00	----	8 316.00	80 831.52	0.00	0.00	80 831.52
2 608	NP.OC.28	Forn. e posa in opera di tubazione di Ø 80 mm in PVC rigido antiurto S=5 mm per la formazione delle condotte di fondo Prezzo 18.56 Euro/m	234.00	0.00	----	234.00	4 343.04	0.00	0.00	4 343.04
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					599.877,17	0,00		
		Totale IN40005 - IN40005 - Opera di risoluzione interferenza con falda Euro					830.666,45	109.368,24		
		Totale GA12 - GA12 - Galleria fermata Porto (km 4+170 a 4+260) Euro					5.748.319,55	7.786.833,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 609	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	174.24	0.00	----	174.24	1 435.74	0.00	0.00	1 435.74
2 610	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	14.52	0.00	----	14.52	578.04	0.00	0.00	578.04
2 611	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	87.12	0.00	----	87.12	4 371.68	0.00	0.00	4 371.68
2 612	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	87.12	0.00	----	87.12	427.76	0.00	0.00	427.76
2 613	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	298.32	0.00	----	298.32	2 013.66	0.00	0.00	2 013.66
2 614	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	9 583.20	0.00	----	9 583.20	6 516.58	0.00	0.00	6 516.58
2 615	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	3 290 400.00	0.00	----	3 290 400.00	329 040.00	0.00	0.00	329 040.00
2 616	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	164 520.00	0.00	----	164 520.00	11 516.40	0.00	0.00	11 516.40
2 617	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 618	BA.PD.A.314.A	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi- forma deldiametro esterno da 100 a 125 mm.	174.24	0.00	----	174.24	2 082.17	0.00	0.00	2 082.17
2 619	BA.PD.A.315.A	Prezzo 21.35 Euro/m Fornitura in opera di profilati tubolari inacciaio Fe 430 B	5 401.00	0.00	----	5 401.00	115 311.35	0.00	0.00	115 311.35
2 620	DC.CO.C.002.C	Prezzo 0.98 Euro/kg Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	89 779.35	0.00	----	89 779.35	87 983.76	0.00	0.00	87 983.76
2 621	DC.CO.C.208.D	Prezzo 6.86 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro	9 669.00	0.00	----	9 669.00	66 329.34	0.00	0.00	66 329.34
2 622	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Tubi a valvola inPVC	3 290 400.00	0.00	----	3 290 400.00	98 712.00	0.00	0.00	98 712.00
2 623	IG.EP.A.204.A	Prezzo 6.97 Euro/m Tubo inclinometrico; compenso installazione	9 597.00	0.00	----	9 597.00	66 891.09	0.00	0.00	66 891.09
2 624	IG.EP.A.204.B	Prezzo 71.45 Euro/Cadauno tubo inclinometro	8.00	8.00	----	----	571.60	571.60	0.00	0.00
2 625	IG.EP.A.204.D	Prezzo 24.57 Euro/m Tubo inclinometro; compenso misure su due piani	144.00	144.00	----	----	3 538.08	3 538.08	0.00	0.00
2 626	PA.OC.149	Prezzo 4.46 Euro/Cadauno Servizio di monitoraggio automatico delle vibrazioni indotte dai lavori	40.00	1 600.00	1 560.00	----	178.40	7 136.00	6 957.60	0.00
2 627	PA.OC.155	Prezzo 1551.70 Euro/mese Rimozione e riposizionamento di fessurimetri o clinometri elettrici biassiali e unità di acquisizione locale wireless	0.00	8.00	8.00	----	0.00	12 413.60	12 413.60	0.00
		Prezzo 999.44 Euro/Cadauno	0.00	32.00	32.00	----	0.00	31 982.08	31 982.08	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 628	PA.OC.156	Rimozione e riposizionamento di radiologger per la centralizzazione degli acquisitori Prezzo 521.73 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	1 043.46	1 043.46	0.00
2 629	PA.OC.157	Rimozione e riposizionamento di colonna inclino-estensimetrica Prezzo 924.61 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	7 396.88	7 396.88	0.00
2 630	PA.OC.159	Servizio di gestione dati informatizzato su piattaforma WEB-GIS Prezzo 2953.87 Euro/mese	0.00	3.38	3.38	-----	0.00	9 984.08	9 984.08	0.00
2 631	PA.OC.172	Installazione estensimetro Prezzo 473.57 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	3 788.56	3 788.56	0.00
2 632	PA.OC.173	Fornitura estensimetro Prezzo 9.87 Euro/m	0.00	144.00	144.00	-----	0.00	1 421.28	1 421.28	0.00
2 633	PA.OC.174	Letture Prezzo 19.73 Euro/Cadauno	0.00	1 600.00	1 600.00	-----	0.00	31 568.00	31 568.00	0.00
2 634	RA.OT.A.003.A	Determinazione delle coordinate planoaltometriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra. Prezzo 36.85 Euro/Cadauno	6 300.00	1 980.00	-----	4 320.00	232 155.00	72 963.00	0.00	159 192.00
2 635	RA.OT.E.001.C	Centrini metallici a testa sferica. Prezzo 18.31 Euro/Cadauno	105.00	99.00	-----	6.00	1 922.55	1 812.69	0.00	109.86
		Totale GA1 - GA1 - Opere di presidio edifici Euro					1.031.575,20	185.619,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 636	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	741.05	0.00	----	741.05	49 976.41	0.00	0.00	49 976.41
2 637	AP.97.BA.09.D	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 120 Prezzo 129.62 Euro/mq	9 352.14	0.00	----	9 352.14	1 212 224.39	0.00	0.00	1 212 224.39
2 638	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	17 902.53	0.00	----	17 902.53	147 516.85	0.00	0.00	147 516.85
2 639	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	1 815 515.68	1 339 004.68	----	476 511.00	1 234 550.66	910 523.18	0.00	324 027.48
2 640	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	0.00	86.65	86.65	----	0.00	3 387.15	3 387.15	0.00
2 641	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	86.65	86.65	----	0.00	2 917.51	2 917.51	0.00
2 642	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	848.02	0.00	----	848.02	108 826.41	0.00	0.00	108 826.41
2 643	BA.PD.A.310.D	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 120 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 644	GC.SC.B.004.A	Prezzo 180.78 Euro/mq Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20	12 230.85	0.00	-----	12 230.85	2 211 093.06	0.00	0.00	2 211 093.06
2 645	PA.OC.002	Prezzo 0.16 Euro/mcxkm PALI REALIZZATI CON TECNOLOGIA CSP ø1200mm CON CLS 35 RCK	571 222.22	0.00	-----	571 222.22	91 395.56	0.00	0.00	91 395.56
2 646	PA.OC.013	Prezzo 255.90 Euro/m PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 35	0.00	11 706.46	11 706.46	-----	0.00	2 995 683.11	2 995 683.11	0.00
2 647	PA.OC.014	Prezzo 191.97 Euro/m PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.A.P. DI DIAMETRO 1200 MM CON CALCESTRUZZO RCK 35	0.00	1 305.00	1 305.00	-----	0.00	250 520.85	250 520.85	0.00
		Prezzo 255.90 Euro/m Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	576.00	576.00	-----	0.00	147 398.40	147 398.40	0.00
							5.055.583,34	4.310.430,20		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 648	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	5 405 284.80	702 220.00	-----	4 703 064.80	540 528.48	70 222.00	0.00	470 306.48
2 649	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	270 264.24	35 111.00	-----	235 153.24	18 918.50	2 457.77	0.00	16 460.73
2 650	BA.PD.A.320.A	Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %. Prezzo 5.39 Euro/m	0.00	75 519.94	75 519.94	-----	0.00	407 052.48	407 052.48	0.00
2 651	BA.PD.A.321.A	Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319. Prezzo 87.28 Euro/mc	0.00	7 875.00	7 875.00	-----	0.00	687 330.00	687 330.00	0.00
2 652	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	41 484.95	6 671.09	-----	34 813.86	284 586.76	45 763.68	0.00	238 823.08
2 653	DC.CO.C.002.E	Perforazione della lunghezza non superiore a mt. 10. per diametri superiori a 100 mm. Prezzo 12.87 Euro/m	1 926.00	0.00	-----	1 926.00	24 787.62	0.00	0.00	24 787.62
2 654	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	23 470.95	3 159.99	-----	20 310.96	161 245.43	21 709.13	0.00	139 536.30
2 655	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	5 405 284.80	702 220.00	-----	4 703 064.80	162 158.54	21 066.60	0.00	141 091.94
2 656	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola in PVC Prezzo 6.97 Euro/m	41 484.95	6 671.09	-----	34 813.86	289 150.10	46 497.50	0.00	242 652.60
2 657	DC.CO.C.314.A	Tiranti in trefoli o barre tipo dywidag atti a sopportare trazioni di esercizio di 300 kn. Prezzo 16.47 Euro/m	1 926.00	0.00	-----	1 926.00	31 721.22	0.00	0.00	31 721.22

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 658	DC.CO.C.315.A	Sovrapprezzo per tiranti per ogni 100 kn di maggiore trazione o frazione. Prezzo 2.05 Euro/m	7 038.00	0.00	-----	7 038.00	14 427.90	0.00	0.00	14 427.90
2 659	FA.OM.A.301.D	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 510 B C-D calmato Prezzo 1.21 Euro/kg	16 411.30	0.00	-----	16 411.30	19 857.67	0.00	0.00	19 857.67
2 660	FA.OM.C.301.A	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche Prezzo 0.04 Euro/kg	16 411.30	0.00	-----	16 411.30	656.45	0.00	0.00	656.45
2 661	FA.OM.C.301.E	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di antiruggine a base di cromato di Zin Prezzo 0.15 Euro/kg	16 411.30	0.00	-----	16 411.30	2 461.70	0.00	0.00	2 461.70
2 662	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	16 411.30	0.00	-----	16 411.30	2 789.92	0.00	0.00	2 789.92
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					1.553.290,29	1.302.099,16		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 663	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	12 317.91	0.00	----	12 317.91	101 499.58	0.00	0.00	101 499.58
2 664	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	4 434.45	5 798.01	1 363.56	----	46 029.59	60 183.34	14 153.75	0.00
2 665	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	28.51	28.51	----	----	1 114.46	1 114.46	0.00	0.00
2 666	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	1 456.22	1 215.27	----	240.95	10 062.48	8 397.52	0.00	1 664.96
2 667	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	2 152.08	2 229.44	77.36	----	4 519.37	4 681.82	162.45	0.00
2 668	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	2 152.08	22 294.40	20 142.32	----	387.37	4 012.99	3 625.62	0.00
2 669	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	2 152.08	2 229.44	77.36	----	8 737.44	9 051.53	314.09	0.00
2 670	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	35.16	34.03	----	1.13	1 183.84	1 145.79	0.00	38.05
2 671	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	12 317.91	33 229.66	20 911.75	----	86 718.09	233 936.81	147 218.72	0.00
2 672	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 673	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	5 807.16	4 050.90	-----	1 756.26	14 692.11	10 248.78	0.00	4 443.33
2 674	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxc Strato di base in conglomerato bituminoso	116 143.25	81 018.00	-----	35 125.25	15 098.62	10 532.34	0.00	4 566.28
2 675	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	0.00	4 050.90	4 050.90	-----	0.00	24 345.91	24 345.91	0.00
2 676	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxc Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	0.00	8 101.80	8 101.80	-----	0.00	4 699.04	4 699.04	0.00
2 677	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	0.00	4 050.90	4 050.90	-----	0.00	15 069.35	15 069.35	0.00
2 678	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxc Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	0.00	12 152.70	12 152.70	-----	0.00	7 656.20	7 656.20	0.00
		Prezzo 3.09 Euro/mq Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	0.00	4 050.90	4 050.90	-----	0.00	12 517.28	12 517.28	0.00
							290.042,95	407.593,16		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 679	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	5 773.54	6 588.06	814.52	----	4 849.77	5 533.97	684.20	0.00
2 680	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	421.24	855.90	434.66	----	16 769.56	34 073.38	17 303.82	0.00
2 681	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	5 859.12	6 123.20	264.08	----	386 994.88	404 437.36	17 442.48	0.00
2 682	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	5 859.12	6 123.20	264.08	----	28 768.28	30 064.91	1 296.63	0.00
2 683	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	929.86	7 448.07	6 518.21	----	7 680.64	61 521.06	53 840.42	0.00
2 684	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	703 094.40	787 509.10	84 414.70	----	478 104.19	535 506.19	57 402.00	0.00
2 685	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	14 482.74	17 789.94	3 307.20	----	10 717.23	13 164.56	2 447.33	0.00
2 686	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	4 212.50	5 969.78	1 757.28	----	8 256.50	11 700.77	3 444.27	0.00
2 687	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	5 773.54	6 588.06	814.52	----	1 327.91	1 515.25	187.34	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 688	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	5 773.54	6 588.06	814.52	-----	37 354.80	42 624.75	5 269.95	0.00
2 689	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	4 859.98	5 969.78	1 109.80	-----	17 350.13	21 312.11	3 961.98	0.00
2 690	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	4 859.98	5 969.78	1 109.80	-----	19 537.12	23 998.52	4 461.40	0.00
2 691	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mmq Prezzo 0.90 Euro/mc	5 859.12	0.00	-----	5 859.12	5 273.21	0.00	0.00	5 273.21
2 692	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	4 212.50	5 969.78	1 757.28	-----	4 044.00	5 730.99	1 686.99	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					1.027.028,22	1.191.183,82		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 693	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	49 956.99	32 319.24	-----	17 637.75	573 006.68	370 701.68	0.00	202 305.00
2 694	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	49 956.99	0.00	-----	49 956.99	411 645.60	0.00	0.00	411 645.60
2 695	GC.SC.B.001.A	Sovrapprezzo allo scavo a foro cieco da eseguirsi in in roccia dura da mina con assoluto divieto dell'uso delle mine Prezzo 8.93 Euro/mc	35 600.67	24 213.36	-----	11 387.31	317 913.98	216 225.30	0.00	101 688.68
2 696	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	659 432.27	0.00	-----	659 432.27	105 509.16	0.00	0.00	105 509.16
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					1.408.075,42	586.926,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 697	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1 201.39	894.95	-----	306.44	47 827.34	35 627.96	0.00	12 199.38
2 698	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	1 039.58	1 039.58	-----	0.00	45 918.25	45 918.25	0.00
2 699	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	4 212.17	0.00	-----	4 212.17	230 321.46	0.00	0.00	230 321.46
2 700	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	3 122.33	0.00	-----	3 122.33	192 148.19	0.00	0.00	192 148.19
2 701	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	2 358.62	2 358.62	-----	0.00	155 786.85	155 786.85	0.00
2 702	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	7 334.50	5 839.03	-----	1 495.47	36 012.40	28 669.64	0.00	7 342.76
2 703	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	155.31	123.89	-----	31.42	1 048.34	836.26	0.00	212.08
2 704	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	618.75	0.00	-----	618.75	5 110.88	0.00	0.00	5 110.88
2 705	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 706	BA.CZ.A.316.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Malte reoplastiche premiscelate molto fluide, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche.	923 733.60	580 789.75	-----	342 943.85	628 138.85	394 937.03	0.00	233 201.82
2 707	BA.LE.A.109.A	Prezzo 0.49 Euro/dmc Lastre di fibre vegetali, dello spessore di 15 mm.	1 186.24	0.00	-----	1 186.24	581.26	0.00	0.00	581.26
2 708	GR.CO.B.002.A	Prezzo 1.96 Euro/mq Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50, eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico	3 122.33	0.00	-----	3 122.33	6 119.77	0.00	0.00	6 119.77
2 709	NP.OC.10	Prezzo 9.82 Euro/m Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A	1 673.22	0.00	-----	1 673.22	16 431.02	0.00	0.00	16 431.02
2 710	NP.OC.29	Prezzo 0.96 Euro/mq Scarifica della superficie paratie, con fresatura continua, per ripresa getti, spess. cm 6, compreso pulizia superf. e sgombero materiale	3 132.05	0.00	-----	3 132.05	3 006.77	0.00	0.00	3 006.77
2 711	NP.OC.30	Prezzo 15.64 Euro/mq Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua	1 243.34	0.00	-----	1 243.34	19 445.84	0.00	0.00	19 445.84
2 712	PA.OC.019	Prezzo 1.46 Euro/kg Cls. per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	32 995.69	0.00	-----	32 995.69	48 173.71	0.00	0.00	48 173.71
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	3 480.41	3 480.41	-----	0.00	201 167.70	201 167.70	0.00
							1.234.365,83	862.943,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 713	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	892.10	0.00	----	892.10	14 344.97	0.00	0.00	14 344.97
2 714	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	8 622.66	22 247.04	13 624.38	----	11 726.82	30 255.97	18 529.15	0.00
2 715	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	227.20	212.64	----	14.56	12 423.30	11 627.16	0.00	796.14
2 716	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	1 613.14	0.00	----	1 613.14	91 997.37	0.00	0.00	91 997.37
2 717	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	93.64	51.00	----	42.64	5 762.61	3 138.54	0.00	2 624.07
2 718	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	3 301.35	3 301.35	----	0.00	218 054.17	218 054.17	0.00
2 719	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	1 706.78	3 352.35	1 645.57	----	8 380.29	16 460.04	8 079.75	0.00
2 720	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	104.00	105.00	1.00	----	702.00	708.75	6.75	0.00
2 721	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 722	BA.CZ.A.305.B	Prezzo 8.26 Euro/mq Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno d'altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	3 036.20	4 488.96	1 452.76	-----	25 079.01	37 078.81	11 999.80	0.00
2 723	BA.CZ.A.305.C	Prezzo 11.32 Euro/mq Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno d'altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	1 264.82	2 242.18	977.36	-----	14 317.76	25 381.48	11 063.72	0.00
2 724	BA.CZ.A.309.B	Prezzo 12.39 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	196.99	305.26	108.27	-----	2 440.71	3 782.17	1 341.46	0.00
2 725	BA.MT.A.336.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura	158 292.20	334 789.85	176 497.65	-----	107 638.70	227 657.10	120 018.40	0.00
2 726	FA.IP.A.306.D	Prezzo 0.23 Euro/mq Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	8 622.66	22 247.04	13 624.38	-----	1 983.21	5 116.82	3 133.61	0.00
2 727	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	8 622.66	11 123.52	2 500.86	-----	47 683.31	61 513.07	13 829.76	0.00
2 728	IT.ID.A.211.B	Prezzo 4.02 Euro/mq Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	4 181.66	4 456.93	275.27	-----	16 810.27	17 916.86	1 106.59	0.00
2 729	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm ² Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	4 576.00	27 720.00	23 144.00	-----	823.68	4 989.60	4 165.92	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 730	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	13.76	13.76	----	----	1 413.56	1 413.56	0.00	0.00
2 731	IT.TB.L.139.H	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302, per scarichi, del diametro esterno di mm. 110.	1 920.00	1 920.00	----	----	614.40	614.40	0.00	0.00
2 732	IT.TB.N.101.A	Prezzo 3.13 Euro/m Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	2 496.00	2 496.00	----	----	7 812.48	7 812.48	0.00	0.00
2 733	IT.TB.N.110.A	Prezzo 62.08 Euro/mc Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	13.76	13.76	----	----	854.22	854.22	0.00	0.00
2 734	PA.OC.015	Prezzo 0.67 Euro/kg Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria, completa di coperchio	1 920.00	1 920.00	----	----	1 286.40	1 286.40	0.00	0.00
2 735	PA.OC.016	Prezzo 78.23 Euro/m Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6	0.00	208.60	208.60	----	0.00	16 318.78	16 318.78	0.00
		Prezzo 6.71 Euro/mq Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro	0.00	42.64	42.64	----	0.00	286.11	286.11	0.00
							374.095,07	692.266,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 736	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 814.40	0.00	----	1 814.40	14 950.66	0.00	0.00	14 950.66
2 737	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	766.72	0.00	----	766.72	30 523.12	0.00	0.00	30 523.12
2 738	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	167.50	0.00	----	167.50	8 405.15	0.00	0.00	8 405.15
2 739	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	402.00	0.00	----	402.00	22 926.06	0.00	0.00	22 926.06
2 740	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	569.50	0.00	----	569.50	2 796.25	0.00	0.00	2 796.25
2 741	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	335.00	0.00	----	335.00	2 261.25	0.00	0.00	2 261.25
2 742	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	2 547.65	0.00	----	2 547.65	21 043.59	0.00	0.00	21 043.59
2 743	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	39 865.00	0.00	----	39 865.00	27 108.20	0.00	0.00	27 108.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 744	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	313.20	0.00	----	313.20	2 164.21	0.00	0.00	2 164.21
2 745	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	1 502.40	0.00	----	1 502.40	17 953.68	0.00	0.00	17 953.68
2 746	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	312.00	0.00	----	312.00	4 343.04	0.00	0.00	4 343.04
2 747	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	1 044.00	0.00	----	1 044.00	2 641.32	0.00	0.00	2 641.32
2 748	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	20 880.00	0.00	----	20 880.00	2 714.40	0.00	0.00	2 714.40
2 749	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	1 044.00	0.00	----	1 044.00	3 883.68	0.00	0.00	3 883.68
2 750	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	3 132.00	0.00	----	3 132.00	1 973.16	0.00	0.00	1 973.16
2 751	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	1 044.00	0.00	----	1 044.00	3 225.96	0.00	0.00	3 225.96
2 752	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	1 281.60	0.00	----	1 281.60	1 666.08	0.00	0.00	1 666.08
2 753	IT.ID.A.202.L	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 754	IT.ID.A.202.N	nominale di 300 mm. Prezzo 13.09 Euro/m	430.00	0.00	----	430.00	5 628.70	0.00	0.00	5 628.70
		Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunto a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 400 mm								
2 755	IT.ID.A.208.G	Prezzo 17.11 Euro/m	130.00	0.00	----	130.00	2 224.30	0.00	0.00	2 224.30
		Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d 200 mm								
2 756	IT.ID.A.208.H	Prezzo 8.31 Euro/m	130.00	0.00	----	130.00	1 080.30	0.00	0.00	1 080.30
		Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102); del diam. nom. di mm. 250.								
2 757	IT.ID.A.208.I	Prezzo 9.38 Euro/m	260.00	0.00	----	260.00	2 438.80	0.00	0.00	2 438.80
		Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d 300 mm								
2 758	IT.ID.A.211.B	Prezzo 10.62 Euro/m	130.00	0.00	----	130.00	1 380.60	0.00	0.00	1 380.60
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).								
2 759	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cmxm	53 375.00	0.00	----	53 375.00	9 607.50	0.00	0.00	9 607.50
		Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).								
2 760	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc	265.32	0.00	----	265.32	27 256.32	0.00	0.00	27 256.32
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).								
		Prezzo 0.32 Euro/kg	19 180.00	0.00	----	19 180.00	6 137.60	0.00	0.00	6 137.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 761	IT.TB.A.101.D	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25. Prezzo 0.76 Euro/kg	1 281.60	0.00	----	1 281.60	974.02	0.00	0.00	974.02
2 762	IT.TB.B.101.L	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 300. Prezzo 32.60 Euro/m	430.00	0.00	----	430.00	14 018.00	0.00	0.00	14 018.00
2 763	IT.TB.C.101.H	Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 200. Prezzo 19.38 Euro/m	130.00	0.00	----	130.00	2 519.40	0.00	0.00	2 519.40
2 764	IT.TB.C.101.I	Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 250. Prezzo 26.75 Euro/m	260.00	0.00	----	260.00	6 955.00	0.00	0.00	6 955.00
2 765	IT.TB.C.101.L	Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 300. Prezzo 32.82 Euro/m	130.00	0.00	----	130.00	4 266.60	0.00	0.00	4 266.60
2 766	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	2 270.00	0.00	----	2 270.00	8 103.90	0.00	0.00	8 103.90
2 767	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	600.00	0.00	----	600.00	4 824.00	0.00	0.00	4 824.00
2 768	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	260.00	0.00	----	260.00	12 773.80	0.00	0.00	12 773.80
2 769	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	155.40	0.00	----	155.40	9 647.23	0.00	0.00	9 647.23
2 770	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 771	IT.TB.N.110.A	Prezzo 73.24 Euro/mc	109.92	0.00	-----	109.92	8 050.54	0.00	0.00	8 050.54
		Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	19 180.00	0.00	-----	19 180.00	12 850.60	0.00	0.00	12 850.60
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					311.317,02	0,00		
		Totale GA10008 - GA10011 - Galleria artificiale Euro					12.285.373,34	9.539.062,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 772	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	1 068.00	0.00	----	1 068.00	72 025.92	0.00	0.00	72 025.92
2 773	AP.97.BA.09.D	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 120 Prezzo 129.62 Euro/mq	714.00	0.00	----	714.00	92 548.68	0.00	0.00	92 548.68
2 774	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	2 496.80	0.00	----	2 496.80	20 573.63	0.00	0.00	20 573.63
2 775	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1.20	0.00	----	1.20	47.77	0.00	0.00	47.77
2 776	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	0.00	1.56	1.56	----	0.00	85.30	85.30	0.00
2 777	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	60.00	0.00	----	60.00	3 963.00	0.00	0.00	3 963.00
2 778	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	60.00	109.54	49.54	----	294.60	537.84	243.24	0.00
2 779	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	124.00	320.08	196.08	----	837.00	2 160.54	1 323.54	0.00
2 780	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 781	BA.PD.A.310.B	perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	272 856.00	221 040.70	----	51 815.30	185 542.08	150 307.68	0.00	35 234.40
2 782	BA.PD.A.310.D	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	1 348.00	0.00	----	1 348.00	172 988.84	0.00	0.00	172 988.84
2 783	BA.PD.A.314.E	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 120 cm. Prezzo 180.78 Euro/mq	1 182.00	0.00	----	1 182.00	213 681.96	0.00	0.00	213 681.96
2 784	BA.PD.A.315.A	Micropali con armatura tubolare con tubi-forma deldiametro esterno da 201 a 225 mm. Prezzo 36.64 Euro/m	0.00	320.00	320.00	-----	0.00	11 724.80	11 724.80	0.00
2 785	GC.SC.B.004.A	Fornitura in opera di profilati tubolari inacciaio Fe 430 B Prezzo 0.98 Euro/kg	0.00	11 520.00	11 520.00	-----	0.00	11 289.60	11 289.60	0.00
2 786	PA.OC.001	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	92 880.96	0.00	----	92 880.96	14 860.95	0.00	0.00	14 860.95
2 787	PA.OC.002	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 35 Prezzo 191.97 Euro/m	0.00	1 472.00	1 472.00	-----	0.00	282 579.84	282 579.84	0.00
2 788	PA.OC.019	PALI REALIZZATI CON TECNOLOGIA CSP ø1200mm CON CLS 35RCK Prezzo 255.90 Euro/m	0.00	1 296.00	1 296.00	-----	0.00	331 646.40	331 646.40	0.00
		Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc	0.00	180.77	180.77	-----	0.00	10 448.51	10 448.51	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro					777.364,43	800.780,51		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement., opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 789	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	13.40	0.00	----	13.40	110.42	0.00	0.00	110.42
2 790	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	1.34	0.00	----	1.34	53.35	0.00	0.00	53.35
2 791	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	6.70	0.00	----	6.70	366.36	0.00	0.00	366.36
2 792	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	6.70	0.00	----	6.70	32.90	0.00	0.00	32.90
2 793	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	27.80	0.00	----	27.80	187.65	0.00	0.00	187.65
2 794	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	737.00	0.00	----	737.00	501.16	0.00	0.00	501.16
2 795	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	243 000.00	0.00	----	243 000.00	24 300.00	0.00	0.00	24 300.00
2 796	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	12 150.00	0.00	----	12 150.00	850.50	0.00	0.00	850.50
2 797	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2.00 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 798	BA.PD.A.314.D	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi- forma del diametro esterno da 176 a 200 mm.	13.40	0.00	----	13.40	160.13	0.00	0.00	160.13
2 799	BA.PD.A.320.A	Prezzo 33.59 Euro/m Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.	612.00	0.00	----	612.00	20 557.08	0.00	0.00	20 557.08
2 800	DC.CO.C.002.C	Prezzo 5.39 Euro/m Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	0.00	8 063.24	8 063.24	----	0.00	43 460.86	43 460.86	0.00
2 801	DC.CO.C.003.A	Prezzo 6.86 Euro/m Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10	2 085.56	0.00	----	2 085.56	14 306.94	0.00	0.00	14 306.94
2 802	DC.CO.C.208.D	Prezzo 6.87 Euro/m Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro	745.56	0.00	----	745.56	5 122.00	0.00	0.00	5 122.00
2 803	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Tubi a valvola in PVC	243 000.00	0.00	----	243 000.00	7 290.00	0.00	0.00	7 290.00
2 804	FA.OM.A.301.C	Prezzo 6.97 Euro/m Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 C -D calmato	2 085.56	0.00	----	2 085.56	14 536.35	0.00	0.00	14 536.35
2 805	FA.OM.A.303.A	Prezzo 1.15 Euro/kg Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302	846.00	0.00	----	846.00	972.90	0.00	0.00	972.90
2 806	FA.OM.C.301.B	Prezzo 0.44 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante sabbatura ""a metallo quasi bianco""	846.00	0.00	----	846.00	372.24	0.00	0.00	372.24
		Prezzo 0.23 Euro/kg	846.00	0.00	----	846.00	194.58	0.00	0.00	194.58

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 807	FA.OM.C.301.C	Lavorazioni e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo. a pennello. di vernice antiruggine Prezzo 0.15 Euro/kg	846.00	0.00	----	846.00	126.90	0.00	0.00	126.90
2 808	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire. a pennello. spruzzo. o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	846.00	0.00	----	846.00	143.82	0.00	0.00	143.82
2 809	FA.OM.C.301.H	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo Prezzo 0.56 Euro/kg	846.00	0.00	----	846.00	473.76	0.00	0.00	473.76
2 810	NP.OC.06	Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremita' e relativi manicotti Prezzo 1.03 Euro/kg	23 323.50	0.00	----	23 323.50	24 023.21	0.00	0.00	24 023.21
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					114.682,25	43.460,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 811	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 885.68	0.00	----	1 885.68	15 538.00	0.00	0.00	15 538.00
2 812	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	1 234.08	3 177.89	1 943.81	----	12 809.75	32 986.50	20 176.75	0.00
2 813	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	15.48	15.48	----	----	616.26	616.26	0.00	0.00
2 814	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	77.40	77.40	----	----	522.45	522.45	0.00	0.00
2 815	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	1 019.10	1 019.10	----	----	754.13	754.13	0.00	0.00
2 816	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	33.60	33.60	----	----	1 161.55	1 161.55	0.00	0.00
2 817	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	214.32	275.87	61.55	----	1 480.95	1 906.26	425.31	0.00
2 818	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	15.48	15.48	----	----	521.21	521.21	0.00	0.00
2 819	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	1 885.68	3 177.89	1 292.21	----	13 275.19	22 372.35	9 097.16	0.00
2 820	BA.MT.B.213.C	Taglio di alberi posti anche su pareti o pendicprospicienti la sede ferroviaria. del								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 821	BA.PS.A.306.A	diametrosuperiore a 30 cm. Prezzo 17.87 Euro/Cadauno	6.00	6.00	-----	-----	107.22	107.22	0.00	0.00
		Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.								
2 822	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq	1 090.40	919.56	-----	170.84	2 758.71	2 326.49	0.00	432.22
		Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.								
2 823	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	21 808.00	18 391.20	-----	3 416.80	2 835.04	2 390.86	0.00	444.18
		Strato di base in conglomerato bituminoso								
2 824	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq	1 090.40	919.56	-----	170.84	6 553.30	5 526.56	0.00	1 026.74
		Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.								
2 825	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxcn	2 180.80	1 839.12	-----	341.68	1 264.86	1 066.69	0.00	198.17
		Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)								
2 826	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq	1 090.40	919.56	-----	170.84	4 056.29	3 420.76	0.00	635.53
		Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.								
2 827	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	3 271.20	2 758.68	-----	512.52	2 060.86	1 737.97	0.00	322.89
		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								
2 828	BA.PS.A.319.A	Prezzo 3.09 Euro/mq	1 090.40	919.56	-----	170.84	3 369.34	2 841.44	0.00	527.90
		Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso								
2 829	BA.PS.A.539.A	Prezzo 9.82 Euro/m	129.00	0.00	-----	129.00	1 266.78	0.00	0.00	1 266.78
		Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale.								
2 830	BA.PT.A.101.A	Prezzo 22.60 Euro/mq	15.00	15.00	-----	-----	339.00	339.00	0.00	0.00
		Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea.								
		Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	12.90	12.90	-----	0.00	3 745.00	3 745.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 831	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	258.00	258.00	----	----	1 173.90	1 173.90	0.00	0.00
2 832	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	1 806.00	1 806.00	----	----	884.94	884.94	0.00	0.00
2 833	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	12.90	12.90	----	0.00	1 062.96	1 062.96	0.00
2 834	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	300.00	300.00	----	----	81.00	81.00	0.00	0.00
2 835	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte. bande e zebrature Prezzo 2.46 Euro/mq	10.00	10.00	----	----	24.60	24.60	0.00	0.00
2 836	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	1 556.64	1 556.64	0.00	0.00
		Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)					75.011,97	89.126,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 837	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	494.64	434.32	-----	60.32	672.71	590.68	0.00	82.03
2 838	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	30.00	37.20	7.20	-----	1 194.30	1 480.93	286.63	0.00
2 839	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	328.38	257.97	-----	70.41	21 689.50	17 038.92	0.00	4 650.58
2 840	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	328.38	257.97	-----	70.41	1 612.35	1 266.63	0.00	345.72
2 841	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	115.52	96.68	-----	18.84	954.20	798.58	0.00	155.62
2 842	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	26 270.40	14 188.35	-----	12 082.05	17 863.87	9 648.08	0.00	8 215.79
2 843	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	1 203.92	1 073.22	-----	130.70	890.90	794.18	0.00	96.72
2 844	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	300.00	360.14	60.14	-----	588.00	705.87	117.87	0.00
2 845	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	494.64	434.32	-----	60.32	113.77	99.89	0.00	13.88

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 846	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	494.64	434.32	-----	60.32	3 200.32	2 810.05	0.00	390.27
2 847	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	404.00	360.14	-----	43.86	1 442.28	1 285.70	0.00	156.58
2 848	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	404.00	360.14	-----	43.86	1 624.08	1 447.76	0.00	176.32
2 849	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	328.38	0.00	-----	328.38	295.54	0.00	0.00	295.54
2 850	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	300.00	360.14	60.14	-----	288.00	345.73	57.73	0.00
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					52.429,82	38.313,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 851	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V								
		Prezzo 11.47 Euro/mc	2 626.50	2 591.05	----	35.45	30 125.96	29 719.34	0.00	406.62
2 852	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti.								
		Prezzo 8.24 Euro/mc	2 626.50	0.00	----	2 626.50	21 642.36	0.00	0.00	21 642.36
2 853	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev. in breccia o a sez. obbl.								
		Prezzo 39.09 Euro/mc	44.93	0.00	----	44.93	1 756.31	0.00	0.00	1 756.31
2 854	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20								
		Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	34 669.80	0.00	----	34 669.80	5 547.17	0.00	0.00	5 547.17
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					59.071,80	29.719,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 855	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	121.42	130.54	9.12	-----	4 833.73	5 196.80	363.07	0.00
2 856	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	436.49	0.00	-----	436.49	23 867.27	0.00	0.00	23 867.27
2 857	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	90.00	0.00	-----	90.00	5 538.60	0.00	0.00	5 538.60
2 858	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	97.36	97.36	-----	0.00	6 430.63	6 430.63	0.00
2 859	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	526.49	224.47	-----	302.02	2 585.07	1 102.15	0.00	1 482.92
2 860	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	39.60	14.90	-----	24.70	267.30	100.58	0.00	166.72
2 861	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	12.00	594.37	582.37	-----	99.12	4 909.50	4 810.38	0.00
2 862	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	50 849.00	23 457.75	-----	27 391.25	34 577.32	15 951.27	0.00	18 626.05
2 863	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 864	BA.LE.A.109.A	Prezzo 0.49 Euro/dmc Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm.	211.68	0.00	-----	211.68	103.72	0.00	0.00	103.72
2 865	GR.CO.B.002.A	Prezzo 1.96 Euro/mq Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico	90.00	0.00	-----	90.00	176.40	0.00	0.00	176.40
2 866	NP.OC.10	Prezzo 9.82 Euro/m Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A	302.40	0.00	-----	302.40	2 969.57	0.00	0.00	2 969.57
2 867	NP.OC.29	Prezzo 0.96 Euro/mq Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale	90.00	0.00	-----	90.00	86.40	0.00	0.00	86.40
2 868	NP.OC.30	Prezzo 15.64 Euro/mq Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua	161.44	0.00	-----	161.44	2 524.92	0.00	0.00	2 524.92
2 869	PA.OC.019	Prezzo 1.46 Euro/kg Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	5 963.33	0.00	-----	5 963.33	8 706.46	0.00	0.00	8 706.46
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	127.11	127.11	-----	0.00	7 346.96	7 346.96	0.00
							86.335,88	41.037,89		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 870	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	200.00	0.00	----	200.00	3 216.00	0.00	0.00	3 216.00
2 871	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	1 007.26	2 111.20	1 103.94	----	1 369.87	2 871.23	1 501.36	0.00
2 872	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	276.08	0.00	----	276.08	15 744.84	0.00	0.00	15 744.84
2 873	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	61.96	0.00	----	61.96	3 813.02	0.00	0.00	3 813.02
2 874	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	481.29	481.29	-----	0.00	31 789.20	31 789.20	0.00
2 875	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	338.04	481.29	143.25	-----	1 659.78	2 363.13	703.35	0.00
2 876	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	493.90	312.32	----	181.58	4 079.61	2 579.76	0.00	1 499.85
2 877	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	209.24	312.32	103.08	-----	2 368.60	3 535.46	1 166.86	0.00
2 878	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 879	BA.CZ.A.309.B	12 Prezzo 12.39 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	42.00	261.39	219.39	-----	520.38	3 238.62	2 718.24	0.00
2 880	BA.CZ.A.316.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Malte reoplastiche premiscelate molto fluide, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche.	31 662.80	36 096.75	4 433.95	-----	21 530.70	24 545.79	3 015.09	0.00
2 881	BA.MT.A.336.A	Prezzo 0.49 Euro/dmc Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura	66.64	0.00	-----	66.64	32.65	0.00	0.00	32.65
2 882	BA.MT.B.316.D	Prezzo 0.23 Euro/mq Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m).	1 007.26	2 111.20	1 103.94	-----	231.67	485.58	253.91	0.00
2 883	FA.IP.A.306.D	Prezzo 147.39 Euro/Cadauno Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	6.00	6.00	-----	-----	884.34	884.34	0.00	0.00
2 884	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	1 007.26	1 055.60	48.34	-----	5 570.15	5 837.47	267.32	0.00
2 885	GC.RV.A.605.A	Prezzo 4.02 Euro/mq Conglomerato cementizio lanciato a pressione per spessori fino a cm 10. per ogni centimetro di spessore.	300.00	0.00	-----	300.00	1 206.00	0.00	0.00	1 206.00
2 886	GR.CO.B.002.A	Prezzo 1.34 Euro/mq Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico	659.40	12 800.00	12 140.60	-----	883.60	17 152.00	16 268.40	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 887	NP.OC.30	Prezzo 9.82 Euro/m Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua	95.20	0.00	----	95.20	934.86	0.00	0.00	934.86
		Prezzo 1.46 Euro/kg Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro	1 877.34	0.00	----	1 877.34	2 740.92	0.00	0.00	2 740.92
							66.786,99	95.282,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 888	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	362.40	0.00	----	362.40	2 986.18	0.00	0.00	2 986.18
2 889	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	171.47	0.00	----	171.47	6 826.22	0.00	0.00	6 826.22
2 890	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	23.75	0.00	----	23.75	1 191.78	0.00	0.00	1 191.78
2 891	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	57.00	0.00	----	57.00	3 250.71	0.00	0.00	3 250.71
2 892	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	80.75	0.00	----	80.75	396.48	0.00	0.00	396.48
2 893	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	47.50	0.00	----	47.50	320.63	0.00	0.00	320.63
2 894	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	361.00	0.00	----	361.00	2 981.86	0.00	0.00	2 981.86
2 895	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 652.50	0.00	----	5 652.50	3 843.70	0.00	0.00	3 843.70

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 896	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	48.60	0.00	----	48.60	335.83	0.00	0.00	335.83
2 897	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	278.40	0.00	----	278.40	3 326.88	0.00	0.00	3 326.88
2 898	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	84.00	0.00	----	84.00	1 169.28	0.00	0.00	1 169.28
2 899	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	141.00	0.00	----	141.00	356.73	0.00	0.00	356.73
2 900	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	2 820.00	0.00	----	2 820.00	366.60	0.00	0.00	366.60
2 901	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	141.00	0.00	----	141.00	524.52	0.00	0.00	524.52
2 902	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	423.00	0.00	----	423.00	266.49	0.00	0.00	266.49
2 903	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	141.00	0.00	----	141.00	435.69	0.00	0.00	435.69
2 904	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	2 313.30	0.00	----	2 313.30	3 007.29	0.00	0.00	3 007.29
2 905	IT.ID.A.208.G	Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 906	IT.ID.A.211.B	200 mm Prezzo 8.31 Euro/m	95.00	0.00	----	95.00	789.45	0.00	0.00	789.45
		Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).								
2 907	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm xm	14 372.50	0.00	----	14 372.50	2 587.05	0.00	0.00	2 587.05
		Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).								
2 908	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc	57.34	0.00	----	57.34	5 890.54	0.00	0.00	5 890.54
		Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).								
2 909	IT.TB.A.101.D	Prezzo 0.32 Euro/kg	4 270.00	0.00	----	4 270.00	1 366.40	0.00	0.00	1 366.40
		Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.								
2 910	IT.TB.A.101.K	Prezzo 0.76 Euro/kg	614.10	0.00	----	614.10	466.72	0.00	0.00	466.72
		Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 125.								
2 911	IT.TB.C.101.H	Prezzo 0.72 Euro/kg	1 759.20	0.00	----	1 759.20	1 266.62	0.00	0.00	1 266.62
		Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 200.								
2 912	IT.TB.L.139.I	Prezzo 19.38 Euro/m	95.00	0.00	----	95.00	1 841.10	0.00	0.00	1 841.10
		Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.								
2 913	IT.TB.L.142.D	Prezzo 3.57 Euro/m	545.00	0.00	----	545.00	1 945.65	0.00	0.00	1 945.65
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200.								
		Prezzo 8.04 Euro/m	128.00	0.00	----	128.00	1 029.12	0.00	0.00	1 029.12

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere

GA9 - GA9 - Sottoservizi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 914	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	100.00	0.00	----	100.00	4 913.00	0.00	0.00	4 913.00
2 915	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	37.56	0.00	----	37.56	2 331.72	0.00	0.00	2 331.72
2 916	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	19.78	0.00	----	19.78	1 448.69	0.00	0.00	1 448.69
2 917	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	4 270.00	0.00	----	4 270.00	2 860.90	0.00	0.00	2 860.90
		Totale GA9 - GA9 - Sottoservizi Euro					60.323,83	0,00		
		Totale GA10009 - GA10009 - Rampa di cantiere Euro					1.292.006,97	1.137.720,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA2 - GA2 - Paratie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 918	AP.97.BA.09.D	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 120 Prezzo 129.62 Euro/mq	840.00	0.00	----	840.00	108 880.80	0.00	0.00	108 880.80
2 919	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	305 648.64	189 404.84	----	116 243.80	207 841.08	128 795.29	0.00	79 045.79
2 920	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	0.00	78.97	78.97	----	0.00	3 086.94	3 086.94	0.00
2 921	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	78.97	78.97	----	0.00	2 658.92	2 658.92	0.00
2 922	BA.PD.A.310.D	Diaframma sia per paratie che per elementiportanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 120 cm. Prezzo 180.78 Euro/mq	2 122.56	0.00	----	2 122.56	383 716.40	0.00	0.00	383 716.40
2 923	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	94 751.08	0.00	----	94 751.08	15 160.17	0.00	0.00	15 160.17
2 924	PA.OC.001	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 35 Prezzo 191.97 Euro/m	0.00	1 375.46	1 375.46	----	0.00	264 047.06	264 047.06	0.00
2 925	PA.OC.004	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK 45 Prezzo 196.97 Euro/m Totale GA2 - GA2 - Paratie Euro	0.00	1 080.82	1 080.82	----	0.00	212 889.12	212 889.12	0.00
							715.598,45	611.477,33		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 926	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	540 972.00	0.00	-----	540 972.00	54 097.20	0.00	0.00	54 097.20
2 927	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	27 048.60	0.00	-----	27 048.60	1 893.40	0.00	0.00	1 893.40
2 928	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	3 858.20	0.00	-----	3 858.20	26 467.25	0.00	0.00	26 467.25
2 929	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	1 948.20	0.00	-----	1 948.20	13 384.13	0.00	0.00	13 384.13
2 930	DC.CO.C.208.D	Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite per assorbimento di materiali misurati a secco di massa di Kg 400 per metro di foro Prezzo 0.03 Euro/kg	540 972.00	0.00	-----	540 972.00	16 229.16	0.00	0.00	16 229.16
2 931	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola inPVC Prezzo 6.97 Euro/m	3 858.20	0.00	-----	3 858.20	26 891.65	0.00	0.00	26 891.65
		Totale GA3 - GA3-Consolidamenti(Tappo di fondo con Jet e/o iniez. cement.. opere provv. diverse da presidio edif.) Euro					138.962,79	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. esec. diaframmi. scavo esec. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 932	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	1 857.50	0.00	----	1 857.50	15 305.80	0.00	0.00	15 305.80
2 933	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	668.70	644.64	----	24.06	6 941.11	6 691.36	0.00	249.75
2 934	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	205.65	289.35	83.70	----	1 421.04	1 999.41	578.37	0.00
2 935	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	1 857.50	1 643.49	----	214.01	13 076.80	11 570.17	0.00	1 506.63
2 936	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	868.00	964.50	96.50	----	2 196.04	2 440.19	244.15	0.00
2 937	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	17 360.00	19 290.00	1 930.00	----	2 256.80	2 507.70	250.90	0.00
2 938	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	964.50	964.50	----	0.00	5 796.65	5 796.65	0.00
2 939	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	1 929.00	1 929.00	----	0.00	1 118.82	1 118.82	0.00
2 940	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	964.50	964.50	----	0.00	3 587.94	3 587.94	0.00
2 941	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	2 893.50	2 893.50	----	0.00	1 822.91	1 822.91	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. eseg. diaframmi. scavo eseg. solettone super. ritomb. e pav. strad.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 942	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq Totale GA4 - GA4-Scavi e ritombamenti(presc. eseg. diaframmi. scavo eseg. solettone super. ritomb. e pav. strad.)	0.00	964.50	964.50	-----	0.00	2 980.31	2 980.31	0.00
							41.197,59	40.515,46		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 943	AP.97.BA.11.A	Geotessile "tessuto non tessuto" massa per unita' di superficie da 100 a 200 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 8 KN/m Prezzo 0.84 Euro/mq	863.36	573.00	-----	290.36	725.22	481.32	0.00	243.90
2 944	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	55.97	94.60	38.63	-----	2 228.17	3 766.03	1 537.86	0.00
2 945	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	881.66	614.90	-----	266.76	58 233.64	40 614.15	0.00	17 619.49
2 946	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	881.66	614.90	-----	266.76	4 328.95	3 019.16	0.00	1 309.79
2 947	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	128.64	0.00	-----	128.64	1 062.57	0.00	0.00	1 062.57
2 948	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	105 799.20	84 504.40	-----	21 294.80	71 943.46	57 462.99	0.00	14 480.47
2 949	BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato Prezzo 0.74 Euro/kg	2 189.47	1 401.35	-----	788.12	1 620.21	1 037.00	0.00	583.21
2 950	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	559.72	470.25	-----	89.47	1 097.05	921.69	0.00	175.36
2 951	BA.MT.A.336.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	863.36	573.00	-----	290.36	198.57	131.79	0.00	66.78

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA5 - GA5 -Solettone superiore

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 952	BA.OP.A.315.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefab-bricata dello spessore non inferiore a 4 mm. Prezzo 6.47 Euro/mq	863.36	573.00	-----	290.36	5 585.94	3 707.31	0.00	1 878.63
2 953	BA.OP.A.317.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 250. Prezzo 3.57 Euro/mq	734.72	473.00	-----	261.72	2 622.95	1 688.61	0.00	934.34
2 954	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	734.72	473.00	-----	261.72	2 953.57	1 901.46	0.00	1 052.11
2 955	NP.OC.03	Sovrapprezzo alla voce tariffa BA.CZ.A.302.E per Rbk 37 N/mm ² Prezzo 0.90 Euro/mc	881.66	0.00	-----	881.66	793.49	0.00	0.00	793.49
2 956	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	559.72	470.25	-----	89.47	537.33	451.44	0.00	85.89
		Totale GA5 - GA5 -Solettone superiore Euro					153.931,12	115.182,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 957	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate in terreni di classe I, II, III, IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	4 508.10	4 041.65	----	466.45	51 707.91	46 357.73	0.00	5 350.18
2 958	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	4 508.10	0.00	----	4 508.10	37 146.74	0.00	0.00	37 146.74
2 959	GC.SC.B.001.A	Sovrapprezzo allo scavo a foro cieco da eseguirsi in in roccia dura da mina con assoluto divieto dell'uso delle mine Prezzo 8.93 Euro/mc	3 039.74	0.00	----	3 039.74	27 144.88	0.00	0.00	27 144.88
2 960	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mc x km	59 506.92	0.00	----	59 506.92	9 521.11	0.00	0.00	9 521.11
		Totale GA6 - GA6 - Scavo a foro cieco Euro					125.520,64	46.357,73		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 961	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	153.45	83.25	-----	70.20	6 108.84	3 314.18	0.00	2 794.66
2 962	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	0.00	135.45	135.45	-----	0.00	5 982.83	5 982.83	0.00
2 963	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	440.06	0.00	-----	440.06	24 062.48	0.00	0.00	24 062.48
2 964	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	440.06	0.00	-----	440.06	27 081.29	0.00	0.00	27 081.29
2 965	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	880.12	291.38	-----	588.74	4 321.39	1 430.68	0.00	2 890.71
2 966	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	17.30	23.31	6.01	-----	116.78	157.34	40.56	0.00
2 967	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	105 614.40	36 697.30	-----	68 917.10	71 817.79	24 954.16	0.00	46 863.63
2 968	BA.CZ.A.316.A	Malte reoplastiche premiscelate molto fluide. per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche. Prezzo 0.49 Euro/dmc	212.32	0.00	-----	212.32	104.04	0.00	0.00	104.04
2 969	BA.LE.A.109.A	Lastre di fibre vegetali. dello spessore di 15 mm. Prezzo 1.96 Euro/mq	440.06	0.00	-----	440.06	862.52	0.00	0.00	862.52

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA7 - GA7 - Puntoni inferiori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 970	GR.CO.B.002.A	Perforazioni fino a m 4 del diametro non inferiore a mm 50. eseguite con martello perforatore o con altro idoneo mezzo meccanico Prezzo 9.82 Euro/m	292.60	0.00	----	292.60	2 873.33	0.00	0.00	2 873.33
2 971	NP.OC.10	Posa in opera di lastre in fibra vegetale di cui alla voce BA.LE.A.109.A Prezzo 0.96 Euro/mq	440.06	0.00	----	440.06	422.46	0.00	0.00	422.46
2 972	NP.OC.29	Scarifica della superficie paratie. con fresatura continua. per ripresa getti. spess. cm 6. compreso pulizia superf. e sgombero materiale Prezzo 15.64 Euro/mq	252.56	0.00	----	252.56	3 950.04	0.00	0.00	3 950.04
2 973	NP.OC.30	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua Prezzo 1.46 Euro/kg	5 770.07	0.00	----	5 770.07	8 424.30	0.00	0.00	8 424.30
2 974	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2 Prezzo 57.80 Euro/mc Totale GA7 - GA7 - Puntoni inferiori Euro	0.00	291.38	291.38	----	0.00 150.145,26	16 841.76 52.680,95	16 841.76	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 975	AP.96.OM.23.D	Ancoraggio chimico in o.con fiale del diametro fino a mm 24 incluso. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	200.00	0.00	----	200.00	3 216.00	0.00	0.00	3 216.00
2 976	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	1 346.57	3 279.00	1 932.43	----	1 831.34	4 459.44	2 628.10	0.00
2 977	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	69.50	66.00	----	3.50	3 800.26	3 608.88	0.00	191.38
2 978	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	183.36	0.00	----	183.36	10 457.02	0.00	0.00	10 457.02
2 979	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	10.25	0.00	----	10.25	630.79	0.00	0.00	630.79
2 980	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	436.75	436.75	----	0.00	28 847.34	28 847.34	0.00
2 981	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	496.87	436.75	----	60.12	2 439.63	2 144.44	0.00	295.19
2 982	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	25.00	25.00	----	----	168.75	168.75	0.00	0.00
2 983	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 984	BA.CZ.A.305.B	Prezzo 8.26 Euro/mq Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno d'altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	366.20	0.00	-----	366.20	3 024.81	0.00	0.00	3 024.81
2 985	BA.CZ.A.309.B	Prezzo 11.32 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	146.27	0.00	-----	146.27	1 655.78	0.00	0.00	1 655.78
2 986	BA.MT.A.336.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusa la fornitura	17 937.40	32 756.25	14 818.85	-----	12 197.43	22 274.25	10 076.82	0.00
2 987	FA.IP.A.306.D	Prezzo 0.23 Euro/mq Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	1 346.57	3 279.00	1 932.43	-----	309.71	754.17	444.46	0.00
2 988	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	1 346.57	1 639.50	292.93	-----	7 446.53	9 066.44	1 619.91	0.00
2 989	IT.ID.A.211.B	Prezzo 4.02 Euro/mq Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	559.72	416.25	-----	143.47	2 250.07	1 673.33	0.00	576.74
2 990	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm ² Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	1 100.00	6 600.00	5 500.00	-----	198.00	1 188.00	990.00	0.00
2 991	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	3.44	3.44	-----	-----	353.39	353.39	0.00	0.00
		Prezzo 0.32 Euro/kg	480.00	480.00	-----	-----	153.60	153.60	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250)

GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050

GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 992	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302, per scarichi, del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	600.00	600.00	----	----	1 878.00	1 878.00	0.00	0.00
2 993	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	3.44	3.44	----	----	213.56	213.56	0.00	0.00
2 994	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	480.00	480.00	----	----	321.60	321.60	0.00	0.00
2 995	PA.OC.015	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria, completa di coperchio Prezzo 78.23 Euro/m	0.00	50.00	50.00	----	0.00	3 911.50	3 911.50	0.00
2 996	PA.OC.016	Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6 Prezzo 6.71 Euro/mq	0.00	10.25	10.25	----	0.00	68.78	68.78	0.00
		Totale GA8 - GA8 - Finiture (impermeabilizzazione, pareti di rivestimento, marciapiedi, canalette, ecc.) Euro					52.546,27	81.085,47		
		Totale GA10011 - GA10011A - Galleria artificiale da pk 5+000 a pk 5+050 Euro					1.377.902,12	947.299,89		
		Totale GA13 - GA13 - Galleria stazione Politeama (da km 5+000 a 5+250) Euro					14.955.282,43	11.624.083,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2 997	EI.AL.T.104.G	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 400 KVA Prezzo 8261.59 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	16 523.18	0.00	0.00	16 523.18
2 998	EI.AL.T.104.OG	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104G Prezzo 1398.07 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 796.14	0.00	0.00	2 796.14
2 999	EI.AL.T.104.R	Sovrapprezzo per centralina elettronica Prezzo 367.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	734.34	734.34	0.00	0.00
3 000	EI.QE.M.303.B	Scomparto interruttore generale o congiuntore con interruttore SF6 Prezzo 12392.38 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	12 392.38	12 392.38	0.00	0.00
3 001	EI.QE.M.303.C	Sovrapprezzo per cabina telecomandata Prezzo 673.17 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	673.17	673.17	0.00	0.00
3 002	EI.QE.M.304.A	Scomparto risalita sbarre omnibus senza T.V. Prezzo 1652.31 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	3 304.62	0.00	0.00	3 304.62
3 003	EI.QE.M.305.B	Scomparto protezione trasf.di potenza con interruttore in SF6 Prezzo 13677.51 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	27 355.02	27 355.02	0.00	0.00
3 004	EI.QE.M.305.C	Sovrapprezzo per cabina telecomandata Prezzo 673.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 346.34	1 346.34	0.00	0.00
3 005	EI.QE.M.307.A	Scomparto misure per ogni scomparto Prezzo 7282.43 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	7 282.43	7 282.43	0.00	0.00
3 006	EI.QE.M.308.A	Scomparto contenimento trasformatore di potenza per ogni scomparto Prezzo 1835.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	3 671.82	3 671.82	0.00	0.00
3 007	NP.LF.152	Fornitura e posa in opera di UPS da 15 kVA Prezzo 15845.39 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	15 845.39	15 845.39	0.00	0.00
3 008	NP.LF.218	Forn e posa in opera di Gruppo elettogeno da 400 kVA Prezzo 41018.30 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	41 018.30	0.00	0.00	41 018.30

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 009	PA.IE.001	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 800 KVA Prezzo 8529.83 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	17 059.66	17 059.66	0.00
3 010	PA.IE.002	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104L Prezzo 1279.48 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	2 558.96	2 558.96	0.00
3 011	PA.IE.003	Fornitura e posa in opera di Gruppo elettogeno da 600 kVA Prezzo 86568.74 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	86 568.74	86 568.74	0.00
3 012	PA.IE.055	.p.o. di PLC composto da 512 ingressi +256 uscite + porta RS485 Modbus + porta ETHERNET Modbau TCP-IP + porte con compatibilità protocollo IEC870 Prezzo 12101.79 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	12 101.79	12 101.79	0.00
		Totale IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento Euro					132.943,13	187.590,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 013	EI.AC.A.101.A	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 100 A. 27 KA Prezzo 155.44 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	466.32	466.32	0.00
3 014	EI.AC.A.101.C	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 270 A. 37 KA Prezzo 417.36 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	417.36	0.00	0.00	417.36
3 015	EI.AC.A.101.E	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 630 A. 37 KA Prezzo 1101.54 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	3 304.62	1 101.54	0.00	2 203.08
3 016	EI.AC.A.101.F	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 800 A. 40 KA Prezzo 1407.53 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 407.53	1 407.53	0.00
3 017	EI.AC.A.101.IC	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicatoa EIACA101C Prezzo 112.69 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	112.69	112.69	0.00	0.00
3 018	EI.AC.A.101.IE	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicatoa EIACA101E Prezzo 297.41 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	892.23	297.41	0.00	594.82
3 019	EI.AC.A.101.N	Sovrapp.rele differenziale <=270A interruttore serie normale tripolare Prezzo 275.38 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	275.38	550.76	275.38	0.00
3 020	EI.AC.A.101.O	Sovrapp. per applicazione relè diff. fino da 250A a 630A Prezzo 336.58 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	673.16	336.58	0.00	336.58
3 021	EI.AC.A.101.QC	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101C Prezzo 33.38 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	33.38	33.38	0.00	0.00
3 022	EI.AC.A.101.QE	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101E Prezzo 88.12 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	264.36	88.12	0.00	176.24
3 023	EI.AC.A.107.A	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata di 63 A Prezzo 25.71 Euro/Cadauno	8.00	10.00	2.00	----	205.68	257.10	51.42	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 024	EI.AC.A.107.F	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata da 630 A Prezzo 122.40 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	122.40	0.00	0.00	122.40
3 025	EI.AC.A.107.GA	Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicato a EIACA107A Prezzo 2.58 Euro/Cadauno	8.00	10.00	2.00	-----	20.64	25.80	5.16	0.00
3 026	EI.AC.A.107.GF	Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicato a EIACA107F Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	12.24	0.00	0.00	12.24
3 027	EI.AC.A.208.F	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 270 A Prezzo 97.91 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	293.73	293.73	0.00
3 028	EI.AC.A.208.G	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli da oltre 270 a 800 A Prezzo 122.40 Euro/Cadauno	3.00	1.00	-----	2.00	367.20	122.40	0.00	244.80
3 029	EI.AC.D.102.E	Interrutt.autom.magnetot.differenz..S.I. 10-30mA.tetrapol.>63.<=100A Prezzo 167.67 Euro/Cadauno	2.00	1.00	-----	1.00	335.34	167.67	0.00	167.67
3 030	EI.AC.D.103.A	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..pulsante bip.0.03A.<=32A Prezzo 69.15 Euro/Cadauno	56.00	55.00	-----	1.00	3 872.40	3 803.25	0.00	69.15
3 031	EI.AC.D.103.D	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..puls. bip.0.3A.>32.<=60A. Prezzo 83.84 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	83.84	83.84	0.00	0.00
3 032	EI.AC.D.103.E	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..pulsan.tetrap.0.03A.<=32A Prezzo 116.28 Euro/Cadauno	24.00	20.00	-----	4.00	2 790.72	2 325.60	0.00	465.12
3 033	EI.AC.D.103.F	Interrut.autom.magnet.differ..corr.altern..puls.tetrap.0.03A.>32.<=60A Prezzo 167.07 Euro/Cadauno	1.00	5.00	4.00	-----	167.07	835.35	668.28	0.00
3 034	EI.AC.D.104.M	Interrut.sz sganciatori magnet.guida DIN quad..63 A.S.I.0.3-0.7A Prezzo 56.91 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	113.82	0.00	0.00	113.82

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 035	EI.AC.I.101.G	Interrutt. magnetoter.guida DIN 6 KA.tetrap.<=32A.4 poli protetti Prezzo 44.06 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	88.12	0.00	0.00	88.12
3 036	EI.AC.I.101.N	Interrutt. magnetoter.guida DIN 6 KA.tetrap.da 32-63A.4 poli protetti Prezzo 51.41 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	154.23	0.00	0.00	154.23
3 037	EI.AC.I.223.A	P.o. di interruttore su guida DIN Prezzo 6.92 Euro/Cadauno	99.00	102.00	3.00	----	685.08	705.84	20.76	0.00
3 038	EI.GA.A.201.A16	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.206.A per posa in galleria Prezzo 22.77 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	91.08	91.08	0.00	0.00
3 039	EI.GA.A.201.A18	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.209.A per posa in galleria Prezzo 0.28 Euro/Cadauno	260.00	0.00	----	260.00	72.80	0.00	0.00	72.80
3 040	EI.QE.A.101.G	Porta lampada spia completa di gemma colorata per quadri a bassa tens. Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	15.00	21.00	6.00	----	137.55	192.57	55.02	0.00
3 041	EI.QE.A.102.A	Voltmetro analogico per c.a..inserzione diretta f.s.300/700V Prezzo 25.71 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	----	128.55	205.68	77.13	0.00
3 042	EI.QE.A.102.C	Amperometro analogico per c.a..inserzione indiretta f.s.intercamb. Prezzo 27.54 Euro/Cadauno	3.00	4.00	1.00	----	82.62	110.16	27.54	0.00
3 043	EI.QE.A.102.G	Commutatore voltmetrico analogico a 3 tensioni Prezzo 19.59 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	----	97.95	156.72	58.77	0.00
3 044	EI.QE.A.102.L	Trasformatore corrente analogico a primario passante Prezzo 15.29 Euro/Cadauno	3.00	4.00	1.00	----	45.87	61.16	15.29	0.00
3 045	EI.QE.B.102.C	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 6 posti Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4.28	0.00	0.00	4.28
3 046	EI.QE.B.104.A	Quadro elettrico di comando e protezione								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 047	EI.QE.B.206.A	tipo "POWER CENTER"								
		Prezzo 483.45 Euro/mq	20.00	22.10	2.10	-----	9 669.00	10 684.25	1 015.25	0.00
3 048	EI.QE.B.206.B	P.o. quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale								
		Prezzo 113.82 Euro/Cadauno	4.00	3.00	-----	1.00	455.28	341.46	0.00	113.82
3 049	EI.QE.B.209.A	Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq								
		Prezzo 7.95 Euro/Cadauno	50.00	119.49	69.49	-----	397.50	949.95	552.45	0.00
3 050	NP.LF.12	Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione								
		Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	260.00	0.00	-----	260.00	364.00	0.00	0.00	364.00
3 051	NP.LF.051	Forn. in opera Sganciatore di minima tensione per scatolati								
		Prezzo 55.84 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	111.68	111.68	0.00	0.00
3 052	NP.LF.145	Forn. in op. cont. aus. (uno N.A. uno N.C.) inter. su guida DIN								
		Prezzo 10.98 Euro/Cadauno	102.00	121.00	19.00	-----	1 119.96	1 328.58	208.62	0.00
3 053	NP.LF.151	Forn. in opera modulo segnalaz. stato scattato per interruttore								
		Prezzo 14.70 Euro/Cadauno	93.00	105.00	12.00	-----	1 367.10	1 543.50	176.40	0.00
3 054	PA.IE.004	Scaricatore trifase Imax 30 KA								
		Prezzo 221.97 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	221.97	221.97	0.00	0.00
3 055	PA.IE.005	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 1250 A. 50 KA								
		Prezzo 1272.64 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	3 817.92	3 817.92	0.00
3 056	PA.IE.006	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare; Applicato a EIACA101H								
		Prezzo 343.61 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	1 718.05	1 718.05	0.00
3 057	PA.IE.007	Sovrapp.EIACA101L per esecuzione estraibile; Applicato a EIACA101H								
		Prezzo 318.16 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	1 590.80	1 590.80	0.00
3 057	PA.IE.007	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata di 125 A								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 058	PA.IE.008	Prezzo 31.02 Euro/Cadauno Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicato a EIACA107B	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	124.08	124.08	0.00
3 059	PA.IE.009	Prezzo 3.10 Euro/Cadauno Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli da oltre 800 A	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	12.40	12.40	0.00
3 060	PA.IE.010	Prezzo 109.48 Euro/Cadauno Interrutt.autom.magnet.differ..corr. altern..pulsante bip.0.03A.<=32A	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	328.44	328.44	0.00
3 061	PA.IE.011	Prezzo 45.61 Euro/Cadauno Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..pul s.tetrap.0.03A.>32	0.00	12.00	12.00	-----	0.00	547.32	547.32	0.00
3 062	PA.IE.040	Prezzo 71.61 Euro/Cadauno Interruttore scatolato serie normale tripolare da 1000 A. 50 KA	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	572.88	572.88	0.00
3 063	PA.IE.056	Prezzo 1163.16 Euro/Cadauno F.p.o. di PLC composto da 128 ingressi +64 uscite + porta RS485 Modbus + porta ETHERNET Modbau TCP-IP + porte con compatibilità protocollo IEC870	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	1 163.16	1 163.16	0.00
		Prezzo 6550.64 Euro/Cadauno Totale IE2 - IE2 - Quadri elettrici Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	6 550.64	6 550.64	0.00
							29.359,15	45.439,36		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 064	EI.AC.I.217.A	P.o. di presa con interruttore di blocco Prezzo 8.26 Euro/Cadauno	28.00	28.00	----	----	231.28	231.28	0.00	0.00
3 065	EI.AC.M.101.C	Frutti componibili per impianti civili.interruttore bipolare Prezzo 4.17 Euro/Cadauno	26.00	26.00	----	----	108.42	108.42	0.00	0.00
3 066	EI.AC.M.101.N	Frutti componibili per impianti civili. presa bivalente 10/16 A Prezzo 3.80 Euro/Cadauno	24.00	24.00	----	----	91.20	91.20	0.00	0.00
3 067	EI.AC.P.104.A	Prese da parete stagne.bipolare + terra 16 A.220V Prezzo 39.78 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	556.92	556.92	0.00	0.00
3 068	EI.AC.P.104.B	Prese da parete stagne.tripolare + terra 16 A.380V Prezzo 45.28 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	633.92	633.92	0.00	0.00
3 069	EI.AI.F.311.B	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 1 lampada da 36 W Prezzo 55.69 Euro/Cadauno	98.00	83.00	----	15.00	5 457.62	4 622.27	0.00	835.35
3 070	EI.AI.F.311.E	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 2 lampade da 36 W Prezzo 79.56 Euro/Cadauno	61.00	124.00	63.00	----	4 853.16	9 865.44	5 012.28	0.00
3 071	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	150.00	150.00	----	----	274.50	274.50	0.00	0.00
3 072	EI.AV.C.204.B	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale da 100-470 cmq Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	150.00	150.00	----	----	1 375.50	1 375.50	0.00	0.00
3 073	EI.AV.C.204.EB	Sovrapp.EIAVC204E per p.cassette e scatole;Applicato a EIAVC204B Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	150.00	150.00	----	----	1 375.50	1 375.50	0.00	0.00
3 074	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	1 720.00	2 045.00	325.00	----	1 943.60	2 310.85	367.25	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 075	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	0.00	2 880.00	2 880.00	-----	0.00	316.80	316.80	0.00
3 076	EI.CV.P.203.A	P.o.cavi in canalette appoggiate per ciascun cavo di sez. <=30mmq Prezzo 0.51 Euro/m	1 885.00	2 830.00	945.00	-----	961.35	1 443.30	481.95	0.00
3 077	EI.CV.P.203.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.08 Euro/m	3 175.00	17 300.00	14 125.00	-----	254.00	1 384.00	1 130.00	0.00
3 078	EI.CV.P.203.C	Sovrapprezzo per posa ad altezza superiore a 1.8 m Prezzo 0.24 Euro/m	1 885.00	5 085.00	3 200.00	-----	452.40	1 220.40	768.00	0.00
3 079	EI.GA.A.201.A03	Sovrapprezzo alla EI.TU.I.201.C per posa in galleria Prezzo 1.10 Euro/m	626.00	0.00	-----	626.00	688.60	0.00	0.00	688.60
3 080	EI.GA.A.201.A09	Sovrapprezzo alla EI.TU.I.201.FC per posa in galleria Prezzo 0.66 Euro/m	-169.00	0.00	169.00	-----	-111.54	0.00	111.54	0.00
3 081	EI.GA.A.201.A11	Sovrapprezzo alla EI.TU.I.201.GC per posa in galleria Prezzo 0.88 Euro/m	-288.00	0.00	288.00	-----	-253.44	0.00	253.44	0.00
3 082	EI.GA.A.201.A12	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.A per posa in galleria Prezzo 0.23 Euro/m	1 720.00	1 720.00	-----	-----	395.60	395.60	0.00	0.00
3 083	EI.GA.A.201.A19	Sovrapprezzo alla EI.TU.P.205.A per posa in galleria Prezzo 0.10 Euro/m	192.00	192.00	-----	-----	19.20	19.20	0.00	0.00
3 084	EI.GA.A.201.A20	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.203.A per posa in galleria Prezzo 0.10 Euro/m	1 885.00	1 885.00	-----	-----	188.50	188.50	0.00	0.00
3 085	EI.GA.A.201.A21	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.203.B per posa in galleria Prezzo 0.02 Euro/m	3 175.00	3 175.00	-----	-----	63.50	63.50	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 086	EI.GA.A.201.A22	Sovrapprezzo alla EI.AC.I.217.A per posa in galleria Prezzo 1.65 Euro/Cadauno	28.00	28.00	----	----	46.20	46.20	0.00	0.00
3 087	EI.GA.A.201.A23	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.208.A per posa in galleria Prezzo 0.42 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	5.88	5.88	0.00	0.00
3 088	EI.GA.A.201.A24	Sovrapprezzo alla EI.AV.C.204.B per posa in galleria Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	150.00	150.00	----	----	274.50	274.50	0.00	0.00
3 089	EI.GA.A.302.A01	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.304.A per forn. e posa in galleria Prezzo 5.26 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	5.26	5.26	0.00	0.00
3 090	EI.GA.A.302.A02	Sovrapprezzo alla EI.AI.F.311.E per forn. e posa in galleria Prezzo 15.91 Euro/Cadauno	61.00	61.00	----	----	970.51	970.51	0.00	0.00
3 091	EI.GA.A.302.A03	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.301.A per forn.e posa in galleria Prezzo 6.21 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	117.99	117.99	0.00	0.00
3 092	EI.GA.A.302.A04	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.301.E per forn.e posa in galleria Prezzo 2.21 Euro/Cadauno	87.00	87.00	----	----	192.27	192.27	0.00	0.00
3 093	EI.GA.A.302.A05	Sovrapprezzo alla EI.AI.F.311.B per forn.e posa in galleria Prezzo 11.13 Euro/Cadauno	88.00	88.00	----	----	979.44	979.44	0.00	0.00
3 094	EI.GA.A.302.A06	Sovrapprezzo alla EI.LV.C.306.B per forn.e posa in galleria Prezzo 0.12 Euro/dmc	3 649.62	3 649.62	----	----	437.95	437.95	0.00	0.00
3 095	EI.GA.A.302.A07	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.302.A per forn. e posa in galleria Prezzo 8.81 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	61.67	61.67	0.00	0.00
3 096	EI.IM.C.301.A	Impianto per lampada comandata per centro semplice Prezzo 31.08 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	590.52	590.52	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 097	EI.IM.C.301.E	Sovrapp.per ogni centro in più impianto per lampada comandata Prezzo 11.01 Euro/Cadauno	87.00	87.00	----	----	957.87	957.87	0.00	0.00
3 098	EI.IM.C.302.A	Impianto di presa di corrente da 16 A Prezzo 44.06 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	308.42	308.42	0.00	0.00
3 099	EI.IM.C.304.A	Impianto completo di prese per uso telefonico Prezzo 26.31 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	26.31	26.31	0.00	0.00
3 100	EI.IM.I.307.B	Passerelle portacavi zincate largh.da 170 a 200 mm posta sino a 2.70m Prezzo 22.03 Euro/m	32.00	32.00	----	----	704.96	704.96	0.00	0.00
3 101	EI.IM.I.307.C	Passerelle portacavi zincate largh.da 270 a 300 mm. posta sino a 2.7m Prezzo 23.87 Euro/m	30.00	30.00	----	----	716.10	716.10	0.00	0.00
3 102	EI.LV.C.306.B	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo per carichi pesanti Prezzo 0.61 Euro/dmc	3 649.62	3 649.62	----	----	2 226.27	2 226.27	0.00	0.00
3 103	EI.QE.B.103.C	Pannello in materiale termoplastico di dimensioni 400x300x80mm Prezzo 11.01 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	154.14	154.14	0.00	0.00
3 104	EI.QE.B.208.A	Posa in opera di pannelli a telaio sino a 30dmq come voce EI.QE.B.103 Prezzo 2.08 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	29.12	29.12	0.00	0.00
3 105	EI.TU.I.201.C	P.o.tubi sino 160 mm di diam.compreso lo scavo alla prof.da 40-60 cm Prezzo 5.50 Euro/m	626.00	280.00	----	346.00	3 443.00	1 540.00	0.00	1 903.00
3 106	EI.TU.I.201.FC	Riduz.EITUI201F per ogni tubo in più affiancato;Applicata a EITUI201C Prezzo 3.31 Euro/m	-169.00	-169.00	----	----	-559.39	-559.39	0.00	0.00
3 107	EI.TU.I.201.GC	Riduz.EITUI201G per tubo in più sovrapposto;Applicata a EITUI201C Prezzo 4.41 Euro/m	-288.00	-288.00	----	----	-1 270.08	-1 270.08	0.00	0.00
3 108	EI.TU.P.103.C	Tubo in materiale termoplastico tipo								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 109	EI.TU.P.104.C	commerciale del diam.di 100 mm Prezzo 6.12 Euro/m	626.00	280.00	----	346.00	3 831.12	1 713.60	0.00	2 117.52
		Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 27 mm								
3 110	EI.TU.P.104.E	Prezzo 0.35 Euro/m	100.00	100.00	----	-----	35.00	35.00	0.00	0.00
		Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 40 mm								
3 111	EI.TU.P.205.A	Prezzo 0.74 Euro/m	92.00	92.00	----	-----	68.08	68.08	0.00	0.00
		P.o.tubi in PVC sotto traccia o pavimento del diam.est.non sup.a 27mm								
3 112	EI.TU.P.205.C	Prezzo 0.49 Euro/m	192.00	192.00	----	-----	94.08	94.08	0.00	0.00
		Sovrapprezzo per ogni 7 mm di diametro in più								
3 113	ES.TE.A.102.B	Prezzo 0.06 Euro/m	276.00	276.00	----	-----	16.56	16.56	0.00	0.00
		F. elem. per dispersori verticali di prof. Burndy:puntazza per infis.								
3 114	MF.LF.799.513	Prezzo 11.56 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	-----	80.92	80.92	0.00	0.00
		Lampada fluorescente da 36 W diam 26 mm c/starter								
3 115	MF.LF.803.602	Prezzo 1.89 Euro/Cadauno	546.00	313.00	----	233.00	1 031.94	591.57	0.00	440.37
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x4 mm²								
3 116	MF.LF.803.603	Prezzo 0.35 Euro/m	310.00	0.00	----	310.00	108.50	0.00	0.00	108.50
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x6 mm²								
3 117	MF.LF.803.604	Prezzo 0.46 Euro/m	120.00	0.00	----	120.00	55.20	0.00	0.00	55.20
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x10 mm²								
3 118	MF.LF.803.605	Prezzo 0.72 Euro/m	85.00	0.00	----	85.00	61.20	0.00	0.00	61.20
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x16 mm²								
3 119	MF.LF.803.606	Prezzo 1.02 Euro/m	60.00	0.00	----	60.00	61.20	0.00	0.00	61.20
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x25 mm²								
3 120	MF.LF.803.607	Prezzo 1.54 Euro/m	60.00	0.00	----	60.00	92.40	0.00	0.00	92.40
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x35 mm²								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 121	MF.LF.803.609	Prezzo 1.98 Euro/m	55.00	0.00	----	55.00	108.90	0.00	0.00	108.90
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x70 mm²								
3 122	MF.LF.803.610	Prezzo 3.73 Euro/m	165.00	0.00	----	165.00	615.45	0.00	0.00	615.45
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x95 mm²								
3 123	MF.LF.803.612	Prezzo 5.13 Euro/m	245.00	0.00	----	245.00	1 256.85	0.00	0.00	1 256.85
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x150mm²								
3 124	MF.LF.803.617	Prezzo 7.67 Euro/m	175.00	0.00	----	175.00	1 342.25	0.00	0.00	1 342.25
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x4 mm²								
3 125	MF.LF.803.619	Prezzo 0.72 Euro/m	1 770.00	0.00	----	1 770.00	1 274.40	0.00	0.00	1 274.40
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x10mm²								
3 126	MF.LF.803.621	Prezzo 1.61 Euro/m	10.00	0.00	----	10.00	16.10	0.00	0.00	16.10
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x25mm²								
3 127	MF.LF.803.639	Prezzo 3.28 Euro/m	35.00	0.00	----	35.00	114.80	0.00	0.00	114.80
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x4 mm²								
3 128	MF.LF.803.640	Prezzo 1.23 Euro/m	310.00	0.00	----	310.00	381.30	0.00	0.00	381.30
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x6 mm²								
3 129	MF.LF.803.641	Prezzo 1.61 Euro/m	120.00	0.00	----	120.00	193.20	0.00	0.00	193.20
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x10mm²								
3 130	NP.LF.220	Prezzo 2.91 Euro/m	85.00	0.00	----	85.00	247.35	0.00	0.00	247.35
		Forn. in opera di canale luminoso. IP65. struttura portante.								
3 131	PA.IE.013	Prezzo 241.17 Euro/m	140.00	90.00	----	50.00	33 763.80	21 705.30	0.00	12 058.50
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x2.5 mm²								
3 132	PA.IE.014	Prezzo 0.63 Euro/m	0.00	368.00	368.00	----	0.00	231.84	231.84	0.00
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x6 mm²								
3 133	PA.IE.015	Prezzo 1.17 Euro/m	0.00	80.00	80.00	----	0.00	93.60	93.60	0.00
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 5x4 mm²								
3 134	PA.IE.016	Prezzo 1.78 Euro/m	0.00	190.00	190.00	----	0.00	338.20	338.20	0.00
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 1x10 mm²								
		Prezzo 0.95 Euro/m	0.00	125.00	125.00	----	0.00	118.75	118.75	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 135	PA.IE.017	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x16 mm² Prezzo 1.32 Euro/m	0.00	834.00	834.00	----	0.00	1 100.88	1 100.88	0.00
3 136	PA.IE.018	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x25 mm² Prezzo 1.91 Euro/m	0.00	240.00	240.00	----	0.00	458.40	458.40	0.00
3 137	PA.IE.019	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x50 mm² Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	240.00	240.00	----	0.00	856.80	856.80	0.00
3 138	PA.IE.020	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x240 mm² Prezzo 16.48 Euro/m	0.00	420.00	420.00	----	0.00	6 921.60	6 921.60	0.00
3 139	PA.IE.022	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x2.5 mm² Prezzo 1.48 Euro/m	0.00	518.00	518.00	----	0.00	766.64	766.64	0.00
3 140	PA.IE.023	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x6 mm² Prezzo 2.40 Euro/m	0.00	160.00	160.00	----	0.00	384.00	384.00	0.00
3 141	PA.IE.024	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 5x4 mm² Prezzo 3.78 Euro/m	0.00	35.00	35.00	----	0.00	132.30	132.30	0.00
3 142	PA.IE.025	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 1X16mm² Prezzo 2.68 Euro/m	0.00	455.00	455.00	----	0.00	1 219.40	1 219.40	0.00
3 143	PA.IE.026	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x70 mm² Prezzo 8.64 Euro/m	0.00	330.00	330.00	----	0.00	2 851.20	2 851.20	0.00
3 144	PA.IE.027	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x120 mm² Prezzo 14.34 Euro/m	0.00	280.00	280.00	----	0.00	4 015.20	4 015.20	0.00
3 145	PA.IE.029	Cavo tipo RG7H1M1 15/20kV 1x95 mm² Prezzo 23.30 Euro/m	0.00	80.00	80.00	----	0.00	1 864.00	1 864.00	0.00
3 146	PA.IE.045	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x35 mm² Prezzo 4.82 Euro/m	0.00	220.00	220.00	----	0.00	1 060.40	1 060.40	0.00
3 147	PA.IE.046	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x25 mm² Prezzo 3.71 Euro/m	0.00	90.00	90.00	----	0.00	333.90	333.90	0.00
3 148	PA.IE.047	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x300 mm² Prezzo 34.39 Euro/m	0.00	210.00	210.00	----	0.00	7 221.90	7 221.90	0.00
		Totale IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM Euro					74.829,30	89.267,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà

IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà

IE4 - IE4 - Impianto di terra

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 149	EI.LV.M.101.C	Fornitura di rame elettrolitico UNI 7649-71 in treccia nuda Prezzo 4.60 Euro/kg	225.10	225.10	----	----	1 035.46	1 035.46	0.00	0.00
3 150	ES.CP.B.301.B	F.p.o. di pozzetto prefabbricato delle dim. int. di cm 40x40x40 Prezzo 35.76 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	250.32	250.32	0.00	0.00
3 151	ES.TE.A.102.A	F. elem. per dispersori verticali di prof. Burndy:bastoni in acciaio Prezzo 21.03 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	147.21	147.21	0.00	0.00
3 152	ES.TE.A.102.D	F. elem. per dispersori vert.di prof.Burndy:collare per corde 120mmq Prezzo 18.92 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	132.44	132.44	0.00	0.00
3 153	ES.TE.A.204.C	P.o. elementi di dispersori di profondità per l'ultimo elemento Prezzo 12.88 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	90.16	90.16	0.00	0.00
3 154	ES.TE.B.201.A	P.o. di corda di rame interrata sez. di mmq 95 alla prof. di cm 50 Prezzo 4.21 Euro/m	200.00	200.00	----	----	842.00	842.00	0.00	0.00
3 155	ES.TE.B.201.E	P.o. corda di Cu interrata sez. di mmq 120 alla prof. di cm 50 Prezzo 4.47 Euro/m	130.00	270.00	140.00	----	581.10	1 206.90	625.80	0.00
3 156	ES.TE.C.302.B	Fornitura e p.o. di morsetti a compressione per corda da mmq 125/125 Prezzo 4.47 Euro/Cadauno	78.00	78.00	----	----	348.66	348.66	0.00	0.00
3 157	ES.TE.C.303.B	F.p.o. di capicorda a compressione di rame stagnato per sez. 120mmq Prezzo 5.25 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	36.75	36.75	0.00	0.00
		Totale IE4 - IE4 - Impianto di terra Euro					3.464,10	4.089,90		
		Totale IE20001 - IE20001 - Impianti LFM - Fermata libertà Euro					240.595,68	326.386,43		
		Totale IE01 - IE01 - Impianti LFM Fermata Libertà Euro					240.595,68	326.386,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 158	EI.AL.T.104.G	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 400 KVA Prezzo 8261.59 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	16 523.18	0.00	0.00	16 523.18
3 159	EI.AL.T.104.OG	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104G Prezzo 1398.07 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 796.14	0.00	0.00	2 796.14
3 160	EI.AL.T.104.R	Sovrapprezzo per centralina elettronica Prezzo 367.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	734.34	734.34	0.00	0.00
3 161	EI.QE.M.303.B	Scomparto interruttore generale o congiuntore con interruttore SF6 Prezzo 12392.38 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	12 392.38	12 392.38	0.00	0.00
3 162	EI.QE.M.303.C	Sovrapprezzo per cabina telecomandata Prezzo 673.17 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	673.17	673.17	0.00	0.00
3 163	EI.QE.M.304.A	Scomparto risalita sbarre omnibus senza T.V. Prezzo 1652.31 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	3 304.62	0.00	0.00	3 304.62
3 164	EI.QE.M.305.B	Scomparto protezione trasf.di potenza con interruttore in SF6 Prezzo 13677.51 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	27 355.02	27 355.02	0.00	0.00
3 165	EI.QE.M.305.C	Sovrapprezzo per cabina telecomandata Prezzo 673.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 346.34	1 346.34	0.00	0.00
3 166	EI.QE.M.307.A	Scomparto misure per ogni scomparto Prezzo 7282.43 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	7 282.43	7 282.43	0.00	0.00
3 167	EI.QE.M.308.A	Scomparto contenimento trasformatore di potenza per ogni scomparto Prezzo 1835.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	3 671.82	3 671.82	0.00	0.00
3 168	NP.LF.218	Forn e posa in opera di Gruppo elettogeno da 400 kVA Prezzo 41018.30 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	41 018.30	0.00	0.00	41 018.30
3 169	NP.LF.222	Fornitura e posa in opera di UPS da 20 kVA Prezzo 26807.35 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	26 807.35	26 807.35	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 170	PA.IE.001	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 800 KVA Prezzo 8529.83 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	17 059.66	17 059.66	0.00
3 171	PA.IE.002	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104L Prezzo 1279.48 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	2 558.96	2 558.96	0.00
3 172	PA.IE.003	Fornitura e posa in opera di Gruppo elettogeno da 600 kVA Prezzo 86568.74 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	86 568.74	86 568.74	0.00
3 173	PA.IE.055	.p.o. di PLC composto da 512 ingressi +256 uscite + porta RS485 Modbus + porta ETHERNET Modbau TCP-IP + porte con compatibilità protocollo IEC870 Prezzo 12101.79 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	12 101.79	12 101.79	0.00
		Totale IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento Euro					143.905,09	198.552,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 174	EI.AC.A.101.A	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 100 A. 27 KA Prezzo 155.44 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	466.32	155.44	0.00	310.88
3 175	EI.AC.A.101.B	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 160 A. 27 KA Prezzo 277.22 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	277.22	554.44	277.22	0.00
3 176	EI.AC.A.101.C	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 270 A. 37 KA Prezzo 417.36 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	417.36	417.36	0.00
3 177	EI.AC.A.101.E	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 630 A. 37 KA Prezzo 1101.54 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	3 304.62	0.00	0.00	3 304.62
3 178	EI.AC.A.101.F	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 800 A. 40 KA Prezzo 1407.53 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	2 815.06	2 815.06	0.00
3 179	EI.AC.A.101.IA	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101A Prezzo 41.97 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	----	83.94	125.91	41.97	0.00
3 180	EI.AC.A.101.IB	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101B Prezzo 74.85 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	74.85	149.70	74.85	0.00
3 181	EI.AC.A.101.IC	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101C Prezzo 112.69 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	112.69	112.69	0.00
3 182	EI.AC.A.101.IE	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101E Prezzo 297.41 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	892.23	0.00	0.00	892.23
3 183	EI.AC.A.101.LE	Sovrapp.EIACA101L per esecuzione estraibile;Applicato a EIACA101E Prezzo 275.42 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	826.26	0.00	0.00	826.26
3 184	EI.AC.A.101.N	Sovrapp.rele differenziale <=270A interruttore serie normale tripolare Prezzo 275.38 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	1 101.52	1 101.52	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 185	EI.AC.A.101.O	Sovrapp. per applicazione relè diff. fino da 250A a 630A Prezzo 336.58 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	336.58	336.58	0.00
3 186	EI.AC.A.101.QA	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101A Prezzo 12.44 Euro/Cadauno	3.00	3.00	-----	-----	37.32	37.32	0.00	0.00
3 187	EI.AC.A.101.QB	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101B Prezzo 22.18 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	22.18	44.36	22.18	0.00
3 188	EI.AC.A.101.QC	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101C Prezzo 33.38 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	66.76	66.76	0.00
3 189	EI.AC.A.107.A	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata di 63 A Prezzo 25.71 Euro/Cadauno	6.00	9.00	3.00	-----	154.26	231.39	77.13	0.00
3 190	EI.AC.A.107.F	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata da 630 A Prezzo 122.40 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	122.40	0.00	0.00	122.40
3 191	EI.AC.A.107.GA	Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicatoa EIACA107A Prezzo 2.58 Euro/Cadauno	6.00	9.00	3.00	-----	15.48	23.22	7.74	0.00
3 192	EI.AC.A.107.GF	Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicatoa EIACA107F Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	12.24	0.00	0.00	12.24
3 193	EI.AC.A.208.F	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 270 A Prezzo 97.91 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	391.64	391.64	0.00	0.00
3 194	EI.AC.A.208.G	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli da oltre 270 a 800 A Prezzo 122.40 Euro/Cadauno	3.00	1.00	-----	2.00	367.20	122.40	0.00	244.80
3 195	EI.AC.C.102.B	Contatori tripolari per tensioni <=700 con portata da 16 a 32 A Prezzo 41.61 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	83.22	83.22	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 196	EI.AC.D.103.A	Interrutt.autom.magnet.differ..corr. altern..pulsante bip.0.03A.<=32A Prezzo 69.15 Euro/Cadauno	48.00	30.00	----	18.00	3 319.20	2 074.50	0.00	1 244.70
3 197	EI.AC.D.103.D	Interrutt.autom.magnet.differ..corr. altern..puls.bip.0.3A.>32.<=60A. Prezzo 83.84 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	83.84	0.00	0.00	83.84
3 198	EI.AC.D.103.E	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..p ulsan.tetrap.0.03A.<=32A Prezzo 116.28 Euro/Cadauno	18.00	5.00	----	13.00	2 093.04	581.40	0.00	1 511.64
3 199	EI.AC.D.103.F	Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..pul s.tetrap.0.03A.>32.<=60A Prezzo 167.07 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	334.14	0.00	0.00	334.14
3 200	EI.AC.I.102.E	Interruttore magnetotermico per guida DIN P.I.22 KA.tetrapol. <=32A Prezzo 50.80 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	50.80	0.00	0.00	50.80
3 201	EI.AC.I.105.B	Interrut.orario installazione a parete 10A.220V.con riserva di carica Prezzo 48.96 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	48.96	48.96	0.00	0.00
3 202	EI.AC.I.107.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata Prezzo 48.96 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	97.92	97.92	0.00	0.00
3 203	EI.AC.I.210.A	P.o. di interruttori orari. crepuscolari. ritardatori Prezzo 8.26 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	24.78	24.78	0.00	0.00
3 204	EI.AC.I.223.A	P.o. di interruttorisu guida DIN Prezzo 6.92 Euro/Cadauno	86.00	85.00	----	1.00	595.12	588.20	0.00	6.92
3 205	EI.GA.A.201.A16	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.206.A per posa in galleria Prezzo 22.77 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	113.85	113.85	0.00	0.00
3 206	EI.GA.A.201.A18	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.209.A per posa in galleria Prezzo 0.28 Euro/Cadauno	276.00	276.00	----	----	77.28	77.28	0.00	0.00
3 207	EI.QE.A.101.G	Portalampada spia completa di gemma								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 208	EI.QE.A.102.A	colorata per quadri a bassa tens. Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	9.00	15.00	6.00	----	82.53	137.55	55.02	0.00
		Voltmetro analogico per c.a..inserzione diretta f.s.300/700V								
3 209	EI.QE.A.102.C	Prezzo 25.71 Euro/Cadauno	3.00	6.00	3.00	----	77.13	154.26	77.13	0.00
		Amperometro analogico per c.a..inserzione indiretta f.s.intercamb.								
3 210	EI.QE.A.102.G	Prezzo 27.54 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	82.62	0.00	0.00	82.62
		Commutatore voltometrico analogico a 3 tensioni								
3 211	EI.QE.A.102.L	Prezzo 19.59 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	58.77	58.77	0.00	0.00
		Trasformatore corrente analogico a primario passante								
3 212	EI.QE.B.102.C	Prezzo 15.29 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	45.87	45.87	0.00	0.00
		Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 6 posti								
3 213	EI.QE.B.104.A	Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4.28	4.28	0.00	0.00
		Quadro elettrico di comando e protezione tipo "POWER CENTER"								
3 214	EI.QE.B.206.A	Prezzo 483.45 Euro/mq	20.00	17.22	----	2.78	9 669.00	8 325.01	0.00	1 343.99
		P.o.quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale								
3 215	EI.QE.B.206.B	Prezzo 113.82 Euro/Cadauno	5.00	2.00	----	3.00	569.10	227.64	0.00	341.46
		Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq								
3 216	EI.QE.B.209.A	Prezzo 7.95 Euro/Cadauno	52.00	106.95	54.95	----	413.40	850.25	436.85	0.00
		Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione								
3 217	NP.LF.12	Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	276.00	340.00	64.00	----	386.40	476.00	89.60	0.00
		Forn. in opera Sganciatore di minima tensione per scatolati								
3 218	NP.LF.051	Prezzo 55.84 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	111.68	111.68	0.00	0.00
		Forn. in op. cont. aus. (unoN.A. uno N.C.) inter. su guida DIN								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 219	NP.LF.145	Prezzo 10.98 Euro/Cadauno Forn. in opera modulo segnalaz. stato scattato per interruttore	84.00	107.00	23.00	-----	922.32	1 174.86	252.54	0.00
3 220	NP.LF.151	Prezzo 14.70 Euro/Cadauno Scaricatore trifase Imax 30 KA	85.00	98.00	13.00	-----	1 249.50	1 440.60	191.10	0.00
3 221	PA.IE.004	Prezzo 221.97 Euro/Cadauno Interruttore scatolato serie normale tripolare da 1250 A. 50 KA	1.00	1.00	-----	-----	221.97	221.97	0.00	0.00
3 222	PA.IE.005	Prezzo 1272.64 Euro/Cadauno Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101H	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	3 817.92	3 817.92	0.00
3 223	PA.IE.006	Prezzo 343.61 Euro/Cadauno Sovrapp.EIACA101L per esecuzione estraibile;Applicato a EIACA101H	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	1 030.83	1 030.83	0.00
3 224	PA.IE.007	Prezzo 318.16 Euro/Cadauno Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata di 125 A	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	954.48	954.48	0.00
3 225	PA.IE.008	Prezzo 31.02 Euro/Cadauno Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicato a EIACA107B	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	124.08	124.08	0.00
3 226	PA.IE.009	Prezzo 3.10 Euro/Cadauno Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli da oltre 800 A	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	12.40	12.40	0.00
3 227	PA.IE.010	Prezzo 109.48 Euro/Cadauno Interrutt.autom.magnet.differ..corr. altern..pulsante bip.0.03A.<=32A	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	547.40	547.40	0.00
3 228	PA.IE.011	Prezzo 45.61 Euro/Cadauno Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..pul s.tetrap.0.03A.>32	0.00	32.00	32.00	-----	0.00	1 459.52	1 459.52	0.00
3 229	PA.IE.012	Prezzo 71.61 Euro/Cadauno Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..pul s.tetrap.0.03A.>32.<=63A	0.00	14.00	14.00	-----	0.00	1 002.54	1 002.54	0.00
		Prezzo 95.79 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	766.32	766.32	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 230	PA.IE.056	F.p.o. di PLC composto da 128 ingressi +64 uscite + porta RS485 Modbus + porta ETHERNET Modbau TCP-IP + porte con compatibilità protocollo IEC870 Prezzo 6550.64 Euro/Cadauno Totale IE2 - IE2 - Quadri elettrici Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	6 550.64	6 550.64	0.00
							28.966,40	39.870,77		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 231	EI.AC.I.217.A	P.o. di presa con interruttore di blocco Prezzo 8.26 Euro/Cadauno	28.00	28.00	----	----	231.28	231.28	0.00	0.00
3 232	EI.AC.M.101.C	Frutti componibili per impianti civili.interruttore bipolare Prezzo 4.17 Euro/Cadauno	22.00	22.00	----	----	91.74	91.74	0.00	0.00
3 233	EI.AC.M.101.N	Frutti componibili per impianti civili. presa bivalente 10/16 A Prezzo 3.80 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	45.60	45.60	0.00	0.00
3 234	EI.AC.M.101.Q	Frutti componibili in resina per impianti civili. presa unificata SIP Prezzo 2.08 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	12.48	12.48	0.00	0.00
3 235	EI.AC.P.104.A	Prese da parete stagne.bipolare + terra 16 A.220V Prezzo 39.78 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	556.92	556.92	0.00	0.00
3 236	EI.AC.P.104.B	Prese da parete stagne.tripolare + terra 16 A.380V Prezzo 45.28 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	633.92	633.92	0.00	0.00
3 237	EI.AI.F.311.B	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 1 lampada da 36 W Prezzo 55.69 Euro/Cadauno	65.00	70.00	5.00	----	3 619.85	3 898.30	278.45	0.00
3 238	EI.AI.F.311.E	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 2 lampade da 36 W Prezzo 79.56 Euro/Cadauno	120.00	185.00	65.00	----	9 547.20	14 718.60	5 171.40	0.00
3 239	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	140.00	140.00	----	----	256.20	256.20	0.00	0.00
3 240	EI.AV.C.204.B	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale da 100-470 cmq Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	140.00	140.00	----	----	1 283.80	1 283.80	0.00	0.00
3 241	EI.AV.C.204.EB	Sovrapp.EIAVC204E per p.cassette e scatole;Applicato a EIAVC204B Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	140.00	140.00	----	----	1 283.80	1 283.80	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 242	EI.AV.S.105.C	Scatole per montaggio di frutti componibili rettangolari a 4 posti Prezzo 0.46 Euro/Cadauno	6.00	6.00	-----	-----	2.76	2.76	0.00	0.00
3 243	EI.AV.S.105.E	Scatole per montaggio frutti componibili per presa unificata TELECOM Prezzo 0.49 Euro/Cadauno	3.00	3.00	-----	-----	1.47	1.47	0.00	0.00
3 244	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	5 965.00	6 725.00	760.00	-----	6 740.45	7 599.25	858.80	0.00
3 245	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	4 770.00	17 560.00	12 790.00	-----	524.70	1 931.60	1 406.90	0.00
3 246	EI.CV.P.203.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.08 Euro/m	0.00	11 340.00	11 340.00	-----	0.00	907.20	907.20	0.00
3 247	EI.CV.P.203.C	Sovrapprezzo per posa ad altezza superiore a 1.8 m Prezzo 0.24 Euro/m	0.00	565.00	565.00	-----	0.00	135.60	135.60	0.00
3 248	EI.GA.A.201.A12	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.A per posa in galleria Prezzo 0.23 Euro/m	5 965.00	6 725.00	760.00	-----	1 371.95	1 546.75	174.80	0.00
3 249	EI.GA.A.201.A13	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.B per posa in galleria Prezzo 0.02 Euro/m	4 770.00	17 560.00	12 790.00	-----	95.40	351.20	255.80	0.00
3 250	EI.GA.A.201.A22	Sovrapprezzo alla EI.AC.I.217.A per posa in galleria Prezzo 1.65 Euro/Cadauno	28.00	28.00	-----	-----	46.20	46.20	0.00	0.00
3 251	EI.GA.A.201.A23	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.208.A per posa in galleria Prezzo 0.42 Euro/Cadauno	14.00	14.00	-----	-----	5.88	5.88	0.00	0.00
3 252	EI.GA.A.302.A02	Sovrapprezzo alla EI.AI.F.311.E per forn. e posa in galleria Prezzo 15.91 Euro/Cadauno	120.00	120.00	-----	-----	1 909.20	1 909.20	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 253	EI.GA.A.302.A03	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.301.A per forn.e posa in galleria Prezzo 6.21 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	99.36	99.36	0.00	0.00
3 254	EI.GA.A.302.A04	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.301.E per forn.e posa in galleria Prezzo 2.21 Euro/Cadauno	95.00	95.00	----	----	209.95	209.95	0.00	0.00
3 255	EI.GA.A.302.A05	Sovrapprezzo alla EI.AI.F.311.B per forn.e posa in galleria Prezzo 11.13 Euro/Cadauno	65.00	111.00	46.00	----	723.45	1 235.43	511.98	0.00
3 256	EI.GA.A.302.A06	Sovrapprezzo alla EI.LV.C.306.B per forn.e posa in galleria Prezzo 0.12 Euro/dmc	5 936.46	5 936.46	----	----	712.38	712.38	0.00	0.00
3 257	EI.GA.A.302.A07	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.302.A per forn. e posa in galleria Prezzo 8.81 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	88.10	88.10	0.00	0.00
3 258	EI.IM.C.301.A	Impianto per lampada comandata per centro semplice Prezzo 31.08 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	497.28	497.28	0.00	0.00
3 259	EI.IM.C.301.E	Sovrapp.per ogni centro in più impianto per lampada comandata Prezzo 11.01 Euro/Cadauno	95.00	95.00	----	----	1 045.95	1 045.95	0.00	0.00
3 260	EI.IM.C.302.A	Impianto di presa di corrente da 16 A Prezzo 44.06 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	440.60	440.60	0.00	0.00
3 261	EI.IM.C.304.A	Impianto completo di prese per uso telefonico Prezzo 26.31 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	78.93	78.93	0.00	0.00
3 262	EI.LV.C.306.B	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo per carichi pesanti Prezzo 0.61 Euro/dmc	5 936.46	5 936.46	----	----	3 621.24	3 621.24	0.00	0.00
3 263	EI.LV.C.608.A	Esecuzione di supporti a rastrelliera Prezzo 31.82 Euro/Cadauno	40.00	40.00	----	----	1 272.80	1 272.80	0.00	0.00
3 264	EI.QE.B.103.C	Pannello in materiale termoplastico di dimensioni 400x300x80mm								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 265	EI.QE.B.208.A	Prezzo 11.01 Euro/Cadauno Posa in opera di pannelli a telaio sino a 30dmq come voce EI.QE.B.103	14.00	14.00	----	----	154.14	154.14	0.00	0.00
3 266	EI.TU.I.201.C	Prezzo 2.08 Euro/Cadauno P.o.tubi sino 160 mm di diam.compreso lo scavo alla prof.da 40-60 cm	14.00	14.00	----	----	29.12	29.12	0.00	0.00
3 267	EI.TU.I.201.E	Prezzo 5.50 Euro/m P.o.tubi sino 160 mm di diam.compreso lo scavo in attraversam.binari	1 150.00	850.00	----	300.00	6 325.00	4 675.00	0.00	1 650.00
3 268	EI.TU.I.201.FC	Prezzo 10.40 Euro/m Riduz.EITUI201F per ogni tubo in più affiancato;Applicata a EITUI201C	20.00	0.00	----	20.00	208.00	0.00	0.00	208.00
3 269	EI.TU.I.201.GC	Prezzo 3.31 Euro/m Riduz.EITUI201G per tubo in più sovrapposto;Applicata a EITUI201C	-300.00	-300.00	----	----	-993.00	-993.00	0.00	0.00
3 270	EI.TU.P.103.C	Prezzo 4.41 Euro/m Tubo in materiale termoplastico tipo commerciale del diam.di 100 mm	-100.00	-100.00	----	----	-441.00	-441.00	0.00	0.00
3 271	EI.TU.P.104.C	Prezzo 6.12 Euro/m Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 27 mm	970.00	850.00	----	120.00	5 936.40	5 202.00	0.00	734.40
3 272	MF.LF.799.513	Prezzo 0.35 Euro/m Lampada fluorescente da 36 W diam 26 mm c/starter	200.00	200.00	----	----	70.00	70.00	0.00	0.00
3 273	MF.LF.803.602	Prezzo 1.89 Euro/Cadauno Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x4 mm ²	339.00	440.00	101.00	----	640.71	831.60	190.89	0.00
3 274	MF.LF.803.607	Prezzo 0.35 Euro/m Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x35 mm ²	345.00	0.00	----	345.00	120.75	0.00	0.00	120.75
3 275	MF.LF.803.608	Prezzo 1.98 Euro/m Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x50 mm ²	290.00	0.00	----	290.00	574.20	0.00	0.00	574.20
3 276	MF.LF.803.609	Prezzo 2.75 Euro/m Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x70 mm ²	50.00	0.00	----	50.00	137.50	0.00	0.00	137.50

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 277	MF.LF.803.610	Prezzo 3.73 Euro/m	870.00	0.00	----	870.00	3 245.10	0.00	0.00	3 245.10
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x95 mm ²								
3 278	MF.LF.803.617	Prezzo 5.13 Euro/m	150.00	0.00	----	150.00	769.50	0.00	0.00	769.50
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x4 mm ²								
3 279	MF.LF.803.618	Prezzo 0.72 Euro/m	2 345.00	0.00	----	2 345.00	1 688.40	0.00	0.00	1 688.40
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x6 mm ²								
3 280	MF.LF.803.620	Prezzo 0.96 Euro/m	520.00	0.00	----	520.00	499.20	0.00	0.00	499.20
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x16 mm ²								
3 281	MF.LF.803.639	Prezzo 2.29 Euro/m	680.00	0.00	----	680.00	1 557.20	0.00	0.00	1 557.20
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x4 mm ²								
3 282	MF.LF.803.641	Prezzo 1.23 Euro/m	600.00	0.00	----	600.00	738.00	0.00	0.00	738.00
		Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x10 mm ²								
3 283	NP.LF.220	Prezzo 2.91 Euro/m	115.00	0.00	----	115.00	334.65	0.00	0.00	334.65
		Forn. in opera di canale luminoso. IP65. struttura portante.								
3 284	PA.IE.013	Prezzo 241.17 Euro/m	190.00	175.00	----	15.00	45 822.30	42 204.75	0.00	3 617.55
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x2.5 mm ²								
3 285	PA.IE.014	Prezzo 0.63 Euro/m	0.00	108.00	108.00	----	0.00	68.04	68.04	0.00
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x6 mm ²								
3 286	PA.IE.015	Prezzo 1.17 Euro/m	0.00	400.00	400.00	----	0.00	468.00	468.00	0.00
		Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 5x4 mm ²								
3 287	PA.IE.017	Prezzo 1.78 Euro/m	0.00	115.00	115.00	----	0.00	204.70	204.70	0.00
		Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x16 mm ²								
3 288	PA.IE.018	Prezzo 1.32 Euro/m	0.00	850.00	850.00	----	0.00	1 122.00	1 122.00	0.00
		Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x25 mm ²								
3 289	PA.IE.019	Prezzo 1.91 Euro/m	0.00	500.00	500.00	----	0.00	955.00	955.00	0.00
		Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x50 mm ²								
3 290	PA.IE.020	Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	120.00	120.00	----	0.00	428.40	428.40	0.00
		Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x240 mm ²								
		Prezzo 16.48 Euro/m	0.00	420.00	420.00	----	0.00	6 921.60	6 921.60	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 291	PA.IE.022	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x2.5 mm ² Prezzo 1.48 Euro/m	0.00	168.00	168.00	----	0.00	248.64	248.64	0.00
3 292	PA.IE.023	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x6 mm ² Prezzo 2.40 Euro/m	0.00	360.00	360.00	----	0.00	864.00	864.00	0.00
3 293	PA.IE.024	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 5x4 mm ² Prezzo 3.78 Euro/m	0.00	30.00	30.00	----	0.00	113.40	113.40	0.00
3 294	PA.IE.025	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 1X16mm ² Prezzo 2.68 Euro/m	0.00	500.00	500.00	----	0.00	1 340.00	1 340.00	0.00
3 295	PA.IE.027	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x120 mm ² Prezzo 14.34 Euro/m	0.00	160.00	160.00	----	0.00	2 294.40	2 294.40	0.00
3 296	PA.IE.028	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x240 mm ² Prezzo 27.78 Euro/m	0.00	240.00	240.00	----	0.00	6 667.20	6 667.20	0.00
3 297	PA.IE.029	Cavo tipo RG7H1M1 15/20kV 1x95 mm ² Prezzo 23.30 Euro/m	0.00	80.00	80.00	----	0.00	1 864.00	1 864.00	0.00
3 298	PA.IE.031	Cavo tipo FG70M1 0.6-1 kV 2x4mm ² Prezzo 0.86 Euro/m	0.00	747.00	747.00	----	0.00	642.42	642.42	0.00
3 299	PA.IE.032	Cavo tipo FG70M1 0.6-1 kV 5x6mm ² Prezzo 2.50 Euro/m	0.00	105.00	105.00	----	0.00	262.50	262.50	0.00
3 300	PA.IE.033	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x4 mm ² Prezzo 1.85 Euro/m	0.00	432.00	432.00	----	0.00	799.20	799.20	0.00
3 301	PA.IE.034	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 3x4 mm ² Prezzo 2.50 Euro/m	0.00	150.00	150.00	----	0.00	375.00	375.00	0.00
3 302	PA.IE.035	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 3x10 mm ² Prezzo 5.38 Euro/m	0.00	50.00	50.00	----	0.00	269.00	269.00	0.00
3 303	PA.IE.036	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x50 mm ² Prezzo 6.32 Euro/m	0.00	620.00	620.00	----	0.00	3 918.40	3 918.40	0.00
3 304	PA.IE.037	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x95 mm ² Prezzo 11.60 Euro/m	0.00	1 015.00	1 015.00	----	0.00	11 774.00	11 774.00	0.00
3 305	PA.IE.043	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 5x2.5 mm ²								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 306	PA.IE.044	Prezzo 3.00 Euro/m Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x10 mm²	0.00	30.00	30.00	----	0.00	90.00	90.00	0.00
3 307	PA.IE.046	Prezzo 1.83 Euro/m Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x25 mm²	0.00	500.00	500.00	----	0.00	915.00	915.00	0.00
3 308	PA.IE.051	Prezzo 3.71 Euro/m Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x95 mm²	0.00	40.00	40.00	----	0.00	148.40	148.40	0.00
		Prezzo 6.50 Euro/m Totale IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM Euro	0.00	180.00	180.00	----	0.00	1 170.00	1 170.00	0.00
							104.467,01	142.407,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE4 - IE4 - Impianto di terra

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 309	EI.LV.M.101.C	Fornitura di rame elettrolitico UNI 7649-71 in treccia nuda Prezzo 4.60 Euro/kg	250.90	250.90	----	----	1 154.14	1 154.14	0.00	0.00
3 310	ES.CP.B.301.B	F.p.o. di pozzetto prefabbricato delle dim. int. di cm 40x40x40 Prezzo 35.76 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	321.84	321.84	0.00	0.00
3 311	ES.TE.A.102.A	F. elem. per dispersori verticali di prof. Burndy:bastoni in acciaio Prezzo 21.03 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	189.27	189.27	0.00	0.00
3 312	ES.TE.A.102.B	F. elem. per dispersori verticali di prof. Burndy:puntazza per infis. Prezzo 11.56 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	104.04	104.04	0.00	0.00
3 313	ES.TE.A.102.D	F. elem. per dispersori vert.di prof.Burndy:collare per corde 120mmq Prezzo 18.92 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	170.28	170.28	0.00	0.00
3 314	ES.TE.A.204.C	P.o. elementi di dispersori di profondità per l'ultimo elemento Prezzo 12.88 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	115.92	115.92	0.00	0.00
3 315	ES.TE.B.201.A	P.o. di corda di rame interrata sez. di mmq 95 alla prof. di cm 50 Prezzo 4.21 Euro/m	260.00	260.00	----	----	1 094.60	1 094.60	0.00	0.00
3 316	ES.TE.B.201.E	P.o. corda di Cu interrata sez. di mmq 120 alla prof. di cm 50 Prezzo 4.47 Euro/m	130.00	310.00	180.00	----	581.10	1 385.70	804.60	0.00
3 317	ES.TE.C.302.B	Fornitura e p.o. di morsetti a compressione per corda da mmq 125/125 Prezzo 4.47 Euro/Cadauno	120.00	120.00	----	----	536.40	536.40	0.00	0.00
3 318	ES.TE.C.303.B	F.p.o. di capicorda a compressione di rame stagnato per sez. 120mmq Prezzo 5.25 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	36.75	36.75	0.00	0.00
Totale IE4 - IE4 - Impianto di terra Euro							4.304,34	5.108,94		
Totale IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto Euro							281.642,84	385.939,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto

IE20002 - IE20002 - Impianti LFM - Fermata Porto

IE4 - IE4 - Impianto di terra

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IE02 - IE02 - Impianti LFM Fermata Porto Euro					281.642,84	385.939,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 319	EI.AL.T.104.H	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 700 KVA Prezzo 9179.54 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	18 359.08	0.00	0.00	18 359.08
3 320	EI.AL.T.104.OH	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104H Prezzo 1376.94 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 753.88	0.00	0.00	2 753.88
3 321	EI.AL.T.104.R	Sovrapprezzo per centralina elettronica Prezzo 367.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	734.34	734.34	0.00	0.00
3 322	EI.QE.M.303.B	Scomparto interruttore generale o congiuntore con interruttore SF6 Prezzo 12392.38 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	12 392.38	12 392.38	0.00	0.00
3 323	EI.QE.M.303.C	Sovrapprezzo per cabina telecomandata Prezzo 673.17 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	673.17	673.17	0.00	0.00
3 324	EI.QE.M.304.A	Scomparto risalita sbarre omnibus senza T.V. Prezzo 1652.31 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	3 304.62	0.00	0.00	3 304.62
3 325	EI.QE.M.305.B	Scomparto protezione trasf.di potenza con interruttore in SF6 Prezzo 13677.51 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	54 710.04	54 710.04	0.00	0.00
3 326	EI.QE.M.305.C	Sovrapprezzo per cabina telecomandata Prezzo 673.17 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	2 692.68	2 692.68	0.00	0.00
3 327	EI.QE.M.307.A	Scomparto misure per ogni scomparto Prezzo 7282.43 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	7 282.43	7 282.43	0.00	0.00
3 328	EI.QE.M.308.A	Scomparto contenimento trasformatore di potenza per ogni scomparto Prezzo 1835.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	3 671.82	3 671.82	0.00	0.00
3 329	NP.LF.218	Forn e posa in opera di Gruppo elettogeno da 400 kVA Prezzo 41018.30 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	41 018.30	0.00	0.00	41 018.30
3 330	NP.LF.222	Fornitura e posa in opera di UPS da 20 kVA Prezzo 26807.35 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	26 807.35	26 807.35	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 331	PA.IE.003	Fornitura e posa in opera di Gruppo elettogeno da 600 kVA Prezzo 86568.74 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	86 568.74	86 568.74	0.00
3 332	PA.IE.038	Sovrap.EIALT1040 per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104M Prezzo 1509.85 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	3 019.70	3 019.70	0.00
3 333	PA.IE.048	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 1000 KVA Prezzo 10065.66 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	20 131.32	20 131.32	0.00
3 334	PA.IE.055	.p.o. di PLC composto da 512 ingressi +256 uscite + porta RS485 Modbus + porta ETHERNET Modbau TCP-IP + porte con compatibilità protocollo IEC870 Prezzo 12101.79 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	12 101.79	12 101.79	0.00
		Totale IE1 - IE1 - Cabina MT e oneri di allacciamento Euro					174.400,09	230.785,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 335	EI.AC.A.101.A	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 100 A. 27 KA Prezzo 155.44 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	466.32	466.32	0.00
3 336	EI.AC.A.101.B	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 160 A. 27 KA Prezzo 277.22 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	277.22	554.44	277.22	0.00
3 337	EI.AC.A.101.C	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 270 A. 37 KA Prezzo 417.36 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	417.36	0.00	0.00	417.36
3 338	EI.AC.A.101.E	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 630 A. 37 KA Prezzo 1101.54 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 101.54	1 101.54	0.00	0.00
3 339	EI.AC.A.101.F	Interruttore scatolato serie normale tripolare da 800 A. 40 KA Prezzo 1407.53 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 815.06	0.00	0.00	2 815.06
3 340	EI.AC.A.101.IA	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101A Prezzo 41.97 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	125.91	125.91	0.00
3 341	EI.AC.A.101.IB	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101B Prezzo 74.85 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	74.85	149.70	74.85	0.00
3 342	EI.AC.A.101.IC	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101C Prezzo 112.69 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	112.69	0.00	0.00	112.69
3 343	EI.AC.A.101.IE	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101E Prezzo 297.41 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	297.41	297.41	0.00	0.00
3 344	EI.AC.A.101.IF	Sovrapp.EIACA101I per esecuzione tetrapolare;Applicato a EIACA101F Prezzo 382.89 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	765.78	0.00	0.00	765.78
3 345	EI.AC.A.101.LE	Sovrapp.EIACA101L per esecuzione estraibile;Applicato a EIACA101E Prezzo 275.42 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	275.42	275.42	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 346	EI.AC.A.101.N	Sovrapp.rele differenziale <=270A interruttore serie normale tripolare Prezzo 275.38 Euro/Cadauno	2.00	4.00	2.00	-----	550.76	1 101.52	550.76	0.00
3 347	EI.AC.A.101.QA	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101A Prezzo 12.44 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	37.32	37.32	0.00
3 348	EI.AC.A.101.QB	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101B Prezzo 22.18 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	22.18	44.36	22.18	0.00
3 349	EI.AC.A.101.QC	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101C Prezzo 33.38 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	33.38	0.00	0.00	33.38
3 350	EI.AC.A.101.QE	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101E Prezzo 88.12 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	88.12	0.00	0.00	88.12
3 351	EI.AC.A.101.QF	Sovrapp.EIACA101Q per attacchi posteriori;Applicatoa EIACA101F Prezzo 113.44 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	226.88	0.00	0.00	226.88
3 352	EI.AC.A.107.A	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata di 63 A Prezzo 25.71 Euro/Cadauno	9.00	9.00	-----	-----	231.39	231.39	0.00	0.00
3 353	EI.AC.A.107.F	Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata da 630 A Prezzo 122.40 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	122.40	0.00	0.00	122.40
3 354	EI.AC.A.107.GA	Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicatoa EIACA107A Prezzo 2.58 Euro/Cadauno	9.00	9.00	-----	-----	23.22	23.22	0.00	0.00
3 355	EI.AC.A.107.GF	Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicatoa EIACA107F Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	12.24	0.00	0.00	12.24
3 356	EI.AC.A.208.F	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 270 A Prezzo 97.91 Euro/Cadauno	4.00	5.00	1.00	-----	391.64	489.55	97.91	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 357	EI.AC.A.208.G	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli da oltre 270 a 800 A Prezzo 122.40 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	367.20	0.00	0.00	367.20
3 358	EI.AC.D.102.E	Interrutt.autom.magnetot.differenz..S.I. 10-30mA.tetrapol.>63.<=100A Prezzo 167.67 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	335.34	0.00	0.00	335.34
3 359	EI.AC.D.103.A	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..pulsantebip.0.03A.<=32A Prezzo 69.15 Euro/Cadauno	76.00	81.00	5.00	-----	5 255.40	5 601.15	345.75	0.00
3 360	EI.AC.D.103.D	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..puls.bip.0.3A.>32.<=60A. Prezzo 83.84 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	167.68	0.00	0.00	167.68
3 361	EI.AC.D.103.E	Interrutt.autom.magnet.differ..corr.altern..pulsan.tetrap.0.03A.<=32A Prezzo 116.28 Euro/Cadauno	20.00	19.00	-----	1.00	2 325.60	2 209.32	0.00	116.28
3 362	EI.AC.D.103.F	Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..puls.tetrap.0.03A.>32.<=60A Prezzo 167.07 Euro/Cadauno	1.00	3.00	2.00	-----	167.07	501.21	334.14	0.00
3 363	EI.AC.D.104.M	Interrut.sz sganciatori magnet.guida DIN quad..63A.S.I.0.3-0.7A Prezzo 56.91 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	170.73	0.00	0.00	170.73
3 364	EI.AC.I.101.G	Interrutt. magnetoter.guida DIN 6 KA.tetrap.<=32A.4 poli protetti Prezzo 44.06 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	44.06	44.06	0.00	0.00
3 365	EI.AC.I.101.N	Interrutt. magnetoter.guida DIN 6 KA.tetrap.da 32-63A.4 poli protetti Prezzo 51.41 Euro/Cadauno	6.00	1.00	-----	5.00	308.46	51.41	0.00	257.05
3 366	EI.AC.I.223.A	P.o. di interruttorisu guida DIN Prezzo 6.92 Euro/Cadauno	113.00	122.00	9.00	-----	781.96	844.24	62.28	0.00
3 367	EI.GA.A.201.A16	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.206.A per posa in galleria Prezzo 22.77 Euro/Cadauno	5.00	3.00	-----	2.00	113.85	68.31	0.00	45.54
3 368	EI.GA.A.201.A18	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.209.A per posa in								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 369	EI.QE.A.101.G	galleria								
		Prezzo 0.28 Euro/Cadauno	310.00	266.00	----	44.00	86.80	74.48	0.00	12.32
3 370	EI.QE.A.102.A	Portalampada spia completa di gemma colorata per quadri a bassa tens.								
		Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	18.00	21.00	3.00	----	165.06	192.57	27.51	0.00
3 371	EI.QE.A.102.G	Voltmetro analogico per c.a..inserzione diretta f.s.300/700V								
		Prezzo 25.71 Euro/Cadauno	6.00	8.00	2.00	----	154.26	205.68	51.42	0.00
3 372	EI.QE.A.102.L	Commutatore voltometrico analogico a 3 tensioni								
		Prezzo 19.59 Euro/Cadauno	6.00	8.00	2.00	----	117.54	156.72	39.18	0.00
3 373	EI.QE.B.102.C	Trasformatore corrente analogico a primario passante								
		Prezzo 15.29 Euro/Cadauno	3.00	4.00	1.00	----	45.87	61.16	15.29	0.00
3 374	EI.QE.B.104.A	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 6 posti								
		Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4.28	0.00	0.00	4.28
3 375	EI.QE.B.206.A	Quadro elettrico di comando e protezione tipo "POWER CENTER"								
		Prezzo 483.45 Euro/mq	24.00	22.10	----	1.90	11 602.80	10 684.25	0.00	918.55
3 376	EI.QE.B.206.B	P.o.quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale								
		Prezzo 113.82 Euro/Cadauno	5.00	3.00	----	2.00	569.10	341.46	0.00	227.64
3 377	EI.QE.B.209.A	Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq								
		Prezzo 7.95 Euro/Cadauno	67.00	119.49	52.49	----	532.65	949.95	417.30	0.00
3 378	NP.LF.12	Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione								
		Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	310.00	266.00	----	44.00	434.00	372.40	0.00	61.60
3 379	NP.LF.051	Forn. in opera Sganciatore di minima tensione per scatolati								
		Prezzo 55.84 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	111.68	111.68	0.00	0.00
3 379	NP.LF.051	Forn. in op. cont. aus. (unoN.A. uno N.C.) inter. su guida DIN								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 380	NP.LF.145	Prezzo 10.98 Euro/Cadauno Forn. in opera modulo segnalaz. stato scattato per interruttore	120.00	140.00	20.00	-----	1 317.60	1 537.20	219.60	0.00
3 381	NP.LF.151	Prezzo 14.70 Euro/Cadauno Scaricatore trifase Imax 30 KA	110.00	125.00	15.00	-----	1 617.00	1 837.50	220.50	0.00
3 382	PA.IE.007	Prezzo 221.97 Euro/Cadauno Interruttore di manovra sezionatore tripolare con portata di 125 A	1.00	1.00	-----	-----	221.97	221.97	0.00	0.00
3 383	PA.IE.008	Prezzo 31.02 Euro/Cadauno Sovrapp.EIACA107G per la versione tetrapolare;Applicato a EIACA107B	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	155.10	155.10	0.00
3 384	PA.IE.009	Prezzo 3.10 Euro/Cadauno Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli da oltre 800 A	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	15.50	15.50	0.00
3 385	PA.IE.010	Prezzo 109.48 Euro/Cadauno Interrutt.autom.magnet.differ..corr. altern..pulsante bip.0.03A.<=32A	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	109.48	109.48	0.00
3 386	PA.IE.011	Prezzo 45.61 Euro/Cadauno Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..pul s.tetrap.0.03A.>32	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	319.27	319.27	0.00
3 387	PA.IE.012	Prezzo 71.61 Euro/Cadauno Interrut.autom.magnet.differ..corr.alter..pul s.tetrap.0.03A.>32.<=63A	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	143.22	143.22	0.00
3 388	PA.IE.040	Prezzo 95.79 Euro/Cadauno Interruttore scatolato serie normale tripolare da 1000 A. 50 KA	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	766.32	766.32	0.00
3 389	PA.IE.041	Prezzo 1163.16 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di interruttore scatolato quadripolare da 1600A P.I. 50kA	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	2 326.32	2 326.32	0.00
3 390	PA.IE.042	Prezzo 4002.04 Euro/Cadauno Sovrapp.rele' differenziale 800-1000A interruttore serie normale tripolare	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	12 006.12	12 006.12	0.00
		Prezzo 319.30 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	638.60	638.60	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE2 - IE2 - Quadri elettrici

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 391	PA.IE.056	F.p.o. di PLC composto da 128 ingressi +64 uscite + porta RS485 Modbus + porta ETHERNET Modbau TCP-IP + porte con compatibilità protocollo IEC870 Prezzo 6550.64 Euro/Cadauno Totale IE2 - IE2 - Quadri elettrici Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	6 550.64	6 550.64	0.00
							34.582,08	53.995,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 392	EI.AC.I.217.A	P.o. di presa con interruttore di blocco Prezzo 8.26 Euro/Cadauno	38.00	38.00	----	----	313.88	313.88	0.00	0.00
3 393	EI.AC.M.101.C	Frutti componibili per impianti civili.interruttore bipolare Prezzo 4.17 Euro/Cadauno	52.00	52.00	----	----	216.84	216.84	0.00	0.00
3 394	EI.AC.M.101.N	Frutti componibili per impianti civili. presa bivalente 10/16 A Prezzo 3.80 Euro/Cadauno	62.00	62.00	----	----	235.60	235.60	0.00	0.00
3 395	EI.AC.P.104.A	Prese da parete stagne.bipolare + terra 16 A.220V Prezzo 39.78 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	755.82	755.82	0.00	0.00
3 396	EI.AC.P.104.B	Prese da parete stagne.tripolare + terra 16 A.380V Prezzo 45.28 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	860.32	860.32	0.00	0.00
3 397	EI.AI.F.311.B	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 1 lampada da 36 W Prezzo 55.69 Euro/Cadauno	163.00	175.00	12.00	----	9 077.47	9 745.75	668.28	0.00
3 398	EI.AI.F.311.E	Fornitura e posa in opera di plafoniere stagne per 2 lampade da 36 W Prezzo 79.56 Euro/Cadauno	120.00	160.00	40.00	----	9 547.20	12 729.60	3 182.40	0.00
3 399	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	225.00	225.00	----	----	411.75	411.75	0.00	0.00
3 400	EI.AV.C.204.B	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale da 100-470 cmq Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	225.00	225.00	----	----	2 063.25	2 063.25	0.00	0.00
3 401	EI.AV.C.204.EB	Sovrapp.EIAVC204E per p.cassette e scatole;Applicato a EIAVC204B Prezzo 9.17 Euro/Cadauno	225.00	225.00	----	----	2 063.25	2 063.25	0.00	0.00
3 402	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	660.00	927.00	267.00	----	745.80	1 047.51	301.71	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 403	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	26.40	26.40	0.00
3 404	EI.CV.P.203.A	P.o.cavi in canalette appoggiate per ciascun cavo di sez. <=30mmq Prezzo 0.51 Euro/m	5 572.00	8 851.00	3 279.00	-----	2 841.72	4 514.01	1 672.29	0.00
3 405	EI.CV.P.203.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.08 Euro/m	3 885.00	40 475.00	36 590.00	-----	310.80	3 238.00	2 927.20	0.00
3 406	EI.CV.P.203.C	Sovrapprezzo per posa ad altezza superiore a 1.8 m Prezzo 0.24 Euro/m	5 572.00	5 572.00	-----	-----	1 337.28	1 337.28	0.00	0.00
3 407	EI.GA.A.201.A03	Sovrapprezzo alla EI.TU.I.201.C per posa in galleria Prezzo 1.10 Euro/m	144.00	0.00	-----	144.00	158.40	0.00	0.00	158.40
3 408	EI.GA.A.201.A09	Sovrapprezzo alla EI.TU.I.201.FC per posa in galleria Prezzo 0.66 Euro/m	-66.00	0.00	66.00	-----	-43.56	0.00	43.56	0.00
3 409	EI.GA.A.201.A11	Sovrapprezzo alla EI.TU.I.201.GC per posa in galleria Prezzo 0.88 Euro/m	-12.00	0.00	12.00	-----	-10.56	0.00	10.56	0.00
3 410	EI.GA.A.201.A12	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.A per posa in galleria Prezzo 0.23 Euro/m	660.00	660.00	-----	-----	151.80	151.80	0.00	0.00
3 411	EI.GA.A.201.A19	Sovrapprezzo alla EI.TU.P.205.A per posa in galleria Prezzo 0.10 Euro/m	570.00	570.00	-----	-----	57.00	57.00	0.00	0.00
3 412	EI.GA.A.201.A20	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.203.A per posa in galleria Prezzo 0.10 Euro/m	5 572.00	5 572.00	-----	-----	557.20	557.20	0.00	0.00
3 413	EI.GA.A.201.A21	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.203.B per posa in galleria Prezzo 0.02 Euro/m	3 885.00	23 605.00	19 720.00	-----	77.70	472.10	394.40	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 414	EI.GA.A.201.A22	Sovrapprezzo alla EI.AC.I.217.A per posa in galleria Prezzo 1.65 Euro/Cadauno	38.00	38.00	----	----	62.70	62.70	0.00	0.00
3 415	EI.GA.A.201.A23	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.208.A per posa in galleria Prezzo 0.42 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	7.98	7.98	0.00	0.00
3 416	EI.GA.A.201.A24	Sovrapprezzo alla EI.AV.C.204.B per posa in galleria Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	225.00	225.00	----	----	411.75	411.75	0.00	0.00
3 417	EI.GA.A.302.A01	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.304.A per forn. e posa in galleria Prezzo 5.26 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	15.78	15.78	0.00	0.00
3 418	EI.GA.A.302.A02	Sovrapprezzo alla EI.AI.F.311.E per forn. e posa in galleria Prezzo 15.91 Euro/Cadauno	120.00	120.00	----	----	1 909.20	1 909.20	0.00	0.00
3 419	EI.GA.A.302.A03	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.301.A per forn.e posa in galleria Prezzo 6.21 Euro/Cadauno	31.00	31.00	----	----	192.51	192.51	0.00	0.00
3 420	EI.GA.A.302.A04	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.301.E per forn.e posa in galleria Prezzo 2.21 Euro/Cadauno	206.00	206.00	----	----	455.26	455.26	0.00	0.00
3 421	EI.GA.A.302.A05	Sovrapprezzo alla EI.AI.F.311.B per forn.e posa in galleria Prezzo 11.13 Euro/Cadauno	163.00	163.00	----	----	1 814.19	1 814.19	0.00	0.00
3 422	EI.GA.A.302.A06	Sovrapprezzo alla EI.LV.C.306.B per forn.e posa in galleria Prezzo 0.12 Euro/dmc	2 064.36	2 064.36	----	----	247.72	247.72	0.00	0.00
3 423	EI.GA.A.302.A07	Sovrapprezzo alla EI.IM.C.302.A per forn. e posa in galleria Prezzo 8.81 Euro/Cadauno	27.00	27.00	----	----	237.87	237.87	0.00	0.00
3 424	EI.IM.C.301.A	Impianto per lampada comandata per centro semplice Prezzo 31.08 Euro/Cadauno	31.00	31.00	----	----	963.48	963.48	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 425	EI.IM.C.301.E	Sovrapp.per ogni centro in più impianto per lampada comandata Prezzo 11.01 Euro/Cadauno	206.00	206.00	----	----	2 268.06	2 268.06	0.00	0.00
3 426	EI.IM.C.302.A	Impianto di presa di corrente da 16 A Prezzo 44.06 Euro/Cadauno	27.00	27.00	----	----	1 189.62	1 189.62	0.00	0.00
3 427	EI.IM.C.304.A	Impianto completo di prese per uso telefonico Prezzo 26.31 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	78.93	78.93	0.00	0.00
3 428	EI.IM.I.307.B	Passerelle portacavi zincate largh.da 170 a 200 mm posta sino a 2.70m Prezzo 22.03 Euro/m	130.00	130.00	----	----	2 863.90	2 863.90	0.00	0.00
3 429	EI.IM.I.307.C	Passerelle portacavi zincate largh.da 270 a 300 mm. posta sino a 2.7m Prezzo 23.87 Euro/m	70.00	70.00	----	----	1 670.90	1 670.90	0.00	0.00
3 430	EI.LV.C.306.B	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo per carichi pesanti Prezzo 0.61 Euro/dmc	2 064.36	2 064.36	----	----	1 259.26	1 259.26	0.00	0.00
3 431	EI.QE.A.102.C	Amperometro analogico per c.a..inserzione indiretta f.s.intercamb. Prezzo 27.54 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	82.62	82.62	0.00	0.00
3 432	EI.QE.B.103.C	Pannello in materiale termoplastico di dimensioni 400x300x80mm Prezzo 11.01 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	209.19	209.19	0.00	0.00
3 433	EI.QE.B.208.A	Posa in opera di pannelli a telaio sino a 30dmq come voce EI.QE.B.103 Prezzo 2.08 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	39.52	39.52	0.00	0.00
3 434	EI.TU.I.201.C	P.o.tubi sino 160 mm di diam.compreso lo scavo alla prof.da 40-60 cm Prezzo 5.50 Euro/m	144.00	144.00	----	----	792.00	792.00	0.00	0.00
3 435	EI.TU.I.201.FC	Riduz.EITUI201F per ogni tubo in più affiancato;Applicata a EITUI201C Prezzo 3.31 Euro/m	-66.00	-66.00	----	----	-218.46	-218.46	0.00	0.00
3 436	EI.TU.I.201.GC	Riduz.EITUI201G per tubo in più								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 437	EI.TU.P.103.C	sovrapposto;Applicata a EITUI201C Prezzo 4.41 Euro/m	-12.00	-12.00	----	----	-52.92	-52.92	0.00	0.00
		Tubo in materiale termoplastico tipo commerciale del diam.di 100 mm								
3 438	EI.TU.P.104.C	Prezzo 6.12 Euro/m	144.00	144.00	----	----	881.28	881.28	0.00	0.00
		Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 27 mm								
3 439	EI.TU.P.104.E	Prezzo 0.35 Euro/m	350.00	350.00	----	----	122.50	122.50	0.00	0.00
		Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 40 mm								
3 440	EI.TU.P.205.A	Prezzo 0.74 Euro/m	220.00	220.00	----	----	162.80	162.80	0.00	0.00
		P.o.tubi in PVC sotto traccia o pavimento del diam.est.non sup.a 27mm								
3 441	EI.TU.P.205.C	Prezzo 0.49 Euro/m	570.00	570.00	----	----	279.30	279.30	0.00	0.00
		Sovrapprezzo per ogni 7 mm di diametro in più								
3 442	MF.LF.799.513	Prezzo 0.06 Euro/m	660.00	660.00	----	----	39.60	39.60	0.00	0.00
		Lampada fluorescente da 36 W diam 26 mm c/starter								
3 443	MF.LF.803.602	Prezzo 1.89 Euro/Cadauno	518.00	495.00	----	23.00	979.02	935.55	0.00	43.47
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x4 mm ²								
3 444	MF.LF.803.603	Prezzo 0.35 Euro/m	400.00	0.00	----	400.00	140.00	0.00	0.00	140.00
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x6 mm ²								
3 445	MF.LF.803.604	Prezzo 0.46 Euro/m	30.00	0.00	----	30.00	13.80	0.00	0.00	13.80
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x10 mm ²								
3 446	MF.LF.803.605	Prezzo 0.72 Euro/m	35.00	0.00	----	35.00	25.20	0.00	0.00	25.20
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x16 mm ²								
3 447	MF.LF.803.606	Prezzo 1.02 Euro/m	305.00	0.00	----	305.00	311.10	0.00	0.00	311.10
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x25 mm ²								
3 448	MF.LF.803.607	Prezzo 1.54 Euro/m	915.00	0.00	----	915.00	1 409.10	0.00	0.00	1 409.10
		Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x35 mm ²								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 449	MF.LF.803.609	Prezzo 1.98 Euro/m Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x70 mm²	145.00	0.00	----	145.00	287.10	0.00	0.00	287.10
3 450	MF.LF.803.610	Prezzo 3.73 Euro/m Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x95 mm²	220.00	0.00	----	220.00	820.60	0.00	0.00	820.60
3 451	MF.LF.803.614	Prezzo 5.13 Euro/m Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x240mm²	420.00	0.00	----	420.00	2 154.60	0.00	0.00	2 154.60
3 452	MF.LF.803.617	Prezzo 11.99 Euro/m Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x4 mm²	70.00	0.00	----	70.00	839.30	0.00	0.00	839.30
3 453	MF.LF.803.619	Prezzo 0.72 Euro/m Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x10mm²	2 687.00	0.00	----	2 687.00	1 934.64	0.00	0.00	1 934.64
3 454	MF.LF.803.620	Prezzo 1.61 Euro/m Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x16mm²	270.00	0.00	----	270.00	434.70	0.00	0.00	434.70
3 455	MF.LF.803.639	Prezzo 2.29 Euro/m Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x4 mm²	272.00	0.00	----	272.00	622.88	0.00	0.00	622.88
3 456	MF.LF.803.640	Prezzo 1.23 Euro/m Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x6 mm²	400.00	0.00	----	400.00	492.00	0.00	0.00	492.00
3 457	MF.LF.803.641	Prezzo 1.61 Euro/m Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 4x10mm²	30.00	0.00	----	30.00	48.30	0.00	0.00	48.30
3 458	NP.LF.220	Prezzo 2.91 Euro/m Forn. in opera di canale luminoso. IP65. struttura portante.	35.00	0.00	----	35.00	101.85	0.00	0.00	101.85
3 459	PA.IE.013	Prezzo 241.17 Euro/m Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x2.5 mm²	196.00	196.00	----	----	47 269.32	47 269.32	0.00	0.00
3 460	PA.IE.014	Prezzo 0.63 Euro/m Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x6 mm²	0.00	409.00	409.00	----	0.00	257.67	257.67	0.00
3 461	PA.IE.015	Prezzo 1.17 Euro/m Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 5x4 mm²	0.00	30.00	30.00	----	0.00	35.10	35.10	0.00
3 462	PA.IE.016	Prezzo 1.78 Euro/m Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 1x10 mm²	0.00	5.00	5.00	----	0.00	8.90	8.90	0.00
		Prezzo 0.95 Euro/m	0.00	825.00	825.00	----	0.00	783.75	783.75	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 463	PA.IE.017	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x16mm ² Prezzo 1.32 Euro/m	0.00	1 090.00	1 090.00	----	0.00	1 438.80	1 438.80	0.00
3 464	PA.IE.018	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x25mm ² Prezzo 1.91 Euro/m	0.00	1 045.00	1 045.00	----	0.00	1 995.95	1 995.95	0.00
3 465	PA.IE.019	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x50mm ² Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	465.00	465.00	----	0.00	1 660.05	1 660.05	0.00
3 466	PA.IE.020	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x240 mm ² Prezzo 16.48 Euro/m	0.00	420.00	420.00	----	0.00	6 921.60	6 921.60	0.00
3 467	PA.IE.022	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x2.5 mm ² Prezzo 1.48 Euro/m	0.00	704.00	704.00	----	0.00	1 041.92	1 041.92	0.00
3 468	PA.IE.023	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x6 mm ² Prezzo 2.40 Euro/m	0.00	600.00	600.00	----	0.00	1 440.00	1 440.00	0.00
3 469	PA.IE.024	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 5x4 mm ² Prezzo 3.78 Euro/m	0.00	35.00	35.00	----	0.00	132.30	132.30	0.00
3 470	PA.IE.025	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 1X16mm ² Prezzo 2.68 Euro/m	0.00	130.00	130.00	----	0.00	348.40	348.40	0.00
3 471	PA.IE.026	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x70 mm ² Prezzo 8.64 Euro/m	0.00	615.00	615.00	----	0.00	5 313.60	5 313.60	0.00
3 472	PA.IE.027	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x120 mm ² Prezzo 14.34 Euro/m	0.00	480.00	480.00	----	0.00	6 883.20	6 883.20	0.00
3 473	PA.IE.029	Cavo tipo RG7H1M1 15/20kV 1x95 mm ² Prezzo 23.30 Euro/m	0.00	80.00	80.00	----	0.00	1 864.00	1 864.00	0.00
3 474	PA.IE.030	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x35mm ² Prezzo 2.58 Euro/m	0.00	610.00	610.00	----	0.00	1 573.80	1 573.80	0.00
3 475	PA.IE.031	Cavo tipo FG7OM1 0.6-1 kV 2x4mm ² Prezzo 0.86 Euro/m	0.00	870.00	870.00	----	0.00	748.20	748.20	0.00
3 476	PA.IE.036	Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x50 mm ² Prezzo 6.32 Euro/m	0.00	270.00	270.00	----	0.00	1 706.40	1 706.40	0.00
3 477	PA.IE.043	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 5x2.5 mm ²								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 478	PA.IE.045	Prezzo 3.00 Euro/m Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x35 mm²	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	15.00	15.00	0.00
3 479	PA.IE.046	Prezzo 4.82 Euro/m Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x25 mm²	0.00	410.00	410.00	-----	0.00	1 976.20	1 976.20	0.00
3 480	PA.IE.047	Prezzo 3.71 Euro/m Cavo tipo FTG10M1 0.6-1 kV 1x300 mm²	0.00	270.00	270.00	-----	0.00	1 001.70	1 001.70	0.00
3 481	PA.IE.051	Prezzo 34.39 Euro/m Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x95mm²	0.00	330.00	330.00	-----	0.00	11 348.70	11 348.70	0.00
3 482	PA.IE.054	Prezzo 6.50 Euro/m Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 5x6 mm²	0.00	45.00	45.00	-----	0.00	292.50	292.50	0.00
		Prezzo 5.48 Euro/m	0.00	35.00	35.00	-----	0.00	191.80	191.80	0.00
		Totale IE3 - IE3 - Impianti di illuminazione e FM Euro					107.599,01	155.968,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama
 IE4 - IE4 - Impianto di terra

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 483	EI.LV.M.101.C	Fornitura di rame elettrolitico UNI 7649-71 in treccia nuda Prezzo 4.60 Euro/kg	230.45	230.45	----	----	1 060.07	1 060.07	0.00	0.00
3 484	ES.CP.B.301.B	F.p.o. di pozzetto prefabbricato delle dim. int. di cm 40x40x40 Prezzo 35.76 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	178.80	178.80	0.00	0.00
3 485	ES.TE.A.102.A	F. elem. per dispersori verticali di prof. Burndy:bastoni in acciaio Prezzo 21.03 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	105.15	105.15	0.00	0.00
3 486	ES.TE.A.102.B	F. elem. per dispersori verticali di prof. Burndy:puntazza per infis. Prezzo 11.56 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	57.80	57.80	0.00	0.00
3 487	ES.TE.A.102.D	F. elem. per dispersori vert.di prof.Burndy:collare per corde 120mmq Prezzo 18.92 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	94.60	94.60	0.00	0.00
3 488	ES.TE.A.204.C	P.o. elementi di dispersori di profondità per l'ultimo elemento Prezzo 12.88 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	64.40	64.40	0.00	0.00
3 489	ES.TE.B.201.A	P.o. di corda di rame interrata sez. di mmq 95 alla prof. di cm 50 Prezzo 4.21 Euro/m	200.00	200.00	----	----	842.00	842.00	0.00	0.00
3 490	ES.TE.B.201.E	P.o. corda di Cu interrata sez. di mmq 120 alla prof. di cm 50 Prezzo 4.47 Euro/m	135.00	235.00	100.00	----	603.45	1 050.45	447.00	0.00
3 491	ES.TE.C.302.B	Fornitura e p.o. di morsetti a compressione per corda da mmq 125/125 Prezzo 4.47 Euro/Cadauno	91.00	91.00	----	----	406.77	406.77	0.00	0.00
3 492	ES.TE.C.303.B	F.p.o. di capicorda a compressione di rame stagnato per sez. 120mmq Prezzo 5.25 Euro/Cadauno	15.00	15.00	----	----	78.75	78.75	0.00	0.00
Totale IE4 - IE4 - Impianto di terra Euro							3.491,79	3.938,79		
Totale IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama Euro							320.072,97	444.688,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE20003 - IE20003 - Impianti LFM Stazione Politeama

IE4 - IE4 - Impianto di terra

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IE03 - IE03 - Impianti LFM Stazione Politeama Euro					320.072,97	444.688,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM3001 - IM3001 - Impianti Security
 IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 493	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	0.00	62.00	62.00	----	0.00	113.46	113.46	0.00
3 494	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	0.00	62.00	62.00	----	0.00	227.54	227.54	0.00
3 495	EI.CV.B.101.G	Cavo isolato in PVC tipo HO7VV-F della sez.3x1.7 mmq. diametro 10mm Prezzo 0.52 Euro/m	590.00	0.00	----	590.00	306.80	0.00	0.00	306.80
3 496	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	590.00	0.00	----	590.00	666.70	0.00	0.00	666.70
3 497	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	950.00	450.00	----	500.00	294.50	139.50	0.00	155.00
3 498	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	950.00	450.00	----	500.00	817.00	387.00	0.00	430.00
3 499	NP.IM.800	F.p.o. di bus controller per sistemi di controllo accessi in modalità gestione remota. completo di alimentatore 12Vcc. batteria. interfaccia Prezzo 2958.14 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 958.14	0.00	0.00	2 958.14
3 500	NP.IM.801	F.p.o. di centrale antintrusione espandibile a 240 zone. compreso alimentatore. display LCD 2x16 con tastiera Prezzo 2705.66 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2 705.66	2 705.66	0.00	0.00
3 501	NP.IM.802	F.p.o. di concentratore locale/remoto ad otto zone. bilanciate in tamper. per centrale antintrusione Prezzo 395.39 Euro/Cadauno	6.00	12.00	6.00	----	2 372.34	4 744.68	2 372.34	0.00
3 502	NP.IM.803	F.p.o. scheda per controllo 10 concentratori locale/remoto Prezzo 304.83 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	609.66	609.66	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM3001 - IM3001 - Impianti Security
 IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 503	NP.IM.804	F.p.o. di tastiera inserimento codici impianto antintrusione Prezzo 183.59 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	1 101.54	1 101.54	0.00	0.00
3 504	NP.IM.805	F.p.o. di concentratore locale 8 uscite relè programmabili Prezzo 406.59 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	813.18	0.00	0.00	813.18
3 505	NP.IM.806	F.p.o. di sirena per esterni autoalimentata ed autoprotetta. con elemento lampeggiante. per sistemi antintrusione 12Vdc in contenitore metal Prezzo 252.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	504.34	504.34	0.00	0.00
3 506	NP.IM.807	F.p.o. di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Prezzo 170.98 Euro/Cadauno	18.00	15.00	----	3.00	3 077.64	2 564.70	0.00	512.94
3 507	NP.IM.808	F.p.o. di contatto magnetico in alluminio autoprotetto connessione a 4 morsetti Prezzo 76.14 Euro/Cadauno	38.00	30.00	----	8.00	2 893.32	2 284.20	0.00	609.12
3 508	NP.IM.809	F.p.o. di unità controllo accessi. alimentatore 230 Vac Prezzo 1307.85 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	9 154.95	9 154.95	0.00	0.00
3 509	NP.IM.810	F.p.o. di lettore di prossimità Prezzo 205.47 Euro/Cadauno	11.00	11.00	----	----	2 260.17	2 260.17	0.00	0.00
3 510	NP.IM.811	F.p.o. di elettroserratura Prezzo 335.35 Euro/Cadauno	13.00	13.00	----	----	4 359.55	4 359.55	0.00	0.00
3 511	NP.IM.812	Avviamento e programmazione impianto controllo accessi/antintrusione Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
3 512	NP.IM.813	F.p.o. di pulsante apriporta con scambio pulito Prezzo 73.21 Euro/Cadauno	13.00	13.00	----	----	951.73	951.73	0.00	0.00
3 513	NP.IM.815	F.p.o. di cavo bus 5x1 schermato Prezzo 2.76 Euro/m	352.00	0.00	----	352.00	971.52	0.00	0.00	971.52
3 514	NP.IM.817	F.p.o. di cavo 2x0.50+4x0.22 schermato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM3001 - IM3001 - Impianti Security
 IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 515	PA.IM.500	Prezzo 2.50 Euro/m F.p.o. di pannello di gestione dotato di tastiera, display grafico e led di segnalazione	4 270.00	4 270.00	----	----	10 675.00	10 675.00	0.00	0.00
3 516	PA.IM.501	Prezzo 402.36 Euro/Cadauno F.p.o. Convertitore RS232/422/485 su TCP/IP 10/100mbps	0.00	1.00	1.00	----	0.00	402.36	402.36	0.00
		Prezzo 336.14 Euro/Cadauno Totale IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi Euro	0.00	1.00	1.00	----	0.00	336.14	336.14	0.00
							49.440,01	45.468,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM3001 - IM3001 - Impianti Security

IM2 - IM2 - Impianto TVCC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 517	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	6.00	7.00	1.00	----	10.98	12.81	1.83	0.00
3 518	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	6.00	7.00	1.00	----	22.02	25.69	3.67	0.00
3 519	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	30.00	60.00	30.00	----	9.30	18.60	9.30	0.00
3 520	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	30.00	60.00	30.00	----	25.80	51.60	25.80	0.00
3 521	NP.IM.750	F.p.o. di videoregistratore digitale 16 ingressi. HD 80GB Prezzo 16418.09 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	16 418.09	16 418.09	0.00	0.00
3 522	NP.IM.751	F.p.o. di telecamera colore. 1/3". 330 TVL. 12 Vcc-24Vca. 0.4 lux f/1.2. completa di obiettivo vari-focal 5-50mm. custodia riscaldata Prezzo 1627.82 Euro/Cadauno	6.00	7.00	1.00	----	9 766.92	11 394.74	1 627.82	0.00
3 523	NP.IM.752	F.p.o. di trasformatore 220-24 Vca ad 8 uscite Prezzo 522.60 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	522.60	522.60	0.00	0.00
3 524	NP.IM.753	F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole di colore RAL 7032 in IP55 dim. 2100x800x600 Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2 909.45	2 909.45	0.00	0.00
3 525	NP.IM.754	F.p.o. di sistema di visualizzazione (tastiera. mouse e monitor 17") Prezzo 1007.17 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 007.17	1 007.17	0.00	0.00
3 526	NP.IM.755	Avviamento e programmazione impianto TVCC Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM3001 - IM3001 - Impianti Security

IM2 - IM2 - Impianto TVCC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 527	NP.IM.757	F.p.o. di cavo precomposto coassiale e multifilare doppia guaina non propagante l'incendio schermatura in alluminio video RG59. alimentazion								
		Prezzo 4.62 Euro/m	407.00	400.00	-----	7.00	1 880.34	1 848.00	0.00	32.34
		Totale IM2 - IM2 - Impianto TVCC Euro					34.518,94	36.155,02		
		Totale IM3001 - IM3001 - Impianti Security Euro					83.958,95	81.623,47		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM5001 - IM5001 - Impianti meccanici in generale

IM3 - IM3 - Impianto ascensori, scale e tappeti mobili

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 528	NP.IM.904	F.p.o. di ascensore oleodinamico ad azione indiretta con pistone laterale in taglia 2:1. centralina idraulica con pompa volumetrica e motore Prezzo 32105.40 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	32 105.40	32 105.40	0.00	0.00
3 529	NP.IM.906	F.p.o. di scala mobile in servizio pubblico portata 9000 p/h. velocità 0.5 m/s senso di marcia bidirezionale. funzionamento continuo. dislive Prezzo 98756.12 Euro/Cadauno Totale IM3 - IM3 - Impianto ascensori, scale e tappeti mobili Euro Totale IM5001 - IM5001 - Impianti meccanici in generale Euro	2.00	2.00	----	----	197 512.24 229.617,64 229.617,64	197 512.24 229.617,64 229.617,64	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 530	IT.IC.H.301.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione. rettangolare o circolare. Prezzo 3.13 Euro/kg	950.00	1 070.00	120.00	----	2 973.50	3 349.10	375.60	0.00
3 531	IT.IC.H.311.A	Fornitura e posa in opera di griglie per la ripresa aria. in alluminio anodizzato a semplice fila di alette fisse. Prezzo 338.10 Euro/mq	1.24	1.24	----	----	419.24	419.24	0.00	0.00
3 532	IT.IC.H.314.A	Fornitura e posa in opera di griglie in lamiera zincata. per la presa dell'aria esterna o per l'espulsione di quella ambiente. Prezzo 156.77 Euro/mq	1.32	1.54	0.22	----	206.94	241.43	34.49	0.00
3 533	IT.IC.O.302.A	Fornitura in opera di rivestimento termico con coppelle di polistirolo espanso (spes. mm. 40) e alluminio. per valvolame per acqua refrigera Prezzo 20.55 Euro/Cadauno	24.00	28.00	4.00	----	493.20	575.40	82.20	0.00
3 534	IT.ID.A.201.A	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diametro esterno fino a mm. 33.4. Prezzo 1.79 Euro/kg	77.00	270.00	193.00	----	137.83	483.30	345.47	0.00
3 535	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	699.00	90.00	----	609.00	999.57	128.70	0.00	870.87
3 536	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm ²	103.00	103.00	----	----	18.54	18.54	0.00	0.00
3 537	IT.ID.B.212.C	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 20.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 538	IT.ID.B.212.E	Prezzo 6.43 Euro/Cadauno Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 32.	3.00	6.00	3.00	-----	19.29	38.58	19.29	0.00
3 539	IT.ID.B.212.F	Prezzo 7.51 Euro/Cadauno Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 40.	6.00	6.00	-----	-----	45.06	45.06	0.00	0.00
3 540	IT.ID.B.212.G	Prezzo 7.51 Euro/Cadauno Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati. del diametro nominale di mm. 50.	6.00	0.00	-----	6.00	45.06	0.00	0.00	45.06
3 541	IT.ID.H.301.A	Prezzo 8.04 Euro/Cadauno Verniciatura protettiva su tubi grezzi per tubi del diametro esterno fino a mm. 76.1.	10.00	0.00	-----	10.00	80.40	0.00	0.00	80.40
3 542	IT.IL.F.310.A	Prezzo 1.07 Euro/m Fornitura in opera di indicatore di pressione con scala graduata in metri di c.a. o in N/cm ² ; quadrante 80 mm e attacco radiale da mm 10.	188.00	188.00	-----	-----	201.16	201.16	0.00	0.00
3 543	IT.IL.F.311.A	Prezzo 29.70 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di valvola automatica di riempimento con filtro visibile ed ispezionabile; completa di accessori.	4.00	4.00	-----	-----	118.80	118.80	0.00	0.00
3 544	IT.IL.F.312.B	Prezzo 42.87 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con filtro ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C; del diametro nominale di mm 20.	1.00	1.00	-----	-----	42.87	42.87	0.00	0.00
3 545	IT.IL.F.315.A	Prezzo 16.98 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di termometro per acqua calda o refrigerata. a quadrante a dilatazione di mercurio; diametro del quadrante 80 mm.	1.00	0.00	-----	1.00	16.98	0.00	0.00	16.98
		Prezzo 15.64 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	62.56	62.56	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 546	IT.IL.M.303.D	Fornitura e posa in opera di dilatatori lamellari a soffietto; del diametro nominale di mm 50. Prezzo 102.28 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	409.12	0.00	0.00	409.12
3 547	IT.IL.N.302.E	Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 32. Prezzo 2.23 Euro/m	68.00	32.00	----	36.00	151.64	71.36	0.00	80.28
3 548	IT.IL.N.302.F	Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 40. Prezzo 2.50 Euro/m	68.00	0.00	----	68.00	170.00	0.00	0.00	170.00
3 549	IT.IL.N.302.G	Fornitura in opera di rivestimento isolante di tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm.. per tubi del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 3.17 Euro/m	52.00	0.00	----	52.00	164.84	0.00	0.00	164.84
3 550	IT.RB.B.101.B	Valvole a saracinesca con volantino.attacchi filettati femmina. corpo di bronzo pesante; diametro nominale mm. 20. Prezzo 10.27 Euro/Cadauno	3.00	4.00	1.00	----	30.81	41.08	10.27	0.00
3 551	IT.RB.B.101.D	Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 32. Prezzo 14.29 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	57.16	57.16	0.00	0.00
3 552	IT.RB.B.101.E	Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 40. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	64.32	0.00	0.00	64.32
3 553	IT.RB.B.101.F	Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 22.78 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	91.12	0.00	0.00	91.12
3 554	IT.RB.B.112.E	Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 32. Prezzo 13.84 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	27.68	27.68	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 555	IT.RB.B.112.F	Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 40. Prezzo 20.99 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	41.98	0.00	0.00	41.98
3 556	IT.RB.B.112.G	Raccoglitori di impurità. con att acchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 31.26 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	62.52	0.00	0.00	62.52
3 557	IT.TB.A.101.D	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25. Prezzo 0.76 Euro/kg	0.00	93.00	93.00	----	0.00	70.68	70.68	0.00
3 558	IT.TB.A.101.E	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 32. Prezzo 0.72 Euro/kg	254.00	0.00	----	254.00	182.88	0.00	0.00	182.88
3 559	IT.TB.A.101.F	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40. Prezzo 0.72 Euro/kg	238.00	0.00	----	238.00	171.36	0.00	0.00	171.36
3 560	IT.TB.A.101.G	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 50. Prezzo 0.72 Euro/kg	254.00	0.00	----	254.00	182.88	0.00	0.00	182.88
3 561	IT.TB.A.101.MC	Tubi di acciaio senza saldature (MANNESMANN) filettati con manicotto. zincati. del diametro nominale di mm 20. Prezzo 1.11 Euro/kg	77.00	77.00	----	----	85.47	85.47	0.00	0.00
3 562	IT.TB.L.167.A	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 32. Prezzo 0.67 Euro/m	32.00	32.00	----	----	21.44	21.44	0.00	0.00
3 563	NP.IM.003	F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.25 kW. portata aria 1800 m3/h prevalenza 200 Pa								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 564	NP.IM.006	Prezzo 442.41 Euro/Cadauno F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.37 kW. portata aria 3300 m3/h prevalenza 200 Pa	1.00	1.00	-----	-----	442.41	442.41	0.00	0.00
3 565	NP.IM.007	Prezzo 464.34 Euro/Cadauno F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 1.1 kW. portata aria 6300 m3/h prevalenza 200 Pa	2.00	1.00	-----	1.00	928.68	464.34	0.00	464.34
3 566	NP.IM.015	Prezzo 566.30 Euro/Cadauno F.p.o. di unità di trattamento aria da ambiente della potenza frigorifera sensibile da 9.3 KW	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	566.30	566.30	0.00
3 567	NP.IM.016	Prezzo 3872.83 Euro/Cadauno F.p.o. di unità di trattamento aria da ambiente della potenza frigorifera sensibile da 14.6 KW	2.00	2.00	-----	-----	7 745.66	7 745.66	0.00	0.00
3 568	NP.IM.017	Prezzo 5057.31 Euro/Cadauno F.p.o. di valvola a farfalla con flange. guarnizioni. bulloni. attuatore elettrico nei diametri dal DN 20 al DN 50	2.00	0.00	-----	2.00	10 114.62	0.00	0.00	10 114.62
3 569	NP.IM.035	Prezzo 1165.89 Euro/Cadauno F.p.o. di disconnettore DN 20	2.00	6.00	4.00	-----	2 331.78	6 995.34	4 663.56	0.00
3 570	NP.IM.036	Prezzo 290.99 Euro/Cadauno F.p.o. di complesso di dosaggio su linea per reintegro circuiti chiusi completo di pompa dosatrice e serbatoio e prodotto chimico	1.00	0.00	-----	1.00	290.99	0.00	0.00	290.99
3 571	NP.IM.122	Prezzo 784.14 Euro/Cadauno F.p.o. di gruppo refrigeratore d'acqua con condensatori raffreddati ad aria del tipo canalizzabile completo di modulo idronico. refrigerante	1.00	1.00	-----	-----	784.14	784.14	0.00	0.00
3 572	NP.IM.123	Prezzo 10243.73 Euro/Cadauno F.p.o. di unità periferica a controllo digitale	2.00	0.00	-----	2.00	20 487.46	0.00	0.00	20 487.46

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 573	PA.IM.002	diretto per gli impianti HVAC (UP-01). completa di HW. SW. start-up. elementi in campo. 57 p Prezzo 13830.48 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	13 830.48	13 830.48	0.00	0.00
3 574	PA.IM.006	F.p.o. di unità pensile ad acqua refrigerata della potenza frigorifera totale fino a 4.5 KW Prezzo 2485.69 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	4 971.38	4 971.38	0.00
3 575	PA.IM.017	Gruppo frigorifero con condensatore raffreddato ad aria e ventilatori centrifughi con pressione statica disponibile 100 Pa Prezzo 9310.14 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	18 620.28	18 620.28	0.00
3 576	PA.IM.926	F.p.o. di silenziatore da canale a setti fonoassorbenti dimensioni 600 x 700 x 900 mm. mm. Prezzo 498.53 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	997.06	997.06	0.00
3 577	PA.IM.928	Fornitura in opera di sonda di temperatura per tubazioni. del tipo ad immersione con guaina in acciaio inox per acqua calda e refrigerata. Prezzo 86.96 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	86.96	86.96	0.00
3 578	PA.IM.929	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con filtro ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C. del diametro nominale di mm 15. Prezzo 12.29 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	12.29	12.29	0.00
3 579	PA.IM.930	Fornitura e posa in opera di dilatatori lamellari a soffietto. del diametro nominale di mm 32. Prezzo 59.74 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	238.96	238.96	0.00
3 580	PA.IM.931	Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni. spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 20. Prezzo 1.44 Euro/m	0.00	60.00	60.00	----	0.00	86.40	86.40	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 581	PA.IM.932	per tubi del diametro nominale di mm 25. Prezzo 1.66 Euro/m Rubinetti a sfera a passaggio totale - corpo in ottone con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di 15 mm.	0.00	40.00	40.00	-----	0.00	66.40	66.40	0.00
3 582	PA.IM.933	Prezzo 1.17 Euro/Cadauno Rubinetti a sfera a passaggio totale - corpo in ottone con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di 20 mm.	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	7.02	7.02	0.00
3 583	PA.IM.934	Prezzo 1.62 Euro/Cadauno Rubinetti a sfera a passaggio totale - corpo in ottone con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di 25 mm.	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	6.48	6.48	0.00
3 584	PA.IM.935	Prezzo 2.08 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di mm. 20.	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	8.32	8.32	0.00
3 585	PA.IM.936	Prezzo 5.86 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di mm. 25.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	11.72	11.72	0.00
3 586	PA.IM.937	Prezzo 8.05 Euro/Cadauno Fornitura in opera di sonda di temperatura. del tipo da ambiente.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	16.10	16.10	0.00
3 587	PA.IM.939	Prezzo 60.49 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 32	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	362.94	362.94	0.00
3 588	PA.IM.940	Prezzo 0.60 Euro/kg Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di impurità	0.00	90.00	90.00	-----	0.00	54.00	54.00	0.00
3 589	PA.IM.941	Prezzo 5.45 Euro/Cadauno F.p.o. di disconnettore DN 15	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	32.70	32.70	0.00
3 590	PA.IM.943	Prezzo 60.99 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	60.99	60.99	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 591	PA.IM.944	mm 15.								
		Prezzo 0.75 Euro/kg	0.00	100.00	100.00	-----	0.00	75.00	75.00	0.00
		Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni, spessore dell'isolante 13 mm, per tubi del diametro nominale di mm 15								
		Prezzo 1.29 Euro/m	0.00	100.00	100.00	-----	0.00	129.00	129.00	0.00
		Totale IM4 - IM4 - Impianto HVAC Euro					64.752,44	62.772,28		
		Totale IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione Euro					64.752,44	62.772,28		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 592	NP.IM.303	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 4 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 Prezzo 4958.94 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	4 958.94	9 917.88	4 958.94	0.00
3 593	NP.IM.304	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 5 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 completa di manometro, pressostato, ghiera e cappellotto, vern Prezzo 6046.67 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	6 046.67	0.00	0.00	6 046.67
3 594	NP.IM.315	F.p.o. di kit per restrictor filettato completo di disco calibrato e raccorderia necessaria fino a 12 bombole Prezzo 151.81 Euro/Cadauno	5.00	2.00	----	3.00	759.05	303.62	0.00	455.43
3 595	NP.IM.317	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 1/2" Prezzo 39.79 Euro/Cadauno	10.00	4.00	----	6.00	397.90	159.16	0.00	238.74
3 596	NP.IM.318	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 3/4" Prezzo 43.75 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	437.50	437.50	0.00	0.00
3 597	NP.IM.323	F.p.o. di kit della bombola pilota compolto di bombola pilota da 4 l, riduttore di pressione, comando elettrico manuale, staffe Prezzo 567.43 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 134.86	1 134.86	0.00	0.00
3 598	NP.IM.324	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso, compolto di pezzi speciali, diametro 1/2" Prezzo 10.55 Euro/kg	10.00	15.00	5.00	----	105.50	158.25	52.75	0.00
3 599	NP.IM.325	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso, compolto di pezzi speciali, diametro 3/4" Prezzo 10.55 Euro/kg	72.00	40.00	----	32.00	759.60	422.00	0.00	337.60
3 600	NP.IM.326	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso, compolto di pezzi speciali, diametro 1" Prezzo 9.17 Euro/kg	29.00	40.00	11.00	----	265.93	366.80	100.87	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 601	NP.IM.327	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso. compelto di pezzi speciali. diametro 1"1/4 Prezzo 9.17 Euro/kg	0.00	20.00	20.00	----	0.00	183.40	183.40	0.00
3 602	NP.IM.328	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso. compelto di pezzi speciali. diametro 1"1/2 Prezzo 8.27 Euro/kg	53.00	30.00	----	23.00	438.31	248.10	0.00	190.21
3 603	NP.IM.329	F.p.o. di tubazioni in acciaio schedule 40 per estinguente gassoso. compelto di pezzi speciali. diametro 2"								
		Prezzo 6.88 Euro/kg	44.00	50.00	6.00	----	302.72	344.00	41.28	0.00
3 604	NP.IM.331	F.p.o. di serranda di sovrappressione dimensioni 34x100 cm Prezzo 243.75 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	487.50	487.50	0.00	0.00
		Totale IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas Euro					16.094,48	14.163,07		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 605	NP.IM.360	F.p.o. di strumentazione per il monitoraggio delle vibrazioni costituito da una centralina di elaborazione e da un trasduttore di vibrazioni Prezzo 2447.20 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	4 894.40	4 894.40	0.00	0.00
3 606	NP.IM.373	F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. adatta a resistere alle pressioni sviluppate dai ventilatori e comun Prezzo 10459.11 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	20 918.22	0.00	0.00	20 918.22
3 607	NP.IM.378	F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti realizzati con fibra di vetro e lana minerale imputrescibile ed ignifuga e telaio in acciaio z Prezzo 42258.18 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	84 516.36	0.00	0.00	84 516.36
3 608	NP.IM.389	F.p.o. di convertitore statico di frequenza potenza continua all'asse 132 kW Prezzo 13491.09 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	26 982.18	26 982.18	0.00	0.00
3 609	NP.IM.403	F.p.o. di griglie per la ripresa/mandata dell'aria realizzate con telaio in lamiera di acciaio zincato e rete a maglia quadro 30x30 mm Prezzo 185.38 Euro/mq	14.50	21.00	6.50	----	2 688.01	3 892.98	1 204.97	0.00
3 610	NP.IM.424	F.p.o. di ventilatore assiale, portata 80 m3/s. prevalenza totale 890 Pa. potenza motore 119 kW. temperatura max d'esercizio 250°C/2h. compl Prezzo 43084.86 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	86 169.72	86 169.72	0.00	0.00
3 611	NP.IM.425	F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per l'impianto estrazione fumi (UP-03) completa di HW. SW. start-up 46 elementi in c Prezzo 10924.14 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	10 924.14	10 924.14	0.00	0.00
3 612	PA.IM.011	F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. dimensioni 2.240 x 2.240 mm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 613	PA.IM.014	Prezzo 16882.57 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti dimensioni 9.000 x 3.000 x 4.000 mm.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	33 765.14	33 765.14	0.00
3 614	PA.IM.015	Prezzo 50815.29 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti dimensioni 9.000 x 2.500 x 4.000 mm.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	50 815.29	50 815.29	0.00
		Prezzo 43371.69 Euro/Cadauno Totale IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	43 371.69	43 371.69	0.00
							237.093,03	260.815,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 615	IT.AN.A.106.A	Complesso idrante UNI 45 per uso esterno. completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	334.95	334.95	0.00	0.00
3 616	IT.IA.A.209.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. (IT.AN.A.106). Prezzo 48.24 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	144.72	144.72	0.00	0.00
3 617	IT.IA.A.305.H	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco motopompa dei VV.F. entro pozzetto in muratura; attacco alimentazione da 100 mm. Prezzo 433.22 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	433.22	433.22	0.00	0.00
3 618	IT.ID.A.201.A	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diametro esterno fino a mm. 33.4. Prezzo 1.79 Euro/kg	118.00	118.00	----	----	211.22	211.22	0.00	0.00
3 619	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	811.00	811.00	----	----	1 159.73	1 159.73	0.00	0.00
3 620	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	4 434.00	4 434.00	----	----	6 163.26	6 163.26	0.00	0.00
3 621	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	2 445.00	2 445.00	----	----	3 178.50	3 178.50	0.00	0.00
3 622	IT.ID.B.218.G	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 150.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 623	IT.ID.H.301.A	Prezzo 26.26 Euro/Cadauno Verniciatura protettiva su tubi grezzi per tubi del diametro esterno fino a mm. 76.1.	2.00	0.00	----	2.00	52.52	0.00	0.00	52.52
3 624	IT.ID.H.301.B	Prezzo 1.07 Euro/m Verniciatura protettiva su tubi grezzi del diametro esterno maggiore di mm.76.1 fino a mm. 114.3.	281.00	281.00	----	----	300.67	300.67	0.00	0.00
3 625	IT.ID.H.301.C	Prezzo 1.46 Euro/m Verniciatura protettiva su tubi grezzi del diametro esterno maggiore di mm.114.3 fino a mm. 168.3.	392.00	392.00	----	----	572.32	572.32	0.00	0.00
3 626	IT.RB.D.104.D	Prezzo 2.36 Euro/m Valvola di efflusso a galleggiante; del diametro nominale di mm. 80.	117.00	117.00	----	----	276.12	276.12	0.00	0.00
3 627	IT.TB.A.101.D	Prezzo 71.90 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.	2.00	2.00	----	----	143.80	143.80	0.00	0.00
3 628	IT.TB.A.101.F	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40.	118.00	118.00	----	----	89.68	89.68	0.00	0.00
3 629	IT.TB.A.101.G	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 50.	401.00	401.00	----	----	288.72	288.72	0.00	0.00
3 630	IT.TB.A.101.H	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65.	410.00	410.00	----	----	295.20	295.20	0.00	0.00
3 631	IT.TB.A.101.I	Prezzo 0.67 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 80.	200.00	200.00	----	----	134.00	134.00	0.00	0.00
		Prezzo 0.67 Euro/kg	884.00	884.00	----	----	592.28	592.28	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 632	IT.TB.A.101.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 100. Prezzo 0.67 Euro/kg	3 350.00	3 350.00	----	----	2 244.50	2 244.50	0.00	0.00
3 633	IT.TB.A.101.L	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 150. Prezzo 0.72 Euro/kg	2 445.00	2 445.00	----	----	1 760.40	1 760.40	0.00	0.00
3 634	NP.IM.101	F.p.o. di valvola di ritegno intermedie. con corpo in ghisa DN 150 PN16 Prezzo 292.55 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	585.10	292.55	0.00	292.55
3 635	NP.IM.104	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 40 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 117.81 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	353.43	117.81	0.00	235.62
3 636	NP.IM.106	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 65 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 109.13 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	109.13	109.13	0.00	0.00
3 637	NP.IM.107	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 80 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 130.98 Euro/Cadauno	6.00	7.00	1.00	----	785.88	916.86	130.98	0.00
3 638	NP.IM.108	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 100 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	317.68	317.68	0.00
3 639	NP.IM.110	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 150 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 256.96 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	513.92	256.96	0.00	256.96
3 640	NP.IM.553	F.p.o. di valvola a diluvio assemblata DN 100. flangiata. completa di trim FM zincato di attuazione elettrica con solenoide e pressostato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 641	NP.IM.555	Prezzo 2006.40 Euro/Cadauno F.p.o. di campana idraulica d'allarme completa	6.00	6.00	----	----	12 038.40	12 038.40	0.00	0.00
3 642	NP.IM.556	Prezzo 221.07 Euro/Cadauno F.p.o. di erogatore a lama d'acqua 1/2" 95° orif. 6.2 mm	6.00	6.00	----	----	1 326.42	1 326.42	0.00	0.00
3 643	NP.IM.557	Prezzo 12.29 Euro/Cadauno F.p.o. di erogatore a diluvio 1/2" 120° orif. 6.4 mm	26.00	26.00	----	----	319.54	319.54	0.00	0.00
3 644	NP.IM.559	Prezzo 19.88 Euro/Cadauno F.p.o. di gruppo aumento pressione 2x45 +1.1 kW per impianti antincendio conforme alle normative UNI 9490 ed UNI 10779 completo di serbatoio	22.00	22.00	----	----	437.36	437.36	0.00	0.00
3 645	NP.IM.571	Prezzo 16793.51 Euro/Cadauno F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 80	1.00	1.00	----	----	16 793.51	16 793.51	0.00	0.00
3 646	NP.IM.576	Prezzo 180.96 Euro/Cadauno F.p.o. di misuratore di livello a battente idrostatico. campo di misura fisso da 0.1 a 20 bar. uscita 4...20mA. completo di display di proce	3.00	3.00	----	----	542.88	542.88	0.00	0.00
3 647	NP.IM.579	Prezzo 1045.24 Euro/Cadauno F.p.o. di rivestimento scatolare REI 120 per tubazioni impianto idrico-antincendio larghezza fino a 2000x340 mm	1.00	1.00	----	----	1 045.24	1 045.24	0.00	0.00
3 648	NP.IM.600	Prezzo 280.16 Euro/m F.p.o. di valvola anti colpo d'ariete. DN 100	90.00	90.00	----	----	25 214.40	25 214.40	0.00	0.00
3 649	NP.IM.628	Prezzo 1110.53 Euro/Cadauno F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per impianto idrico-antincendio (UP-02) completa di HW. SW. start-up. 24 elementi in	1.00	1.00	----	----	1 110.53	1 110.53	0.00	0.00
		Prezzo 6468.77 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	6 468.77	6 468.77	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 650	PA.IM.938	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico tipo 'ROMA' con attacco filettato del diametro nominale di mm 40. Prezzo 19.84 Euro/Cadauno Totale IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	19.84	19.84	0.00
							86.020,32	85.651,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 651	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	18.00	120.00	102.00	----	32.94	219.60	186.66	0.00
3 652	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	18.00	120.00	102.00	----	66.06	440.40	374.34	0.00
3 653	EI.IM.I.307.C	Passerelle portacavi zincate largh.da 270 a 300 mm. posta sino a 2.7m Prezzo 23.87 Euro/m	354.00	330.00	----	24.00	8 449.98	7 877.10	0.00	572.88
3 654	EI.IM.I.307.E	Sovrapprezzo per posa superiore a 2.7 m Prezzo 4.28 Euro/m	354.00	330.00	----	24.00	1 515.12	1 412.40	0.00	102.72
3 655	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	677.00	530.00	----	147.00	209.87	164.30	0.00	45.57
3 656	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	677.00	530.00	----	147.00	582.22	455.80	0.00	126.42
3 657	IT.AN.A.110.A	Estintore portatile del tipo omologato. pressurizzato a polvere. per estinzione degli incendi delle classi A-B-C; modello da Kg 6. Prezzo 40.20 Euro/Cadauno	17.00	16.00	----	1.00	683.40	643.20	0.00	40.20
3 658	IT.AN.A.112.A	Estintore portatile a polvere. omologato. con bombola interna caricata a CO2. per estinzione degli incendi delle classi A-B-C; modello da Kg Prezzo 56.28 Euro/Cadauno	13.00	11.00	----	2.00	731.64	619.08	0.00	112.56
3 659	IT.AN.A.114.B	Estintore carrellato a polvere. del tipo omologato. modello da Kg 50 e con manichetta di lunghezza non inferiore a m 5. Prezzo 245.65 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	245.65	245.65	0.00	0.00
3 660	IT.IA.A.207.A	Posa in opera di estintore portatile. Prezzo 5.36 Euro/Cadauno	32.00	28.00	----	4.00	171.52	150.08	0.00	21.44

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 661	NP.IM.250	F.p.o. di centrale impianto rivelazione incendi fino a 40 loop. con CPU ridondata Prezzo 9579.01 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	9 579.01	9 579.01	0.00	0.00
3 662	NP.IM.252	F.p.o. di rivelatori analogici autoindirizzanti multitecnologia Prezzo 147.58 Euro/Cadauno	16.00	25.00	9.00	-----	2 361.28	3 689.50	1 328.22	0.00
3 663	NP.IM.253	F.p.o. di rivelatore ottico di fumo autoindirizzante Prezzo 140.68 Euro/Cadauno	41.00	38.00	-----	3.00	5 767.88	5 345.84	0.00	422.04
3 664	NP.IM.254	F.p.o. di modulo di monitoraggio autoindirizzante Prezzo 177.75 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	355.50	0.00	0.00	355.50
3 665	NP.IM.255	F.p.o. di modulo di comando autoindirizzante Prezzo 146.73 Euro/Cadauno	18.00	21.00	3.00	-----	2 641.14	3 081.33	440.19	0.00
3 666	NP.IM.256	F.p.o. di pulsante allarme incendio autoindirizzante con relè Prezzo 146.73 Euro/Cadauno	16.00	13.00	-----	3.00	2 347.68	1 907.49	0.00	440.19
3 667	NP.IM.257	F.p.o. di targa ottico/acustica Prezzo 136.38 Euro/Cadauno	14.00	14.00	-----	-----	1 909.32	1 909.32	0.00	0.00
3 668	NP.IM.258	F.p.o. di rivelatore termovelocimetrico autoindirizzante Prezzo 133.79 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	133.79	0.00	0.00	133.79
3 669	NP.IM.259	F.p.o. di trasponder. a vista. 12 relè programmabili a bordo Prezzo 422.87 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	422.87	0.00	0.00	422.87
3 670	NP.IM.260	F.p.o. di sonda antiallagamento Prezzo 182.33 Euro/Cadauno	3.00	4.00	1.00	-----	546.99	729.32	182.33	0.00
3 671	NP.IM.261	F.p.o. di modulo di spegnimento con alimentatore EN54 e transponder cablato Prezzo 2052.90 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	4 105.80	4 105.80	0.00	0.00
3 672	NP.IM.262	F.p.o. di rivelatore da condotta effetto Venturi con camera di analisi								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 673	NP.IM.263	Prezzo 462.36 Euro/Cadauno F.p.o. di ripetitore ottico a 4 LED	2.00	2.00	----	----	924.72	924.72	0.00	0.00
3 674	NP.IM.264	Prezzo 69.12 Euro/Cadauno F.p.o. di sirena autoalimentata rossa 12 Vdc	11.00	13.00	2.00	----	760.32	898.56	138.24	0.00
3 675	NP.IM.265	Prezzo 241.83 Euro/Cadauno F.p.o. di cavo per loop schermato 2 x0.8 mm. IV grado di isolamento	2.00	2.00	----	----	483.66	483.66	0.00	0.00
3 676	NP.IM.266	Prezzo 2.86 Euro/m F.p.o. di scheda per loop da 127 punti	1 880.00	0.00	----	1 880.00	5 376.80	0.00	0.00	5 376.80
3 677	NP.IM.267	Prezzo 240.50 Euro/Cadauno F.p.o. di cavo antifiama 2x1.5+1x.05 per alimentazioni dorsali	2.00	2.00	----	----	481.00	481.00	0.00	0.00
3 678	NP.IM.270	Prezzo 6.38 Euro/m Avviamento e programmazione per centrale impianto rivelazione incendi	1 135.00	1 050.00	----	85.00	7 241.30	6 699.00	0.00	542.30
3 679	NP.IM.271	Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole colore RAL 7032 in IP55. dimensioni 2100x800x600mm	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
3 680	NP.IM.272	Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno F.p.o. di modulo di isolamento autoindirizzante	1.00	0.00	----	1.00	2 909.45	0.00	0.00	2 909.45
3 681	NP.IM.274	Prezzo 144.99 Euro/Cadauno F.p.o. di rivelatore di ossigeno a cella elettrochimica in contenitore IP55	7.00	0.00	----	7.00	1 014.93	0.00	0.00	1 014.93
3 682	PA.IM.023	Prezzo 889.08 Euro/Cadauno F.p.o. Cavo rosso schermato 2x0.8mm. EN50200. LSZH. resistente alla fiamma per 30'. tensione nominale 0.6/1K	3.00	3.00	----	----	2 667.24	2 667.24	0.00	0.00
3 683	PA.IM.501	Prezzo 2.98 Euro/Cadauno F.p.o. Convertitore RS232/422/485 su TCP/IP 10/100mbps	0.00	1 880.00	1 880.00	----	0.00	5 602.40	5 602.40	0.00
		Prezzo 336.14 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	336.14	336.14	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 684	PA.IM.921	F.p.o. di Alimentatore supplementare 24Vcc a cassetto rack 19" 3U completo di batterie 2x12Ah 12V. con corrente disponibile per carichi esterni Ic=3A e uscita a relè per guasto generale e mancanza rete. Prezzo 444.62 Euro/Cadauno Totale IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi Euro Totale IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety Euro Totale IM01 - IM01 - Impianti meccanici Fermata Libertà Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	444.62	444.62	0.00
							66.665,35	63.058,83		
							405.873,18	423.688,61		
							784.202,21	797.702,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 685	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	0.00	50.00	50.00	----	0.00	91.50	91.50	0.00
3 686	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	0.00	50.00	50.00	----	0.00	183.50	183.50	0.00
3 687	EI.CV.B.101.G	Cavo isolato in PVC tipo HO7VV-F della sez.3x1.7 mmq. diametro 10mm Prezzo 0.52 Euro/m	370.00	0.00	----	370.00	192.40	0.00	0.00	192.40
3 688	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	370.00	0.00	----	370.00	418.10	0.00	0.00	418.10
3 689	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	890.00	450.00	----	440.00	275.90	139.50	0.00	136.40
3 690	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	890.00	450.00	----	440.00	765.40	387.00	0.00	378.40
3 691	NP.IM.800	F.p.o. di bus controller per sistemi di controllo accessi in modalità gestione remota. completo di alimentatore 12Vcc. batteria. interfaccia Prezzo 2958.14 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 958.14	0.00	0.00	2 958.14
3 692	NP.IM.801	F.p.o. di centrale antintrusione espandibile a 240 zone. compreso alimentatore. display LCD 2x16 con tastiera Prezzo 2705.66 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2 705.66	2 705.66	0.00	0.00
3 693	NP.IM.802	F.p.o. di concentratore locale/remoto ad otto zone. bilanciate in tamper. per centrale antintrusione Prezzo 395.39 Euro/Cadauno	9.00	12.00	3.00	----	3 558.51	4 744.68	1 186.17	0.00
3 694	NP.IM.803	F.p.o. scheda per controllo 10 concentratori locale/remoto Prezzo 304.83 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	304.83	304.83	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 695	NP.IM.804	F.p.o. di tastiera inserimento codici impianto antintrusione Prezzo 183.59 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	734.36	734.36	0.00	0.00
3 696	NP.IM.805	F.p.o. di concentratore locale 8 uscite relè programmabili Prezzo 406.59 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	406.59	0.00	0.00	406.59
3 697	NP.IM.806	F.p.o. di sirena per esterni autoalimentata ed autoprotetta. con elemento lampeggiante. per sistemi antintrusione 12Vdc in contenitore metal Prezzo 252.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	504.34	504.34	0.00	0.00
3 698	NP.IM.807	F.p.o. di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Prezzo 170.98 Euro/Cadauno	10.00	9.00	----	1.00	1 709.80	1 538.82	0.00	170.98
3 699	NP.IM.808	F.p.o. di contatto magnetico in alluminio autoprotetto connessione a 4 morsetti Prezzo 76.14 Euro/Cadauno	34.00	36.00	2.00	----	2 588.76	2 741.04	152.28	0.00
3 700	NP.IM.809	F.p.o. di unità controllo accessi. alimentatore 230 Vac Prezzo 1307.85 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	6 539.25	6 539.25	0.00	0.00
3 701	NP.IM.810	F.p.o. di lettore di prossimità Prezzo 205.47 Euro/Cadauno	11.00	10.00	----	1.00	2 260.17	2 054.70	0.00	205.47
3 702	NP.IM.811	F.p.o. di elettroserratura Prezzo 335.35 Euro/Cadauno	14.00	13.00	----	1.00	4 694.90	4 359.55	0.00	335.35
3 703	NP.IM.812	Avviamento e programmazione impianto controllo accessi/antintrusione Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
3 704	NP.IM.813	F.p.o. di pulsante apriporta con scambio pulito Prezzo 73.21 Euro/Cadauno	13.00	13.00	----	----	951.73	951.73	0.00	0.00
3 705	NP.IM.815	F.p.o. di cavo bus 5x1 schermato Prezzo 2.76 Euro/m	68.00	0.00	----	68.00	187.68	0.00	0.00	187.68
3 706	NP.IM.817	F.p.o. di cavo 2x0.50+4x0.22 schermato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 707	PA.IM.500	Prezzo 2.50 Euro/m F.p.o. di pannello di gestione dotato di tastiera, display grafico e led di segnalazione	3 560.00	3 560.00	-----	-----	8 900.00	8 900.00	0.00	0.00
3 708	PA.IM.501	Prezzo 402.36 Euro/Cadauno F.p.o. Convertitore RS232/422/485 su TCP/IP 10/100mbps	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	402.36	402.36	0.00
		Prezzo 336.14 Euro/Cadauno Totale IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	336.14	336.14	0.00
							42.602,79	39.565,23		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM2 - IM2 - Impianto TVCC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 709	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	6.00	10.00	4.00	----	10.98	18.30	7.32	0.00
3 710	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	6.00	10.00	4.00	----	22.02	36.70	14.68	0.00
3 711	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	29.00	90.00	61.00	----	8.99	27.90	18.91	0.00
3 712	EI.TU.P.104.D	Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 32 mm Prezzo 0.51 Euro/m	0.00	56.00	56.00	----	0.00	28.56	28.56	0.00
3 713	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	29.00	146.00	117.00	----	24.94	125.56	100.62	0.00
3 714	NP.IM.750	F.p.o. di videoregistratore digitale 16 ingressi. HD 80GB Prezzo 16418.09 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	16 418.09	16 418.09	0.00	0.00
3 715	NP.IM.751	F.p.o. di telecamera colore. 1/3". 330 TVL. 12 Vcc-24Vca. 0.4 lux f/1.2. completa di obiettivo vari-focal 5-50mm. custodia riscaldata Prezzo 1627.82 Euro/Cadauno	6.00	10.00	4.00	----	9 766.92	16 278.20	6 511.28	0.00
3 716	NP.IM.752	F.p.o. di trasformatore 220-24 Vca ad 8 uscite Prezzo 522.60 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	522.60	522.60	0.00	0.00
3 717	NP.IM.753	F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole di colore RAL 7032 in IP55 dim. 2100x800x600 Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	2 909.45	2 909.45	0.00	0.00
3 718	NP.IM.754	F.p.o. di sistema di visualizzazione (tastiera. mouse e monitor 17") Prezzo 1007.17 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	1 007.17	1 007.17	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM2 - IM2 - Impianto TVCC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 719	NP.IM.755	Avviamento e programmazione impianto TVCC								
		Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
3 720	NP.IM.757	F.p.o. di cavo precomposto coassiale e multifilare doppia guaina non propagante l'incendio schermatura in alluminio video RG59. alimentazion								
		Prezzo 4.62 Euro/m	358.00	800.00	442.00	-----	1 653.96	3 696.00	2 042.04	0.00
		Totale IM2 - IM2 - Impianto TVCC Euro					34.291,39	43.014,80		
		Totale IM4001 - IM4001 - Impianti Security Euro					76.894,18	82.580,03		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM5001 - IM5001 - Impianti meccanici in generale

IM3 - IM3 - Impianto ascensori, scale e tappeti mobili

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 721	NP.IM.903	F.p.o. di ascensore oleodinamico ad azione indiretta con pistone laterale in taglia 2:1. centralina idraulica con pompa volumetrica e motore								
		Prezzo 30847.29 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	92 541.87	92 541.87	0.00	0.00
		Totale IM3 - IM3 - Impianto ascensori, scale e tappeti mobili Euro					92.541,87	92.541,87		
		Totale IM5001 - IM5001 - Impianti meccanici in generale Euro					92.541,87	92.541,87		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 722	IT.IC.H.301.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione. rettangolare o circolare. Prezzo 3.13 Euro/kg	710.00	600.00	-----	110.00	2 222.30	1 878.00	0.00	344.30
3 723	IT.IC.H.311.A	Fornitura e posa in opera di griglie per la ripresa aria. in alluminio anodizzato a semplice fila di alette fisse. Prezzo 338.10 Euro/mq	0.50	1.60	1.10	-----	169.05	540.96	371.91	0.00
3 724	IT.IC.H.314.A	Fornitura e posa in opera di griglie in lamiera zincata. per la presa dell'aria esterna o per l'espulsione di quella ambiente. Prezzo 156.77 Euro/mq	1.52	1.50	-----	0.02	238.29	235.16	0.00	3.13
3 725	IT.IC.O.302.A	Fornitura in opera di rivestimento termico con coppelle di polistirolo espanso (spes. mm. 40) e alluminio. per valvolame per acqua refrigera Prezzo 20.55 Euro/Cadauno	24.00	28.00	4.00	-----	493.20	575.40	82.20	0.00
3 726	IT.ID.A.201.A	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diametro esterno fino a mm. 33.4. Prezzo 1.79 Euro/kg	77.00	324.00	247.00	-----	137.83	579.96	442.13	0.00
3 727	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	702.00	60.00	-----	642.00	1 003.86	85.80	0.00	918.06
3 728	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	84.00	96.00	12.00	-----	15.12	17.28	2.16	0.00
3 729	IT.ID.B.212.C	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 20.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 730	IT.ID.B.212.E	Prezzo 6.43 Euro/Cadauno Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 32.	3.00	6.00	3.00	-----	19.29	38.58	19.29	0.00
3 731	IT.ID.B.212.F	Prezzo 7.51 Euro/Cadauno Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 40.	6.00	6.00	-----	-----	45.06	45.06	0.00	0.00
3 732	IT.ID.B.212.G	Prezzo 7.51 Euro/Cadauno Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati. del diametro nominale di mm. 50.	6.00	0.00	-----	6.00	45.06	0.00	0.00	45.06
3 733	IT.ID.H.301.A	Prezzo 8.04 Euro/Cadauno Verniciatura protettiva su tubi grezzi per tubi del diametro esterno fino a mm. 76.1.	10.00	0.00	-----	10.00	80.40	0.00	0.00	80.40
3 734	IT.IL.F.310.A	Prezzo 1.07 Euro/m Fornitura in opera di indicatore di pressione con scala graduata in metri di c.a. o in N/cm ² ; quadrante 80 mm e attacco radiale da mm 10.	191.00	191.00	-----	-----	204.37	204.37	0.00	0.00
3 735	IT.IL.F.311.A	Prezzo 29.70 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di valvola automatica di riempimento con filtro visibile ed ispezionabile; completa di accessori.	4.00	4.00	-----	-----	118.80	118.80	0.00	0.00
3 736	IT.IL.F.312.B	Prezzo 42.87 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con filtro ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C; del diametro nominale di mm 20.	1.00	1.00	-----	-----	42.87	42.87	0.00	0.00
3 737	IT.IL.F.315.A	Prezzo 16.98 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di termometro per acqua calda o refrigerata. a quadrante a dilatazione di mercurio; diametro del quadrante 80 mm.	1.00	0.00	-----	1.00	16.98	0.00	0.00	16.98
		Prezzo 15.64 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	62.56	62.56	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 738	IT.IL.M.303.D	Fornitura e posa in opera di dilatatori lamellari a soffietto; del diametro nominale di mm 50. Prezzo 102.28 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	409.12	0.00	0.00	409.12
3 739	IT.IL.N.302.E	Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 32. Prezzo 2.23 Euro/m	84.00	18.00	----	66.00	187.32	40.14	0.00	147.18
3 740	IT.IL.N.302.F	Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 40. Prezzo 2.50 Euro/m	55.00	0.00	----	55.00	137.50	0.00	0.00	137.50
3 741	IT.IL.N.302.G	Fornitura in opera di rivestimento isolante di tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm.. per tubi del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 3.17 Euro/m	52.00	0.00	----	52.00	164.84	0.00	0.00	164.84
3 742	IT.RB.B.101.B	Valvole a saracinesca con volantino.attacchi filettati femmina. corpo di bronzo pesante; diametro nominale mm. 20. Prezzo 10.27 Euro/Cadauno	3.00	4.00	1.00	----	30.81	41.08	10.27	0.00
3 743	IT.RB.B.101.D	Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 32. Prezzo 14.29 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	57.16	57.16	0.00	0.00
3 744	IT.RB.B.101.E	Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 40. Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	64.32	0.00	0.00	64.32
3 745	IT.RB.B.101.F	Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 22.78 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	91.12	0.00	0.00	91.12
3 746	IT.RB.B.112.E	Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 32. Prezzo 13.84 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	27.68	27.68	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 747	IT.RB.B.112.F	Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 40. Prezzo 20.99 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	41.98	0.00	0.00	41.98
3 748	IT.RB.B.112.G	Raccoglitori di impurità. con att acchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 31.26 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	62.52	0.00	0.00	62.52
3 749	IT.TB.A.101.D	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25. Prezzo 0.76 Euro/kg	0.00	66.00	66.00	-----	0.00	50.16	50.16	0.00
3 750	IT.TB.A.101.E	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 32. Prezzo 0.72 Euro/kg	256.00	0.00	-----	256.00	184.32	0.00	0.00	184.32
3 751	IT.TB.A.101.F	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40. Prezzo 0.72 Euro/kg	192.00	0.00	-----	192.00	138.24	0.00	0.00	138.24
3 752	IT.TB.A.101.G	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 50. Prezzo 0.72 Euro/kg	254.00	0.00	-----	254.00	182.88	0.00	0.00	182.88
3 753	IT.TB.A.101.MC	Tubi di acciaio senza saldature (MANNESMANN) filettati con manicotto. zincati. del diametro nominale di mm 20. Prezzo 1.11 Euro/kg	77.00	158.00	81.00	-----	85.47	175.38	89.91	0.00
3 754	IT.TB.L.167.A	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 32. Prezzo 0.67 Euro/m	26.00	30.00	4.00	-----	17.42	20.10	2.68	0.00
3 755	NP.IM.004	F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.18 kW. portata aria 1440 m3/h prevalenza 200 Pa								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 756	NP.IM.006	Prezzo 416.92 Euro/Cadauno F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.37 kW. portata aria 3300 m3/h prevalenza 200 Pa	1.00	1.00	-----	-----	416.92	416.92	0.00	0.00
3 757	NP.IM.007	Prezzo 464.34 Euro/Cadauno F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 1.1 kW. portata aria 6300 m3/h prevalenza 200 Pa	1.00	0.00	-----	1.00	464.34	0.00	0.00	464.34
3 758	NP.IM.015	Prezzo 566.30 Euro/Cadauno F.p.o. di unità di trattamento aria da ambiente della potenza frigorifera sensibile da 9.3 KW	1.00	2.00	1.00	-----	566.30	1 132.60	566.30	0.00
3 759	NP.IM.016	Prezzo 3872.83 Euro/Cadauno F.p.o. di unità di trattamento aria da ambiente della potenza frigorifera sensibile da 14.6 KW	2.00	2.00	-----	-----	7 745.66	7 745.66	0.00	0.00
3 760	NP.IM.017	Prezzo 5057.31 Euro/Cadauno F.p.o. di valvola a farfalla con flange. guarnizioni. bulloni. attuatore elettrico nei diametri dal DN 20 al DN 50	2.00	0.00	-----	2.00	10 114.62	0.00	0.00	10 114.62
3 761	NP.IM.035	Prezzo 1165.89 Euro/Cadauno F.p.o. di disconnettore DN 20	2.00	6.00	4.00	-----	2 331.78	6 995.34	4 663.56	0.00
3 762	NP.IM.036	Prezzo 290.99 Euro/Cadauno F.p.o. di complesso di dosaggio su linea per reintegro circuiti chiusi completo di pompa dosatrice e serbatoio e prodotto chimico	1.00	0.00	-----	1.00	290.99	0.00	0.00	290.99
3 763	NP.IM.122	Prezzo 784.14 Euro/Cadauno F.p.o. di gruppo refrigeratore d'acqua con condensatori raffreddati ad aria del tipo canalizzabile completo di modulo idronico. refrigerante	1.00	1.00	-----	-----	784.14	784.14	0.00	0.00
3 764	NP.IM.123	Prezzo 10243.73 Euro/Cadauno F.p.o. di unità periferica a controllo digitale	2.00	0.00	-----	2.00	20 487.46	0.00	0.00	20 487.46

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 765	PA.IM.002	diretto per gli impianti HVAC (UP-01). completa di HW. SW. start-up. elementi in campo. 57 p Prezzo 13830.48 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	13 830.48	13 830.48	0.00	0.00
3 766	PA.IM.006	F.p.o. di unità pensile ad acqua refrigerata della potenza frigorifera totale fino a 4.5 KW Prezzo 2485.69 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	4 971.38	4 971.38	0.00
3 767	PA.IM.018	Gruppo frigorifero con condensatore raffreddato ad aria e ventilatori centrifughi con pressione statica disponibile 100 Pa Prezzo 9310.14 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	18 620.28	18 620.28	0.00
3 768	PA.IM.926	F.p.o. di silenziatore da canale a setti fonoassorbenti dimensioni 450 x 700 x 900 mm. mm. Prezzo 456.19 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	912.38	912.38	0.00
3 769	PA.IM.928	Fornitura in opera di sonda di temperatura per tubazioni. del tipo ad immersione con guaina in acciaio inox per acqua calda e refrigerata. Prezzo 86.96 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	86.96	86.96	0.00
3 770	PA.IM.929	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con filtro ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C. del diametro nominale di mm 15. Prezzo 12.29 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	12.29	12.29	0.00
3 771	PA.IM.930	Fornitura e posa in opera di dilatatori lamellari a soffietto. del diametro nominale di mm 32. Prezzo 59.74 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	238.96	238.96	0.00
3 772	PA.IM.931	Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni. spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 20. Prezzo 1.44 Euro/m	0.00	103.00	103.00	----	0.00	148.32	148.32	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 773	PA.IM.935	per tubi del diametro nominale di mm 25. Prezzo 1.66 Euro/m Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di mm. 20.	0.00	27.00	27.00	-----	0.00	44.82	44.82	0.00
3 774	PA.IM.936	Prezzo 5.86 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di mm. 25.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	11.72	11.72	0.00
3 775	PA.IM.937	Prezzo 8.05 Euro/Cadauno Fornitura in opera di sonda di temperatura. del tipo da ambiente.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	16.10	16.10	0.00
3 776	PA.IM.939	Prezzo 60.49 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 32	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	362.94	362.94	0.00
3 777	PA.IM.940	Prezzo 0.60 Euro/kg Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di impurità	0.00	60.00	60.00	-----	0.00	36.00	36.00	0.00
3 778	PA.IM.941	Prezzo 5.45 Euro/Cadauno F.p.o. di disconnettore DN 15	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	32.70	32.70	0.00
3 779	PA.IM.943	Prezzo 60.99 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 15.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	60.99	60.99	0.00
3 780	PA.IM.944	Prezzo 0.75 Euro/kg Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni, spessore dell'isolante 13 mm, per tubi del diametro nominale di mm 15	0.00	100.00	100.00	-----	0.00	75.00	75.00	0.00
		Prezzo 1.29 Euro/m Totale IM4 - IM4 - Impianto HVAC Euro Totale IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione Euro	0.00	100.00	100.00	-----	0.00	129.00	129.00	0.00
							63.830,43	61.501,48		
							63.830,43	61.501,48		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 781	NP.IM.303	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 4 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 Prezzo 4958.94 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	4 958.94	4 958.94	0.00
3 782	NP.IM.304	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 5 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 completa di manometro, pressostato, ghiera e cappellotto, vern Prezzo 6046.67 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	12 093.34	6 046.67	0.00	6 046.67
3 783	NP.IM.315	F.p.o. di kit per restrictor filettato completo di disco calibrato e raccorderia necessaria fino a 12 bombole Prezzo 151.81 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	303.62	303.62	0.00	0.00
3 784	NP.IM.317	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 1/2" Prezzo 39.79 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	159.16	159.16	0.00	0.00
3 785	NP.IM.318	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 3/4" Prezzo 43.75 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	350.00	350.00	0.00
3 786	NP.IM.319	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 1" Prezzo 48.17 Euro/Cadauno	8.00	7.00	----	1.00	385.36	337.19	0.00	48.17
3 787	NP.IM.323	F.p.o. di kit della bombola pilota completo di bombola pilota da 4 l, riduttore di pressione, comando elettrico manuale, staffe Prezzo 567.43 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 134.86	1 134.86	0.00	0.00
3 788	NP.IM.324	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguento gassoso, completo di pezzi speciali, diametro 1/2" Prezzo 10.55 Euro/kg	0.00	30.00	30.00	----	0.00	316.50	316.50	0.00
3 789	NP.IM.325	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguento gassoso, completo di pezzi speciali, diametro 3/4" Prezzo 10.55 Euro/kg	40.00	45.00	5.00	----	422.00	474.75	52.75	0.00
3 790	NP.IM.326	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 791	NP.IM.327	estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 1"								
		Prezzo 9.17 Euro/kg	40.00	30.00	-----	10.00	366.80	275.10	0.00	91.70
3 792	NP.IM.329	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 1"1/4								
		Prezzo 9.17 Euro/kg	36.00	0.00	-----	36.00	330.12	0.00	0.00	330.12
3 793	NP.IM.331	F.p.o. di tubazioni in acciaio schedule 40 per estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 2"								
		Prezzo 6.88 Euro/kg	83.00	60.00	-----	23.00	571.04	412.80	0.00	158.24
		F.p.o. di serranda di sovrappressione dimensioni 34x100 cm								
		Prezzo 243.75 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	-----	487.50	731.25	243.75	0.00
		Totale IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas Euro					16.253,80	15.500,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 794	NP.IM.360	F.p.o. di strumentazione per il monitoraggio delle vibrazioni costituito da una centralina di elaborazione e da un trasduttore di vibrazioni Prezzo 2447.20 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	4 894.40	4 894.40	0.00	0.00
3 795	NP.IM.373	F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. adatta a resistere alle pressioni sviluppate dai ventilatori e comun Prezzo 10459.11 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	20 918.22	0.00	0.00	20 918.22
3 796	NP.IM.378	F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti realizzati con fibra di vetro e lana minerale imputrescibile ed ignifuga e telaio in acciaio z Prezzo 42258.18 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	84 516.36	0.00	0.00	84 516.36
3 797	NP.IM.389	F.p.o. di convertitore statico di frequenza potenza continua all'asse 132 kW Prezzo 13491.09 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	26 982.18	26 982.18	0.00	0.00
3 798	NP.IM.403	F.p.o. di griglie per la ripresa/mandata dell'aria realizzate con telaio in lamiera di acciaio zincato e rete a maglia quadro 30x30 mm Prezzo 185.38 Euro/mq	34.00	25.00	----	9.00	6 302.92	4 634.50	0.00	1 668.42
3 799	NP.IM.424	F.p.o. di ventilatore assiale, portata 80 m3/s. prevalenza totale 890 Pa. potenza motore 119 kW. temperatura max d'esercizio 250°C/2h. compl Prezzo 43084.86 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	86 169.72	86 169.72	0.00	0.00
3 800	NP.IM.425	F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per l'impianto estrazione fumi (UP-03) completa di HW. SW. start-up 46 elementi in c Prezzo 10924.14 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	10 924.14	10 924.14	0.00	0.00
3 801	PA.IM.011	F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. dimensioni 2.240 x 2.240 mm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 802	PA.IM.014	Prezzo 16882.57 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti dimensioni 9.000 x 3.000 x 4.000 mm.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	33 765.14	33 765.14	0.00
3 803	PA.IM.015	Prezzo 50815.29 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti dimensioni 9.000 x 2.500 x 4.000 mm.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	50 815.29	50 815.29	0.00
		Prezzo 43371.69 Euro/Cadauno Totale IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	43 371.69	43 371.69	0.00
							240.707,94	261.557,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 804	IT.AN.A.106.A	Complesso idrante UNI 45 per uso esterno. completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	334.95	334.95	0.00	0.00
3 805	IT.IA.A.209.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. (IT.AN.A.106). Prezzo 48.24 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	144.72	144.72	0.00	0.00
3 806	IT.IA.A.305.H	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco motopompa dei VV.F. entro pozzetto in muratura; attacco alimentazione da 100 mm. Prezzo 433.22 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	433.22	433.22	0.00	0.00
3 807	IT.ID.A.201.A	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diametro esterno fino a mm. 33.4. Prezzo 1.79 Euro/kg	118.00	140.00	22.00	----	211.22	250.60	39.38	0.00
3 808	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	1 043.00	620.00	----	423.00	1 491.49	886.60	0.00	604.89
3 809	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	4 677.00	4 416.00	----	261.00	6 501.03	6 138.24	0.00	362.79
3 810	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	2 445.00	1 500.00	----	945.00	3 178.50	1 950.00	0.00	1 228.50
3 811	IT.ID.B.218.G	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 150.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 812	IT.ID.H.301.A	Prezzo 26.26 Euro/Cadauno Verniciatura protettiva su tubi grezzi per tubi del diametro esterno fino a mm. 76.1.	2.00	0.00	----	2.00	52.52	0.00	0.00	52.52
3 813	IT.ID.H.301.B	Prezzo 1.07 Euro/m Verniciatura protettiva su tubi grezzi del diametro esterno maggiore di mm.76.1 fino a mm. 114.3.	377.00	280.00	----	97.00	403.39	299.60	0.00	103.79
3 814	IT.ID.H.301.C	Prezzo 1.46 Euro/m Verniciatura protettiva su tubi grezzi del diametro esterno maggiore di mm.114.3 fino a mm. 168.3.	771.00	360.00	----	411.00	1 125.66	525.60	0.00	600.06
3 815	IT.RB.D.104.D	Prezzo 2.36 Euro/m Valvola di efflusso a galleggiante; del diametro nominale di mm. 80.	117.00	80.00	----	37.00	276.12	188.80	0.00	87.32
3 816	IT.TB.A.101.D	Prezzo 71.90 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.	2.00	2.00	----	----	143.80	143.80	0.00	0.00
3 817	IT.TB.A.101.F	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40.	118.00	140.00	22.00	----	89.68	106.40	16.72	0.00
3 818	IT.TB.A.101.G	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 50.	716.00	300.00	----	416.00	515.52	216.00	0.00	299.52
3 819	IT.TB.A.101.H	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65.	327.00	327.00	----	----	235.44	235.44	0.00	0.00
3 820	IT.TB.A.101.I	Prezzo 0.67 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 80.	180.00	390.00	210.00	----	120.60	261.30	140.70	0.00
		Prezzo 0.67 Euro/kg	426.00	426.00	----	----	285.42	285.42	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 821	IT.TB.A.101.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 100. Prezzo 0.67 Euro/kg	4 071.00	3 600.00	----	471.00	2 727.57	2 412.00	0.00	315.57
3 822	IT.TB.A.101.L	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 150. Prezzo 0.72 Euro/kg	2 445.00	1 500.00	----	945.00	1 760.40	1 080.00	0.00	680.40
3 823	NP.IM.101	F.p.o. di valvola di ritegno intermedie. con corpo in ghisa DN 150 PN16 Prezzo 292.55 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	585.10	292.55	0.00	292.55
3 824	NP.IM.104	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 40 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 117.81 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	353.43	117.81	0.00	235.62
3 825	NP.IM.106	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 65 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 109.13 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	109.13	109.13	0.00	0.00
3 826	NP.IM.107	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 80 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 130.98 Euro/Cadauno	6.00	7.00	1.00	----	785.88	916.86	130.98	0.00
3 827	NP.IM.108	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 100 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	317.68	317.68	0.00
3 828	NP.IM.110	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 150 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 256.96 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	513.92	256.96	0.00	256.96
3 829	NP.IM.553	F.p.o. di valvola a diluvio assemblata DN 100. flangiata. completa di trim FM zincato di attuazione elettrica con solenoide e pressostato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 830	NP.IM.555	Prezzo 2006.40 Euro/Cadauno F.p.o. di campana idraulica d'allarme completa	6.00	6.00	----	----	12 038.40	12 038.40	0.00	0.00
3 831	NP.IM.556	Prezzo 221.07 Euro/Cadauno F.p.o. di erogatore a lama d'acqua 1/2" 95° orif. 6.2 mm	6.00	6.00	----	----	1 326.42	1 326.42	0.00	0.00
3 832	NP.IM.557	Prezzo 12.29 Euro/Cadauno F.p.o. di erogatore a diluvio 1/2" 120° orif. 6.4 mm	18.00	16.00	----	2.00	221.22	196.64	0.00	24.58
3 833	NP.IM.559	Prezzo 19.88 Euro/Cadauno F.p.o. di gruppo aumento pressione 2x45 +1.1 kW per impianti antincendio conforme alle normative UNI 9490 ed UNI 10779 completo di serbatoio	22.00	22.00	----	----	437.36	437.36	0.00	0.00
3 834	NP.IM.571	Prezzo 16793.51 Euro/Cadauno F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 80	1.00	1.00	----	----	16 793.51	16 793.51	0.00	0.00
3 835	NP.IM.576	Prezzo 180.96 Euro/Cadauno F.p.o. di misuratore di livello a battente idrostatico. campo di misura fisso da 0.1 a 20 bar. uscita 4...20mA. completo di display di proce	3.00	3.00	----	----	542.88	542.88	0.00	0.00
3 836	NP.IM.579	Prezzo 1045.24 Euro/Cadauno F.p.o. di rivestimento scatolare REI 120 per tubazioni impianto idrico-antincendio larghezza fino a 2000x340 mm	1.00	1.00	----	----	1 045.24	1 045.24	0.00	0.00
3 837	NP.IM.600	Prezzo 280.16 Euro/m F.p.o. di valvola anti colpo d'ariete. DN 100	90.00	90.00	----	----	25 214.40	25 214.40	0.00	0.00
3 838	NP.IM.628	Prezzo 1110.53 Euro/Cadauno F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per impianto idrico-antincendio (UP-02) completa di HW. SW. start-up. 24 elementi in	1.00	1.00	----	----	1 110.53	1 110.53	0.00	0.00
		Prezzo 6468.77 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	6 468.77	6 468.77	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 839	PA.IM.938	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico tipo 'ROMA' con attacco filettato del diametro nominale di mm 40. Prezzo 19.84 Euro/Cadauno Totale IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	19.84	19.84	0.00
							87.577,44	83.097,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 840	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	12.00	100.00	88.00	----	21.96	183.00	161.04	0.00
3 841	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	12.00	100.00	88.00	----	44.04	367.00	322.96	0.00
3 842	EI.IM.I.307.C	Passerelle portacavi zincate largh.da 270 a 300 mm. posta sino a 2.7m Prezzo 23.87 Euro/m	185.00	185.00	----	----	4 415.95	4 415.95	0.00	0.00
3 843	EI.IM.I.307.E	Sovrapprezzo per posa superiore a 2.7 m Prezzo 4.28 Euro/m	185.00	185.00	----	----	791.80	791.80	0.00	0.00
3 844	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	734.00	750.00	16.00	----	227.54	232.50	4.96	0.00
3 845	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	734.00	750.00	16.00	----	631.24	645.00	13.76	0.00
3 846	IT.AN.A.110.A	Estintore portatile del tipo omologato. pressurizzato a polvere. per estinzione degli incendi delle classi A-B-C; modello da Kg 6. Prezzo 40.20 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	562.80	562.80	0.00	0.00
3 847	IT.AN.A.112.A	Estintore portatile a polvere. omologato. con bombola interna caricata a CO2. per estinzione degli incendi delle classi A-B-C; modello da Kg Prezzo 56.28 Euro/Cadauno	11.00	11.00	----	----	619.08	619.08	0.00	0.00
3 848	IT.AN.A.114.B	Estintore carrellato a polvere. del tipo omologato. modello da Kg 50 e con manichetta di lunghezza non inferiore a m 5. Prezzo 245.65 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	245.65	245.65	0.00	0.00
3 849	IT.IA.A.207.A	Posa in opera di estintore portatile. Prezzo 5.36 Euro/Cadauno	26.00	26.00	----	----	139.36	139.36	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 850	NP.IM.250	F.p.o. di centrale impianto rivelazione incendi fino a 40 loop. con CPU ridondata Prezzo 9579.01 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	9 579.01	9 579.01	0.00	0.00
3 851	NP.IM.252	F.p.o. di rivelatori analogici autoindirizzanti multitecnologia Prezzo 147.58 Euro/Cadauno	16.00	24.00	8.00	-----	2 361.28	3 541.92	1 180.64	0.00
3 852	NP.IM.253	F.p.o. di rivelatore ottico di fumo autoindirizzante Prezzo 140.68 Euro/Cadauno	36.00	26.00	-----	10.00	5 064.48	3 657.68	0.00	1 406.80
3 853	NP.IM.254	F.p.o. di modulo di monitoraggio autoindirizzante Prezzo 177.75 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	533.25	0.00	0.00	533.25
3 854	NP.IM.255	F.p.o. di modulo di comando autoindirizzante Prezzo 146.73 Euro/Cadauno	18.00	18.00	-----	-----	2 641.14	2 641.14	0.00	0.00
3 855	NP.IM.256	F.p.o. di pulsante allarme incendio autoindirizzante con relè Prezzo 146.73 Euro/Cadauno	13.00	12.00	-----	1.00	1 907.49	1 760.76	0.00	146.73
3 856	NP.IM.257	F.p.o. di targa ottico/acustica Prezzo 136.38 Euro/Cadauno	9.00	9.00	-----	-----	1 227.42	1 227.42	0.00	0.00
3 857	NP.IM.258	F.p.o. di rivelatore termovelocimetrico autoindirizzante Prezzo 133.79 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	133.79	0.00	0.00	133.79
3 858	NP.IM.259	F.p.o. di trasponder. a vista. 12 relè programmabili a bordo Prezzo 422.87 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	422.87	0.00	0.00	422.87
3 859	NP.IM.260	F.p.o. di sonda antiallagamento Prezzo 182.33 Euro/Cadauno	5.00	6.00	1.00	-----	911.65	1 093.98	182.33	0.00
3 860	NP.IM.261	F.p.o. di modulo di spegnimento con alimentatore EN54 e transponder cablato Prezzo 2052.90 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	4 105.80	4 105.80	0.00	0.00
3 861	NP.IM.262	F.p.o. di rivelatore da condotta effetto Venturi con camera di analisi								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 862	NP.IM.263	Prezzo 462.36 Euro/Cadauno F.p.o. di ripetitore ottico a 4 LED	2.00	2.00	----	----	924.72	924.72	0.00	0.00
3 863	NP.IM.264	Prezzo 69.12 Euro/Cadauno F.p.o. di sirena autoalimentata rossa 12 Vdc	14.00	18.00	4.00	----	967.68	1 244.16	276.48	0.00
3 864	NP.IM.265	Prezzo 241.83 Euro/Cadauno F.p.o. di cavo per loop schermato 2 x0.8 mm. IV grado di isolamento	2.00	2.00	----	----	483.66	483.66	0.00	0.00
3 865	NP.IM.266	Prezzo 2.86 Euro/m F.p.o. di scheda per loop da 127 punti	2 021.00	0.00	----	2 021.00	5 780.06	0.00	0.00	5 780.06
3 866	NP.IM.267	Prezzo 240.50 Euro/Cadauno F.p.o. di cavo antifiamma 2x1.5+1x.05 per alimentazioni dorsali	2.00	2.00	----	----	481.00	481.00	0.00	0.00
3 867	NP.IM.270	Prezzo 6.38 Euro/m Avviamento e programmazione per centrale impianto rivelazione incendi	1 010.00	1 300.00	290.00	----	6 443.80	8 294.00	1 850.20	0.00
3 868	NP.IM.271	Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole colore RAL 7032 in IP55. dimensioni 2100x800x600mm	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
3 869	NP.IM.272	Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno F.p.o. di modulo di isolamento autoindirizzante	1.00	0.00	----	1.00	2 909.45	0.00	0.00	2 909.45
3 870	NP.IM.274	Prezzo 144.99 Euro/Cadauno F.p.o. di rivelatore di ossigeno a cella elettrochimica in contenitore IP55	6.00	0.00	----	6.00	869.94	0.00	0.00	869.94
3 871	PA.IM.023	Prezzo 889.08 Euro/Cadauno F.p.o. Cavo rosso schermato 2x0.8mm. EN50200. LSZH. resistente alla fiamma per 30'. tensione nominale 0.6/1K	4.00	4.00	----	----	3 556.32	3 556.32	0.00	0.00
3 872	PA.IM.501	Prezzo 2.98 Euro/Cadauno F.p.o. Convertitore RS232/422/485 su TCP/IP 10/100mbps	0.00	2 050.00	2 050.00	----	0.00	6 109.00	6 109.00	0.00
		Prezzo 336.14 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	336.14	336.14	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 873	PA.IM.921	F.p.o. di Alimentatore supplementare 24Vcc a cassetto rack 19" 3U completo di batterie 2x12Ah 12V. con corrente disponibile per carichi esterni Ic=3A e uscita a relè per guasto generale e mancanza rete. Prezzo 444.62 Euro/Cadauno Totale IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi Euro Totale IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety Euro Totale IM02 - IM02 - Impianti meccanici Fermata Porto Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	444.62	444.62	0.00
							60.950,50	59.629,74		
							405.489,68	419.785,31		
							638.756,16	656.408,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 874	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	0.00	76.00	76.00	----	0.00	139.08	139.08	0.00
3 875	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	0.00	76.00	76.00	----	0.00	278.92	278.92	0.00
3 876	EI.CV.B.101.G	Cavo isolato in PVC tipo HO7VV-F della sez.3x1.7 mmq. diametro 10mm Prezzo 0.52 Euro/m	720.00	0.00	----	720.00	374.40	0.00	0.00	374.40
3 877	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	720.00	0.00	----	720.00	813.60	0.00	0.00	813.60
3 878	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	1 150.00	700.00	----	450.00	356.50	217.00	0.00	139.50
3 879	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	1 150.00	700.00	----	450.00	989.00	602.00	0.00	387.00
3 880	NP.IM.800	F.p.o. di bus controller per sistemi di controllo accessi in modalità gestione remota. completo di alimentatore 12Vcc. batteria. interfaccia Prezzo 2958.14 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 958.14	0.00	0.00	2 958.14
3 881	NP.IM.801	F.p.o. di centrale antintrusione espandibile a 240 zone. compreso alimentatore. display LCD 2x16 con tastiera Prezzo 2705.66 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2 705.66	2 705.66	0.00	0.00
3 882	NP.IM.802	F.p.o. di concentratore locale/remoto ad otto zone. bilanciate in tamper. per centrale antintrusione Prezzo 395.39 Euro/Cadauno	6.00	18.00	12.00	----	2 372.34	7 117.02	4 744.68	0.00
3 883	NP.IM.803	F.p.o. scheda per controllo 10 concentratori locale/remoto Prezzo 304.83 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	304.83	609.66	304.83	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 884	NP.IM.804	F.p.o. di tastiera inserimento codici impianto antintrusione Prezzo 183.59 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	734.36	734.36	0.00	0.00
3 885	NP.IM.805	F.p.o. di concentratore locale 8 uscite relè programmabili Prezzo 406.59 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	406.59	0.00	0.00	406.59
3 886	NP.IM.806	F.p.o. di sirena per esterni autoalimentata ed autoprotetta. con elemento lampeggiante. per sistemi antintrusione 12Vdc in contenitore metal Prezzo 252.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	504.34	504.34	0.00	0.00
3 887	NP.IM.807	F.p.o. di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Prezzo 170.98 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	2 735.68	2 735.68	0.00	0.00
3 888	NP.IM.808	F.p.o. di contatto magnetico in alluminio autoprotetto connessione a 4 morsetti Prezzo 76.14 Euro/Cadauno	41.00	49.00	8.00	----	3 121.74	3 730.86	609.12	0.00
3 889	NP.IM.809	F.p.o. di unità controllo accessi. alimentatore 230 Vac Prezzo 1307.85 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	11 770.65	11 770.65	0.00	0.00
3 890	NP.IM.810	F.p.o. di lettore di prossimità Prezzo 205.47 Euro/Cadauno	17.00	16.00	----	1.00	3 492.99	3 287.52	0.00	205.47
3 891	NP.IM.811	F.p.o. di elettroserratura Prezzo 335.35 Euro/Cadauno	18.00	18.00	----	----	6 036.30	6 036.30	0.00	0.00
3 892	NP.IM.812	Avviamento e programmazione impianto controllo accessi/antintrusione Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
3 893	NP.IM.813	F.p.o. di pulsante apriporta con scambio pulito Prezzo 73.21 Euro/Cadauno	18.00	17.00	----	1.00	1 317.78	1 244.57	0.00	73.21
3 894	NP.IM.815	F.p.o. di cavo bus 5x1 schermato Prezzo 2.76 Euro/m	420.00	0.00	----	420.00	1 159.20	0.00	0.00	1 159.20
3 895	NP.IM.817	F.p.o. di cavo 2x0.50+4x0.22 schermato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 896	PA.IM.500	Prezzo 2.50 Euro/m F.p.o. di pannello di gestione dotato di tastiera. display grafico e led di segnalazione	4 820.00	4 820.00	-----	-----	12 050.00	12 050.00	0.00	0.00
		Prezzo 402.36 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	402.36	402.36	0.00
		Totale IM1 - IM1 - Impianto antintrusione/controllo accessi Euro					56.150,37	56.112,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM2 - IM2 - Impianto TVCC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 897	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	21.96	21.96	0.00	0.00
3 898	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	44.04	44.04	0.00	0.00
3 899	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	60.00	70.00	10.00	----	18.60	21.70	3.10	0.00
3 900	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	60.00	70.00	10.00	----	51.60	60.20	8.60	0.00
3 901	NP.IM.750	F.p.o. di videoregistratore digitale 16 ingressi.HD 80GB Prezzo 16418.09 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	16 418.09	16 418.09	0.00	0.00
3 902	NP.IM.751	F.p.o. di telecamera colore. 1/3". 330 TVL. 12 Vcc-24Vca. 0.4 lux f/1.2. completa di obiettivo vari-focal 5-50mm. custodia riscaldata Prezzo 1627.82 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	19 533.84	19 533.84	0.00	0.00
3 903	NP.IM.752	F.p.o. di trasformatore 220-24 Vca ad 8 uscite Prezzo 522.60 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	522.60	522.60	0.00	0.00
3 904	NP.IM.753	F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole di colore RAL 7032 in IP55 dim. 2100x800x600 Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2 909.45	2 909.45	0.00	0.00
3 905	NP.IM.754	F.p.o. di sistema di visualizzazione (tastiera. mouse e monitor 17") Prezzo 1007.17 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 007.17	1 007.17	0.00	0.00
3 906	NP.IM.755	Avviamento e programmazione impianto TVCC Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM4001 - IM4001 - Impianti Security

IM2 - IM2 - Impianto TVCC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 907	NP.IM.757	F.p.o. di cavo precomposto coassiale e multifilare doppia guaina non propagante l'incendio schermatura in alluminio video RG59. alimentazion								
		Prezzo 4.62 Euro/m	814.00	1 100.00	286.00	-----	3 760.68	5 082.00	1 321.32	0.00
		Totale IM2 - IM2 - Impianto TVCC Euro					46.234,30	47.567,32		
		Totale IM4001 - IM4001 - Impianti Security Euro					102.384,67	103.679,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM5001 - IM5001 - Impianti meccanici in generale

IM3 - IM3 - Impianto ascensori, scale e tappeti mobili

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 908	NP.IM.904	F.p.o. di ascensore oleodinamico ad azione indiretta con pistone laterale in taglia 2:1. centralina idraulica con pompa volumetrica e motore Prezzo 32105.40 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	32 105.40	32 105.40	0.00	0.00
3 909	NP.IM.906	F.p.o. di scala mobile in servizio pubblico portata 9000 p/h. velocità 0.5 m/s senso di marcia bidirezionale. funzionamento continuo. dislive Prezzo 98756.12 Euro/Cadauno Totale IM3 - IM3 - Impianto ascensori, scale e tappeti mobili Euro Totale IM5001 - IM5001 - Impianti meccanici in generale Euro	2.00	2.00	----	----	197 512.24 229.617,64 229.617,64	197 512.24 229.617,64 229.617,64	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 910	IT.IC.H.301.A	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di qualsiasi sezione. rettangolare o circolare. Prezzo 3.13 Euro/kg	886.00	1 050.00	164.00	----	2 773.18	3 286.50	513.32	0.00
3 911	IT.IC.H.311.A	Fornitura e posa in opera di griglie per la ripresa aria. in alluminio anodizzato a semplice fila di alette fisse. Prezzo 338.10 Euro/mq	1.12	2.04	0.92	----	378.67	689.72	311.05	0.00
3 912	IT.IC.H.314.A	Fornitura e posa in opera di griglie in lamiera zincata. per la presa dell'aria esterna o per l'espulsione di quella ambiente. Prezzo 156.77 Euro/mq	1.35	1.35	----	----	211.64	211.64	0.00	0.00
3 913	IT.IC.O.302.A	Fornitura in opera di rivestimento termico con coppelle di polistirolo espanso (spes. mm. 40) e alluminio. per valvolame per acqua refrigera Prezzo 20.55 Euro/Cadauno	43.00	41.00	----	2.00	883.65	842.55	0.00	41.10
3 914	IT.ID.A.201.A	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diametro esterno fino a mm. 33.4. Prezzo 1.79 Euro/kg	21.00	160.00	139.00	----	37.59	286.40	248.81	0.00
3 915	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	792.00	361.00	----	431.00	1 132.56	516.23	0.00	616.33
3 916	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	176.00	0.00	----	176.00	244.64	0.00	0.00	244.64
3 917	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 918	IT.ID.B.212.C	(IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	195.00	352.00	157.00	-----	35.10	63.36	28.26	0.00
		Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 20.								
3 919	IT.ID.B.212.E	Prezzo 6.43 Euro/Cadauno	3.00	15.00	12.00	-----	19.29	96.45	77.16	0.00
		Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 32.								
3 920	IT.ID.B.212.F	Prezzo 7.51 Euro/Cadauno	21.00	12.00	-----	9.00	157.71	90.12	0.00	67.59
		Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati; del diametro nominale di mm. 40.								
3 921	IT.ID.B.212.G	Prezzo 7.51 Euro/Cadauno	6.00	0.00	-----	6.00	45.06	0.00	0.00	45.06
		Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati. del diametro nominale di mm. 50.								
3 922	IT.ID.B.212.H	Prezzo 8.04 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	48.24	48.24	0.00
		Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità. con attacchi filettati. del diametro nominale di mm. 65.								
3 923	IT.ID.H.301.A	Prezzo 8.48 Euro/Cadauno	12.00	0.00	-----	12.00	101.76	0.00	0.00	101.76
		Verniciatura protettiva su tubi grezzi per tubi del diametro esterno fino a mm. 76.1.								
3 924	IT.IL.F.310.A	Prezzo 1.07 Euro/m	207.00	207.00	-----	-----	221.49	221.49	0.00	0.00
		Fornitura in opera di indicatore di pressione con scala graduata in metri di c.a. o in N/cm q; quadrante 80 mm e attacco radiale da mm 10.								
3 925	IT.IL.F.311.A	Prezzo 29.70 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	118.80	118.80	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di valvola automatica di riempimento con filtro visibile ed ispezionabile; completa di accessori.								
3 926	IT.IL.F.312.B	Prezzo 42.87 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	42.87	42.87	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di riduttore di								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 927	IT.IL.F.315.A	pressione con filtro ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C; del diametro nominale di mm 20. Prezzo 16.98 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di termometro per acqua calda o refrigerata. a quadrante a dilatazione di mercurio; diametro del quadrante 80 mm.	1.00	0.00	----	1.00	16.98	0.00	0.00	16.98
3 928	IT.IL.M.303.D	Prezzo 15.64 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di dilatatori lamellari a soffietto; del diametro nominale di mm 50.	4.00	4.00	----	----	62.56	62.56	0.00	0.00
3 929	IT.IL.M.303.E	Prezzo 102.28 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di dilatatori lamellari a soffietto; del diametro nominale di mm 65.	0.00	4.00	4.00	----	0.00	409.12	409.12	0.00
3 930	IT.IL.N.302.E	Prezzo 110.31 Euro/Cadauno Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 32.	4.00	0.00	----	4.00	441.24	0.00	0.00	441.24
3 931	IT.IL.N.302.F	Prezzo 2.23 Euro/m Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 40.	43.00	60.00	17.00	----	95.89	133.80	37.91	0.00
3 932	IT.IL.N.302.G	Prezzo 2.50 Euro/m Fornitura in opera di rivestimento isolante di tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm.. per tubi del diametro nominale di mm. 50.	70.00	0.00	----	70.00	175.00	0.00	0.00	175.00
3 933	IT.IL.N.302.H	Prezzo 3.17 Euro/m Fornitura in opera di rivestimento isolante di tubazioni; spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm.65.	0.00	35.00	35.00	----	0.00	110.95	110.95	0.00
3 934	IT.RB.B.101.B	Prezzo 3.55 Euro/m Valvole a saracinesca con volantino.attacchi filettati femmina. corpo di bronzo pesante; diametro nominale mm. 20.	28.00	0.00	----	28.00	99.40	0.00	0.00	99.40

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 935	IT.RB.B.101.D	Prezzo 10.27 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 32.	2.00	9.00	7.00	-----	20.54	92.43	71.89	0.00
3 936	IT.RB.B.101.E	Prezzo 14.29 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 40.	14.00	8.00	-----	6.00	200.06	114.32	0.00	85.74
3 937	IT.RB.B.101.G	Prezzo 16.08 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca con volantino. attacchi filettati femmina. corpo di bronzo; del diametro nominale di mm. 65.	4.00	0.00	-----	4.00	64.32	0.00	0.00	64.32
3 938	IT.RB.B.112.E	Prezzo 39.75 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 32.	4.00	0.00	-----	4.00	159.00	0.00	0.00	159.00
3 939	IT.RB.B.112.F	Prezzo 13.84 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 40.	7.00	4.00	-----	3.00	96.88	55.36	0.00	41.52
3 940	IT.RB.B.112.H	Prezzo 20.99 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina; del diametro nominale di mm. 65.	2.00	0.00	-----	2.00	41.98	0.00	0.00	41.98
3 941	IT.TB.A.101.D	Prezzo 52.69 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.	2.00	0.00	-----	2.00	105.38	0.00	0.00	105.38
3 942	IT.TB.A.101.E	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 32.	0.00	40.00	40.00	-----	0.00	30.40	30.40	0.00
3 943	IT.TB.A.101.F	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40.	160.00	0.00	-----	160.00	115.20	0.00	0.00	115.20
		Prezzo 0.72 Euro/kg	300.00	0.00	-----	300.00	216.00	0.00	0.00	216.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 944	IT.TB.A.101.G	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 50. Prezzo 0.72 Euro/kg	331.00	170.00	----	161.00	238.32	122.40	0.00	115.92
3 945	IT.TB.A.101.H	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65. Prezzo 0.67 Euro/kg	176.00	0.00	----	176.00	117.92	0.00	0.00	117.92
3 946	IT.TB.A.101.MC	Tubi di acciaio senza saldature (MANNESMANN) filettati con manicotto. zincati. del diametro nominale di mm 20. Prezzo 1.11 Euro/kg	21.00	120.00	99.00	-----	23.31	133.20	109.89	0.00
3 947	IT.TB.L.167.A	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 32. Prezzo 0.67 Euro/m	61.00	110.00	49.00	-----	40.87	73.70	32.83	0.00
3 948	NP.IM.003	F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.25 kW. portata aria 1800 m3/h prevalenza 200 Pa Prezzo 442.41 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	442.41	884.82	442.41	0.00
3 949	NP.IM.005	F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.55 kW. portata aria 3600 m3/h prevalenza 200 Pa Prezzo 467.90 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	467.90	0.00	0.00	467.90
3 950	NP.IM.006	F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 0.37 kW. portata aria 3300 m3/h prevalenza 200 Pa Prezzo 464.34 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	928.68	0.00	0.00	928.68
3 951	NP.IM.007	F.p.o. di cassonetto ventilante delle seguenti caratteristiche potenza motore 1.1 kW. portata aria 6300 m3/h prevalenza 200 Pa Prezzo 566.30 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	1 132.60	1 132.60	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 952	NP.IM.011	F.p.o. di ventilatore centrifugo in linea con girante in resina fenolica a pale curve rovesce. cassa in resina poliammidica rinforzata Prezzo 120.98 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	120.98	120.98	0.00	0.00
3 953	NP.IM.015	F.p.o. di unità di trattamento aria da ambiente della potenza frigorifera sensibile da 9.3 KW Prezzo 3872.83 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	27 109.81	0.00	0.00	27 109.81
3 954	NP.IM.016	F.p.o. di unità di trattamento aria da ambiente della potenza frigorifera sensibile da 14.6 KW Prezzo 5057.31 Euro/Cadauno	2.00	4.00	2.00	----	10 114.62	20 229.24	10 114.62	0.00
3 955	NP.IM.017	F.p.o. di valvola a farfalla con flange, guarnizioni, bulloni, attuatore elettrico nei diametri dal DN 20 al DN 50 Prezzo 1165.89 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	11 658.90	11 658.90	0.00
3 956	NP.IM.018	F.p.o. di valvola a farfalla con flange, guarnizioni, bulloni, attuatore elettrico nei diametri dal DN 65 Prezzo 1206.39 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 412.78	0.00	0.00	2 412.78
3 957	NP.IM.028	F.p.o. di gruppo refrigeratore d'acqua con condensatori raffreddati ad aria del tipo canalizzabile compolto di modulo idronico, refrigerante Prezzo 17261.51 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	34 523.02	34 523.02	0.00	0.00
3 958	NP.IM.035	F.p.o. di disconnettore DN 20 Prezzo 290.99 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	290.99	0.00	0.00	290.99
3 959	NP.IM.036	F.p.o. di complesso di dosaggio su linea per reintegro circuiti chiusi completo di pompa dosatrice e serbatoio e prodotto chimico Prezzo 784.14 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	784.14	784.14	0.00	0.00
3 960	NP.IM.124	F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per gli impianti HVAC (UP-01), completa di HW. SW. start-up. elementi in campo. 86 p								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 961	PA.IM.001	Prezzo 19180.39 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di ventilconvettore ad acqua refrigerata. potenzialità frigorifera sensibile 2.9 KW	1.00	1.00	----	----	19 180.39	19 180.39	0.00	0.00
3 962	PA.IM.003	Prezzo 833.09 Euro/Cadauno F.p.o. di unità di condizionamento pensile ad acqua refrigerata . potenzialità frigorifera sens. fino a 6.5 KW	0.00	1.00	1.00	----	0.00	833.09	833.09	0.00
3 963	PA.IM.013	Prezzo 2810.03 Euro/Cadauno F.p.o. di serranda di intercettazione servocomandata 500 x 200 mm.	0.00	4.00	4.00	----	0.00	11 240.12	11 240.12	0.00
3 964	PA.IM.016	Prezzo 253.48 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore da canale a setti fonoassorbenti dimensioni 1.000 x 700 x 900 mm. mm.	0.00	2.00	2.00	----	0.00	506.96	506.96	0.00
3 965	PA.IM.926	Prezzo 728.27 Euro/Cadauno Fornitura in opera di sonda di temperatura per tubazioni. del tipo ad immersione con guaina in acciaio inox per acqua calda e refrigerata.	0.00	2.00	2.00	----	0.00	1 456.54	1 456.54	0.00
3 966	PA.IM.928	Prezzo 86.96 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con filtro ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C. del diametro nominale di mm 15.	0.00	1.00	1.00	----	0.00	86.96	86.96	0.00
3 967	PA.IM.931	Prezzo 12.29 Euro/Cadauno Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni. spessore dell'isolante 13 mm. per tubi del diametro nominale di mm 25.	0.00	1.00	1.00	----	0.00	12.29	12.29	0.00
3 968	PA.IM.935	Prezzo 1.66 Euro/m Raccoglitori di impurità. con attacchi filettati femmina. del diametro nominale di mm. 20.	0.00	17.00	17.00	----	0.00	28.22	28.22	0.00
3 969	PA.IM.937	Prezzo 5.86 Euro/Cadauno Fornitura in opera di sonda di temperatura. del tipo da ambiente.	0.00	5.00	5.00	----	0.00	29.30	29.30	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama
 IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione
 IM4 - IM4 - Impianto HVAC

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 970	PA.IM.939	Prezzo 60.49 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro nominale di mm 32	0.00	9.00	9.00	-----	0.00	544.41	544.41	0.00
3 971	PA.IM.941	Prezzo 0.60 Euro/kg F.p.o. di disconnettore DN 15	0.00	191.00	191.00	-----	0.00	114.60	114.60	0.00
3 972	PA.IM.942	Prezzo 60.99 Euro/Cadauno Raccoglitori di impurità, con attacchi filettati femmina, del diametro nominale di mm. 50.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	60.99	60.99	0.00
		Prezzo 26.47 Euro/Cadauno Totale IM4 - IM4 - Impianto HVAC Euro	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	52.94	52.94	0.00
		Totale IM6001 - IM6001 - Impianti di condizionamento e ventilazione Euro					105.110,58	111.333,12		
							105.110,58	111.333,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 973	NP.IM.302	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 3 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 Prezzo 3864.46 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	7 728.92	7 728.92	0.00	0.00
3 974	NP.IM.303	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 4 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 Prezzo 4958.94 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	4 958.94	4 958.94	0.00
3 975	NP.IM.304	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 5 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 completa di manometro. pressostato. ghiera e cappellotto. vern Prezzo 6046.67 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	6 046.67	0.00	0.00	6 046.67
3 976	NP.IM.307	F.p.o. di modulo Argosystem singolo da 8 bombole da 140 l con gas Argon IG-01 completa di manometro. pressostato. ghiera e cappellotto. vern Prezzo 9352.46 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	9 352.46	9 352.46	0.00	0.00
3 977	NP.IM.315	F.p.o. di kit per restrictor filettato completo di disco calibrato e raccorderia necessaria fino a 12 bombole Prezzo 151.81 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	607.24	607.24	0.00	0.00
3 978	NP.IM.317	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 1/2" Prezzo 39.79 Euro/Cadauno	18.00	11.00	----	7.00	716.22	437.69	0.00	278.53
3 979	NP.IM.318	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 3/4" Prezzo 43.75 Euro/Cadauno	10.00	15.00	5.00	----	437.50	656.25	218.75	0.00
3 980	NP.IM.319	F.p.o. di ugello di scarica in ottone cromato con disco calibrato 1" Prezzo 48.17 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	289.02	0.00	0.00	289.02
3 981	NP.IM.323	F.p.o. di kit della bombola pilota compolto di bombola pilota da 4 l. riduttore di pressione. comando elettrico manuale. staffe Prezzo 567.43 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	2 269.72	2 269.72	0.00	0.00
3 982	NP.IM.325	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 983	NP.IM.326	estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 3/4"								
		Prezzo 10.55 Euro/kg	160.00	150.00	-----	10.00	1 688.00	1 582.50	0.00	105.50
3 984	NP.IM.327	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 1"								
		Prezzo 9.17 Euro/kg	81.00	66.00	-----	15.00	742.77	605.22	0.00	137.55
3 985	NP.IM.329	F.p.o. di tubazioni in acciaio shedule 40 per estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 1"1/4								
		Prezzo 9.17 Euro/kg	92.00	62.00	-----	30.00	843.64	568.54	0.00	275.10
3 986	NP.IM.331	F.p.o. di tubazioni in acciaio schedule 40 per estinguente gassoso. compolto di pezzi speciali. diametro 2"								
		Prezzo 6.88 Euro/kg	113.00	80.00	-----	33.00	777.44	550.40	0.00	227.04
		F.p.o. di serranda di sovrappressione dimensioni 34x100 cm								
		Prezzo 243.75 Euro/Cadauno	4.00	5.00	1.00	-----	975.00	1 218.75	243.75	0.00
		Totale IM5 - IM5 - Impianto spegnimento a gas Euro					32.474,60	30.536,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 987	NP.IM.360	F.p.o. di strumentazione per il monitoraggio delle vibrazioni costituito da una centralina di elaborazione e da un trasduttore di vibrazioni Prezzo 2447.20 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	4 894.40	4 894.40	0.00	0.00
3 988	NP.IM.373	F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. adatta a resistere alle pressioni sviluppate dai ventilatori e comun Prezzo 10459.11 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	20 918.22	0.00	0.00	20 918.22
3 989	NP.IM.378	F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti realizzati con fibra di vetro e lana minerale imputrescibile ed ignifuga e telaio in acciaio z Prezzo 42258.18 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	84 516.36	0.00	0.00	84 516.36
3 990	NP.IM.389	F.p.o. di convertitore statico di frequenza potenza continua all'asse 132 kW Prezzo 13491.09 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	26 982.18	26 982.18	0.00	0.00
3 991	NP.IM.403	F.p.o. di griglie per la ripresa/mandata dell'aria realizzate con telaio in lamiera di acciaio zincato e rete a maglia quadro 30x30 mm Prezzo 185.38 Euro/mq	33.00	47.50	14.50	----	6 117.54	8 805.55	2 688.01	0.00
3 992	NP.IM.424	F.p.o. di ventilatore assiale, portata 80 m3/s. prevalenza totale 890 Pa. potenza motore 119 kW. temperatura max d'esercizio 250°C/2h. compl Prezzo 43084.86 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	86 169.72	86 169.72	0.00	0.00
3 993	NP.IM.426	F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per l'impianto estrazione fumi (UP-03) completa di HW. SW. start-up 54 elementi in c Prezzo 12016.53 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	12 016.53	12 016.53	0.00	0.00
3 994	PA.IM.011	F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. dimensioni 2.240 x 2.240 mm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 995	PA.IM.012	Prezzo 16882.57 Euro/Cadauno F.p.o. di serranda di intercettazione ON/OFF in acciaio Inox AISI316L. dimensioni 1.400 x 3.600 mm.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	33 765.14	33 765.14	0.00
3 996	PA.IM.014	Prezzo 23944.86 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti dimensioni 9.000 x 3.000 x 4.000 mm.	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	95 779.44	95 779.44	0.00
3 997	PA.IM.015	Prezzo 50815.29 Euro/Cadauno F.p.o. di silenziatore a setti fonoassorbenti dimensioni 9.000 x 2.500 x 4.000 mm.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	50 815.29	50 815.29	0.00
		Prezzo 43371.69 Euro/Cadauno Totale IM6 - IM6 - Impianto estrazione fumi Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	43 371.69	43 371.69	0.00
							241.614,95	362.599,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3 998	IT.AN.A.106.A	Complesso idrante UNI 45 per uso esterno. completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	669.90	669.90	0.00	0.00
3 999	IT.IA.A.209.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. (IT.AN.A.106). Prezzo 48.24 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	289.44	289.44	0.00	0.00
4 000	IT.IA.A.305.H	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco motopompa dei VV.F. entro pozzetto in muratura; attacco alimentazione da 100 mm. Prezzo 433.22 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	433.22	433.22	0.00	0.00
4 001	IT.ID.A.201.A	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diametro esterno fino a mm. 33.4. Prezzo 1.79 Euro/kg	197.00	280.00	83.00	----	352.63	501.20	148.57	0.00
4 002	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	1 177.00	1 180.00	3.00	----	1 683.11	1 687.40	4.29	0.00
4 003	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	7 632.00	8 700.00	1 068.00	----	10 608.48	12 093.00	1 484.52	0.00
4 004	IT.ID.A.201.E	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 141.3 fino A MM 168 Prezzo 1.30 Euro/kg	772.00	770.00	----	2.00	1 003.60	1 001.00	0.00	2.60
4 005	IT.ID.B.218.G	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 150.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 006	IT.ID.H.301.A	Prezzo 26.26 Euro/Cadauno Verniciatura protettiva su tubi grezzi per tubi del diametro esterno fino a mm. 76.1.	2.00	0.00	-----	2.00	52.52	0.00	0.00	52.52
4 007	IT.ID.H.301.B	Prezzo 1.07 Euro/m Verniciatura protettiva su tubi grezzi del diametro esterno maggiore di mm.76.1 fino a mm. 114.3.	451.00	610.00	159.00	-----	482.57	652.70	170.13	0.00
4 008	IT.ID.H.301.C	Prezzo 1.46 Euro/m Verniciatura protettiva su tubi grezzi del diametro esterno maggiore di mm.114.3 fino a mm. 168.3.	514.00	790.00	276.00	-----	750.44	1 153.40	402.96	0.00
4 009	IT.RB.D.104.D	Prezzo 2.36 Euro/m Valvola di efflusso a galleggiante; del diametro nominale di mm. 80.	30.00	40.00	10.00	-----	70.80	94.40	23.60	0.00
4 010	IT.TB.A.101.D	Prezzo 71.90 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 25.	2.00	2.00	-----	-----	143.80	143.80	0.00	0.00
4 011	IT.TB.A.101.F	Prezzo 0.76 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40.	196.00	280.00	84.00	-----	148.96	212.80	63.84	0.00
4 012	IT.TB.A.101.G	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 50.	683.00	700.00	17.00	-----	491.76	504.00	12.24	0.00
4 013	IT.TB.A.101.H	Prezzo 0.72 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65.	494.00	480.00	-----	14.00	355.68	345.60	0.00	10.08
4 014	IT.TB.A.101.I	Prezzo 0.67 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 80.	892.00	900.00	8.00	-----	597.64	603.00	5.36	0.00
		Prezzo 0.67 Euro/kg	1 805.00	1 800.00	-----	5.00	1 209.35	1 206.00	0.00	3.35

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 015	IT.TB.A.101.J	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 100. Prezzo 0.67 Euro/kg	4 936.00	6 000.00	1 064.00	----	3 307.12	4 020.00	712.88	0.00
4 016	IT.TB.A.101.L	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 150. Prezzo 0.72 Euro/kg	772.00	770.00	----	2.00	555.84	554.40	0.00	1.44
4 017	NP.IM.101	F.p.o. di valvola di ritegno intermedie. con corpo in ghisa DN 150 PN16 Prezzo 292.55 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	585.10	292.55	0.00	292.55
4 018	NP.IM.104	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 40 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 117.81 Euro/Cadauno	6.00	2.00	----	4.00	706.86	235.62	0.00	471.24
4 019	NP.IM.106	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 65 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 109.13 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	109.13	109.13	0.00
4 020	NP.IM.107	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 80 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 130.98 Euro/Cadauno	3.00	5.00	2.00	----	392.94	654.90	261.96	0.00
4 021	NP.IM.108	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 100 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	158.84	158.84	0.00
4 022	NP.IM.110	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 150 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 256.96 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	256.96	256.96	0.00	0.00
4 023	NP.IM.553	F.p.o. di valvola a diluvio assemblata DN 100. flangiata. completa di trim FM zincato di attuazione elettrica con solenoide e pressostato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 024	NP.IM.555	Prezzo 2006.40 Euro/Cadauno F.p.o. di campana idraulica d'allarme completa	7.00	7.00	----	----	14 044.80	14 044.80	0.00	0.00
4 025	NP.IM.556	Prezzo 221.07 Euro/Cadauno F.p.o. di erogatore a lama d'acqua 1/2" 95° orif. 6.2 mm	7.00	7.00	----	----	1 547.49	1 547.49	0.00	0.00
4 026	NP.IM.557	Prezzo 12.29 Euro/Cadauno F.p.o. di erogatore a diluvio 1/2" 120° orif. 6.4 mm	14.00	14.00	----	----	172.06	172.06	0.00	0.00
4 027	NP.IM.559	Prezzo 19.88 Euro/Cadauno F.p.o. di gruppo aumento pressione 2x45 +1.1 kW per impianti antincendio conforme alle normative UNI 9490 ed UNI 10779 completo di serbatoio	52.00	52.00	----	----	1 033.76	1 033.76	0.00	0.00
4 028	NP.IM.571	Prezzo 16793.51 Euro/Cadauno F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 80	1.00	1.00	----	----	16 793.51	16 793.51	0.00	0.00
4 029	NP.IM.572	Prezzo 180.96 Euro/Cadauno F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 100	1.00	2.00	1.00	----	180.96	361.92	180.96	0.00
4 030	NP.IM.576	Prezzo 225.94 Euro/Cadauno F.p.o. di misuratore di livello a battente idrostatico. campo di misura fisso da 0.1 a 20 bar. uscita 4...20mA. completo di display di proce	1.00	1.00	----	----	225.94	225.94	0.00	0.00
4 031	NP.IM.579	Prezzo 1045.24 Euro/Cadauno F.p.o. di rivestimento scatolare REI 120 per tubazioni impianto idrico-antincendio larghezza fino a 2000x340 mm	1.00	1.00	----	----	1 045.24	1 045.24	0.00	0.00
4 032	NP.IM.600	Prezzo 280.16 Euro/m F.p.o. di valvola anti colpo d'ariete. DN 100	100.00	100.00	----	----	28 016.00	28 016.00	0.00	0.00
4 033	NP.IM.628	Prezzo 1110.53 Euro/Cadauno F.p.o. di unità periferica a controllo digitale diretto per impianto idrico-antincendio (UP-	1.00	1.00	----	----	1 110.53	1 110.53	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 034	PA.IM.938	02) completa di HW. SW. start-up. 24 elementi in								
		Prezzo 6468.77 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	6 468.77	6 468.77	0.00	0.00
		Fornitura e posa in opera di sfiato automatico tipo 'ROMA' con attacco filettato del diametro nominale di mm 40.								
		Prezzo 19.84 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	19.84	19.84	0.00
		Totale IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio Euro					95.787,78	98.713,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 035	EI.AV.C.102.D	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 100x100x70mm Prezzo 1.83 Euro/Cadauno	18.00	69.00	51.00	----	32.94	126.27	93.33	0.00
4 036	EI.AV.S.211.C	P.o. di scatola in vista per fissaggio a muro a mezzo stop Prezzo 3.67 Euro/Cadauno	18.00	69.00	51.00	----	66.06	253.23	187.17	0.00
4 037	EI.IM.I.307.C	Passerelle portacavi zincate largh.da 270 a 300 mm. posta sino a 2.7m Prezzo 23.87 Euro/m	376.00	390.00	14.00	----	8 975.12	9 309.30	334.18	0.00
4 038	EI.IM.I.307.E	Sovrapprezzo per posa superiore a 2.7 m Prezzo 4.28 Euro/m	376.00	390.00	14.00	----	1 609.28	1 669.20	59.92	0.00
4 039	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	725.00	620.00	----	105.00	224.75	192.20	0.00	32.55
4 040	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	725.00	620.00	----	105.00	623.50	533.20	0.00	90.30
4 041	IT.AN.A.110.A	Estintore portatile del tipo omologato. pressurizzato a polvere. per estinzione degli incendi delle classi A-B-C; modello da Kg 6. Prezzo 40.20 Euro/Cadauno	15.00	18.00	3.00	----	603.00	723.60	120.60	0.00
4 042	IT.AN.A.112.A	Estintore portatile a polvere. omologato. con bombola interna caricata a CO2. per estinzione degli incendi delle classi A-B-C; modello da Kg Prezzo 56.28 Euro/Cadauno	15.00	18.00	3.00	----	844.20	1 013.04	168.84	0.00
4 043	IT.AN.A.114.B	Estintore carrellato a polvere. del tipo omologato. modello da Kg 50 e con manichetta di lunghezza non inferiore a m 5. Prezzo 245.65 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	245.65	245.65	0.00	0.00
4 044	IT.IA.A.207.A	Posa in opera di estintore portatile. Prezzo 5.36 Euro/Cadauno	31.00	37.00	6.00	----	166.16	198.32	32.16	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 045	NP.IM.250	F.p.o. di centrale impianto rivelazione incendi fino a 40 loop. con CPU ridondata Prezzo 9579.01 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	9 579.01	9 579.01	0.00	0.00
4 046	NP.IM.252	F.p.o. di rivelatori analogici autoindirizzanti multitecnologia Prezzo 147.58 Euro/Cadauno	38.00	44.00	6.00	-----	5 608.04	6 493.52	885.48	0.00
4 047	NP.IM.253	F.p.o. di rivelatore ottico di fumo autoindirizzante Prezzo 140.68 Euro/Cadauno	44.00	44.00	-----	-----	6 189.92	6 189.92	0.00	0.00
4 048	NP.IM.254	F.p.o. di modulo di monitoraggio autoindirizzante Prezzo 177.75 Euro/Cadauno	4.00	0.00	-----	4.00	711.00	0.00	0.00	711.00
4 049	NP.IM.255	F.p.o. di modulo di comando autoindirizzante Prezzo 146.73 Euro/Cadauno	20.00	25.00	5.00	-----	2 934.60	3 668.25	733.65	0.00
4 050	NP.IM.256	F.p.o. di pulsante allarme incendio autoindirizzante con relè Prezzo 146.73 Euro/Cadauno	15.00	14.00	-----	1.00	2 200.95	2 054.22	0.00	146.73
4 051	NP.IM.257	F.p.o. di targa ottico/acustica Prezzo 136.38 Euro/Cadauno	14.00	14.00	-----	-----	1 909.32	1 909.32	0.00	0.00
4 052	NP.IM.258	F.p.o. di rivelatore termovelocimetrico autoindirizzante Prezzo 133.79 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	133.79	0.00	0.00	133.79
4 053	NP.IM.259	F.p.o. di trasponder. a vista. 12 relè programmabili a bordo Prezzo 422.87 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	422.87	0.00	0.00	422.87
4 054	NP.IM.260	F.p.o. di sonda antiallagamento Prezzo 182.33 Euro/Cadauno	10.00	10.00	-----	-----	1 823.30	1 823.30	0.00	0.00
4 055	NP.IM.261	F.p.o. di modulo di spegnimento con alimentatore EN54 e transponder cablato Prezzo 2052.90 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	8 211.60	8 211.60	0.00	0.00
4 056	NP.IM.262	F.p.o. di rivelatore da condotta effetto Venturi con camera di analisi								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 057	NP.IM.263	Prezzo 462.36 Euro/Cadauno F.p.o. di ripetitore ottico a 4 LED	2.00	2.00	----	----	924.72	924.72	0.00	0.00
4 058	NP.IM.264	Prezzo 69.12 Euro/Cadauno F.p.o. di sirena autoalimentata rossa 12 Vdc	24.00	24.00	----	----	1 658.88	1 658.88	0.00	0.00
4 059	NP.IM.265	Prezzo 241.83 Euro/Cadauno F.p.o. di cavo per loop schermato 2 x0.8 mm. IV grado di isolamento	2.00	2.00	----	----	483.66	483.66	0.00	0.00
4 060	NP.IM.266	Prezzo 2.86 Euro/m F.p.o. di scheda per loop da 127 punti	2 013.00	0.00	----	2 013.00	5 757.18	0.00	0.00	5 757.18
4 061	NP.IM.267	Prezzo 240.50 Euro/Cadauno F.p.o. di cavo antifiamma 2x1.5+1x.05 per alimentazioni dorsali	2.00	2.00	----	----	481.00	481.00	0.00	0.00
4 062	NP.IM.270	Prezzo 6.38 Euro/m Avviamento e programmazione per centrale impianto rivelazione incendi	1 215.00	1 215.00	----	----	7 751.70	7 751.70	0.00	0.00
4 063	NP.IM.271	Prezzo 1946.27 Euro/Cadauno F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole colore RAL 7032 in IP55. dimensioni 2100x800x600mm	1.00	1.00	----	----	1 946.27	1 946.27	0.00	0.00
4 064	NP.IM.272	Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno F.p.o. di modulo di isolamento autoindirizzante	1.00	0.00	----	1.00	2 909.45	0.00	0.00	2 909.45
4 065	NP.IM.274	Prezzo 144.99 Euro/Cadauno F.p.o. di rivelatore di ossigeno a cella elettrochimica in contenitore IP55	10.00	0.00	----	10.00	1 449.90	0.00	0.00	1 449.90
4 066	PA.IM.023	Prezzo 889.08 Euro/Cadauno F.p.o. Cavo rosso schermato 2x0.8mm. EN50200. LSZH. resistente alla fiamma per 30'. tensione nominale 0.6/1K	9.00	9.00	----	----	8 001.72	8 001.72	0.00	0.00
4 067	PA.IM.501	Prezzo 2.98 Euro/Cadauno F.p.o. Convertitore RS232/422/485 su TCP/IP 10/100mbps	0.00	2 015.00	2 015.00	----	0.00	6 004.70	6 004.70	0.00
		Prezzo 336.14 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	336.14	336.14	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama

IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety

IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 068	PA.IM.921	F.p.o. di Alimentatore supplementare 24Vcc a cassetto rack 19" 3U completo di batterie 2x12Ah 12V. con corrente disponibile per carichi esterni Ic=3A e uscita a relè per guasto generale e mancanza rete. Prezzo 444.62 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	444.62	444.62	0.00
4 069	PA.IM.925	Fornitura in opera di sistema di supervisione relativo ai sottosistemi di controllo accessi. antintrusione. TVCC. rilevazione incendio secondo specifica TT 603 Rev. A. completo di software. licenze. di n. 1 server e n. 2 client Prezzo 132204.83 Euro/Cadauno Totale IM8 - IM8 - Impianto rivelazione incendi Euro Totale IM8001 - IM8001 - IMPIANTI Safety Euro Totale IM03 - IM03 - Impianti meccanici Stazione Politeama Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	132 204.83	132 204.83	0.00
							84.479,54	214.431,39		
							454.356,87	706.281,08		
							891.469,76	1.150.911,41		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM04 - IM04 - Galleria esistente Ranchibile

IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 070	IT.AN.A.106.A	Complesso idrante UNI 45 per uso esterno. completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	28.00	30.00	2.00	----	3 126.20	3 349.50	223.30	0.00
4 071	IT.IA.A.209.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. (IT.AN.A.106). Prezzo 48.24 Euro/Cadauno	28.00	30.00	2.00	----	1 350.72	1 447.20	96.48	0.00
4 072	IT.ID.A.216.E	Posa in opera di tubi in acciaio saldati rivestiti esternamente in polietilene applicato mediante fusione; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 8.93 Euro/m	140.00	140.00	----	----	1 250.20	1 250.20	0.00	0.00
4 073	IT.ID.A.216.H	Posa in opera di tubi in acciaio saldati rivestiti esternamente in polietilene applicato mediante fusione; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 21.89 Euro/m	1 800.00	1 750.00	----	50.00	39 402.00	38 307.50	0.00	1 094.50
4 074	IT.RD.F.102.G	Valvole di sicurezza a molla, in ghisa. Pn 15.69 N/cm ² . filettate o flangiate, con scarico convogliato; del diametro di mm 100. Prezzo 412.68 Euro/Cadauno	2.00	4.00	2.00	----	825.36	1 650.72	825.36	0.00
4 075	IT.TB.A.124.E	Tubi in acciaio saldati, laminati a caldo con manicotto, zincati e rivestiti esternamente in polietilene fuso. Diam. nom. di mm. 50. Prezzo 7.82 Euro/m	140.00	140.00	----	----	1 094.80	1 094.80	0.00	0.00
4 076	IT.TB.A.124.H	Tubi in acciaio saldati, laminati a caldo con manicotto, zincati e rivestiti esternamente in polietilene fuso. Diam. nom. di mm. 100. Prezzo 18.53 Euro/m	1 800.00	1 750.00	----	50.00	33 354.00	32 427.50	0.00	926.50
4 077	IT.TB.A.126.A	Fornitura di nastri autoamalgamanti in rotoli della lunghezza di circa m. 10, per tubi in acciaio rivestiti in polietilene. Prezzo 22.33 Euro/Cadauno	100.00	100.00	----	----	2 233.00	2 233.00	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM04 - IM04 - Galleria esistente Ranchibile
 IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio
 IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 078	NP.IM.108	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 100 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	30.00	32.00	2.00	----	4 765.20	5 082.88	317.68	0.00
4 079	NP.IM.564	F.p.o. di compensatori di dilatazione con soffietto in acciaio Inox. attacchi flangiati DN 100 Prezzo 195.27 Euro/Cadauno	8.00	7.00	----	1.00	1 562.16	1 366.89	0.00	195.27
4 080	NP.IM.572	F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 100 Prezzo 225.94 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	903.76	903.76	0.00	0.00
4 081	NP.IM.575	F.p.o. di rivestimento per tubazioni REI 120 costituito da coppelle in silicato di calcio esenti da amianto omologate in classe 0. spessore Prezzo 55.39 Euro/m	1 550.00	1 550.00	----	----	85 854.50	85 854.50	0.00	0.00
4 082	NP.IM.590	F.p.o. di sistema per lo staffaggio (a mezzo di ancoranti chimici bicomponenti epossidici) di tubazioni per impianti idrici antincendio comp Prezzo 61.68 Euro/Cadauno	450.00	450.00	----	----	27 756.00	27 756.00	0.00	0.00
4 083	NP.IM.591	F.p.o. di punto fisso per lo staffaggio (a mezzo di ancoranti chimici bicomponenti epossidici) di tubazioni per impianti idrici antincendio Prezzo 155.75 Euro/Cadauno	8.00	7.00	----	1.00	1 246.00	1 090.25	0.00	155.75
4 084	NP.IM.596	F.p.o. di giunto rapido a flangia in acciaio zincato approvato UL/FM DN 100 Prezzo 87.01 Euro/Cadauno	76.00	84.00	8.00	----	6 612.76	7 308.84	696.08	0.00
4 085	NP.IM.597	F.p.o. di giunto rapido in acciaio zincato approvato UL/FM/LPC DN 100 00 Prezzo 30.94 Euro/Cadauno	300.00	300.00	----	----	9 282.00	9 282.00	0.00	0.00
4 086	NP.IM.600	F.p.o. di valvola anti colpo d'ariete. DN 100 Prezzo 1110.53 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	2 221.06	2 221.06	0.00	0.00
4 087	NP.IM.602	F.p.o. di giunto rapido in acciaio zincato								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM04 - IM04 - Galleria esistente Ranchibile

IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		approvato UL/FM/LPC DN 50								
		Prezzo 27.01 Euro/Cadauno	28.00	30.00	2.00	-----	756.28	810.30	54.02	0.00
		Totale IM7 - IM7 - Impianto idrico- antincendio Euro					223.596,00	223.436,90		
		Totale IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio Euro					223.596,00	223.436,90		
		Totale IM04 - IM04 - Galleria esistente Ranchibile Euro					223.596,00	223.436,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM05 - IM05 - Impianti meccanici Galleria Crispi a singolo binario

IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 088	IT.AN.A.106.A	Complesso idrante UNI 45 per uso esterno. completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	334.95	334.95	0.00	0.00
4 089	IT.IA.A.209.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. (IT.AN.A.106). Prezzo 48.24 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	144.72	144.72	0.00	0.00
4 090	IT.ID.A.216.E	Posa in opera di tubi in acciaio saldati rivestiti esternamente in polietilene applicato mediante fusione; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 8.93 Euro/m	15.00	15.00	----	----	133.95	133.95	0.00	0.00
4 091	IT.ID.A.216.H	Posa in opera di tubi in acciaio saldati rivestiti esternamente in polietilene applicato mediante fusione; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 21.89 Euro/m	230.00	230.00	----	----	5 034.70	5 034.70	0.00	0.00
4 092	IT.RD.F.102.G	Valvole di sicurezza a molla, in ghisa. Pn 15.69 N/cm ² . filettate o flangiate, con scarico convogliato; del diametro di mm 100. Prezzo 412.68 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	825.36	825.36	0.00	0.00
4 093	IT.TB.A.124.E	Tubi in acciaio saldati, laminati a caldo con manicotto, zincati e rivestiti esternamente in polietilene fuso. Diam. nom. di mm. 50. Prezzo 7.82 Euro/m	15.00	15.00	----	----	117.30	117.30	0.00	0.00
4 094	IT.TB.A.124.H	Tubi in acciaio saldati, laminati a caldo con manicotto, zincati e rivestiti esternamente in polietilene fuso. Diam. nom. di mm. 100. Prezzo 18.53 Euro/m	230.00	230.00	----	----	4 261.90	4 261.90	0.00	0.00
4 095	IT.TB.A.126.A	Fornitura di nastri autoamalgamanti in rotoli della lunghezza di circa m. 10. per tubi in acciaio rivestiti in polietilene. Prezzo 22.33 Euro/Cadauno	13.00	13.00	----	----	290.29	290.29	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM05 - IM05 - Impianti meccanici Galleria Crispi a singolo binario

IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 096	NP.IM.108	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 100 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	635.36	635.36	0.00	0.00
4 097	NP.IM.564	F.p.o. di compensatori di dilatazione con soffietto in acciaio Inox. attacchi flangiati DN 100 Prezzo 195.27 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	195.27	195.27	0.00	0.00
4 098	NP.IM.572	F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 100 Prezzo 225.94 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	225.94	225.94	0.00	0.00
4 099	NP.IM.590	F.p.o. di sistema per lo staffaggio (a mezzo di ancoranti chimici bicomponenti epossidici) di tubazioni per impianti idrici antincendio comp Prezzo 61.68 Euro/Cadauno	58.00	58.00	----	----	3 577.44	3 577.44	0.00	0.00
4 100	NP.IM.591	F.p.o. di punto fisso per lo staffaggio (a mezzo di ancoranti chimici bicomponenti epossidici) di tubazioni per impianti idrici antincendio Prezzo 155.75 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	155.75	155.75	0.00	0.00
4 101	NP.IM.596	F.p.o. di giunto rapido a flangia in acciaio zincato approvato UL/FM DN 100 Prezzo 87.01 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	870.10	870.10	0.00	0.00
4 102	NP.IM.597	F.p.o. di giunto rapido in acciaio zincato approvato UL/FM/LPC DN 100 00 Prezzo 30.94 Euro/Cadauno	38.00	38.00	----	----	1 175.72	1 175.72	0.00	0.00
4 103	NP.IM.600	F.p.o. di valvola anti colpo d'ariete. DN 100 Prezzo 1110.53 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 110.53	1 110.53	0.00	0.00
4 104	NP.IM.602	F.p.o. di giunto rapido in acciaio zincato approvato UL/FM/LPC DN 50 Prezzo 27.01 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	81.03	81.03	0.00	0.00
		Totale IM05 - IM05 - Impianti meccanici Galleria Crispi a singolo binario Euro					19.170,31	19.170,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM06 - IM06 - Impianti meccanici Galleria Crispi/Amari

IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 105	IT.AN.A.106.A	Complesso idrante UNI 45 per uso esterno. completo di manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	17.00	17.00	----	----	1 898.05	1 898.05	0.00	0.00
4 106	IT.IA.A.209.A	Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. (IT.AN.A.106). Prezzo 48.24 Euro/Cadauno	17.00	17.00	----	----	820.08	820.08	0.00	0.00
4 107	IT.ID.A.216.E	Posa in opera di tubi in acciaio saldati rivestiti esternamente in polietilene applicato mediante fusione; del diametro nominale di mm. 50. Prezzo 8.93 Euro/m	85.00	85.00	----	----	759.05	759.05	0.00	0.00
4 108	IT.ID.A.216.H	Posa in opera di tubi in acciaio saldati rivestiti esternamente in polietilene applicato mediante fusione; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 21.89 Euro/m	988.00	1 000.00	12.00	----	21 627.32	21 890.00	262.68	0.00
4 109	IT.RD.F.102.G	Valvole di sicurezza a molla, in ghisa. Pn 15.69 N/cm ² . filettate o flangiate, con scarico convogliato; del diametro di mm 100. Prezzo 412.68 Euro/Cadauno	3.00	2.00	----	1.00	1 238.04	825.36	0.00	412.68
4 110	IT.TB.A.124.E	Tubi in acciaio saldati, laminati a caldo con manicotto, zincati e rivestiti esternamente in polietilene fuso. Diam. nom. di mm. 50. Prezzo 7.82 Euro/m	85.00	85.00	----	----	664.70	664.70	0.00	0.00
4 111	IT.TB.A.124.H	Tubi in acciaio saldati, laminati a caldo con manicotto, zincati e rivestiti esternamente in polietilene fuso. Diam. nom. di mm. 100. Prezzo 18.53 Euro/m	988.00	1 000.00	12.00	----	18 307.64	18 530.00	222.36	0.00
4 112	IT.TB.A.126.A	Fornitura di nastri autoamalgamanti in rotoli della lunghezza di circa m. 10, per tubi in acciaio rivestiti in polietilene. Prezzo 22.33 Euro/Cadauno	55.00	55.00	----	----	1 228.15	1 228.15	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IM06 - IM06 - Impianti meccanici Galleria Crispi/Amari

IM9001 - IM9001 - Impianto idrico antincendio

IM7 - IM7 - Impianto idrico-antincendio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 113	NP.IM.108	F.p.o. di saracinesca a cuneo gommato con corpo in ghisa sferoidale DN 100 PN16. corpo piatto e volantino in acciaio Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	18.00	18.00	----	----	2 859.12	2 859.12	0.00	0.00
4 114	NP.IM.564	F.p.o. di compensatori di dilatazione con soffietto in acciaio Inox. attacchi flangiati DN 100 Prezzo 195.27 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	781.08	781.08	0.00	0.00
4 115	NP.IM.572	F.p.o. di sfiati automatici in ghisa PN16. DN 100 Prezzo 225.94 Euro/Cadauno	3.00	2.00	----	1.00	677.82	451.88	0.00	225.94
4 116	NP.IM.590	F.p.o. di sistema per lo staffaggio (a mezzo di ancoranti chimici bicomponenti epossidici) di tubazioni per impianti idrici antincendio comp Prezzo 61.68 Euro/Cadauno	247.00	247.00	----	----	15 234.96	15 234.96	0.00	0.00
4 117	NP.IM.591	F.p.o. di punto fisso per lo staffaggio (a mezzo di ancoranti chimici bicomponenti epossidici) di tubazioni per impianti idrici antincendio Prezzo 155.75 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	623.00	623.00	0.00	0.00
4 118	NP.IM.596	F.p.o. di giunto rapido a flangia in acciaio zincato approvato UL/FM DN 100 Prezzo 87.01 Euro/Cadauno	44.00	44.00	----	----	3 828.44	3 828.44	0.00	0.00
4 119	NP.IM.597	F.p.o. di giunto rapido in acciaio zincato approvato UL/FM/LPC DN 100 00 Prezzo 30.94 Euro/Cadauno	165.00	165.00	----	----	5 105.10	5 105.10	0.00	0.00
4 120	NP.IM.600	F.p.o. di valvola anti colpo d'ariete. DN 100 Prezzo 1110.53 Euro/Cadauno	3.00	1.00	----	2.00	3 331.59	1 110.53	0.00	2 221.06
4 121	NP.IM.602	F.p.o. di giunto rapido in acciaio zincato approvato UL/FM/LPC DN 50 Prezzo 27.01 Euro/Cadauno	17.00	17.00	----	----	459.17	459.17	0.00	0.00
		Totale IM06 - IM06 - Impianti meccanici Galleria Crispi/Amari Euro					79.443,31	77.068,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 122	MA.VA.37	Poltroncina in Sky nero Prezzo 111.61 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	223.22	0.00	0.00	223.22
4 123	MA.VA.38	Sedia in Sky nero Prezzo 41.63 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	83.26	0.00	0.00	83.26
4 124	MA.VA.39	Posa Trasduttori Prezzo 2.06 Euro/Cadauno	50.00	0.00	----	50.00	103.00	0.00	0.00	103.00
4 125	MA.VA.40	Posa Struttura QM12 Completa di cassette Prezzo 1214.24 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 214.24	0.00	0.00	1 214.24
4 126	MF.IS.804.250	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x0.5 mm ² Prezzo 0.32 Euro/m	1 100.00	0.00	----	1 100.00	352.00	0.00	0.00	352.00
4 127	MF.IS.804.251	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x1 mm ² Prezzo 0.40 Euro/m	1 100.00	0.00	----	1 100.00	440.00	0.00	0.00	440.00
4 128	MF.IS.804.256	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x4 mm ² Prezzo 0.74 Euro/m	60.00	0.00	----	60.00	44.40	0.00	0.00	44.40
4 129	MF.IS.804.260	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 5 x 0.5 mm ² Prezzo 1.43 Euro/m	100.00	0.00	----	100.00	143.00	0.00	0.00	143.00
4 130	MF.IS.804.262	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 12 x 0.5 mm ² Prezzo 2.43 Euro/m	170.00	0.00	----	170.00	413.10	0.00	0.00	413.10
4 131	MF.IS.804.264	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 20 x 0.5 mm ² Prezzo 3.95 Euro/m	150.00	0.00	----	150.00	592.50	0.00	0.00	592.50
4 132	MF.IS.804.266	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 20 x 1 mm ² Prezzo 5.56 Euro/m	400.00	0.00	----	400.00	2 224.00	0.00	0.00	2 224.00
4 133	MF.IS.820.980	Indicatore di isolamento ISOL 24 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	3 322.44	0.00	0.00	3 322.44

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 134	MF.IS.820.986	Indicatore di isolamento ISOL 24 C Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	1 956.40	0.00	0.00	1 956.40
4 135	MF.IS.820.990	Unità di contenimento per n° 6 indicatori di isolamento Prezzo 272.34 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	544.68	0.00	0.00	544.68
4 136	MF.IS.820.992	Scheda controllo tensione di ingresso per indicatori di isolamento Prezzo 214.01 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	214.01	0.00	0.00	214.01
4 137	MF.IS.820.993	Scheda controllo regolarità tensioni di uscita centralina Prezzo 125.99 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	125.99	0.00	0.00	125.99
4 138	MF.IS.823.404	BCA Siliani 2P completo di alimentazione 150 V ca 50 Hz (tipo FS.58) Prezzo 20301.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	20 301.19	0.00	0.00	20 301.19
4 139	MF.IS.825.030	Rivelatore differenziale universale Prezzo 413.73 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	2 896.11	0.00	0.00	2 896.11
4 140	MF.IS.825.031	Contropiastra per rivelatore differenziale Prezzo 19.98 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	139.86	0.00	0.00	139.86
4 141	MF.IS.825.100	Contropiastra per relè neutro 14-6 12 V in cc tipo FS.58 Prezzo 14.63 Euro/Cadauno	26.00	0.00	----	26.00	380.38	0.00	0.00	380.38
4 142	MF.IS.825.103	Contropiastra per relè neutro 10-10 12 V in cc tipo FS.58 Prezzo 14.63 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	58.52	0.00	0.00	58.52
4 143	MF.IS.825.106	Contropiastra per relè neutro 8-6 12 V in cc tipo FS.58 Prezzo 11.10 Euro/Cadauno	30.00	0.00	----	30.00	333.00	0.00	0.00	333.00
4 144	MF.IS.825.108	Contropiastra per relè polarizzato neutro 8-6 48 V cc tipo FS.58 Prezzo 13.65 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	95.55	0.00	0.00	95.55
4 145	MF.IS.825.114	Contropiastra per relè neutro 4-2 12 V in cc tipo FS.58								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 146	MF.IS.825.120	Prezzo 7.21 Euro/Cadauno Contropiastra per relè stabilizzati 10-10 in cc tipo FS.58	8.00	0.00	----	8.00	57.68	0.00	0.00	57.68
4 147	MF.IS.825.130	Prezzo 13.20 Euro/Cadauno Condensatore di rifasamento per contropiastra a disco per cdb	5.00	0.00	----	5.00	66.00	0.00	0.00	66.00
4 148	MF.IS.825.138	Prezzo 22.49 Euro/Cadauno Contropiastra per relè 4-6 in c.a. per cdb	5.00	0.00	----	5.00	112.45	0.00	0.00	112.45
4 149	MF.IS.825.142	Prezzo 11.94 Euro/Cadauno Contropiastra per dispositivo di ritardo eccitazione 2-998 sec.	5.00	0.00	----	5.00	59.70	0.00	0.00	59.70
4 150	MF.IS.825.146	Prezzo 4.61 Euro/Cadauno Contropiastra relè combinatore 9-9	1.00	0.00	----	1.00	4.61	0.00	0.00	4.61
4 151	MF.IS.825.169	Prezzo 20.91 Euro/Cadauno Contropiastra per lampeggiatore statico per segnali e P.L.	3.00	0.00	----	3.00	62.73	0.00	0.00	62.73
4 152	MF.IS.825.182	Prezzo 5.77 Euro/Cadauno Raddrizzatore per contropiastra dei relè 8-6 FS.58 polarizzati	5.00	0.00	----	5.00	28.85	0.00	0.00	28.85
4 153	MF.IS.825.255	Prezzo 4.39 Euro/Cadauno Morsettiera a 12 spine. completo di bulloncini e staffa di fissaggio	7.00	0.00	----	7.00	30.73	0.00	0.00	30.73
4 154	MF.IS.825.381	Prezzo 17.29 Euro/Cadauno Relè neutro 14/6 cc tipo FS.58 a spine	8.00	0.00	----	8.00	138.32	0.00	0.00	138.32
4 155	MF.IS.825.384	Prezzo 228.32 Euro/Cadauno Relè neutro 10/10 cc tipo FS.58 a spine	26.00	0.00	----	26.00	5 936.32	0.00	0.00	5 936.32
4 156	MF.IS.825.387	Prezzo 257.48 Euro/Cadauno Relè neutro 8/6 cc tipo FS.58 a spine	4.00	0.00	----	4.00	1 029.92	0.00	0.00	1 029.92
4 157	MF.IS.825.394	Prezzo 195.30 Euro/Cadauno Relè stabilizzato 10/10 cc tipo FS.58 a spine	37.00	0.00	----	37.00	7 226.10	0.00	0.00	7 226.10
		Prezzo 425.83 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	2 129.15	0.00	0.00	2 129.15

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 158	MF.IS.825.400	Relè neutro 4/2 cc tipo FS.58 a spine Prezzo 133.13 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	266.26	0.00	0.00	266.26
4 159	MF.IS.825.410	Relè differenziale 4/2 tipo FS.58 ad innesto Prezzo 203.01 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	406.02	0.00	0.00	406.02
4 160	MF.IS.825.418	Relè 4/6 ca a disco a spine Prezzo 467.64 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	2 338.20	0.00	0.00	2 338.20
4 161	MF.IS.825.431	Relè combinatore tipo FS unificato 9/9 Prezzo 543.01 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	1 629.03	0.00	0.00	1 629.03
4 162	MF.IS.825.440	Lampeggiatore statico per segnali permanenti luminosi Prezzo 605.18 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	3 025.90	0.00	0.00	3 025.90
4 163	MF.IS.825.605	Contropiastra per interruttore a scatto ad innesto Prezzo 3.14 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	25.12	0.00	0.00	25.12
4 164	MF.IS.825.612	Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.1 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	106.19	0.00	0.00	106.19
4 165	MF.IS.825.613	Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.25 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	106.19	0.00	0.00	106.19
4 166	MF.IS.825.614	Interruttore automatico a scatto rapido cc 3 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	106.19	0.00	0.00	106.19
4 167	MF.IS.825.616	Interruttore automatico a scatto rapido cc 12 A ad innesto Prezzo 114.99 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	114.99	0.00	0.00	114.99
4 168	MF.IS.825.617	Interruttore automatico a scatto rapido ca 3 A ad innesto Prezzo 108.38 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	108.38	0.00	0.00	108.38
4 169	MF.IS.825.622	Interruttore automatico a scatto ritardato cc IMD ad innesto Prezzo 136.44 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	136.44	0.00	0.00	136.44

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 170	MF.IS.825.626	Interruttore automatico a scatto rapido ca 0.5 A ad innesto Prezzo 108.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	108.93	0.00	0.00	108.93
4 171	MF.IS.825.627	Interruttore automatico a scatto rapido ca 1 A ad innesto Prezzo 108.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	108.93	0.00	0.00	108.93
4 172	MF.IS.825.643	Dispositivo ritardo eccitazione a spina relè FS.58 a cc 2-998 sec. Prezzo 455.54 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	455.54	0.00	0.00	455.54
4 173	MF.IS.825.901	Blocchetto maschio per connettore a 40 vie Prezzo 2.50 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	45.00	0.00	0.00	45.00
4 174	MF.IS.825.902	Blocchetto femmina per connettore a 40 vie Prezzo 2.21 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	39.78	0.00	0.00	39.78
4 175	MF.IS.825.903	Semicorazza per connettore a 40 vie Prezzo 2.18 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	39.24	0.00	0.00	39.24
4 176	MF.IS.825.904	Serracavo per connettore a 40 vie Prezzo 2.14 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	38.52	0.00	0.00	38.52
4 177	MF.IS.831.017	Scaricatori a resistenza tipo A Prezzo 59.96 Euro/Cadauno	10.00	0.00	----	10.00	599.60	0.00	0.00	599.60
4 178	MF.IS.831.085	Cono terminale di alluminio con imboccatura ovale 20 x 40 mm Prezzo 19.20 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	153.60	0.00	0.00	153.60
4 179	MF.IS.846.624	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase 500 VA Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	616.19	0.00	0.00	616.19
4 180	MF.IS.846.626	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100 VA-aliment.fissa Prezzo 874.77 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	1 749.54	0.00	0.00	1 749.54
4 181	MF.IS.846.627	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100 VA-alim.lampegg. Prezzo 2343.72 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	4 687.44	0.00	0.00	4 687.44
4 182	MF.IS.846.628	Cassetto per Q.M.-380/80 V ca monofase								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 183	MF.IS.846.630	500 VA Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	616.19	0.00	0.00	616.19
		Cassetto per Q.M.-380/120 V ca monofase 200 VA								
4 184	MF.IS.846.632	Prezzo 748.23 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	748.23	0.00	0.00	748.23
		Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 500 VA								
4 185	MF.IS.846.634	Prezzo 665.70 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	665.70	0.00	0.00	665.70
		Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 2500 VA								
4 186	MF.IS.846.637	Prezzo 841.75 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	841.75	0.00	0.00	841.75
		Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 5 A								
4 187	MF.IS.846.641	Prezzo 632.70 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	632.70	0.00	0.00	632.70
		Cassetto per Q.M.-380/48 V cc monofase 5 A								
4 188	MF.IS.846.647	Prezzo 764.74 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	764.74	0.00	0.00	764.74
		Cassetto per Q.M.-380/144 V cc monofase 20 A								
4 189	MF.IS.846.660	Prezzo 1155.36 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 310.72	0.00	0.00	2 310.72
		Cassetto di sezionamento 380 V ca - 2x10 A								
4 190	MF.IS.846.662	Prezzo 594.18 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	594.18	0.00	0.00	594.18
		Struttura precablata tipo QM12								
4 191	MF.IS.846.665	Prezzo 3823.67 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	3 823.67	0.00	0.00	3 823.67
		Cassetto ventilatori per QM								
4 192	MF.IS.846.666	Prezzo 307.00 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	614.00	0.00	0.00	614.00
		Scheda controllo termico QM								
4 193	MF.IS.860.601	Prezzo 156.25 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	312.50	0.00	0.00	312.50
		Orologio tipo 'Marker 60'								
4 194	MF.IS.860.602	Prezzo 9792.99 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	9 792.99	0.00	0.00	9 792.99
		Consolle programmazione per RCE tipo 'Marker 60'								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 195	MF.IS.860.603	Prezzo 1474.44 Euro/Cadauno Scheda ingresso a 12 eventi per R.C.E. tipo 'Marker 60'	1.00	0.00	----	1.00	1 474.44	0.00	0.00	1 474.44
4 196	MF.IS.860.651	Prezzo 195.87 Euro/Cadauno Scheda espansione fino 480 ingressi. interf. RS232C. RCE 'Marker 60'	3.00	0.00	----	3.00	587.61	0.00	0.00	587.61
		Prezzo 654.70 Euro/Cadauno Totale IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina Euro	1.00	0.00	----	1.00	654.70	0.00	0.00	654.70
							94.528,75	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 197	MF.IS.799.111	Lampada ad incandescenza per segnale di chiamata 125V 25W Prezzo 4.40 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4.40	0.00	0.00	4.40
4 198	MF.IS.804.047	Cavo isolato in gomma da 2 x 1 mm ² Prezzo 0.81 Euro/m	5 938.00	0.00	----	5 938.00	4 809.78	0.00	0.00	4 809.78
4 199	MF.IS.804.048	Cavo isolato in gomma da 4 x 1 mm ² Prezzo 0.94 Euro/m	1 615.00	0.00	----	1 615.00	1 518.10	0.00	0.00	1 518.10
4 200	MF.IS.804.049	Cavo isolato in gomma da 6 x 1 mm ² Prezzo 1.37 Euro/m	50.00	0.00	----	50.00	68.50	0.00	0.00	68.50
4 201	MF.IS.804.050	Cavo isolato in gomma da 8 x 1 mm ² Prezzo 1.54 Euro/m	2 160.00	0.00	----	2 160.00	3 326.40	0.00	0.00	3 326.40
4 202	MF.IS.804.051	Cavo isolato in gomma da 12 x 1 mm ² Prezzo 2.21 Euro/m	525.00	0.00	----	525.00	1 160.25	0.00	0.00	1 160.25
4 203	MF.IS.804.052	Cavo isolato in gomma da 16 x 1 mm ² Prezzo 2.81 Euro/m	0.00	0.00	----	----	0.00	0.00	0.00	0.00
4 204	MF.IS.804.139	Cavo isolato in gomma da 1 x 4 mm ² Prezzo 0.65 Euro/m	200.00	0.00	----	200.00	130.00	0.00	0.00	130.00
4 205	MF.IS.804.141	Cavo isolato in gomma da 3 x 4 mm ² Prezzo 1.74 Euro/m	760.00	0.00	----	760.00	1 322.40	0.00	0.00	1 322.40
4 206	MF.IS.804.213	Cavo flessibile isolato in gomma da 4 x 1.5 mm ² Prezzo 2.28 Euro/m	4.00	0.00	----	4.00	9.12	0.00	0.00	9.12
4 207	MF.IS.804.236	Treccia di rame da 16 mm ² in guaina rossa Prezzo 0.69 Euro/m	30.00	0.00	----	30.00	20.70	0.00	0.00	20.70
4 208	MF.IS.804.237	Treccia di rame da 16 mm ² in guaina gialla Prezzo 0.69 Euro/m	30.00	0.00	----	30.00	20.70	0.00	0.00	20.70
4 209	MF.IS.822.955	Serie 4 tavole orientamento avviso. con staffa unif.e pell.termod.								
		Prezzo 360.92 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	360.92	0.00	0.00	360.92
4 210	MF.IS.825.012	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 211	MF.IS.825.013	Prezzo 852.76 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico V	1.00	0.00	----	1.00	852.76	0.00	0.00	852.76
4 212	MF.IS.825.014	Prezzo 852.76 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico G/V	2.00	0.00	----	2.00	1 705.52	0.00	0.00	1 705.52
4 213	MF.IS.825.015	Prezzo 1034.31 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R/G	1.00	0.00	----	1.00	1 034.31	0.00	0.00	1 034.31
4 214	MF.IS.825.017	Prezzo 1034.31 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R/G/V	1.00	0.00	----	1.00	1 034.31	0.00	0.00	1 034.31
4 215	MF.IS.825.021	Prezzo 1254.38 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 3a R/G/V	2.00	0.00	----	2.00	2 508.76	0.00	0.00	2 508.76
4 216	MF.IS.825.022	Prezzo 543.57 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 2a G/V	2.00	0.00	----	2.00	1 087.14	0.00	0.00	1 087.14
4 217	MF.IS.825.024	Prezzo 437.93 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 2a R/G	1.00	0.00	----	1.00	437.93	0.00	0.00	437.93
4 218	MF.IS.825.025	Prezzo 437.93 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a V	1.00	0.00	----	1.00	437.93	0.00	0.00	437.93
4 219	MF.IS.825.027	Prezzo 342.21 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a R	2.00	0.00	----	2.00	684.42	0.00	0.00	684.42
4 220	MF.IS.825.255	Prezzo 342.21 Euro/Cadauno Morsettiera a 12 spine, completo di bulloncini e staffa di fissaggio	1.00	0.00	----	1.00	342.21	0.00	0.00	342.21
4 221	MF.IS.825.462	Prezzo 17.29 Euro/Cadauno Cuffia in policarbonato per segnali permanenti luminosi	8.00	0.00	----	8.00	138.32	0.00	0.00	138.32
		Prezzo 196.95 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	1 378.65	0.00	0.00	1 378.65

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 222	MF.IS.825.463	Dispensore tipo 'A' per segnali permanenti luminosi Prezzo 114.44 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	457.76	0.00	0.00	457.76
4 223	MF.IS.825.466	Dispensore tipo 0 per segnali permanenti luminosi Prezzo 114.44 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	343.32	0.00	0.00	343.32
4 224	MF.IS.825.498	Segnale di chiamata. prive di lampadine e mensole sostegno Prezzo 218.97 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	218.97	0.00	0.00	218.97
4 225	MF.IS.825.519	Vela quadrata per segnale. completa di staffa Prezzo 50.28 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	351.96	0.00	0.00	351.96
4 226	MF.IS.825.524	Visiera tipo 'A-O' in materia plastica per segnale perman.luminoso Prezzo 11.67 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	81.69	0.00	0.00	81.69
4 227	MF.IS.825.600	Suoneria Leopolder con timpano a calotta Prezzo 116.64 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	116.64	0.00	0.00	116.64
4 228	MF.IS.831.034	Trasformatore di alimentazione da 50 VA con resistenze limitatrici Prezzo 61.62 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	308.10	0.00	0.00	308.10
4 229	MF.IS.831.035	Trasformatore di ricezione (da 4 VA) con resistenze limitatrici Prezzo 59.96 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	299.80	0.00	0.00	299.80
4 230	MF.IS.831.061	Cassetta smistamento cavi verticale 1-2 morsettiere Prezzo 54.36 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	163.08	0.00	0.00	163.08
4 231	MF.IS.831.070	Morsettiera a 8 morsetti a piastra e contropistra Prezzo 16.12 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	32.24	0.00	0.00	32.24
4 232	MF.IS.831.072	Morsettiera a 34 morsetti a piastra e contropistra Prezzo 27.67 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	27.67	0.00	0.00	27.67
4 233	MF.IS.831.120	Cassetta di contegno in policarbonato per 1								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 234	MF.IS.831.121	trasformatore								
		Prezzo 39.12 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	78.24	0.00	0.00	78.24
4 235	MF.IS.831.122	Cassetta di contegno in policarbonato per 2 trasformatore								
		Prezzo 43.95 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	131.85	0.00	0.00	131.85
4 236	MF.IS.831.123	Cassetta con pipetta in resina								
		Prezzo 15.84 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	31.68	0.00	0.00	31.68
4 237	MF.IS.831.428	Cassetta terminale unificata in policarbonato								
		Prezzo 37.69 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	75.38	0.00	0.00	75.38
4 238	MF.IS.831.663	Resistenza riscaldatrice per casse P.80 - L.90 - P.92								
		Prezzo 7.04 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	7.04	0.00	0.00	7.04
		Connettore femmina volante per manovre elettriche								
		Prezzo 64.37 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	64.37	0.00	0.00	64.37
		Totale IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta Euro					27.183,32	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 239	MA.VA.06	Fo e Po Plafoniere neon per armadi relè Prezzo 57.59 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	115.18	0.00	0.00	115.18
4 240	MA.VA.11	Fo e Po Scala a libretto per sala relè Prezzo 84.91 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	169.82	0.00	0.00	169.82
4 241	SS.AC.A.203.A	P.cavi di collegamento tra sala rele' e ufficio Prezzo 0.24 Euro/m	200.00	0.00	----	200.00	48.00	0.00	0.00	48.00
4 242	SS.AC.B.101.A	Fornitura apparecchiature per banco: pulsante Prezzo 270.35 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	1 081.40	0.00	0.00	1 081.40
4 243	SS.AC.B.101.B	Fornitura apparecchiature per banco: maniglia Prezzo 364.67 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	364.67	0.00	0.00	364.67
4 244	SS.AC.B.101.C	F.apparecchiature per banco dispositivo di comando con serratura yale Prezzo 405.52 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	405.52	0.00	0.00	405.52
4 245	SS.AC.B.101.D	F.apparecchiature per banco elemento con sole lampade di ripetizione Prezzo 83.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	83.93	0.00	0.00	83.93
4 246	SS.AC.B.205.A	P.apparecchiature per banco pulsante o lampada di ripetizione Prezzo 18.12 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	90.60	0.00	0.00	90.60
4 247	SS.AC.B.205.B	P.apparecchiature per banco maniglia.dispositivo di comando.ecc. Prezzo 52.81 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	105.62	0.00	0.00	105.62
4 248	SS.AC.E.203.A	Posa rele'.interruttori e teleruttori: rele'del tipo a spinotti Prezzo 2.75 Euro/Cadauno	89.00	0.00	----	89.00	244.75	0.00	0.00	244.75
4 249	SS.AC.E.203.B	Posa rele'.interruttori e teleruttori: rele' del tipo ad innesto Prezzo 0.64 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	5.12	0.00	0.00	5.12
4 250	SS.AC.I.201.A	Posa morsettiere a 12 spine Prezzo 40.70 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	325.60	0.00	0.00	325.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 251	SS.AC.J.201.B	Posa semiconnettori con terminali forniti dalla ditta Prezzo 25.78 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	464.04	0.00	0.00	464.04
4 252	SS.AC.J.202.B	Posa semiconnettore 'femmina' con corazza: terminali di fornitura ditta Prezzo 0.83 Euro/Cadauno	720.00	0.00	----	720.00	597.60	0.00	0.00	597.60
4 253	SS.AC.K.201.B	Posa orologi registratori per ogni punta scrivente a 1 o 2 posizioni Prezzo 5.28 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	31.68	0.00	0.00	31.68
4 254	SS.AC.L.202.A	P.o.contropiastre per rele' Prezzo 77.98 Euro/Cadauno	89.00	0.00	----	89.00	6 940.22	0.00	0.00	6 940.22
4 255	SS.AC.L.202.B	P.o.contropiastre per interruttori a scatto con terminali f.s. Prezzo 27.48 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	219.84	0.00	0.00	219.84
4 256	SS.AC.M.101.A	Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere non decorate Prezzo 0.54 Euro/cm ²	45.36	0.00	----	45.36	24.49	0.00	0.00	24.49
4 257	SS.AC.M.101.B	Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere decorate Prezzo 1.06 Euro/cm ²	113.40	0.00	----	113.40	120.20	0.00	0.00	120.20
4 258	SS.AC.M.101.C	Fornitura quadri luminosi a tessere: lampada di ripetizione Prezzo 19.38 Euro/Cadauno	24.00	0.00	----	24.00	465.12	0.00	0.00	465.12
4 259	SS.AC.M.202.A	Posa in opera di quadri luminosi di cui alla voce ss.ac.m.101 Prezzo 401.07 Euro/m ²	0.02	0.00	----	0.02	8.02	0.00	0.00	8.02
4 260	SS.AC.N.101.A	Fornitura resistori: (tipo fisso) fino a 10 watt Prezzo 4.66 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	13.98	0.00	0.00	13.98
4 261	SS.AC.N.101.D	Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 36 fino a 50 watt Prezzo 9.06 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	18.12	0.00	0.00	18.12
4 262	SS.AC.N.101.E	Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 50 fino a 100 watt								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 263	SS.AC.N.102.B	Prezzo 12.70 Euro/Cadauno Fornitura resistori: (tipo regolabile) da oltre 10 fino a 25 watt	2.00	0.00	----	2.00	25.40	0.00	0.00	25.40
4 264	SS.AC.N.203.A	Prezzo 9.66 Euro/Cadauno Posa resistori	2.00	0.00	----	2.00	19.32	0.00	0.00	19.32
4 265	SS.AC.O.101.A	Prezzo 4.36 Euro/Cadauno Fornitura suonerie atte a sopportare servizio continuativo	9.00	0.00	----	9.00	39.24	0.00	0.00	39.24
4 266	SS.AC.O.202.A	Prezzo 13.66 Euro/Cadauno Posa suonerie o ronzatori di cui alla voce ss.ac.o.101	1.00	0.00	----	1.00	13.66	0.00	0.00	13.66
4 267	SS.AL.A.301.A	Prezzo 4.22 Euro/Cadauno Fornitura in opera di piastre di rame fino a tre m orsetti	1.00	0.00	----	1.00	4.22	0.00	0.00	4.22
4 268	SS.AL.A.301.B	Prezzo 11.88 Euro/Cadauno Fornitura in opera di piastre: per ogni morsetto oltre i primi tre	2.00	0.00	----	2.00	23.76	0.00	0.00	23.76
4 269	SS.AL.C.101.A	Prezzo 2.46 Euro/Cadauno Forn. diodi per v inversa di cresta < 5 ampere	5.00	0.00	----	5.00	12.30	0.00	0.00	12.30
4 270	SS.AL.I.201.A	Prezzo 10.55 Euro/Cadauno Esecuz.conness. di scaricatori:posa barretta vert. al primo scaric.	6.00	0.00	----	6.00	63.30	0.00	0.00	63.30
4 271	SS.AL.I.201.B	Prezzo 5.27 Euro/Cadauno Esecuz. conness. di scaricatori:collegamento in piu' oltre il primo	5.00	0.00	----	5.00	26.35	0.00	0.00	26.35
4 272	SS.AL.I.201.C	Prezzo 2.16 Euro/Cadauno Esecuzione connessioni di scaricatori: posa treccia	5.00	0.00	----	5.00	10.80	0.00	0.00	10.80
4 273	SS.AL.I.202.A	Prezzo 3.29 Euro/m Posa scaricatori	6.00	0.00	----	6.00	19.74	0.00	0.00	19.74
		Prezzo 5.42 Euro/Cadauno	10.00	0.00	----	10.00	54.20	0.00	0.00	54.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 274	SS.CM.A.101.A	Costruzione armadi ed intelaiature: armadi di tipo tradizionale								
		Prezzo 5.39 Euro/kg	240.00	0.00	-----	240.00	1 293.60	0.00	0.00	1 293.60
4 275	SS.CM.A.202.A	Posa armadi								
		Prezzo 0.30 Euro/kg	240.00	0.00	-----	240.00	72.00	0.00	0.00	72.00
		Totale IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori) Euro					13.621,41	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 276	AP.97.SS.08.A	Fornitura di trasmettichieve completamente allestito Prezzo 1165.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 165.16	0.00	0.00	1 165.16
4 277	AP.97.SS.09.A	Posa di unità trasmettichieve Prezzo 50.80 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	50.80	0.00	0.00	50.80
4 278	MA.VA.09	Cassetta "La conchiglia" SMV/B e fusibile Prezzo 11.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11.93	0.00	0.00	11.93
4 279	MA.VA.10	Posa cassetta conchiglia per palina illuminazione Prezzo 8.12 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	8.12	0.00	0.00	8.12
4 280	MA.VA.36	Apparecch. completa per illuminaz. zona deviatoio Prezzo 360.86 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	360.86	0.00	0.00	360.86
4 281	SS.CB.B.201.A	Posa pedali silec o conta assi Prezzo 65.51 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	65.51	0.00	0.00	65.51
4 282	SS.CB.E.103.A	Fornitura picchetti per c.d.b. Prezzo 9.10 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	63.70	0.00	0.00	63.70
4 283	SS.CB.E.104.A	Fornitura basi per cassette da c.d.b. Prezzo 18.93 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	94.65	0.00	0.00	94.65
4 284	SS.CB.E.209.A	Posa picchetti per c.d.b. Prezzo 4.72 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	33.04	0.00	0.00	33.04
4 285	SS.CB.E.401.A	Allestimento completo c.d.b. Prezzo 464.20 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	2 321.00	0.00	0.00	2 321.00
4 286	SS.CE.A.201.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento Prezzo 81.10 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	243.30	0.00	0.00	243.30
4 287	SS.CE.A.201.B	Posa e allestim. cass. di giunz.e smistam.: allacc. cond. in cassetta Prezzo 3.37 Euro/Cadauno	64.00	0.00	----	64.00	215.68	0.00	0.00	215.68
4 288	SS.CE.A.201.C	Posa e allestim. cass. di giunz. e smistam.: cond. introdotti								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 289	SS.CE.A.202.A	Prezzo 1.23 Euro/Cadauno Posa cassette terminali per pedali contaassi	10.00	0.00	----	10.00	12.30	0.00	0.00	12.30
4 290	SS.CE.A.204.A	Prezzo 141.12 Euro/Cadauno Posa cassette con pipetta per c.d.b.	1.00	0.00	----	1.00	141.12	0.00	0.00	141.12
4 291	SS.CE.A.205.A	Prezzo 34.68 Euro/Cadauno Introduzione cavi in cabina. in garitta ed armadi	5.00	0.00	----	5.00	173.40	0.00	0.00	173.40
4 292	SS.CE.B.101.A	Prezzo 10.10 Euro/Cadauno Fornitura basi per cassette fino a quattro morsettiere	22.00	0.00	----	22.00	222.20	0.00	0.00	222.20
4 293	SS.CE.B.101.C	Prezzo 29.57 Euro/Cadauno Fornitura basi per cassette per cassette terminali	3.00	0.00	----	3.00	88.71	0.00	0.00	88.71
4 294	SS.CE.C.102.A	Prezzo 14.78 Euro/Cadauno Fornitura cunicoli affioranti a semplice gola v.318	2.00	0.00	----	2.00	29.56	0.00	0.00	29.56
4 295	SS.CE.C.103.B	Prezzo 9.21 Euro/m Fornitura cunicoli affioranti a doppia gola v.317	48.90	0.00	----	48.90	450.37	0.00	0.00	450.37
4 296	SS.CE.C.204.A	Prezzo 17.52 Euro/m Posa affiorante cunicoli o tubi per contegno cavi: cunicolo v.318	784.00	0.00	----	784.00	13 735.68	0.00	0.00	13 735.68
4 297	SS.CE.C.204.L	Prezzo 10.32 Euro/m Posa cunicoli dim100x100mm o tubi d=100mm prof	48.90	0.00	----	48.90	504.65	0.00	0.00	504.65
4 298	SS.CE.C.204.R	Prezzo 8.36 Euro/m Posa cunicoli dim. 100x100mm o tubi d=100mm interr. a prof. >80 cm	42.50	0.00	----	42.50	355.30	0.00	0.00	355.30
4 299	SS.CE.C.205.B	Prezzo 16.72 Euro/m Posa cunicoli affioranti a due gole v 317	31.60	0.00	----	31.60	528.35	0.00	0.00	528.35
4 300	SS.CE.C.207.A	Prezzo 18.35 Euro/m Sovrap. riemp.cunicoli con sabbia voci	784.00	0.00	----	784.00	14 386.40	0.00	0.00	14 386.40

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 301	SS.CE.C.210.I	ss.ce.c.101.102.a.103.a..103.b Prezzo 0.99 Euro/m	784.00	0.00	----	784.00	776.16	0.00	0.00	776.16
		Posa oltre il primo di cunic.100x100mm o tubi d=100mm prof>20 e <40cm								
4 302	SS.CE.C.210.O	Prezzo 7.06 Euro/m	43.15	0.00	----	43.15	304.64	0.00	0.00	304.64
		Posa oltre il primo di cunicoli 100x100mm o tubi d=100mm prof.>80 cm								
4 303	SS.CE.F.101.A	Prezzo 14.03 Euro/m	45.60	0.00	----	45.60	639.77	0.00	0.00	639.77
		Forn. mat.per giunzioni a resina colata cavi da 2 o 4 conduttori 1mmq								
4 304	SS.CE.F.101.B	Prezzo 21.09 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	189.81	0.00	0.00	189.81
		Forn. mat. giunzioni a resina colata cavi a 6.8.12 e 16 cond.da 1mmq								
4 305	SS.CE.F.210.A	Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	253.56	0.00	0.00	253.56
		Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi i.s.								
4 306	SS.CE.F.210.B	Prezzo 6.69 Euro/Cadauno	15.00	0.00	----	15.00	100.35	0.00	0.00	100.35
		Esecuz. giunz. a resina colata su cavi i.s. per ogni colleg. eseguito								
4 307	SS.CE.H.101.A	Prezzo 1.69 Euro/Cadauno	70.00	0.00	----	70.00	118.30	0.00	0.00	118.30
		Fornitura a pie' d'opera di coni terminali								
4 308	SS.CE.J.101.A	Prezzo 5.27 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	63.24	0.00	0.00	63.24
		Fornitura tubi in pvc								
4 309	SS.CE.K.201.A	Prezzo 4.36 Euro/kg	129.47	0.00	----	129.47	564.49	0.00	0.00	564.49
		Posa cavo per impianti di sicurezza								
4 310	SS.CE.K.204.A	Prezzo 0.49 Euro/m	9 491.75	0.00	----	9 491.75	4 650.96	0.00	0.00	4 650.96
		Posa cavo infilato del tipo per impianti di sicurezza								
4 311	SS.CE.K.204.D	Prezzo 0.99 Euro/m	237.80	0.00	----	237.80	235.42	0.00	0.00	235.42
		Posa cavo infilato del tipo i.s. successivo al primo								
		Prezzo 0.67 Euro/m	1 852.00	0.00	----	1 852.00	1 240.84	0.00	0.00	1 240.84

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 312	SS.LV.A.201.B	Getto di calcestruzzo per cunicoli. pozzetti ecc. Prezzo 178.24 Euro/mc	5.00	0.00	----	5.00	891.20	0.00	0.00	891.20
4 313	SS.LV.D.101.B	Forn.acc. in barre o profilati zincati con zinc.di zinco puro a caldo Prezzo 4.01 Euro/kg	187.00	0.00	----	187.00	749.87	0.00	0.00	749.87
4 314	SS.LV.D.102.D	Fornitura di lamiera di acciaio striata. zincata Prezzo 2.51 Euro/kg	185.00	0.00	----	185.00	464.35	0.00	0.00	464.35
4 315	SS.LV.D.103.B	Fornitura tubi in ferro o acciaio zincati Prezzo 2.51 Euro/kg	50.00	0.00	----	50.00	125.50	0.00	0.00	125.50
4 316	SS.LV.D.204.A	Posa acciaio compresi gli organi di fissaggio Prezzo 2.14 Euro/kg	237.00	0.00	----	237.00	507.18	0.00	0.00	507.18
4 317	SS.LV.G.201.A	Esecuzione scavi Prezzo 17.46 Euro/mc	9.20	0.00	----	9.20	160.63	0.00	0.00	160.63
4 318	SS.LV.I.202.A	Esecuzione fori su rotaie fino a 10 mm Prezzo 2.75 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	60.50	0.00	0.00	60.50
4 319	SS.LV.I.202.B	Sovrap. alla s.v. ss.lv.i.202.a per esecuz.fori su rotaie sup.a 10 mm Prezzo 0.43 Euro/Cadauno	44.00	0.00	----	44.00	18.92	0.00	0.00	18.92
4 320	SS.LV.I.204.A	Posa capocorda per treccia di rame Prezzo 5.28 Euro/Cadauno	43.00	0.00	----	43.00	227.04	0.00	0.00	227.04
4 321	SS.LV.I.205.A	Posa treccia di rame Prezzo 1.23 Euro/m	43.50	0.00	----	43.50	53.51	0.00	0.00	53.51
4 322	SS.LV.I.206.A	Saldatura piastrine di acciaio Prezzo 2.14 Euro/Cadauno	15.00	0.00	----	15.00	32.10	0.00	0.00	32.10
4 323	SS.MD.D.201.A	Posa man. elettr. posa cassa l.63.fs.55.l.88.p.80.o p.64 dev.semplice Prezzo 844.46 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	844.46	0.00	0.00	844.46
4 324	SS.MD.D.202.A	Applicaz. disp. manovra a mano deviatoi e dischetto indicativo								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 325	SS.MD.E.101.A	Prezzo 116.31 Euro/Cadauno Forn. protez. casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri	1.00	0.00	----	1.00	116.31	0.00	0.00	116.31
4 326	SS.MD.E.202.A	Prezzo 105.47 Euro/Cadauno Posa protezioni per casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri	1.00	0.00	----	1.00	105.47	0.00	0.00	105.47
4 327	SS.MD.E.203.A	Prezzo 136.95 Euro/Cadauno Posa protezioni in lamiera per tiranti da deviatoio	1.00	0.00	----	1.00	136.95	0.00	0.00	136.95
4 328	SS.MD.I.301.A	Prezzo 6.31 Euro/Cadauno Costruz. e forn. in opera piastrine in ottone:ogni numero raffigurato	1.00	0.00	----	1.00	6.31	0.00	0.00	6.31
4 329	SS.MD.I.301.B	Prezzo 4.22 Euro/Cadauno Costruz. e forn.in opera piastrine in ottone:ogni lettera raffigurato	1.00	0.00	----	1.00	4.22	0.00	0.00	4.22
4 330	SS.MD.I.301.C	Prezzo 2.14 Euro/Cadauno Costruz. e forn.in opera piastrine in ottone:ogni freccia raffigurata	1.00	0.00	----	1.00	2.14	0.00	0.00	2.14
4 331	SS.SG.A.202.A	Prezzo 4.36 Euro/Cadauno Posa attrezz. met.per segnali portali, sbalzi, attrezz. speciali ecc.	1.00	0.00	----	1.00	4.36	0.00	0.00	4.36
4 332	SS.SG.A.202.B	Prezzo 0.63 Euro/kg Posa attrezz. met. per segnali piantane segnali e tavole orientamento	6 200.00	0.00	----	6 200.00	3 906.00	0.00	0.00	3 906.00
4 333	SS.SG.B.201.A	Prezzo 0.63 Euro/kg Costruzione blocchi in c.l.s. per segnali	6 200.00	0.00	----	6 200.00	3 906.00	0.00	0.00	3 906.00
4 334	SS.SG.E.101.A	Prezzo 159.68 Euro/mc Fornitura segnalatore luminoso ad una sola indicazione	11.40	0.00	----	11.40	1 820.35	0.00	0.00	1 820.35
4 335	SS.SG.E.101.B	Prezzo 813.27 Euro/Cadauno Fornitura segnalatore luminoso: per ogni segnalazione oltre la prima	3.00	0.00	----	3.00	2 439.81	0.00	0.00	2 439.81
		Prezzo 215.76 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	215.76	0.00	0.00	215.76

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 336	SS.SG.E.202.A	Posa segnalatore luminoso Prezzo 136.95 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	410.85	0.00	0.00	410.85
4 337	SS.SG.F.101.A	Fornitura mensola inferiore per sostegno segnali Prezzo 108.66 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	325.98	0.00	0.00	325.98
4 338	SS.SG.F.102.A	Fornitura mensola superiore per segnalatore lumino so Prezzo 81.10 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	243.30	0.00	0.00	243.30
4 339	SS.SG.F.103.A	Fornitura mensola per segnale di chiamata Prezzo 32.75 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	32.75	0.00	0.00	32.75
4 340	SS.SG.H.201.A	Posa segnale luminoso con rele' schermo o specchi dicroici Prezzo 136.95 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	958.65	0.00	0.00	958.65
4 341	SS.SG.H.202.A	Posa segnale di chiamata Prezzo 48.57 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	48.57	0.00	0.00	48.57
4 342	SS.SG.H.205.A	Applicazione segnale indicatore luminoso su casce di manovra Prezzo 13.66 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	40.98	0.00	0.00	40.98
4 343	SS.SG.I.101.A	Fornitura tabelle triangolari di limitazione di velocita' Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	42.26	0.00	0.00	42.26
4 344	SS.SG.I.205.A	Posa tabelle di limitazione di velocita' Prezzo 4.22 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4.22	0.00	0.00	4.22
4 345	SS.SG.I.206.A	P.tavole orientamento fissate con nastri d'acciaio per ogni staffa Prezzo 4.22 Euro/Cadauno	24.00	0.00	----	24.00	101.28	0.00	0.00	101.28
		Totale IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale Euro					63.407,11	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 346	MA.VA.21	Fo Quadro elettrico di sezionamento e protezione Prezzo 18601.66 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	18 601.66	0.00	0.00	18 601.66
4 347	MA.VA.25	Fo Batteria per centralina da 20 KVA Prezzo 11224.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11 224.93	0.00	0.00	11 224.93
4 348	MA.VA.27.3	Po Batteria per centralina da 20KVA Prezzo 1122.49 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 122.49	0.00	0.00	1 122.49
4 349	MA.VA.27.7	Po Centralina 20KVA Prezzo 3191.79 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	3 191.79	0.00	0.00	3 191.79
4 350	MA.VA.27.11	Po Stabilizzatore 20KVA Prezzo 1181.06 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 181.06	0.00	0.00	1 181.06
4 351	MA.VA.27.13	Posa Alimentatore CC Prezzo 1015.12 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 015.12	0.00	0.00	1 015.12
4 352	MA.VA.27.14	Posa Gruppo Elettrogeno Prezzo 1591.01 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 591.01	0.00	0.00	1 591.01
4 353	MA.VA.27.17	Po Quadro elettrico di sezionamento Prezzo 1860.17 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 860.17	0.00	0.00	1 860.17
4 354	MA.VA.31	Fo e Po Serbatoio combustibile 400 l. Prezzo 2598.33 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 598.33	0.00	0.00	2 598.33
4 355	MA.VA.32	Fo e Po Elettrovent. per centralina con termost. Prezzo 389.45 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	389.45	0.00	0.00	389.45
4 356	MF.IS.820.070	Centralina statica senza soluzione di continuità trifase 20 kVA 380V Prezzo 35980.97 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	35 980.97	0.00	0.00	35 980.97
4 357	MF.IS.820.203	Stabilizzatore di tensione da 20kVA per compl.aliment.a 3 vie tipo A4 Prezzo 13314.06 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	13 314.06	0.00	0.00	13 314.06
4 358	MF.IS.820.207	Alimentatore C.C.da 5 kVA del complesso aliment.a 3 vie tipo A1/A4 Prezzo 11443.48 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11 443.48	0.00	0.00	11 443.48

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo

IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 359	MF.IS.820.604	Gruppo elettrogeno bassa reattanza subtransitoria30kVA-380V trifase								
		Prezzo 17935.46 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	17 935.46	0.00	0.00	17 935.46
		Totale IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione Euro					121.449,98	0,00		
		Totale AC10001 - AC10001 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Notarbartolo Euro					320.190,57	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 360	AP.97.SS.01.A	Allest.unità ausiliaria da deviatoio: (U.ADe M/C) Prezzo 453.28 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	2 266.40	2 266.40	0.00	0.00
4 361	AP.97.SS.01.AA	Allest.unità Blocco conta assi reversibile sistemaSiliani: (U.BcaSIL) Prezzo 459.56 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	919.12	919.12	0.00	0.00
4 362	AP.97.SS.01.AB	Allest.unità di regime per Blocco conta assi: (U.R Bca) Prezzo 453.28 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	453.28	453.28	0.00	0.00
4 363	AP.97.SS.01.AD	Allest.unità punto U.P1/T per impianti tipo V 401: (U.P1/T - V401) Prezzo 798.66 Euro/Cadauno	4.00	2.00	----	2.00	3 194.64	1 597.32	0.00	1 597.32
4 364	AP.97.SS.01.C	Allest.unità ausiliaria alla U.Car: (U.ACar) Prezzo 278.59 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	278.59	278.59	0.00	0.00
4 365	AP.97.SS.01.D	Allest.unità per la circolazione carrelli in stazione:(U.CarS) Prezzo 590.85 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	2 954.25	2 954.25	0.00	0.00
4 366	AP.97.SS.01.E	Allest.unità di relé EVL: (U.EVL) Prezzo 278.59 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	278.59	278.59	0.00	0.00
4 367	AP.97.SS.01.F	Allest.unità di fuori servizio: (U.fs/T) Prezzo 827.77 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	3 311.08	3 311.08	0.00	0.00
4 368	AP.97.SS.01.G	Allest.unità di regime per BA: (U.RBA) Prezzo 453.28 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	906.56	906.56	0.00	0.00
4 369	AP.97.SS.01.I	Allest.unità di regime per la circolaz.carrelli in stazione:(U.RCar) Prezzo 380.77 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	380.77	380.77	0.00	0.00
4 370	AP.97.SS.01.J	Allest.unità di regime fs e circolazione carrelli in linea:(U.Rfs/C) Prezzo 319.12 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	638.24	638.24	0.00	0.00
4 371	AP.97.SS.01.K	Allest.unità ausiliaria per manovra a mano deviatoi: (U.ADe 7/M/T) Prezzo 216.93 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	433.86	433.86	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 372	AP.97.SS.01.L	Allest.unità regime zone di binario esclud.dalla circolaz.:(U.RZon) Prezzo 613.69 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	613.69	613.69	0.00	0.00
4 373	AP.97.SS.01.M	Allest.unità per la circolazione carrelli in linea: (U.CarL) Prezzo 514.93 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	2 574.65	2 574.65	0.00	0.00
4 374	AP.97.SS.01.N	Allest.unità di regime per segnalaz.degradata di 1° e 2°liv.:(U.RSav) Prezzo 613.69 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	613.69	613.69	0.00	0.00
4 375	AP.97.SS.01.O	Allest.unità di regime telecomando e DCO: (U.RTel) Prezzo 957.36 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	957.36	957.36	0.00	0.00
4 376	AP.97.SS.01.Q	Allest.unità aggiuntiva per la segnalaz.degradata di 2° liv.:(U.ASav) Prezzo 391.62 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	391.62	391.62	0.00	0.00
4 377	AP.97.SS.01.R	Allest.unità per la segnalazione degradata di 1° e 2°livello: (U.Sav) Prezzo 874.58 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	8 745.80	8 745.80	0.00	0.00
4 378	AP.97.SS.01.S	Allest.unità di relè SSDCO: (U.SSDCO) Prezzo 289.43 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	289.43	289.43	0.00	0.00
4 379	AP.97.SS.01.T	Allest.unità di relè VR - ER: (U. VR/ER) Prezzo 627.40 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	627.40	627.40	0.00	0.00
4 380	AP.97.SS.01.U	Allest.unità per zona escludibile dalla circolazione: (U.Zon1) Prezzo 391.62 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	1 958.10	1 958.10	0.00	0.00
4 381	AP.97.SS.01.V	Allest.unità per zona escludibile dalla circolazione: (U.Zon2) Prezzo 329.96 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	989.88	989.88	0.00	0.00
4 382	AP.97.SS.01.Y	Allest.unità ausiliaria 1 per Blocco conta assi: (U.A1 Bca) Prezzo 340.80 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	681.60	681.60	0.00	0.00
4 383	AP.97.SS.01.Z	Allest.unità ausiliaria 2 per Blocco conta assi: (U.A2 Bca)								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 384	AP.97.SS.02.B	Prezzo 289.43 Euro/Cadauno Allest.unità di regime per deviatoio:(U.RDe)	1.00	1.00	----	----	289.43	289.43	0.00	0.00
4 385	AP.97.SS.02.C	Prezzo 602.85 Euro/Cadauno Allest.unità di alimentazione impianto: (U.Alim)	1.00	1.00	----	----	602.85	602.85	0.00	0.00
4 386	AP.97.SS.02.D	Prezzo 1312.44 Euro/Cadauno Allest.unità ausiliaria per deviatoi: (U.ADe)	1.00	1.00	----	----	1 312.44	1 312.44	0.00	0.00
4 387	AP.97.SS.02.E	Prezzo 371.07 Euro/Cadauno Allest.unità per deviatoi assicurati con fermascambio:(U.Fde/U.Fch)	1.00	1.00	----	----	371.07	371.07	0.00	0.00
4 388	AP.97.SS.02.G	Prezzo 351.09 Euro/Cadauno Allest.unità per c.d.b. non codificati: (U.CBT)	2.00	2.00	----	----	702.18	702.18	0.00	0.00
4 389	AP.97.SS.02.H	Prezzo 380.77 Euro/Cadauno Allest.unità da segnale -1° luce con un solo aspetto: (U.S11-V387)	5.00	5.00	----	----	1 903.85	1 903.85	0.00	0.00
4 390	AP.97.SS.02.I	Prezzo 155.29 Euro/Cadauno Allest.unità da segnale-luce singola o prima a2 aspetti: (U.S12-V387)	1.00	1.00	----	----	155.29	155.29	0.00	0.00
4 391	AP.97.SS.02.J	Prezzo 392.77 Euro/Cadauno Allest.unità da segnale-luce singola o prima a3 aspetti: (U.S13-V387)	10.00	10.00	----	----	3 927.70	3 927.70	0.00	0.00
4 392	AP.97.SS.02.K	Prezzo 627.40 Euro/Cadauno Allest.unità da segnale-seconda luce a due aspetti: (U.S22-V387)	4.00	4.00	----	----	2 509.60	2 509.60	0.00	0.00
4 393	AP.97.SS.02.L	Prezzo 227.79 Euro/Cadauno Allest.unità da segnale-seconda luce a tre aspetti: (U.S23-V387)	11.00	11.00	----	----	2 505.69	2 505.69	0.00	0.00
4 394	AP.97.SS.02.O	Prezzo 482.39 Euro/Cadauno Allest.unità per lampeggiamento: (U.lp- V387)	3.00	3.00	----	----	1 447.17	1 447.17	0.00	0.00
		Prezzo 537.76 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	4 302.08	4 302.08	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 395	AP.97.SS.02.Q	Allest.unità aggiun.alla U.Ip-V387 segnale: (U.AlpS2-V387) Prezzo 245.48 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	981.92	981.92	0.00	0.00
4 396	AP.97.SS.02.S	Allest.unità per indic.partenza n1 su CT-n1 su prec.:(U.JP-V387) Prezzo 287.72 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	575.44	575.44	0.00	0.00
4 397	AP.97.SS.02.T	Allest.unità 2 frecce indicatrici su segnale di partenza:(U.Fe1-V387) Prezzo 267.75 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	267.75	267.75	0.00	0.00
4 398	MA.VA.03	Fo Pannello Manutenzione Prezzo 6734.96 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	6 734.96	6 734.96	0.00	0.00
4 399	MA.VA.04	Po Pannello Manutenzione Prezzo 1073.69 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 073.69	1 073.69	0.00	0.00
4 400	MA.VA.05	Fo e Po Dispositivo Trasmettichiavi per zone IS Prezzo 780.86 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	6 246.88	6 246.88	0.00	0.00
4 401	MA.VA.06	Fo e Po Plafoniere neon per armadi relè Prezzo 57.59 Euro/Cadauno	30.00	30.00	----	----	1 727.70	1 727.70	0.00	0.00
4 402	MA.VA.07	R.C.E. Registratore Cronologico Eventi Prezzo 25386.25 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	25 386.25	25 386.25	0.00	0.00
4 403	MA.VA.11	Fo e Po Scala a libretto per sala relè Prezzo 84.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	169.82	169.82	0.00	0.00
4 404	MA.VA.21	Fo Quadro elettrico di sezionamento e protezione Prezzo 18601.66 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	18 601.66	0.00	0.00	18 601.66
4 405	MA.VA.24	Batteria per centralina da 15 KVA Prezzo 10278.13 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	10 278.13	0.00	0.00	10 278.13
4 406	MA.VA.27.2	Posa Batteria per centralina da 15 KVA Prezzo 1027.81 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 027.81	0.00	0.00	1 027.81
4 407	MA.VA.27.6	Posa Centralina da 15 KVA Prezzo 2576.85 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 576.85	0.00	0.00	2 576.85

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 408	MA.VA.27.10	Posa Stabilizzatore Prezzo 1098.09 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 098.09	0.00	0.00	1 098.09
4 409	MA.VA.27.13	Posa Alimentatore CC Prezzo 1015.12 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 015.12	0.00	0.00	1 015.12
4 410	MA.VA.27.14	Posa Gruppo Elettrogeno Prezzo 1591.01 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 591.01	0.00	0.00	1 591.01
4 411	MA.VA.27.17	Po Quadro elettrico di sezionamento Prezzo 1860.17 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 860.17	0.00	0.00	1 860.17
4 412	MA.VA.31	Fo e Po Serbatoio combustibile 400 l. Prezzo 2598.33 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 598.33	0.00	0.00	2 598.33
4 413	MA.VA.32	Fo e Po Elettrovent. per centralina con termost. Prezzo 389.45 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	389.45	0.00	0.00	389.45
4 414	MF.IS.804.250	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x0.5 mm ² Prezzo 0.32 Euro/m	22 500.00	22 500.00	----	----	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
4 415	MF.IS.804.251	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x1 mm ² Prezzo 0.40 Euro/m	31 500.00	31 500.00	----	----	12 600.00	12 600.00	0.00	0.00
4 416	MF.IS.804.254	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x2.5 mm ² Prezzo 0.55 Euro/m	2 600.00	2 600.00	----	----	1 430.00	1 430.00	0.00	0.00
4 417	MF.IS.804.256	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x4 mm ² Prezzo 0.74 Euro/m	600.00	600.00	----	----	444.00	444.00	0.00	0.00
4 418	MF.IS.804.260	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 5 x 0.5 mm ² Prezzo 1.43 Euro/m	1 500.00	1 500.00	----	----	2 145.00	2 145.00	0.00	0.00
4 419	MF.IS.804.262	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 12 x 0.5 mm ² Prezzo 2.43 Euro/m	1 500.00	1 500.00	----	----	3 645.00	3 645.00	0.00	0.00
4 420	MF.IS.804.264	Cavo isolato atossico non propagante								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 421	MF.IS.804.266	incendio da 20 x 0.5 mm ² Prezzo 3.95 Euro/m	3 000.00	3 000.00	----	----	11 850.00	11 850.00	0.00	0.00
		Cavo isolato atossico non propagante incendio da 20 x 1 mm ² Prezzo 5.56 Euro/m	5 800.00	5 800.00	----	----	32 248.00	32 248.00	0.00	0.00
4 422	MF.IS.804.350	Cavo isolato atossico non propagante l'incendio da 4 x 2.5 mm ² Prezzo 2.43 Euro/m	1 600.00	1 600.00	----	----	3 888.00	3 888.00	0.00	0.00
		Centralina statica senza soluzione di continuità trifase 15 kVA 380V Prezzo 29048.86 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	29 048.86	0.00	0.00	29 048.86
4 424	MF.IS.820.202	Stabilizzatore di tensione da 15kVA per compl.aliment.a 3 vie tipo A3 Prezzo 12378.77 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	12 378.77	0.00	0.00	12 378.77
		Alimentatore C.C.da 5 kVA del complesso aliment.a 3 vie tipo A1/A4 Prezzo 11443.48 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11 443.48	0.00	0.00	11 443.48
4 426	MF.IS.820.604	Gruppo elettrogeno bassa reattanza subtransitoria 30kVA-380V trifase Prezzo 17935.46 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	17 935.46	0.00	0.00	17 935.46
		Indicatore di isolamento ISOL 24 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	369.16	0.00	0.00	369.16
4 428	MF.IS.820.982	Indicatore di isolamento ISOL 80 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	369.16	0.00	0.00	369.16
		Indicatore di isolamento ISOL 150 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	738.32	0.00	0.00	738.32
4 430	MF.IS.820.985	Indicatore di isolamento ISOL 220 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	369.16	0.00	0.00	369.16
		Indicatore di isolamento ISOL 24 C Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	978.20	0.00	0.00	978.20
4 432	MF.IS.820.987	Indicatore di isolamento ISOL 48 C								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 433	MF.IS.820.989	Prezzo 489.10 Euro/Cadauno Indicatore di isolamento ISOL 144 C	1.00	0.00	----	1.00	489.10	0.00	0.00	489.10
4 434	MF.IS.820.991	Prezzo 489.10 Euro/Cadauno Pannello di chiusura vano non utilizzato dell'unità di contenimento	1.00	0.00	----	1.00	489.10	0.00	0.00	489.10
4 435	MF.IS.820.992	Prezzo 4.61 Euro/Cadauno Scheda controllo tensione di ingresso per indicatori di isolamento	2.00	0.00	----	2.00	9.22	0.00	0.00	9.22
4 436	MF.IS.820.993	Prezzo 214.01 Euro/Cadauno Scheda controllo regolarità tensioni di uscita centralina	1.00	0.00	----	1.00	214.01	0.00	0.00	214.01
4 437	MF.IS.823.404	Prezzo 125.99 Euro/Cadauno BCA Siliani 2P completo di alimentazione 150 V ca 50 Hz (tipo FS.58)	1.00	0.00	----	1.00	125.99	0.00	0.00	125.99
4 438	MF.IS.825.030	Prezzo 20301.19 Euro/Cadauno Rivelatore differenziale universale	2.00	2.00	----	----	40 602.38	40 602.38	0.00	0.00
4 439	MF.IS.825.031	Prezzo 413.73 Euro/Cadauno Contropiastra per rivelatore differenziale	24.00	24.00	----	----	9 929.52	9 929.52	0.00	0.00
4 440	MF.IS.825.096	Prezzo 19.98 Euro/Cadauno Accessori per contropiastra relè in cc tipo FS.58 ritardati	24.00	24.00	----	----	479.52	479.52	0.00	0.00
4 441	MF.IS.825.100	Prezzo 3.32 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 14-6 12 V in cc tipo FS.58	40.00	40.00	----	----	132.80	132.80	0.00	0.00
4 442	MF.IS.825.101	Prezzo 14.63 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 14-6 48 V in cc tipo FS.58	333.00	333.00	----	----	4 871.79	4 871.79	0.00	0.00
4 443	MF.IS.825.103	Prezzo 15.90 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 10-10 12 V in cc tipo FS.58	12.00	12.00	----	----	190.80	190.80	0.00	0.00
4 444	MF.IS.825.104	Prezzo 14.63 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 10-10 48 V in	63.00	63.00	----	----	921.69	921.69	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		cc tipo FS.58								
4 445	MF.IS.825.106	Prezzo 16.29 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 8-6 12 V in cc tipo FS.58	14.00	14.00	----	----	228.06	228.06	0.00	0.00
4 446	MF.IS.825.107	Prezzo 11.10 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 8-6 48 V in cc tipo FS.58	251.00	251.00	----	----	2 786.10	2 786.10	0.00	0.00
4 447	MF.IS.825.108	Prezzo 12.94 Euro/Cadauno Contropiastra per relè polarizzato neutro 8-6 48 V cc tipo FS.58	16.00	16.00	----	----	207.04	207.04	0.00	0.00
4 448	MF.IS.825.114	Prezzo 13.65 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 4-2 12 V in cc tipo FS.58	49.00	49.00	----	----	668.85	668.85	0.00	0.00
4 449	MF.IS.825.115	Prezzo 7.21 Euro/Cadauno Contropiastra per relè neutro 4-2 48 V in cc tipo FS.58	113.00	113.00	----	----	814.73	814.73	0.00	0.00
4 450	MF.IS.825.120	Prezzo 8.85 Euro/Cadauno Contropiastra per relè stabilizzati 10-10 in cc tipo FS.58	142.00	142.00	----	----	1 256.70	1 256.70	0.00	0.00
4 451	MF.IS.825.130	Prezzo 13.20 Euro/Cadauno Condensatore di rifasamento per contropiastra a disco per cdb	156.00	156.00	----	----	2 059.20	2 059.20	0.00	0.00
4 452	MF.IS.825.138	Prezzo 22.49 Euro/Cadauno Contropiastra per relè 4-6 in c.a. per cdb	25.00	25.00	----	----	562.25	562.25	0.00	0.00
4 453	MF.IS.825.142	Prezzo 11.94 Euro/Cadauno Contropiastra per dispositivo di ritardo eccitazione 2-998 sec.	25.00	25.00	----	----	298.50	298.50	0.00	0.00
4 454	MF.IS.825.143	Prezzo 4.61 Euro/Cadauno Contropiastra per dispositivo di ritardo diseccitazione 1-999 sec.	17.00	17.00	----	----	78.37	78.37	0.00	0.00
4 455	MF.IS.825.146	Prezzo 4.61 Euro/Cadauno Contropiastra relè combinatore 9-9	1.00	1.00	----	----	4.61	4.61	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 456	MF.IS.825.169	Prezzo 20.91 Euro/Cadauno Contropiastra per lampeggiatore statico per segnali e P.L.	25.00	25.00	----	----	522.75	522.75	0.00	0.00
4 457	MF.IS.825.182	Prezzo 5.77 Euro/Cadauno Raddrizzatore per contropiastra dei relè 8-6 FS.58 polarizzati	19.00	19.00	----	----	109.63	109.63	0.00	0.00
4 458	MF.IS.825.189	Prezzo 4.39 Euro/Cadauno Resistenza smaltata da 1350 ohm per contropiastre dei relè 14-6 48 V	75.00	75.00	----	----	329.25	329.25	0.00	0.00
4 459	MF.IS.825.192	Prezzo 2.92 Euro/Cadauno Resistenza smaltata da 2300 ohm per contropiastre dei relè 8-6 48 V	10.00	10.00	----	----	29.20	29.20	0.00	0.00
4 460	MF.IS.825.198	Prezzo 2.92 Euro/Cadauno Resistenza smaltata da 3700 ohm per contropiastre dei relè 4-2 48 V	12.00	12.00	----	----	35.04	35.04	0.00	0.00
4 461	MF.IS.825.255	Prezzo 2.92 Euro/Cadauno Morsettiera a 12 spine. completo di bulloncini e staffa di fissaggio	35.00	35.00	----	----	102.20	102.20	0.00	0.00
4 462	MF.IS.825.381	Prezzo 17.29 Euro/Cadauno Relè neutro 14/6 cc tipo FS.58 a spine	96.00	96.00	----	----	1 659.84	1 659.84	0.00	0.00
4 463	MF.IS.825.384	Prezzo 228.32 Euro/Cadauno Relè neutro 10/10 cc tipo FS.58 a spine	345.00	345.00	----	----	78 770.40	78 770.40	0.00	0.00
4 464	MF.IS.825.387	Prezzo 257.48 Euro/Cadauno Relè neutro 8/6 cc tipo FS.58 a spine	77.00	77.00	----	----	19 825.96	19 825.96	0.00	0.00
4 465	MF.IS.825.389	Prezzo 195.30 Euro/Cadauno Relè neutro 8/6 cc FS.58 a spine (2 + 2 contatti)	316.00	316.00	----	----	61 714.80	61 714.80	0.00	0.00
4 466	MF.IS.825.394	Prezzo 176.60 Euro/Cadauno Relè stabilizzato 10/10 cc tipo FS.58 a spine	16.00	16.00	----	----	2 825.60	2 825.60	0.00	0.00
4 467	MF.IS.825.400	Prezzo 425.83 Euro/Cadauno Relè neutro 4/2 cc tipo FS.58 a spine	156.00	156.00	----	----	66 429.48	66 429.48	0.00	0.00
		Prezzo 133.13 Euro/Cadauno	113.00	113.00	----	----	15 043.69	15 043.69	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 468	MF.IS.825.401	Relè differenziale 4/2 tipo FS.58 a spine Prezzo 178.81 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	715.24	715.24	0.00	0.00
4 469	MF.IS.825.418	Relè 4/6 ca a disco a spine Prezzo 467.64 Euro/Cadauno	25.00	25.00	----	----	11 691.00	11 691.00	0.00	0.00
4 470	MF.IS.825.431	Relè combinatore tipo FS unificato 9/9 Prezzo 543.01 Euro/Cadauno	25.00	25.00	----	----	13 575.25	13 575.25	0.00	0.00
4 471	MF.IS.825.440	Lampeggiatore statico per segnali permanenti luminosi Prezzo 605.18 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	11 498.42	11 498.42	0.00	0.00
4 472	MF.IS.825.443	Lampeggiatore statico per ripetizioni luminose Prezzo 753.73 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	753.73	753.73	0.00	0.00
4 473	MF.IS.825.605	Contropiastra per interruttore a scatto ad innesto Prezzo 3.14 Euro/Cadauno	214.00	214.00	----	----	671.96	671.96	0.00	0.00
4 474	MF.IS.825.609	Interruttore automatico a scatto ritardato cc 19 A ad innesto Prezzo 105.08 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	525.40	525.40	0.00	0.00
4 475	MF.IS.825.610	Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.5 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	14.00	14.00	----	----	1 486.66	1 486.66	0.00	0.00
4 476	MF.IS.825.611	Interruttore automatico a scatto rapido cc 1 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	1 699.04	1 699.04	0.00	0.00
4 477	MF.IS.825.612	Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.1 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	20.00	20.00	----	----	2 123.80	2 123.80	0.00	0.00
4 478	MF.IS.825.613	Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.25 A ad innesto Prezzo 106.19 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 061.90	1 061.90	0.00	0.00
4 479	MF.IS.825.614	Interruttore automatico a scatto rapido cc 3 A ad innesto								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 480	MF.IS.825.615	Prezzo 106.19 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido cc 6 A ad innesto	2.00	2.00	----	----	212.38	212.38	0.00	0.00
4 481	MF.IS.825.617	Prezzo 114.99 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 3 A ad innesto	3.00	3.00	----	----	344.97	344.97	0.00	0.00
4 482	MF.IS.825.618	Prezzo 108.38 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 6 A ad innesto	20.00	20.00	----	----	2 167.60	2 167.60	0.00	0.00
4 483	MF.IS.825.622	Prezzo 108.38 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto ritardato cc IMD ad innesto	8.00	8.00	----	----	867.04	867.04	0.00	0.00
4 484	MF.IS.825.625	Prezzo 136.44 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido cc 2 A ad innesto	5.00	5.00	----	----	682.20	682.20	0.00	0.00
4 485	MF.IS.825.626	Prezzo 108.93 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 0.5 A ad innesto	18.00	18.00	----	----	1 960.74	1 960.74	0.00	0.00
4 486	MF.IS.825.627	Prezzo 108.93 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 1 A ad innesto	34.00	34.00	----	----	3 703.62	3 703.62	0.00	0.00
4 487	MF.IS.825.628	Prezzo 108.93 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 2 A ad innesto	42.00	42.00	----	----	4 575.06	4 575.06	0.00	0.00
4 488	MF.IS.825.643	Prezzo 108.93 Euro/Cadauno Dispositivo ritardo eccitazione a spina relè FS.58 a cc 2-998 sec.	28.00	28.00	----	----	3 050.04	3 050.04	0.00	0.00
4 489	MF.IS.825.644	Prezzo 455.54 Euro/Cadauno Dispositivo ritardo diseccitazione a spina relè FS.58 a cc 1-999 sec.	17.00	17.00	----	----	7 744.18	7 744.18	0.00	0.00
4 490	MF.IS.825.736	Prezzo 490.20 Euro/Cadauno Rivelatore differen.controllo segnale protezione PL per controp.FS.58	1.00	1.00	----	----	490.20	490.20	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 491	MF.IS.825.762	Prezzo 555.67 Euro/Cadauno Ricevitore controllo x dispos.evidenziazione segnali su controp.FS.58	6.00	0.00	----	6.00	3 334.02	0.00	0.00	3 334.02
4 492	MF.IS.825.901	Prezzo 230.53 Euro/Cadauno Blocchetto maschio per connettore a 40 vie	2.00	2.00	----	----	461.06	461.06	0.00	0.00
4 493	MF.IS.825.902	Prezzo 2.50 Euro/Cadauno Blocchetto femmina per connettore a 40 vie	1 911.00	1 911.00	----	----	4 777.50	4 777.50	0.00	0.00
4 494	MF.IS.825.903	Prezzo 2.21 Euro/Cadauno Semicorazza per connettore a 40 vie	1 911.00	1 911.00	----	----	4 223.31	4 223.31	0.00	0.00
4 495	MF.IS.825.904	Prezzo 2.18 Euro/Cadauno Serracavo per connettore a 40 vie	944.00	944.00	----	----	2 057.92	2 057.92	0.00	0.00
4 496	MF.IS.825.909	Prezzo 2.14 Euro/Cadauno Molle corto circuito - contatto femmina	944.00	944.00	----	----	2 020.16	2 020.16	0.00	0.00
4 497	MF.IS.825.910	Prezzo 0.74 Euro/Cadauno Molle corto circuito - contatto maschio	1 780.00	1 780.00	----	----	1 317.20	1 317.20	0.00	0.00
4 498	MF.IS.831.010	Prezzo 0.74 Euro/Cadauno Basetta di sostegno per scaricatori	1 230.00	1 230.00	----	----	910.20	910.20	0.00	0.00
4 499	MF.IS.831.017	Prezzo 1.54 Euro/Cadauno Scaricatori a resistenza tipo A	100.00	100.00	----	----	154.00	154.00	0.00	0.00
4 500	MF.IS.831.079	Prezzo 59.96 Euro/Cadauno Cono terminale di alluminio con imboccatura tonda F 15 mm	100.00	100.00	----	----	5 996.00	5 996.00	0.00	0.00
4 501	MF.IS.831.080	Prezzo 7.92 Euro/Cadauno Cono terminale di alluminio con imboccatura tonda F 20 mm	18.00	18.00	----	----	142.56	142.56	0.00	0.00
4 502	MF.IS.831.082	Prezzo 9.47 Euro/Cadauno Cono terminale di alluminio con imboccatura tonda F 30 mm	18.00	18.00	----	----	170.46	170.46	0.00	0.00
4 503	MF.IS.831.083	Prezzo 10.12 Euro/Cadauno Cono terminale di alluminio con imboccatura tonda F 35 mm	36.00	36.00	----	----	364.32	364.32	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 504	MF.IS.846.624	Prezzo 8.59 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase 500 VA	36.00	36.00	----	-----	309.24	309.24	0.00	0.00
4 505	MF.IS.846.626	Prezzo 616.19 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100VA-aliment.fissa	1.00	0.00	----	1.00	616.19	0.00	0.00	616.19
4 506	MF.IS.846.627	Prezzo 874.77 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100VA-alim.lampegg.	1.00	0.00	----	1.00	874.77	0.00	0.00	874.77
4 507	MF.IS.846.628	Prezzo 2343.72 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/80 V ca monofase 500 VA	1.00	0.00	----	1.00	2 343.72	0.00	0.00	2 343.72
4 508	MF.IS.846.632	Prezzo 616.19 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 500 VA	1.00	0.00	----	1.00	616.19	0.00	0.00	616.19
4 509	MF.IS.846.635	Prezzo 665.70 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 3000 VA	1.00	0.00	----	1.00	665.70	0.00	0.00	665.70
4 510	MF.IS.846.636	Prezzo 874.77 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/220 V ca monofase 1000 VA	1.00	0.00	----	1.00	874.77	0.00	0.00	874.77
4 511	MF.IS.846.637	Prezzo 588.68 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 5 A	1.00	0.00	----	1.00	588.68	0.00	0.00	588.68
4 512	MF.IS.846.638	Prezzo 632.70 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 10 A	1.00	0.00	----	1.00	632.70	0.00	0.00	632.70
4 513	MF.IS.846.642	Prezzo 665.70 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/48 V cc monofase 10 A	1.00	0.00	----	1.00	665.70	0.00	0.00	665.70
4 514	MF.IS.846.644	Prezzo 814.25 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/60 V cc monofase 5 A	1.00	0.00	----	1.00	814.25	0.00	0.00	814.25

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 515	MF.IS.846.658	Prezzo 814.25 Euro/Cadauno Cassetto di sezionamento 144 V cc - 2x1 A - 1x80 A	1.00	0.00	----	1.00	814.25	0.00	0.00	814.25
4 516	MF.IS.846.662	Prezzo 764.74 Euro/Cadauno Struttura precablata tipo QM12	1.00	0.00	----	1.00	764.74	0.00	0.00	764.74
4 517	MF.IS.846.665	Prezzo 3823.67 Euro/Cadauno Cassetto ventilatori per QM	1.00	0.00	----	1.00	3 823.67	0.00	0.00	3 823.67
4 518	MF.IS.846.666	Prezzo 307.00 Euro/Cadauno Scheda controllo termico QM	2.00	0.00	----	2.00	614.00	0.00	0.00	614.00
4 519	SS.AC.B.101.A	Prezzo 156.25 Euro/Cadauno Fornitura apparecchiature per banco: pulsante	2.00	0.00	----	2.00	312.50	0.00	0.00	312.50
4 520	SS.AC.B.101.B	Prezzo 270.35 Euro/Cadauno Fornitura apparecchiature per banco: maniglia	27.00	59.00	32.00	----	7 299.45	15 950.65	8 651.20	0.00
4 521	SS.AC.B.101.C	Prezzo 364.67 Euro/Cadauno F.apparecchiature per banco dispositivo di comando con serratura yale	58.00	46.00	----	12.00	21 150.86	16 774.82	0.00	4 376.04
4 522	SS.AC.B.101.D	Prezzo 405.52 Euro/Cadauno F.apparecchiature per banco elemento con sole lampade di ripetizione	6.00	2.00	----	4.00	2 433.12	811.04	0.00	1 622.08
4 523	SS.AC.B.101.E	Prezzo 83.93 Euro/Cadauno F.apparecchiature per banco amperometro o voltmetro di classe 1.5	14.00	14.00	----	----	1 175.02	1 175.02	0.00	0.00
4 524	SS.AC.B.102.B	Prezzo 105.55 Euro/Cadauno Fornitura di segnalatore luminoso per circuiti di binario a tre cifre	1.00	1.00	----	----	105.55	105.55	0.00	0.00
4 525	SS.AC.B.103.A	Prezzo 285.35 Euro/Cadauno Fornitura gruppo pulsanti per selezione di circuiti di binario	1.00	1.00	----	----	285.35	285.35	0.00	0.00
4 526	SS.AC.B.205.A	Prezzo 263.88 Euro/Cadauno P.apparecchiature per banco pulsante o	1.00	1.00	----	----	263.88	263.88	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 527	SS.AC.B.205.B	lampada di ripetizione								
		Prezzo 18.12 Euro/Cadauno	41.00	0.00	----	41.00	742.92	0.00	0.00	742.92
4 528	SS.AC.C.101.A	P.apparecchiature per banco maniglia.dispositivo di comando.ecc.								
		Prezzo 52.81 Euro/Cadauno	67.00	0.00	----	67.00	3 538.27	0.00	0.00	3 538.27
4 529	SS.AC.C.101.B	Fornitura condensatori speciali fino a 100 microfa rad/ 60 volt								
		Prezzo 9.06 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	108.72	0.00	0.00	108.72
4 530	SS.AC.C.101.C	Fornitura condensatori speciali da100 fino a 500 microfarad/ 60 volt								
		Prezzo 13.51 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	162.12	0.00	0.00	162.12
4 531	SS.AC.C.205.A	Fornitura condensatori speciali da 500 fino a 2000 microfarad/60 v								
		Prezzo 22.66 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	407.88	0.00	0.00	407.88
4 532	SS.AC.E.203.A	Posa condensatori								
		Prezzo 4.36 Euro/Cadauno	42.00	0.00	----	42.00	183.12	0.00	0.00	183.12
4 533	SS.AC.G.202.A	Posa rele'.interruttori e teleruttori: rele'del tipo a spinotti								
		Prezzo 2.75 Euro/Cadauno	1 490.00	0.00	----	1 490.00	4 097.50	0.00	0.00	4 097.50
4 534	SS.AC.H.101.A	Posa apparecchiature per blocco conta assi								
		Prezzo 280.75 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	1 123.00	0.00	0.00	1 123.00
4 535	SS.AC.I.201.A	Fornitura lampade per segnalazioni								
		Prezzo 1.15 Euro/Cadauno	23.00	0.00	----	23.00	26.45	0.00	0.00	26.45
4 536	SS.AC.J.201.B	Posa morsettiere a 12 spine								
		Prezzo 40.70 Euro/Cadauno	96.00	0.00	----	96.00	3 907.20	0.00	0.00	3 907.20
4 537	SS.AC.J.202.B	Posa semiconnettori con terminali forniti dalla ditta								
		Prezzo 25.78 Euro/Cadauno	1 911.00	0.00	----	1 911.00	49 265.58	0.00	0.00	49 265.58
4 538	SS.AC.K.201.A	Posa semiconnettore 'femmina'con corazza:terminali di fornitura ditta								
		Prezzo 0.83 Euro/Cadauno	28 320.00	0.00	----	28 320.00	23 505.60	0.00	0.00	23 505.60
4 538	SS.AC.K.201.A	Posa orologi registratori per cadaun orologio								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 539	SS.AC.K.201.B	Prezzo 27.48 Euro/Cadauno Posa orologi registratori per ogni punta scrivente a 1 o 2 posizioni	1.00	0.00	----	1.00	27.48	0.00	0.00	27.48
4 540	SS.AC.L.202.A	Prezzo 5.28 Euro/Cadauno P.o.contropiastre per rele'	180.00	0.00	----	180.00	950.40	0.00	0.00	950.40
4 541	SS.AC.L.202.C	Prezzo 77.98 Euro/Cadauno P.o.contropiastre per interruttori a scatto con terminali della ditta	113.00	0.00	----	113.00	8 811.74	0.00	0.00	8 811.74
4 542	SS.AC.L.203.A	Prezzo 33.34 Euro/Cadauno P.o.contropiastre per trasformatore di sicurezza	221.00	0.00	----	221.00	7 368.14	0.00	0.00	7 368.14
4 543	SS.AC.M.101.A	Prezzo 42.26 Euro/Cadauno Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere non decorate	2.00	0.00	----	2.00	84.52	0.00	0.00	84.52
4 544	SS.AC.M.101.B	Prezzo 0.54 Euro/cm ² Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere decorate	1 656.00	3 062.00	1 406.00	-----	894.24	1 653.48	759.24	0.00
4 545	SS.AC.M.101.C	Prezzo 1.06 Euro/cm ² Fornitura quadri luminosi a tessere: lampada di ripetizione	1 678.00	2 155.00	477.00	-----	1 778.68	2 284.30	505.62	0.00
4 546	SS.AC.M.202.A	Prezzo 19.38 Euro/Cadauno Posa in opera di quadri luminosi di cui alla voce ss.ac.m.101	414.00	414.00	----	----	8 023.32	8 023.32	0.00	0.00
4 547	SS.AC.N.101.A	Prezzo 401.07 Euro/m ² Fornitura resistori: (tipo fisso) fino a 10 watt	0.33	0.00	----	0.33	132.35	0.00	0.00	132.35
4 548	SS.AC.N.101.B	Prezzo 4.66 Euro/Cadauno Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 10 fino a 25 watt	47.00	47.00	----	----	219.02	219.02	0.00	0.00
4 549	SS.AC.N.101.D	Prezzo 6.35 Euro/Cadauno Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 36 fino a 50 watt	21.00	21.00	----	----	133.35	133.35	0.00	0.00
		Prezzo 9.06 Euro/Cadauno	26.00	26.00	----	----	235.56	235.56	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 550	SS.AC.N.101.E	Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 50 fino a 100 watt Prezzo 12.70 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	152.40	152.40	0.00	0.00
4 551	SS.AC.N.102.C	Fornitura resistori: (tipo regolabile) da oltre 25 fino a 50 watt Prezzo 11.81 Euro/Cadauno	25.00	25.00	----	----	295.25	295.25	0.00	0.00
4 552	SS.AC.N.203.A	Posa resistori Prezzo 4.36 Euro/Cadauno	133.00	0.00	----	133.00	579.88	0.00	0.00	579.88
4 553	SS.AC.O.101.B	Fornitura ronzatore Prezzo 4.22 Euro/Cadauno	18.00	18.00	----	----	75.96	75.96	0.00	0.00
4 554	SS.AC.O.202.A	Posa suonerie o ronzatori di cui alla voce ss.ac.o.101 Prezzo 4.22 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	75.96	0.00	0.00	75.96
4 555	SS.AC.O.203.A	Posa suonerie leopolder Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	84.52	0.00	0.00	84.52
4 556	SS.AC.P.201.B	Posa controtelai per unita' iii serie term. ditta.:fino a 3 semiconn. Prezzo 73.91 Euro/Cadauno	397.00	0.00	----	397.00	29 342.27	0.00	0.00	29 342.27
4 557	SS.AC.Q.201.A	Posa in opera di unita': per cadauna fila orizzontale Prezzo 2.99 Euro/Cadauno	397.00	0.00	----	397.00	1 187.03	0.00	0.00	1 187.03
4 558	SS.AC.Q.403.M	Allestimento unita' di punto (u.p10) Prezzo 325.31 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	3 903.72	3 903.72	0.00	0.00
4 559	SS.AC.Q.403.N	Allestimento unita' di punto (u.p12) Prezzo 325.31 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	650.62	650.62	0.00	0.00
4 560	SS.AC.Q.403.R	Allestimento unita' di punto (u.p4/t) Prezzo 1113.33 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	6 679.98	6 679.98	0.00	0.00
4 561	SS.AC.Q.403.S	Allestimento unita' di punto (u.p11/t) Prezzo 332.74 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	1 996.44	1 996.44	0.00	0.00
4 562	SS.AC.Q.404.B	Allestimento unita' per intallonabilita' a comando (u.de5)								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 563	SS.AC.Q.404.G	Prezzo 257.72 Euro/Cadauno Allestimento unita' da deviatoio (u.de2/t)	9.00	9.00	----	----	2 319.48	2 319.48	0.00	0.00
4 564	SS.AC.Q.404.K	Prezzo 1489.89 Euro/Cadauno Allestimento unita' da deviatoio (u.de7/t)	5.00	5.00	----	----	7 449.45	7 449.45	0.00	0.00
4 565	SS.AC.Q.405.C	Prezzo 325.31 Euro/Cadauno Allestimento unita' ausiliaria per la liberaz. del percorso(u.a1/t)	5.00	5.00	----	----	1 626.55	1 626.55	0.00	0.00
4 566	SS.AC.Q.410.A	Prezzo 1708.49 Euro/Cadauno Allestimento unita' per inversione b.a. (u.jba1/t)	1.00	1.00	----	----	1 708.49	1 708.49	0.00	0.00
4 567	SS.AC.Q.410.B	Prezzo 1392.59 Euro/Cadauno Allestimento unita' per inversione b.a. (u.jba2/t)	1.00	1.00	----	----	1 392.59	1 392.59	0.00	0.00
4 568	SS.AL.A.301.A	Prezzo 1392.59 Euro/Cadauno Fornitura in opera di piastre di rame fino a tre m orsetti	1.00	1.00	----	----	1 392.59	1 392.59	0.00	0.00
4 569	SS.AL.E.101.B	Prezzo 11.88 Euro/Cadauno Fornitura morsettiere componibili fino a 16 mm2	5.00	5.00	----	----	59.40	59.40	0.00	0.00
4 570	SS.AL.E.101.C	Prezzo 3.35 Euro/Cadauno Fornitura morsettiere componibili fino a 35 mm2	596.00	596.00	----	----	1 996.60	1 996.60	0.00	0.00
4 571	SS.AL.E.203.A	Prezzo 5.72 Euro/Cadauno Posa morsettiere di tipo componibile: allacciamento morsetti	42.00	42.00	----	----	240.24	240.24	0.00	0.00
4 572	SS.AL.F.101.A	Prezzo 0.69 Euro/Cadauno Fornitura portavalvole tipo diazed	638.00	0.00	----	638.00	440.22	0.00	0.00	440.22
4 573	SS.AL.F.202.A	Prezzo 6.24 Euro/Cadauno Posa valvola per tensioni fino a 500 volt e relativo portavalvole	8.00	8.00	----	----	49.92	49.92	0.00	0.00
4 574	SS.AL.G.101.A	Prezzo 4.09 Euro/Cadauno Fornitura segnalazione luminosa	8.00	0.00	----	8.00	32.72	0.00	0.00	32.72

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 575	SS.AL.G.203.A	Prezzo 8.10 Euro/Cadauno Posa in opera di segnalatore luminoso	23.00	23.00	----	-----	186.30	186.30	0.00	0.00
4 576	SS.AL.I.201.A	Prezzo 5.43 Euro/Cadauno Esecuz.conness. di scaricatori:posa barretta vert. al primo scaric.	23.00	0.00	----	23.00	124.89	0.00	0.00	124.89
4 577	SS.AL.I.201.B	Prezzo 5.27 Euro/Cadauno Esecuz. conness. di scaricatori:collegamento in piu' oltre il primo	25.00	0.00	----	25.00	131.75	0.00	0.00	131.75
4 578	SS.AL.I.201.C	Prezzo 2.16 Euro/Cadauno Esecuzione connessioni di scaricatori: posa treccia	75.00	0.00	----	75.00	162.00	0.00	0.00	162.00
4 579	SS.AL.I.202.A	Prezzo 3.29 Euro/m Posa scaricatori	15.00	0.00	----	15.00	49.35	0.00	0.00	49.35
4 580	SS.CB.D.102.A	Prezzo 5.42 Euro/Cadauno Fornitura capicorda per trecce di rame da 95 mmq	100.00	0.00	----	100.00	542.00	0.00	0.00	542.00
4 581	SS.CB.D.203.A	Prezzo 5.28 Euro/Cadauno Posa treccia di rame da 95 o 185 mmq	20.00	0.00	----	20.00	105.60	0.00	0.00	105.60
4 582	SS.CB.D.204.A	Prezzo 2.99 Euro/m Posa capocorda per treccia di rame da 95 mmq	70.00	0.00	----	70.00	209.30	0.00	0.00	209.30
4 583	SS.CE.A.205.A	Prezzo 5.28 Euro/Cadauno Introduzione cavi in cabina. in garitta ed armadi	20.00	0.00	----	20.00	105.60	0.00	0.00	105.60
4 584	SS.CE.K.201.A	Prezzo 10.10 Euro/Cadauno Posa cavo per impianti di sicurezza	138.00	0.00	----	138.00	1 393.80	0.00	0.00	1 393.80
4 585	SS.CM.A.101.B	Prezzo 0.49 Euro/m Costruzione armadi ed intelaature: armadi disegni serie 889	1 200.00	0.00	----	1 200.00	588.00	0.00	0.00	588.00
4 586	SS.CM.A.202.A	Prezzo 5.95 Euro/kg Posa armadi	4 320.00	0.00	----	4 320.00	25 704.00	0.00	0.00	25 704.00
		Prezzo 0.30 Euro/kg	4 320.00	950.00	----	3 370.00	1 296.00	285.00	0.00	1 011.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 587	SS.CM.B.101.A	Costruzione banco acei Prezzo 11.88 Euro/kg	200.00	0.00	----	200.00	2 376.00	0.00	0.00	2 376.00
4 588	SS.CM.B.102.A	Costruzione armadietti per i.b. Prezzo 8.32 Euro/kg	60.00	0.00	----	60.00	499.20	0.00	0.00	499.20
4 589	SS.CM.B.103.A	Costruzione banco ACEI in acciaio inossidabile. alla voce SS.CM.B.101.A Prezzo 3.56 Euro/kg	200.00	0.00	----	200.00	712.00	0.00	0.00	712.00
4 590	SS.CM.B.103.B	Costruzione armadietti per I.S. con acciaio inox. alla voce SS.CM.B.102.A Prezzo 2.50 Euro/kg	60.00	0.00	----	60.00	150.00	0.00	0.00	150.00
4 591	SS.CM.B.205.A	Posa banchi acei Prezzo 0.63 Euro/kg	200.00	0.00	----	200.00	126.00	0.00	0.00	126.00
4 592	SS.LV.E.202.B	Carico e scarico di materiale delicato elementi per apparati centrali Prezzo 0.09 Euro/kg	2 500.00	2 500.00	----	----	225.00	225.00	0.00	0.00
		Totale IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina Euro					962.307,39	660.101,47		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 593	AP.97.SS.04.A	Fornitura canalette per sezione interna di mm 50 x 50 Prezzo 10.08 Euro/m	30.00	30.00	----	----	302.40	302.40	0.00	0.00
4 594	AP.97.SS.08.A	Fornitura di trasmettichiave completamente allestito Prezzo 1165.16 Euro/Cadauno	7.00	5.00	----	2.00	8 156.12	5 825.80	0.00	2 330.32
4 595	EI.AC.C.102.A	Contatori tripolari per tensioni <=700 con portata fino a 16 A Prezzo 22.65 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	----	45.30	67.95	22.65	0.00
4 596	EI.AC.C.103.A	Relè in miniatura completo di zoccolo Prezzo 15.29 Euro/Cadauno	6.00	8.00	2.00	----	91.74	122.32	30.58	0.00
4 597	EI.AC.I.101.C	Interrutt. magnetoter. per guida DIN 6 KA.bipol.<=32A.1 polo protetto Prezzo 17.75 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	----	35.50	53.25	17.75	0.00
4 598	EI.AC.I.106.A	Interruttore automatico a tempo per illuminazione scale o simili Prezzo 24.48 Euro/Cadauno	6.00	8.00	2.00	----	146.88	195.84	48.96	0.00
4 599	EI.AC.I.107.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata Prezzo 48.96 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	97.92	97.92	0.00	0.00
4 600	EI.AC.S.103.A	Portavalvole da parete per fusibili cilindrici unipolari sino a 20 A Prezzo 3.36 Euro/Cadauno	6.00	8.00	2.00	----	20.16	26.88	6.72	0.00
4 601	EI.AL.F.310.E	F.p.o.apparecchi illuminanti stagni per 2 lampade da 36 W Prezzo 104.65 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	----	523.25	837.20	313.95	0.00
4 602	EI.IM.E.305.A	F.p.o.di paline in vetroresina. per cadauna palina Prezzo 183.59 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	----	917.95	1 468.72	550.77	0.00
4 603	EI.TU.P.104.D	Tubo flessibile in PVC serie pesante del diametro di 32 mm Prezzo 0.51 Euro/m	200.00	200.00	----	----	102.00	102.00	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 604	MA.VA.01	Kit per montaggio segnale di avvio Prezzo 88.38 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	530.28	530.28	0.00	0.00
4 605	MA.VA.02	Segnale di avvio Prezzo 1095.97 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	6 575.82	6 575.82	0.00	0.00
4 606	MA.VA.09	Cassetta "La conchiglia" SMV/B e fusibile Prezzo 11.93 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	----	59.65	95.44	35.79	0.00
4 607	MA.VA.14	Dispos. tipo CEMBRE per attacco cavo da 120 mmq alla rotaia Prezzo 6.25 Euro/Cadauno	142.00	142.00	----	----	887.50	887.50	0.00	0.00
4 608	MA.VA.15	Posa capocorda da 120 mmq e dispositivo attacco alla rotaia Prezzo 6.21 Euro/Cadauno	132.00	0.00	----	132.00	819.72	0.00	0.00	819.72
4 609	MA.VA.16	Capocorda per cavo da 1x120 mmq Prezzo 4.50 Euro/Cadauno	176.00	176.00	----	----	792.00	792.00	0.00	0.00
4 610	MA.VA.17	Posa capocorda da 120 mmq Prezzo 4.50 Euro/Cadauno	44.00	44.00	----	----	198.00	198.00	0.00	0.00
4 611	MA.VA.18	Posa in opera cavo da 1x120 mmq su traverse Prezzo 2.37 Euro/m	88.00	0.00	----	88.00	208.56	0.00	0.00	208.56
4 612	MA.VA.19	Fornitura guaina anaconda Prezzo 77.58 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	1 241.28	1 241.28	0.00	0.00
4 613	MA.VA.20	Raccordo stagno per guaina anaconda Prezzo 13.14 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	210.24	210.24	0.00	0.00
4 614	MF.IS.799.111	Lampada ad incandescenza per segnale di chiamata 125V 25W Prezzo 4.40 Euro/Cadauno	8.00	16.00	8.00	----	35.20	70.40	35.20	0.00
4 615	MF.IS.804.047	Cavo isolato in gomma da 2 x 1 mm² Prezzo 0.81 Euro/m	37 655.06	0.00	----	37 655.06	30 500.60	0.00	0.00	30 500.60
4 616	MF.IS.804.048	Cavo isolato in gomma da 4 x 1 mm² Prezzo 0.94 Euro/m	10 198.00	0.00	----	10 198.00	9 586.12	0.00	0.00	9 586.12
4 617	MF.IS.804.050	Cavo isolato in gomma da 8 x 1 mm²								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 618	MF.IS.804.051	Prezzo 1.54 Euro/m	20 859.50	0.00	----	20 859.50	32 123.63	0.00	0.00	32 123.63
		Cavo isolato in gomma da 12 x 1 mm ²								
4 619	MF.IS.804.052	Prezzo 2.21 Euro/m	19 820.30	0.00	----	19 820.30	43 802.86	0.00	0.00	43 802.86
		Cavo isolato in gomma da 16 x 1 mm ²								
4 620	MF.IS.804.122	Prezzo 2.81 Euro/m	9 620.60	0.00	----	9 620.60	27 033.89	0.00	0.00	27 033.89
		Cavo isolato in gomma da 2 x 2.5 mm ²								
4 621	MF.IS.804.123	Prezzo 1.04 Euro/m	4 462.65	0.00	----	4 462.65	4 641.16	0.00	0.00	4 641.16
		Cavo isolato in gomma da 4 x 2.5 mm ²								
4 622	MF.IS.804.136	Prezzo 1.46 Euro/m	23 894.00	0.00	----	23 894.00	34 885.24	0.00	0.00	34 885.24
		Cavo isolato in gomma da 2 x 4 mm ²								
4 623	MF.IS.804.139	Prezzo 1.32 Euro/m	965.33	0.00	----	965.33	1 274.24	0.00	0.00	1 274.24
		Cavo isolato in gomma da 1 x 4 mm ²								
4 624	MF.IS.804.141	Prezzo 0.65 Euro/m	860.88	0.00	----	860.88	559.57	0.00	0.00	559.57
		Cavo isolato in gomma da 3 x 4 mm ²								
4 625	MF.IS.804.145	Prezzo 1.74 Euro/m	1 959.00	0.00	----	1 959.00	3 408.66	0.00	0.00	3 408.66
		Cavo isolato in gomma da 3 x 10 mm ²								
4 626	MF.IS.804.218	Prezzo 3.24 Euro/m	965.33	0.00	----	965.33	3 127.67	0.00	0.00	3 127.67
		Cavo flessibile isolato in gomma 26 condutt. (10 x 1 mm ² + 16 x 1 mm ²)								
4 627	MF.IS.804.236	Prezzo 8.47 Euro/m	30.00	30.00	----	----	254.10	254.10	0.00	0.00
		Treccia di rame da 16 mm ² in guaina rossa								
4 628	MF.IS.804.237	Prezzo 0.69 Euro/m	60.00	60.00	----	----	41.40	41.40	0.00	0.00
		Treccia di rame da 16 mm ² in guaina gialla								
4 629	MF.IS.822.907	Prezzo 0.69 Euro/m	60.00	60.00	----	----	41.40	41.40	0.00	0.00
		Nastro acciaio inox 3/4' in rotoli (30 m) per pali LS								
4 630	MF.IS.822.912	Prezzo 38.12 Euro/rotolo	2.00	2.00	----	----	76.24	76.24	0.00	0.00
		Graffa in acciaio inox per nastro 3/4' in scatole (da 25 pezzi)								
		Prezzo 38.23 Euro/scatola	2.00	2.00	----	----	76.46	76.46	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 631	MF.IS.822.956	Serie 4 tavole orientamento 1ª cat.. con staffa unif.e pell.termodad. Prezzo 360.92 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	721.84	721.84	0.00	0.00
4 632	MF.IS.824.052	Chiavi FS per fermadeviatoi marca 1 Prezzo 22.83 Euro/Cadauno	23.00	21.00	----	2.00	525.09	479.43	0.00	45.66
4 633	MF.IS.824.149	Trasmettichiave Prezzo 277.83 Euro/Cadauno	7.00	5.00	----	2.00	1 944.81	1 389.15	0.00	555.66
4 634	MF.IS.824.540	Fermascambi FS 1944 ad 1 chiave con controllo elettrico Prezzo 207.40 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	829.60	0.00	0.00	829.60
4 635	MF.IS.824.571	Piastrine a traslazione FS 1942 per catenacci marca 1 Prezzo 28.11 Euro/Cadauno	51.00	45.00	----	6.00	1 433.61	1 264.95	0.00	168.66
4 636	MF.IS.824.636	Placchette per fermadeviatoi marca 1 Prezzo 2.09 Euro/Cadauno	17.00	15.00	----	2.00	35.53	31.35	0.00	4.18
4 637	MF.IS.825.011	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico G Prezzo 852.76 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 705.52	1 705.52	0.00	0.00
4 638	MF.IS.825.012	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R Prezzo 852.76 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	1 705.52	1 705.52	0.00
4 639	MF.IS.825.013	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico V Prezzo 852.76 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	5 116.56	5 116.56	0.00	0.00
4 640	MF.IS.825.014	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico G/V Prezzo 1034.31 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	2 068.62	2 068.62	0.00
4 641	MF.IS.825.017	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R/G/V Prezzo 1254.38 Euro/Cadauno	8.00	6.00	----	2.00	10 035.04	7 526.28	0.00	2 508.76
4 642	MF.IS.825.021	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 3a R/G/V Prezzo 543.57 Euro/Cadauno	8.00	6.00	----	2.00	4 348.56	3 261.42	0.00	1 087.14
4 643	MF.IS.825.024	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 2a R/G								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 644	MF.IS.825.025	Prezzo 437.93 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a V	0.00	2.00	2.00	----	0.00	875.86	875.86	0.00
4 645	MF.IS.825.026	Prezzo 342.21 Euro/Cadauno Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a G	6.00	6.00	----	----	2 053.26	2 053.26	0.00	0.00
4 646	MF.IS.825.255	Prezzo 342.21 Euro/Cadauno Morsettiera a 12 spine. completo di bulloncini e staffa di fissaggio	2.00	2.00	----	----	684.42	684.42	0.00	0.00
4 647	MF.IS.825.446	Prezzo 17.29 Euro/Cadauno Piastra di ancoraggio della scaletta in FE 37 con zincatura a caldo	40.00	40.00	----	----	691.60	691.60	0.00	0.00
4 648	MF.IS.825.462	Prezzo 33.29 Euro/Cadauno Cuffia in policarbonato per segnali permanenti luminosi	18.00	18.00	----	----	599.22	599.22	0.00	0.00
4 649	MF.IS.825.466	Prezzo 196.95 Euro/Cadauno Dispersore tipo 0 per segnali permanenti luminosi	18.00	18.00	----	----	3 545.10	3 545.10	0.00	0.00
4 650	MF.IS.825.498	Prezzo 114.44 Euro/Cadauno Segnale di chiamata. prive di lampadine e mensole sostegno	18.00	18.00	----	----	2 059.92	2 059.92	0.00	0.00
4 651	MF.IS.825.520	Prezzo 218.97 Euro/Cadauno Vele quadrata per segnale. completa di staffa	2.00	2.00	----	----	437.94	437.94	0.00	0.00
4 652	MF.IS.825.524	Prezzo 44.28 Euro/Cadauno Visiera tipo 'A-O' in materia plastica per segnale perman.luminoso	18.00	18.00	----	----	797.04	797.04	0.00	0.00
4 653	MF.IS.825.655	Prezzo 11.67 Euro/Cadauno Palina per segnale permanente luminoso in P.R.F.V.	18.00	18.00	----	----	210.06	210.06	0.00	0.00
4 654	MF.IS.825.657	Prezzo 388.97 Euro/Cadauno Attrezzatura completa UNIFER in P.R.F.V.con accessori in acciaio inox	10.00	10.00	----	----	3 889.70	3 889.70	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 655	MF.IS.831.017	Prezzo 720.72 Euro/Cadauno Scaricatori a resistenza tipo A	10.00	10.00	----	----	7 207.20	7 207.20	0.00	0.00
4 656	MF.IS.831.018	Prezzo 59.96 Euro/Cadauno Dispositivo a ponte per c.d.b.	48.00	52.00	4.00	----	2 878.08	3 117.92	239.84	0.00
4 657	MF.IS.831.028	Prezzo 49.84 Euro/Cadauno Trasformatore di alimentazione da 100 VA dei cdb con relè in c.a.	15.00	10.00	----	5.00	747.60	498.40	0.00	249.20
4 658	MF.IS.831.035	Prezzo 90.23 Euro/Cadauno Trasformatore di ricezione (da 4 VA) con resistenze limitatrici	24.00	26.00	2.00	----	2 165.52	2 345.98	180.46	0.00
4 659	MF.IS.831.062	Prezzo 59.96 Euro/Cadauno Cassetta smistamento cavi verticale 3-4 morsettiere	24.00	26.00	2.00	----	1 439.04	1 558.96	119.92	0.00
4 660	MF.IS.831.070	Prezzo 58.87 Euro/Cadauno Morsettiera a 8 morsetti a piastra e contropiastra	10.00	10.00	----	----	588.70	588.70	0.00	0.00
4 661	MF.IS.831.071	Prezzo 16.12 Euro/Cadauno Morsettiera a 20 morsetti a piastra e contropiastra	7.00	5.00	----	2.00	112.84	80.60	0.00	32.24
4 662	MF.IS.831.072	Prezzo 21.89 Euro/Cadauno Morsettiera a 34 morsetti a piastra e contropiastra	10.00	10.00	----	----	218.90	218.90	0.00	0.00
4 663	MF.IS.831.120	Prezzo 27.67 Euro/Cadauno Cassetta di contegno in policarbonato per 1 trasformatore	16.00	16.00	----	----	442.72	442.72	0.00	0.00
4 664	MF.IS.831.122	Prezzo 39.12 Euro/Cadauno Cassetta con pipetta in resina	48.00	52.00	4.00	----	1 877.76	2 034.24	156.48	0.00
4 665	MF.IS.831.123	Prezzo 15.84 Euro/Cadauno Cassetta terminale unificata in policarbonato	16.00	22.00	6.00	----	253.44	348.48	95.04	0.00
4 666	MF.LF.799.513	Prezzo 37.69 Euro/Cadauno Lampada fluorescente da 36 W diam 26 mm c/starter	23.00	21.00	----	2.00	866.87	791.49	0.00	75.38

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 667	MF.LF.803.363	Prezzo 1.89 Euro/Cadauno Cavo unipolare tipo H07V-K 120 mm² colore nero	5.00	16.00	11.00	-----	9.45	30.24	20.79	0.00
4 668	MF.LF.803.565	Prezzo 5.71 Euro/m Cavo tipo N1VV-K 2x1.5mm²	286.00	286.00	-----	-----	1 633.06	1 633.06	0.00	0.00
4 669	MF.LF.803.837	Prezzo 0.42 Euro/m Cavo tipo UG7OR 0.6/1 kV 2x2.5 mm²	576.03	0.00	-----	576.03	241.93	0.00	0.00	241.93
4 670	MF.LF.803.841	Prezzo 0.48 Euro/m Cavo tipo RG7OR 0.6/1 kV 2x16mm²	476.00	1 837.00	1 361.00	-----	228.48	881.76	653.28	0.00
4 671	MF.LF.816.172	Prezzo 2.49 Euro/m Cetra per il sostegno di armature per lamp. fluor.	1 223.00	1 837.00	614.00	-----	3 045.27	4 574.13	1 528.86	0.00
4 672	PA.IS.001	Prezzo 37.68 Euro/Cadauno Fornitura cavo 4x1	3.00	8.00	5.00	-----	113.04	301.44	188.40	0.00
4 673	PA.IS.002	Prezzo 1.42 Euro/m Fornitura cavo 8x1	0.00	30 214.00	30 214.00	-----	0.00	42 903.88	42 903.88	0.00
4 674	PA.IS.003	Prezzo 1.94 Euro/m Fornitura cavo 16x1	0.00	19 734.00	19 734.00	-----	0.00	38 283.96	38 283.96	0.00
4 675	PA.IS.004	Prezzo 3.15 Euro/m Fornitura cavo 2x2.5	0.00	2 862.00	2 862.00	-----	0.00	9 015.30	9 015.30	0.00
4 676	PA.IS.005	Prezzo 1.33 Euro/m Fornitura cavo 2x4	0.00	1 613.00	1 613.00	-----	0.00	2 145.29	2 145.29	0.00
4 677	PA.IS.006	Prezzo 1.67 Euro/m Fornitura cavo 3x4	0.00	860.00	860.00	-----	0.00	1 436.20	1 436.20	0.00
4 678	SS.AC.D.101.B	Prezzo 2.56 Euro/m Fornitura dispositivo per due stabilizzazioni fuori servizio di linea	0.00	3 563.00	3 563.00	-----	0.00	9 121.28	9 121.28	0.00
4 679	SS.AC.H.101.A	Prezzo 972.96 Euro/Cadauno Fornitura lampade per segnalazioni	2.00	2.00	-----	-----	1 945.92	1 945.92	0.00	0.00
		Prezzo 1.15 Euro/Cadauno	0.00	23.00	23.00	-----	0.00	26.45	26.45	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 680	SS.AL.J.101.C	Fornitura trasformatori monofase da oltre 100 fino a 200 va Prezzo 121.66 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	-----	243.32	364.98	121.66	0.00
4 681	SS.AL.J.101.D	Fornitura trasformatori monofase da oltre 200 fino a 400 va Prezzo 142.30 Euro/Cadauno	9.00	11.00	2.00	-----	1 280.70	1 565.30	284.60	0.00
4 682	SS.CB.D.102.A	Fornitura capicorda per trecce di rame da 95 mmq Prezzo 5.28 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	105.60	105.60	0.00
4 683	SS.CB.E.103.A	Fornitura picchetti per c.d.b. Prezzo 9.10 Euro/Cadauno	24.00	46.00	22.00	-----	218.40	418.60	200.20	0.00
4 684	SS.CB.E.104.A	Fornitura basi per cassette da c.d.b. Prezzo 18.93 Euro/Cadauno	48.00	52.00	4.00	-----	908.64	984.36	75.72	0.00
4 685	SS.CE.B.101.A	Fornitura basi per cassette fino a quattro morsettiere Prezzo 29.57 Euro/Cadauno	10.00	10.00	-----	-----	295.70	295.70	0.00	0.00
4 686	SS.CE.B.101.C	Fornitura basi per cassette per cassette terminali Prezzo 14.78 Euro/Cadauno	24.00	21.00	-----	3.00	354.72	310.38	0.00	44.34
4 687	SS.CE.C.101.A	Fornitura cunicoli mm 50x50 Prezzo 2.97 Euro/m	0.00	16.50	16.50	-----	0.00	49.01	49.01	0.00
4 688	SS.CE.C.101.B	Fornitura cunicoli mm 85x85 Prezzo 4.15 Euro/m	320.00	320.00	-----	-----	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
4 689	SS.CE.C.102.A	Fornitura cunicoli affioranti a semplice gola v.318 Prezzo 9.21 Euro/m	1 200.00	750.00	-----	450.00	11 052.00	6 907.50	0.00	4 144.50
4 690	SS.CE.C.103.B	Fornitura cunicoli affioranti a doppia gola v.317 Prezzo 17.52 Euro/m	2 320.00	1 880.00	-----	440.00	40 646.40	32 937.60	0.00	7 708.80
4 691	SS.CE.F.101.A	Forn. mat.per giunzioni a resina colata cavi da 2 o 4 conduttori 1mmq Prezzo 21.09 Euro/Cadauno	49.00	49.00	-----	-----	1 033.41	1 033.41	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 692	SS.CE.F.101.B	Forn. mat. giunzioni a resina colata cavi a 6.8.12 e 16 cond.da 1mmq Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	104.00	104.00	-----	-----	4 395.04	4 395.04	0.00	0.00
4 693	SS.CE.J.101.A	Fornitura tubi in pvc Prezzo 4.36 Euro/kg	820.00	820.00	-----	-----	3 575.20	3 575.20	0.00	0.00
4 694	SS.LV.D.101.B	Forn.acc. in barre o profilati zincati con zinc.di zinco puro a caldo Prezzo 4.01 Euro/kg	470.08	470.08	-----	-----	1 885.02	1 885.02	0.00	0.00
4 695	SS.MD.E.101.A	Forn. protez. casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri Prezzo 105.47 Euro/Cadauno	16.00	16.00	-----	-----	1 687.52	1 687.52	0.00	0.00
4 696	SS.MD.E.101.B	Fornitura protezioni per fermascambi bloccabili o pedali Prezzo 81.10 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	81.10	0.00	0.00	81.10
4 697	SS.MD.I.301.A	Costruz. e forn. in opera piastrine in ottone:ogni numero raffigurato Prezzo 4.22 Euro/Cadauno	20.00	20.00	-----	-----	84.40	84.40	0.00	0.00
4 698	SS.MD.I.301.B	Costruz. e forn.in opera piastrine in ottone:ogni lettera raffigurato Prezzo 2.14 Euro/Cadauno	10.00	10.00	-----	-----	21.40	21.40	0.00	0.00
4 699	SS.SG.A.101.A	Forn. attrezz. met. verniciate con una mano di minio e due di vernice Prezzo 1.91 Euro/kg	11 000.00	11 000.00	-----	-----	21 010.00	21 010.00	0.00	0.00
4 700	SS.SG.E.101.A	Fornitura segnalatore luminoso ad una sola indicazione Prezzo 813.27 Euro/Cadauno	8.00	10.00	2.00	-----	6 506.16	8 132.70	1 626.54	0.00
4 701	SS.SG.E.101.B	Fornitura segnalatore luminoso: per ogni segnalazione oltre la prima Prezzo 215.76 Euro/Cadauno	2.00	12.00	10.00	-----	431.52	2 589.12	2 157.60	0.00
4 702	SS.SG.E.202.A	Posa segnalatore luminoso Prezzo 136.95 Euro/Cadauno	15.00	0.00	-----	15.00	2 054.25	0.00	0.00	2 054.25
4 703	SS.SG.F.101.A	Fornitura mensola inferiore per sostegno segnali								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 704	SS.SG.F.103.A	Prezzo 108.66 Euro/Cadauno Fornitura mensola per segnale di chiamata	14.00	14.00	----	----	1 521.24	1 521.24	0.00	0.00
4 705	SS.SG.I.101.A	Prezzo 32.75 Euro/Cadauno Fornitura tabelle triangolari di limitazione di velocita'	2.00	2.00	----	----	65.50	65.50	0.00	0.00
		Prezzo 42.26 Euro/Cadauno Totale IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta Euro	2.00	4.00	2.00	----	84.52	169.04	84.52	0.00
							381.875,11	284.274,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 706	SS.AC.B.205.A	P.apparecchiature per banco pulsante o lampada di ripetizione Prezzo 18.12 Euro/Cadauno	0.00	73.00	73.00	----	0.00	1 322.76	1 322.76	0.00
4 707	SS.AC.B.205.B	P.apparecchiature per banco maniglia.dispositivo di comando.ecc. Prezzo 52.81 Euro/Cadauno	0.00	51.00	51.00	----	0.00	2 693.31	2 693.31	0.00
4 708	SS.AC.C.205.A	Posa condensatori Prezzo 4.36 Euro/Cadauno	0.00	42.00	42.00	----	0.00	183.12	183.12	0.00
4 709	SS.AC.I.201.A	Posa morsettiere a 12 spine Prezzo 40.70 Euro/Cadauno	0.00	96.00	96.00	----	0.00	3 907.20	3 907.20	0.00
4 710	SS.AC.J.201.B	Posa semiconnettori con terminali forniti dalla ditta Prezzo 25.78 Euro/Cadauno	0.00	1 911.00	1 911.00	----	0.00	49 265.58	49 265.58	0.00
4 711	SS.AC.J.202.B	Posa semiconnettore 'femmina' con corazza:terminali di fornitura ditta Prezzo 0.83 Euro/Cadauno	0.00	28 320.00	28 320.00	----	0.00	23 505.60	23 505.60	0.00
4 712	SS.AC.K.201.A	Posa orologi registratori per cadaun orologio Prezzo 27.48 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	27.48	27.48	0.00
4 713	SS.AC.K.201.B	Posa orologi registratori per ogni punta scrivente a 1 o 2 posizioni Prezzo 5.28 Euro/Cadauno	0.00	180.00	180.00	----	0.00	950.40	950.40	0.00
4 714	SS.AC.L.202.A	P.o.contropiastre per rele' Prezzo 77.98 Euro/Cadauno	0.00	113.00	113.00	----	0.00	8 811.74	8 811.74	0.00
4 715	SS.AC.L.202.C	P.o.contropiastre per interruttori a scatto con terminali della ditta Prezzo 33.34 Euro/Cadauno	0.00	221.00	221.00	----	0.00	7 368.14	7 368.14	0.00
4 716	SS.AC.L.203.A	P.o.contropiastre per trasformatore di sicurezza Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	84.52	84.52	0.00
4 717	SS.AC.M.202.A	Posa in opera di quadri luminosi di cui alla voce ss.ac.m.101 Prezzo 401.07 Euro/mq	0.00	0.53	0.53	----	0.00	212.57	212.57	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 718	SS.AC.N.203.A	Posa resistori Prezzo 4.36 Euro/Cadauno	0.00	133.00	133.00	----	0.00	579.88	579.88	0.00
4 719	SS.AL.I.202.A	Posa scaricatori Prezzo 5.42 Euro/Cadauno	0.00	52.00	52.00	----	0.00	281.84	281.84	0.00
4 720	SS.CE.A.205.A	Introduzione cavi in cabina. in garitta ed armadi Prezzo 10.10 Euro/Cadauno	0.00	138.00	138.00	----	0.00	1 393.80	1 393.80	0.00
4 721	SS.CM.A.101.B	Costruzione armadi ed intelaiature: armadi disegni serie 889 Prezzo 5.95 Euro/kg	0.00	4 320.00	4 320.00	----	0.00	25 704.00	25 704.00	0.00
4 722	SS.CM.A.202.A	Posa armadi Prezzo 0.30 Euro/kg	0.00	4 320.00	4 320.00	----	0.00	1 296.00	1 296.00	0.00
4 723	SS.CM.B.101.A	Costruzione banco acei Prezzo 11.88 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	----	0.00	2 376.00	2 376.00	0.00
4 724	SS.CM.B.102.A	Costruzione armadietti per i.b. Prezzo 8.32 Euro/kg	0.00	60.00	60.00	----	0.00	499.20	499.20	0.00
4 725	SS.CM.B.103.A	Costruzione banco ACEI in acciaio inossidabile. alla voce SS.CM.B.101.A Prezzo 3.56 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	----	0.00	712.00	712.00	0.00
4 726	SS.CM.B.103.B	Costruzione armadietti per I.S. con acciaio inox. alla voce SS.CM.B.102.A Prezzo 2.50 Euro/kg	0.00	60.00	60.00	----	0.00	150.00	150.00	0.00
4 727	SS.CM.B.205.A	Posa banchi acei Prezzo 0.63 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	----	0.00	126.00	126.00	0.00
		Totale IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori) Euro					0,00	131.451,14		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 728	AP.97.SS.09.A	Posa di unità trasmettichieve Prezzo 50.80 Euro/Cadauno	7.00	5.00	-----	2.00	355.60	254.00	0.00	101.60
4 729	EI.AC.I.209.B	P.o. di commutatori o contatori sino a 70 A tripolari Prezzo 11.01 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	-----	22.02	33.03	11.01	0.00
4 730	EI.AC.I.210.A	P.o. di interruttori orari. crepuscolari. ritardatori Prezzo 8.26 Euro/Cadauno	4.00	6.00	2.00	-----	33.04	49.56	16.52	0.00
4 731	EI.AC.I.215.A	P.o.di portafusibili in materiale plastico per fusibili Prezzo 2.08 Euro/Cadauno	6.00	8.00	2.00	-----	12.48	16.64	4.16	0.00
4 732	EI.AC.I.223.A	P.o. di interruttorisu guida DIN Prezzo 6.92 Euro/Cadauno	8.00	12.00	4.00	-----	55.36	83.04	27.68	0.00
4 733	EI.AI.F.204.A	Posa in opera di cetre Prezzo 13.83 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	-----	69.15	110.64	41.49	0.00
4 734	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	200.00	200.00	-----	-----	226.00	226.00	0.00	0.00
4 735	EI.CV.P.202.A	P.o.di cavi in canalette interrater per ciascun cavo di sez <=30mmq Prezzo 0.41 Euro/m	1 699.00	16.00	-----	1 683.00	696.59	6.56	0.00	690.03
4 736	EI.TU.P.205.A	P.o.tubi in PVC sotto traccia o pavimento del diam.est.non sup.a 27mm Prezzo 0.49 Euro/m	200.00	200.00	-----	-----	98.00	98.00	0.00	0.00
4 737	MA.VA.10	Posa cassetta conchiglia per palina illuminazione Prezzo 8.12 Euro/Cadauno	5.00	8.00	3.00	-----	40.60	64.96	24.36	0.00
4 738	MA.VA.12	Posa segnale luminoso blu da deviatoio Prezzo 90.25 Euro/Cadauno	8.00	8.00	-----	-----	722.00	722.00	0.00	0.00
4 739	MA.VA.15	Posa capocorda da 120 mmq e dispositivo attacco alla rotaia Prezzo 6.21 Euro/Cadauno	10.00	142.00	132.00	-----	62.10	881.82	819.72	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 740	MA.VA.17	Posa capocorda da 120 mmq Prezzo 4.50 Euro/Cadauno	0.00	44.00	44.00	----	0.00	198.00	198.00	0.00
4 741	MA.VA.18	Posa in opera cavo da 1x120 mmq su traverse Prezzo 2.37 Euro/m	198.00	286.00	88.00	----	469.26	677.82	208.56	0.00
4 742	SS.AC.C.101.A	Fornitura condensatori speciali fino a 100 microfa rad/ 60 volt Prezzo 9.06 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	108.72	108.72	0.00
4 743	SS.AC.C.101.B	Fornitura condensatori speciali da100 fino a 500 microfarad/ 60 volt Prezzo 13.51 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	162.12	162.12	0.00
4 744	SS.AC.C.101.C	Fornitura condensatori speciali da 500 fino a 2000 microfarad/60 v Prezzo 22.66 Euro/Cadauno	0.00	18.00	18.00	----	0.00	407.88	407.88	0.00
4 745	SS.AC.D.202.A	Posa dispositivo per stabilizzazione f.s. di linea o di stazione Prezzo 119.36 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	238.72	238.72	0.00	0.00
4 746	SS.AC.E.203.A	Posa rele'.interruttori e teleruttori: rele'del tipo a spinotti Prezzo 2.75 Euro/Cadauno	0.00	1 490.00	1 490.00	----	0.00	4 097.50	4 097.50	0.00
4 747	SS.AC.F.201.A	Posa trasmettichiaie o serrature di consenso elettrico Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	7.00	5.00	----	2.00	295.82	211.30	0.00	84.52
4 748	SS.AC.G.202.A	Posa apparecchiature per blocco conta assi Prezzo 280.75 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	561.50	561.50	0.00
4 749	SS.AL.I.202.A	Posa scaricatori Prezzo 5.42 Euro/Cadauno	48.00	100.00	52.00	----	260.16	542.00	281.84	0.00
4 750	SS.AL.J.203.A	Posa trasformatori fino a 1500 va Prezzo 14.78 Euro/Cadauno	6.00	9.00	3.00	----	88.68	133.02	44.34	0.00
4 751	SS.CB.B.201.A	Posa pedali silec o conta assi Prezzo 65.51 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	131.02	131.02	0.00	0.00
4 752	SS.CB.D.203.A	Posa treccia di rame da 95 o 185 mmq								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 753	SS.CB.D.204.A	Prezzo 2.99 Euro/m Posa capocorda per treccia di rame da 95 mmq	0.00	70.00	70.00	-----	0.00	209.30	209.30	0.00
4 754	SS.CB.E.209.A	Prezzo 5.28 Euro/Cadauno Posa picchetti per c.d.b.	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	105.60	105.60	0.00
4 755	SS.CB.E.401.A	Prezzo 4.72 Euro/Cadauno Allestimento completo c.d.b.	24.00	43.00	19.00	-----	113.28	202.96	89.68	0.00
4 756	SS.CB.E.401.B	Prezzo 464.20 Euro/Cadauno Allestimento completo c.d.b.: sovrapp. per aggiunta dispositivo a ponte	24.00	26.00	2.00	-----	11 140.80	12 069.20	928.40	0.00
4 757	SS.CE.A.201.A	Prezzo 21.77 Euro/Cadauno Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento	15.00	10.00	-----	5.00	326.55	217.70	0.00	108.85
4 758	SS.CE.A.201.B	Prezzo 81.10 Euro/Cadauno Posa e allestim. cass. di giunz.e smistam.: allacc. cond. in cassetta	37.00	31.00	-----	6.00	3 000.70	2 514.10	0.00	486.60
4 759	SS.CE.A.204.A	Prezzo 3.37 Euro/Cadauno Posa cassette con pipetta per c.d.b.	200.00	200.00	-----	-----	674.00	674.00	0.00	0.00
4 760	SS.CE.C.101.A	Prezzo 34.68 Euro/Cadauno Fornitura cunicoli mm 50x50	16.00	22.00	6.00	-----	554.88	762.96	208.08	0.00
4 761	SS.CE.C.204.A	Prezzo 2.97 Euro/m Posa affiorante cunicoli o tubi per contegno cavi: cunicolo v.318	16.50	0.00	-----	16.50	49.01	0.00	0.00	49.01
4 762	SS.CE.C.204.D	Prezzo 10.32 Euro/m Posa affiorante di cunicoli o tubi delle dimensioni di mm 50 x 50	1 200.00	750.00	-----	450.00	12 384.00	7 740.00	0.00	4 644.00
4 763	SS.CE.C.204.K	Prezzo 4.34 Euro/m Posa cunicoli dim.85x85mm o tubi d=85mm prof	16.50	16.50	-----	-----	71.61	71.61	0.00	0.00
4 764	SS.CE.C.204.R	Prezzo 7.70 Euro/m Posa cunicoli dim. 100x100mm o tubi d=100mm interr. a prof. >80 cm	320.00	320.00	-----	-----	2 464.00	2 464.00	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 765	SS.CE.C.205.B	Prezzo 16.72 Euro/m Posa cunicoli affioranti a due gole v 317	82.00	82.00	----	----	1 371.04	1 371.04	0.00	0.00
4 766	SS.CE.C.207.A	Prezzo 18.35 Euro/m Sovrap. riemp.cunicoli con sabbia voci ss.ce.c.101.102.a.103.a..103.b	2 320.00	1 880.00	----	440.00	42 572.00	34 498.00	0.00	8 074.00
4 767	SS.CE.C.210.O	Prezzo 0.99 Euro/m Posa oltre il primo di cunicoli 100x100mm o tubi d=100mm prof.>80 cm	3 520.00	2 613.00	----	907.00	3 484.80	2 586.87	0.00	897.93
4 768	SS.CE.F.210.A	Prezzo 14.03 Euro/m Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi i.s.	328.00	328.00	----	----	4 601.84	4 601.84	0.00	0.00
4 769	SS.CE.F.210.B	Prezzo 6.69 Euro/Cadauno Esecuz. giunz. a resina colata su cavi i.s. per ogni colleg. eseguito	179.00	158.00	----	21.00	1 197.51	1 057.02	0.00	140.49
4 770	SS.CE.K.201.A	Prezzo 1.69 Euro/Cadauno Posa cavo per impianti di sicurezza	1 600.80	1 600.80	----	----	2 705.35	2 705.35	0.00	0.00
4 771	SS.CE.K.204.A	Prezzo 0.49 Euro/m Posa cavo infilato del tipo per impianti di sicurezza	121 213.00	57 645.00	----	63 568.00	59 394.37	28 246.05	0.00	31 148.32
4 772	SS.CE.K.204.D	Prezzo 0.99 Euro/m Posa cavo infilato del tipo i.s. successivo al primo	23.00	23.00	----	----	22.77	22.77	0.00	0.00
4 773	SS.CE.L.204.A	Prezzo 0.67 Euro/m Posa canalette di qualsiasi tipo: posa prima canaletta su sostegno	10 600.00	4 675.44	----	5 924.56	7 102.00	3 132.54	0.00	3 969.46
4 774	SS.LV.A.201.A	Prezzo 12.25 Euro/m Getto di cls per protezione di canalizzazioni interrate. eccetera	30.00	30.00	----	----	367.50	367.50	0.00	0.00
4 775	SS.LV.A.201.B	Prezzo 103.99 Euro/mc Getto di calcestruzzo per cunicoli. pozzetti ecc.	10.08	10.08	----	----	1 048.22	1 048.22	0.00	0.00
		Prezzo 178.24 Euro/mc	32.61	32.61	----	----	5 812.41	5 812.41	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 776	SS.LV.D.102.D	Fornitura di lamiera di acciaio striata. zincata Prezzo 2.51 Euro/kg	174.00	174.00	----	----	436.74	436.74	0.00	0.00
4 777	SS.LV.D.204.A	Posa acciaio compresi gli organi di fissaggio Prezzo 2.14 Euro/kg	322.04	322.04	----	----	689.17	689.17	0.00	0.00
4 778	SS.LV.D.204.B	Posa acciaio esclusi gli organi di fissaggio Prezzo 0.29 Euro/kg	322.04	322.04	----	----	93.39	93.39	0.00	0.00
4 779	SS.LV.G.201.A	Esecuzione scavi Prezzo 17.46 Euro/mc	96.08	96.08	----	----	1 677.56	1 677.56	0.00	0.00
4 780	SS.LV.H.203.B	Verniciatura di apparecc. fornite dalle f.s.: cassette di smistamento Prezzo 8.99 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	143.84	143.84	0.00	0.00
4 781	SS.LV.H.203.C	Verniciatura di apparecchiature fornite dalle f.s.: tiranteria Prezzo 29.57 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	473.12	473.12	0.00	0.00
4 782	SS.LV.I.202.A	Esecuzione fori su rotaie fino a 10 mm Prezzo 2.75 Euro/Cadauno	250.00	250.00	----	----	687.50	687.50	0.00	0.00
4 783	SS.LV.I.202.B	Sovrap. alla s.v. ss.lv.i.202.a per esecuz.fori su rotaie sup.a 10 mm Prezzo 0.43 Euro/Cadauno	286.00	286.00	----	----	122.98	122.98	0.00	0.00
4 784	SS.LV.I.205.A	Posa treccia di rame Prezzo 1.23 Euro/m	33.00	33.00	----	----	40.59	40.59	0.00	0.00
4 785	SS.LV.I.206.A	Saldatura piastrine di acciaio Prezzo 2.14 Euro/Cadauno	22.00	22.00	----	----	47.08	47.08	0.00	0.00
4 786	SS.MD.B.203.B	Posa fermascambi su deviatori ad aghi elastici con cef Prezzo 136.95 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	547.80	0.00	0.00	547.80
4 787	SS.MD.D.201.A	Posa man. elettr. posa cassa l.63.fs.55.l.88.p.80.o p.64 dev.semplice Prezzo 844.46 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	13 511.36	13 511.36	0.00	0.00
4 788	SS.MD.D.201.C	Posa manovra elettrica tipo f.s. supplemento per elettromagnete								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 789	SS.MD.D.202.A	Prezzo 63.36 Euro/Cadauno Applicaz. disp. manovra a mano deviatoi e dischetto indicativo	5.00	4.00	----	1.00	316.80	253.44	0.00	63.36
4 790	SS.MD.E.202.A	Prezzo 116.31 Euro/Cadauno Posa protezioni per casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri	9.00	5.00	----	4.00	1 046.79	581.55	0.00	465.24
4 791	SS.MD.E.202.B	Prezzo 136.95 Euro/Cadauno Posa protezioni per fermadeviatoi bloccabili o pedali.	16.00	21.00	5.00	----	2 191.20	2 875.95	684.75	0.00
4 792	SS.SG.A.202.A	Prezzo 105.55 Euro/Cadauno Posa attrezza. met.per segnali portali. sbalzi. attrezza. speciali ecc.	2.00	0.00	----	2.00	211.10	0.00	0.00	211.10
4 793	SS.SG.A.203.A	Prezzo 0.63 Euro/kg Posa in opera di palina in poliestere rinforzato per sostegno segnali	11 156.00	11 156.00	----	----	7 028.28	7 028.28	0.00	0.00
4 794	SS.SG.A.203.B	Prezzo 57.92 Euro/Cadauno Posa in opera di attrezzatura di sostegno tipo unifer in vetroresina	12.00	12.00	----	----	695.04	695.04	0.00	0.00
4 795	SS.SG.B.201.A	Prezzo 78.73 Euro/Cadauno Costruzione blocchi in c.l.s. per segnali	12.00	12.00	----	----	944.76	944.76	0.00	0.00
4 796	SS.SG.E.202.A	Prezzo 159.68 Euro/mc Posa segnalatore luminoso	36.13	36.13	----	----	5 769.24	5 769.24	0.00	0.00
4 797	SS.SG.H.201.A	Prezzo 136.95 Euro/Cadauno Posa segnale luminoso con rele' schermo o specchi dicroici	0.00	10.00	10.00	----	0.00	1 369.50	1 369.50	0.00
4 798	SS.SG.H.202.A	Prezzo 136.95 Euro/Cadauno Posa segnale di chiamata	18.00	18.00	----	----	2 465.10	2 465.10	0.00	0.00
4 799	SS.SG.H.205.A	Prezzo 48.57 Euro/Cadauno Applicazione segnale indicatore luminoso su casce di manovra	2.00	2.00	----	----	97.14	97.14	0.00	0.00
4 800	SS.SG.I.205.A	Prezzo 13.66 Euro/Cadauno Posa tabelle di limitazione di velocita'	9.00	8.00	----	1.00	122.94	109.28	0.00	13.66

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 801	SS.SG.I.206.A	Prezzo 4.22 Euro/Cadauno P.tavole orientamento fissate con nastri d'acciaio per ogni staffa	2.00	4.00	2.00	-----	8.44	16.88	8.44	0.00
4 802	SS.SG.I.207.A	Prezzo 4.22 Euro/Cadauno Posa cartello indicatore	8.00	8.00	-----	-----	33.76	33.76	0.00	0.00
		Prezzo 21.77 Euro/Cadauno Totale IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale Euro	2.00	2.00	-----	-----	43.54	43.54	0.00	0.00
							203.780,50	162.703,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 803	MA.VA.31	Fo e Po Serbatoio combustibile 400 l. Prezzo 2598.33 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	2 598.33	2 598.33	0.00
4 804	MA.VA.32	Fo e Po Elettrovent. per centralina con termost. Prezzo 389.45 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	389.45	389.45	0.00
4 805	MF.IS.820.980	Indicatore di isolamento ISOL 24 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	369.16	369.16	0.00
4 806	MF.IS.820.982	Indicatore di isolamento ISOL 80 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	369.16	369.16	0.00
4 807	MF.IS.820.984	Indicatore di isolamento ISOL 150 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	738.32	738.32	0.00
4 808	MF.IS.820.985	Indicatore di isolamento ISOL 220 A Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	369.16	369.16	0.00
4 809	MF.IS.820.986	Indicatore di isolamento ISOL 24 C Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	978.20	978.20	0.00
4 810	MF.IS.820.987	Indicatore di isolamento ISOL 48 C Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	489.10	489.10	0.00
4 811	MF.IS.820.989	Indicatore di isolamento ISOL 144 C Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	489.10	489.10	0.00
4 812	MF.IS.820.991	Pannello di chiusura vano non utilizzato dell'unità di contenimento Prezzo 4.61 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	9.22	9.22	0.00
4 813	MF.IS.820.992	Scheda controllo tensione di ingresso per indicatori di isolamento Prezzo 214.01 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	214.01	214.01	0.00
4 814	MF.IS.820.993	Scheda controllo regolarità tensioni di uscita centralina Prezzo 125.99 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	125.99	125.99	0.00
4 815	MF.IS.846.624	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase 500 VA Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	616.19	616.19	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

ISS - ISS - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 816	MF.IS.846.626	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100VA-aliment.fissa Prezzo 874.77 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	874.77	874.77	0.00
4 817	MF.IS.846.627	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100VA-alim.lampegg. Prezzo 2343.72 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	2 343.72	2 343.72	0.00
4 818	MF.IS.846.628	Cassetto per Q.M.-380/80 V ca monofase 500 VA Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	616.19	616.19	0.00
4 819	MF.IS.846.632	Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 500 VA Prezzo 665.70 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	665.70	665.70	0.00
4 820	MF.IS.846.635	Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 3000 VA Prezzo 874.77 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	874.77	874.77	0.00
4 821	MF.IS.846.636	Cassetto per Q.M.-380/220 V ca monofase 1000 VA Prezzo 588.68 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	588.68	588.68	0.00
4 822	MF.IS.846.637	Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 5 A Prezzo 632.70 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	632.70	632.70	0.00
4 823	MF.IS.846.638	Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 10 A Prezzo 665.70 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	665.70	665.70	0.00
4 824	MF.IS.846.642	Cassetto per Q.M.-380/48 V cc monofase 10 A Prezzo 814.25 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	814.25	814.25	0.00
4 825	MF.IS.846.644	Cassetto per Q.M.-380/60 V cc monofase 5 A Prezzo 814.25 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	814.25	814.25	0.00
4 826	MF.IS.846.658	Cassetto di sezionamento 144 V cc - 2x1 A - 1x80 A Prezzo 764.74 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	764.74	764.74	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera)

IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 827	MF.IS.846.662	Struttura precablata tipo QM12 Prezzo 3823.67 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	3 823.67	3 823.67	0.00
4 828	MF.IS.846.665	Cassetto ventilatori per QM Prezzo 307.00 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	614.00	614.00	0.00
4 829	MF.IS.846.666	Scheda controllo termico QM Prezzo 156.25 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	312.50	312.50	0.00
4 830	PA.IS.007	POSA SIAP 20/30KVA Prezzo 23565.64 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	23 565.64	23 565.64	0.00
4 831	PA.IS.008	FORNITURA SIAP 20/30KVA Prezzo 177286.73 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	177 286.73	177 286.73	0.00
		Totale IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione Euro					0,00	223.013,40		
		Totale AC10002 - AC10002 - Adeguamento Impianto ACEI Stazione Sampolo (fiera) Euro					1.547.963,00	1.461.544,41		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 832	MA.VA.06	Fo e Po Plafoniere neon per armadi relè Prezzo 57.59 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	575.90	575.90	0.00
4 833	MA.VA.11	Fo e Po Scala a libretto per sala relè Prezzo 84.91 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	169.82	169.82	0.00
4 834	MA.VA.37	Poltroncina in Sky nero Prezzo 111.61 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	223.22	223.22	0.00	0.00
4 835	MA.VA.38	Sedia in Sky nero Prezzo 41.63 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	83.26	83.26	0.00	0.00
4 836	MA.VA.39	Posa Trasduttori Prezzo 2.06 Euro/Cadauno	50.00	0.00	-----	50.00	103.00	0.00	0.00	103.00
4 837	MA.VA.40	Posa Struttura QM12 Completa di cassette Prezzo 1214.24 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	1 214.24	0.00	0.00	1 214.24
4 838	MF.IS.804.250	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x0.5 mm² Prezzo 0.32 Euro/m	2 200.00	2 200.00	-----	-----	704.00	704.00	0.00	0.00
4 839	MF.IS.804.251	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x1 mm² Prezzo 0.40 Euro/m	2 220.00	2 220.00	-----	-----	888.00	888.00	0.00	0.00
4 840	MF.IS.804.256	Cavo senza guaina isolato atossico non propagante incendio 1x4 mm² Prezzo 0.74 Euro/m	100.00	100.00	-----	-----	74.00	74.00	0.00	0.00
4 841	MF.IS.804.260	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 5 x 0.5 mm² Prezzo 1.43 Euro/m	200.00	200.00	-----	-----	286.00	286.00	0.00	0.00
4 842	MF.IS.804.262	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 12 x 0.5 mm² Prezzo 2.43 Euro/m	350.00	350.00	-----	-----	850.50	850.50	0.00	0.00
4 843	MF.IS.804.264	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 20 x 0.5 mm² Prezzo 3.95 Euro/m	250.00	250.00	-----	-----	987.50	987.50	0.00	0.00
4 844	MF.IS.804.266	Cavo isolato atossico non propagante								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		incendio da 20 x 1 mm ²								
		Prezzo 5.56 Euro/m	850.00	850.00	----	----	4 726.00	4 726.00	0.00	0.00
4 845	MF.IS.820.980	Indicatore di isolamento ISOL 24 A								
		Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	3 322.44	0.00	0.00	3 322.44
4 846	MF.IS.820.986	Indicatore di isolamento ISOL 24 C								
		Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	1 956.40	0.00	0.00	1 956.40
4 847	MF.IS.820.990	Unità di contenimento per n° 6 indicatori di isolamento								
		Prezzo 272.34 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	544.68	0.00	0.00	544.68
4 848	MF.IS.820.992	Scheda controllo tensione di ingresso per indicatori di isolamento								
		Prezzo 214.01 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	214.01	0.00	0.00	214.01
4 849	MF.IS.820.993	Scheda controllo regolarità tensioni di uscita centralina								
		Prezzo 125.99 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	125.99	0.00	0.00	125.99
4 850	MF.IS.823.404	BCA Siliani 2P completo di alimentazione 150 V ca 50 Hz (tipo FS.58)								
		Prezzo 20301.19 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	20 301.19	20 301.19	0.00	0.00
4 851	MF.IS.825.030	Rivelatore differenziale universale								
		Prezzo 413.73 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	2 896.11	2 896.11	0.00	0.00
4 852	MF.IS.825.031	Contropiastra per rivelatore differenziale								
		Prezzo 19.98 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	139.86	139.86	0.00	0.00
4 853	MF.IS.825.100	Contropiastra per relè neutro 14-6 12 V in cc tipo FS.58								
		Prezzo 14.63 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	102.41	102.41	0.00	0.00
4 854	MF.IS.825.103	Contropiastra per relè neutro 10-10 12 V in cc tipo FS.58								
		Prezzo 14.63 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	29.26	29.26	0.00	0.00
4 855	MF.IS.825.106	Contropiastra per relè neutro 8-6 12 V in cc tipo FS.58								
		Prezzo 11.10 Euro/Cadauno	40.00	40.00	----	----	444.00	444.00	0.00	0.00
4 856	MF.IS.825.108	Contropiastra per relè polarizzato neutro 8-6								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 857	MF.IS.825.114	48 V cc tipo FS.58 Prezzo 13.65 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	81.90	0.00	0.00	81.90
		Contropiastra per relè neutro 4-2 12 V in cc tipo FS.58								
4 858	MF.IS.825.120	Prezzo 7.21 Euro/Cadauno	24.00	24.00	----	----	173.04	173.04	0.00	0.00
		Contropiastra per relè stabilizzati 10-10 in cc tipo FS.58								
4 859	MF.IS.825.130	Prezzo 13.20 Euro/Cadauno	20.00	20.00	----	----	264.00	264.00	0.00	0.00
		Condensatore di rifasamento per contropiastre a disco per cdb								
4 860	MF.IS.825.138	Prezzo 22.49 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	112.45	112.45	0.00	0.00
		Contropiastra per relè 4-6 in c.a. per cdb								
4 861	MF.IS.825.142	Prezzo 11.94 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	47.76	47.76	0.00	0.00
		Contropiastra per dispositivo di ritardo eccitazione 2-998 sec.								
4 862	MF.IS.825.143	Prezzo 4.61 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	13.83	13.83	0.00	0.00
		Contropiastra per dispositivo di ritardo diseccitazione 1-999 sec.								
4 863	MF.IS.825.146	Prezzo 4.61 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4.61	4.61	0.00	0.00
		Contropiastra relè combinatore 9-9								
4 864	MF.IS.825.169	Prezzo 20.91 Euro/Cadauno	7.00	3.00	----	4.00	146.37	62.73	0.00	83.64
		Contropiastra per lampeggiatore statico per segnali e P.L.								
4 865	MF.IS.825.182	Prezzo 5.77 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	11.54	11.54	0.00	0.00
		Raddrizzatore per contropiastra dei relè 8-6 FS.58 polarizzati								
4 866	MF.IS.825.255	Prezzo 4.39 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	30.73	30.73	0.00	0.00
		Morsettiera a 12 spine, completo di bulloncini e staffa di fissaggio								
4 867	MF.IS.825.381	Prezzo 17.29 Euro/Cadauno	20.00	20.00	----	----	345.80	345.80	0.00	0.00
		Relè neutro 14/6 cc tipo FS.58 a spine Prezzo 228.32 Euro/Cadauno	7.00	16.00	9.00	----	1 598.24	3 653.12	2 054.88	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 868	MF.IS.825.384	Relè neutro 10/10 cc tipo FS.58 a spine Prezzo 257.48 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	514.96	514.96	0.00	0.00
4 869	MF.IS.825.387	Relè neutro 8/6 cc tipo FS.58 a spine Prezzo 195.30 Euro/Cadauno	40.00	40.00	----	----	7 812.00	7 812.00	0.00	0.00
4 870	MF.IS.825.388	Relè neutro 8/6 cc tipo FS.58 a spine con bobina da 8 ohm Prezzo 222.27 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	1 555.89	1 555.89	0.00	0.00
4 871	MF.IS.825.389	Relè neutro 8/6 cc FS.58 a spine (2 + 2 contatti) Prezzo 176.60 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	529.80	529.80	0.00	0.00
4 872	MF.IS.825.394	Relè stabilizzato 10/10 cc tipo FS.58 a spine Prezzo 425.83 Euro/Cadauno	18.00	20.00	2.00	----	7 664.94	8 516.60	851.66	0.00
4 873	MF.IS.825.400	Relè neutro 4/2 cc tipo FS.58 a spine Prezzo 133.13 Euro/Cadauno	18.00	16.00	----	2.00	2 396.34	2 130.08	0.00	266.26
4 874	MF.IS.825.410	Relè differenziale 4/2 tipo FS.58 ad innesto Prezzo 203.01 Euro/Cadauno	6.00	1.00	----	5.00	1 218.06	203.01	0.00	1 015.05
4 875	MF.IS.825.418	Relè 4/6 ca a disco a spine Prezzo 467.64 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	1 870.56	1 870.56	0.00	0.00
4 876	MF.IS.825.431	Relè combinatore tipo FS unificato 9/9 Prezzo 543.01 Euro/Cadauno	7.00	3.00	----	4.00	3 801.07	1 629.03	0.00	2 172.04
4 877	MF.IS.825.440	Lampeggiatore statico per segnali permanentemente luminosi Prezzo 605.18 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 210.36	1 210.36	0.00	0.00
4 878	MF.IS.825.443	Lampeggiatore statico per ripetizioni luminose Prezzo 753.73 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 507.46	1 507.46	0.00	0.00
4 879	MF.IS.825.605	Contropiastra per interruttore a scatto ad innesto Prezzo 3.14 Euro/Cadauno	42.00	32.00	----	10.00	131.88	100.48	0.00	31.40
4 880	MF.IS.825.612	Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.1 A ad innesto								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 881	MF.IS.825.613	Prezzo 106.19 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido cc 0.25 A ad innesto	5.00	5.00	----	----	530.95	530.95	0.00	0.00
4 882	MF.IS.825.614	Prezzo 106.19 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido cc 3 A ad innesto	7.00	7.00	----	----	743.33	743.33	0.00	0.00
4 883	MF.IS.825.616	Prezzo 106.19 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido cc 12 A ad innesto	3.00	3.00	----	----	318.57	318.57	0.00	0.00
4 884	MF.IS.825.617	Prezzo 114.99 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 3 A ad innesto	3.00	3.00	----	----	344.97	344.97	0.00	0.00
4 885	MF.IS.825.622	Prezzo 108.38 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto ritardato cc IMD ad innesto	5.00	5.00	----	----	541.90	541.90	0.00	0.00
4 886	MF.IS.825.626	Prezzo 136.44 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 0.5 A ad innesto	1.00	1.00	----	----	136.44	136.44	0.00	0.00
4 887	MF.IS.825.627	Prezzo 108.93 Euro/Cadauno Interruttore automatico a scatto rapido ca 1 A ad innesto	3.00	3.00	----	----	326.79	326.79	0.00	0.00
4 888	MF.IS.825.643	Prezzo 108.93 Euro/Cadauno Dispositivo ritardo eccitazione a spina relè FS.58 a cc 2-998 sec.	5.00	5.00	----	----	544.65	544.65	0.00	0.00
4 889	MF.IS.825.644	Prezzo 455.54 Euro/Cadauno Dispositivo ritardo diseccitazione a spina relè FS.58 a cc 1-999 sec.	3.00	3.00	----	----	1 366.62	1 366.62	0.00	0.00
4 890	MF.IS.825.901	Prezzo 490.20 Euro/Cadauno Blocchetto maschio per connettore a 40 vie	1.00	1.00	----	----	490.20	490.20	0.00	0.00
4 891	MF.IS.825.902	Prezzo 2.50 Euro/Cadauno Blocchetto femmina per connettore a 40 vie	78.00	78.00	----	----	195.00	195.00	0.00	0.00
		Prezzo 2.21 Euro/Cadauno	78.00	78.00	----	----	172.38	172.38	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 892	MF.IS.825.903	Semicorazza per connettore a 40 vie Prezzo 2.18 Euro/Cadauno	78.00	78.00	----	----	170.04	170.04	0.00	0.00
4 893	MF.IS.825.904	Serracavo per connettore a 40 vie Prezzo 2.14 Euro/Cadauno	78.00	78.00	----	----	166.92	166.92	0.00	0.00
4 894	MF.IS.831.017	Scaricatori a resistenza tipo A Prezzo 59.96 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	599.60	599.60	0.00	0.00
4 895	MF.IS.831.085	Cono terminale di alluminio con imboccatura ovale 20 x 40 mm Prezzo 19.20 Euro/Cadauno	20.00	20.00	----	----	384.00	384.00	0.00	0.00
4 896	MF.IS.846.624	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase 500 VA Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	616.19	0.00	0.00	616.19
4 897	MF.IS.846.626	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100VA-aliment.fissa Prezzo 874.77 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	1 749.54	0.00	0.00	1 749.54
4 898	MF.IS.846.627	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100VA-alim.lampegg. Prezzo 2343.72 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	4 687.44	0.00	0.00	4 687.44
4 899	MF.IS.846.628	Cassetto per Q.M.-380/80 V ca monofase 500 VA Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	616.19	0.00	0.00	616.19
4 900	MF.IS.846.630	Cassetto per Q.M.-380/120 V ca monofase 200 VA Prezzo 748.23 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	748.23	0.00	0.00	748.23
4 901	MF.IS.846.632	Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 500 VA Prezzo 665.70 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	665.70	0.00	0.00	665.70
4 902	MF.IS.846.634	Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 2500 VA Prezzo 841.75 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	841.75	0.00	0.00	841.75
4 903	MF.IS.846.637	Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 5 A								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 904	MF.IS.846.641	Prezzo 632.70 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/48 V cc monofase 5 A	1.00	0.00	----	1.00	632.70	0.00	0.00	632.70
4 905	MF.IS.846.647	Prezzo 764.74 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/144 V cc monofase 20 A	1.00	0.00	----	1.00	764.74	0.00	0.00	764.74
4 906	MF.IS.846.660	Prezzo 1155.36 Euro/Cadauno Cassetto di sezionamento 380 V ca - 2x10 A	2.00	0.00	----	2.00	2 310.72	0.00	0.00	2 310.72
4 907	MF.IS.846.662	Prezzo 594.18 Euro/Cadauno Struttura precablata tipo QM12	1.00	0.00	----	1.00	594.18	0.00	0.00	594.18
4 908	MF.IS.846.665	Prezzo 3823.67 Euro/Cadauno Cassetto ventilatori per QM	1.00	0.00	----	1.00	3 823.67	0.00	0.00	3 823.67
4 909	MF.IS.846.666	Prezzo 307.00 Euro/Cadauno Scheda controllo termico QM	2.00	0.00	----	2.00	614.00	0.00	0.00	614.00
4 910	MF.IS.860.601	Prezzo 156.25 Euro/Cadauno Orologio tipo 'Marker 60'	2.00	0.00	----	2.00	312.50	0.00	0.00	312.50
4 911	MF.IS.860.602	Prezzo 9792.99 Euro/Cadauno Consolle programmazione per RCE tipo 'Marker 60'	1.00	1.00	----	----	9 792.99	9 792.99	0.00	0.00
4 912	MF.IS.860.603	Prezzo 1474.44 Euro/Cadauno Scheda ingresso a 12 eventi per R.C.E. tipo 'Marker 60'	1.00	1.00	----	----	1 474.44	1 474.44	0.00	0.00
4 913	MF.IS.860.651	Prezzo 195.87 Euro/Cadauno Scheda espansione fino 480 ingressi. interf. RS232C. RCE 'Marker 60'	3.00	3.00	----	----	587.61	587.61	0.00	0.00
4 914	SS.AC.B.101.A	Prezzo 654.70 Euro/Cadauno Fornitura apparecchiature per banco: pulsante	1.00	1.00	----	----	654.70	654.70	0.00	0.00
4 915	SS.AC.B.101.B	Prezzo 270.35 Euro/Cadauno Fornitura apparecchiature per banco: maniglia	0.00	5.00	5.00	----	0.00	1 351.75	1 351.75	0.00
		Prezzo 364.67 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	3 646.70	3 646.70	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 916	SS.AC.B.101.C	F.apparecchiature per banco dispositivo di comando con serratura yale Prezzo 405.52 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	----	0.00	2 027.60	2 027.60	0.00
4 917	SS.AC.B.101.D	F.apparecchiature per banco elemento con sole lampade di ripetizione Prezzo 83.93 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	83.93	83.93	0.00
4 918	SS.AC.B.101.E	F.apparecchiature per banco amperometro o voltmetro di classe 1.5 Prezzo 105.55 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	105.55	105.55	0.00
4 919	SS.AC.F.201.A	Posa trasmettichave o serrature di consenso elettrico Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	0.00	0.00	----	----	0.00	0.00	0.00	0.00
4 920	SS.AC.M.101.A	Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere non decorate Prezzo 0.54 Euro/cm ²	0.00	1 134.00	1 134.00	----	0.00	612.36	612.36	0.00
4 921	SS.AC.M.101.B	Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere decorate Prezzo 1.06 Euro/cm ²	0.00	658.00	658.00	----	0.00	697.48	697.48	0.00
4 922	SS.AC.M.101.C	Fornitura quadri luminosi a tessere: lampada di ripetizione Prezzo 19.38 Euro/Cadauno	0.00	68.00	68.00	----	0.00	1 317.84	1 317.84	0.00
4 923	SS.AC.N.101.A	Fornitura resistori: (tipo fisso) fino a 10 watt Prezzo 4.66 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	----	0.00	23.30	23.30	0.00
4 924	SS.AC.N.101.D	Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 36 fino a 50 watt Prezzo 9.06 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	----	0.00	45.30	45.30	0.00
4 925	SS.AC.N.101.E	Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 50 fino a 100 watt Prezzo 12.70 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	76.20	76.20	0.00
4 926	SS.AC.N.102.B	Fornitura resistori: (tipo regolabile) da oltre 10 fino a 25 watt Prezzo 9.66 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	77.28	77.28	0.00
4 927	SS.AC.O.101.A	Fornitura suonerie atte a sopportare servizio								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 928	SS.CM.A.101.A	continuativo Prezzo 13.66 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	81.96	81.96	0.00
		Costruzione armadi ed intelaiature: armadi di tipo tradizionale								
4 929	SS.CM.B.101.A	Prezzo 5.39 Euro/kg	0.00	950.00	950.00	----	0.00	5 120.50	5 120.50	0.00
		Costruzione banco acei								
4 930	SS.CM.B.104.A	Prezzo 11.88 Euro/kg	0.00	150.00	150.00	----	0.00	1 782.00	1 782.00	0.00
		Trattam. risalinizzazione banco ACEI. alla voce SS.CM.B.101.A								
		Prezzo 3.56 Euro/kg	0.00	150.00	150.00	----	0.00	534.00	534.00	0.00
		Totale IS1 - IS1 - Fornitura materiali Cabina Euro					111.779,31	102.906,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 931	AP.97.SS.08.A	Fornitura di trasmettichiave completamente allestito Prezzo 1165.16 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 165.16	1 165.16	0.00
4 932	MA.VA.09	Cassetta "La conchiglia" SMV/B e fusibile Prezzo 11.93 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	11.93	11.93	0.00
4 933	MA.VA.36	Apparecch. completa per illuminaz. zona deviatoio Prezzo 360.86 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	360.86	360.86	0.00
4 934	MF.IS.799.111	Lampada ad incandescenza per segnale di chiamata 125V 25W Prezzo 4.40 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4.40	4.40	0.00	0.00
4 935	MF.IS.804.047	Cavo isolato in gomma da 2 x 1 mm ² Prezzo 0.81 Euro/m	3 937.50	0.00	----	3 937.50	3 189.38	0.00	0.00	3 189.38
4 936	MF.IS.804.048	Cavo isolato in gomma da 4 x 1 mm ² Prezzo 0.94 Euro/m	1 615.00	0.00	----	1 615.00	1 518.10	0.00	0.00	1 518.10
4 937	MF.IS.804.049	Cavo isolato in gomma da 6 x 1 mm ² Prezzo 1.37 Euro/m	50.00	0.00	----	50.00	68.50	0.00	0.00	68.50
4 938	MF.IS.804.050	Cavo isolato in gomma da 8 x 1 mm ² Prezzo 1.54 Euro/m	2 160.00	0.00	----	2 160.00	3 326.40	0.00	0.00	3 326.40
4 939	MF.IS.804.051	Cavo isolato in gomma da 12 x 1 mm ² Prezzo 2.21 Euro/m	525.00	0.00	----	525.00	1 160.25	0.00	0.00	1 160.25
4 940	MF.IS.804.139	Cavo isolato in gomma da 1 x 4 mm ² Prezzo 0.65 Euro/m	200.00	0.00	----	200.00	130.00	0.00	0.00	130.00
4 941	MF.IS.804.141	Cavo isolato in gomma da 3 x 4 mm ² Prezzo 1.74 Euro/m	760.00	0.00	----	760.00	1 322.40	0.00	0.00	1 322.40
4 942	MF.IS.804.213	Cavo flessibile isolato in gomma da 4 x 1.5 mm ² Prezzo 2.28 Euro/m	4.00	4.00	----	----	9.12	9.12	0.00	0.00
4 943	MF.IS.804.236	Treccia di rame da 16 mm ² in guaina rossa Prezzo 0.69 Euro/m	30.00	30.00	----	----	20.70	20.70	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 944	MF.IS.804.237	Treccia di rame da 16 mm² in guaina gialla Prezzo 0.69 Euro/m	30.00	30.00	----	----	20.70	20.70	0.00	0.00
4 945	MF.IS.822.956	Serie 4 tavole orientamento 1ª cat.. con staffa unif.e pell.termod. Prezzo 360.92 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	360.92	360.92	0.00	0.00
4 946	MF.IS.825.011	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico G Prezzo 852.76 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	852.76	852.76	0.00	0.00
4 947	MF.IS.825.012	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R Prezzo 852.76 Euro/Cadauno	3.00	2.00	----	1.00	2 558.28	1 705.52	0.00	852.76
4 948	MF.IS.825.013	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico V Prezzo 852.76 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 705.52	1 705.52	0.00	0.00
4 949	MF.IS.825.014	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico G/V Prezzo 1034.31 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 034.31	1 034.31	0.00
4 950	MF.IS.825.017	Segnale a specchi dicroici - gruppo ottico R/G/V Prezzo 1254.38 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	2 508.76	2 508.76	0.00	0.00
4 951	MF.IS.825.021	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 3a R/G/V Prezzo 543.57 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 087.14	1 087.14	0.00	0.00
4 952	MF.IS.825.022	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 2a G/V Prezzo 437.93 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	437.93	437.93	0.00
4 953	MF.IS.825.025	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a V Prezzo 342.21 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	684.42	684.42	0.00	0.00
4 954	MF.IS.825.026	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a G Prezzo 342.21 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	342.21	342.21	0.00	0.00
4 955	MF.IS.825.027	Segnale a specchi dicroici - gruppo alimentazione 1a R Prezzo 342.21 Euro/Cadauno	3.00	2.00	----	1.00	1 026.63	684.42	0.00	342.21

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 956	MF.IS.825.255	Morsettiera a 12 spine. completo di bulloncini e staffa di fissaggio Prezzo 17.29 Euro/Cadauno	4.50	0.00	----	4.50	77.81	0.00	0.00	77.81
4 957	MF.IS.825.462	Cuffia in policarbonato per segnali permanenti luminosi Prezzo 196.95 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	1 575.60	1 575.60	0.00	0.00
4 958	MF.IS.825.463	Dispensore tipo 'A' per segnali permanenti luminosi Prezzo 114.44 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	686.64	686.64	0.00	0.00
4 959	MF.IS.825.466	Dispensore tipo 0 per segnali permanenti luminosi Prezzo 114.44 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	228.88	228.88	0.00	0.00
4 960	MF.IS.825.498	Segnale di chiamata. prive di lampadine e mensole sostegno Prezzo 218.97 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	218.97	218.97	0.00	0.00
4 961	MF.IS.825.519	Vela quadrata per segnale. completa di staffa Prezzo 50.28 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	402.24	402.24	0.00	0.00
4 962	MF.IS.825.524	Visiera tipo 'A-O' in materia plastica per segnale perman.luminoso Prezzo 11.67 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	93.36	93.36	0.00	0.00
4 963	MF.IS.825.601	Suoneria Leopolder con timpano a grelot Prezzo 121.04 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	121.04	121.04	0.00	0.00
4 964	MF.IS.831.018	Dispositivo a ponte per c.d.b. Prezzo 49.84 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	199.36	199.36	0.00
4 965	MF.IS.831.034	Trasformatore di alimentazione da 50 VA con resistenze limitatrici Prezzo 61.62 Euro/Cadauno	5.00	4.00	----	1.00	308.10	246.48	0.00	61.62
4 966	MF.IS.831.035	Trasformatore di ricezione (da 4 VA) con resistenze limitatrici Prezzo 59.96 Euro/Cadauno	5.00	4.00	----	1.00	299.80	239.84	0.00	59.96
4 967	MF.IS.831.061	Cassetta smistamento cavi verticale 1-2 morsettiere								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 968	MF.IS.831.070	Prezzo 54.36 Euro/Cadauno Morsettiera a 8 morsetti a piastra e contropista	3.00	3.00	----	----	163.08	163.08	0.00	0.00
4 969	MF.IS.831.072	Prezzo 16.12 Euro/Cadauno Morsettiera a 34 morsetti a piastra e contropista	2.00	2.00	----	----	32.24	32.24	0.00	0.00
4 970	MF.IS.831.120	Prezzo 27.67 Euro/Cadauno Cassetta di contegno in policarbonato per 1 trasformatore	2.00	1.00	----	1.00	55.34	27.67	0.00	27.67
4 971	MF.IS.831.121	Prezzo 39.12 Euro/Cadauno Cassetta di contegno in policarbonato per 2 trasformatori	2.00	2.00	----	----	78.24	78.24	0.00	0.00
4 972	MF.IS.831.122	Prezzo 43.95 Euro/Cadauno Cassetta con pipetta in resina	3.00	3.00	----	----	131.85	131.85	0.00	0.00
4 973	MF.IS.831.123	Prezzo 15.84 Euro/Cadauno Cassetta terminale unificata in policarbonato	3.00	3.00	----	----	47.52	47.52	0.00	0.00
4 974	MF.IS.831.428	Prezzo 37.69 Euro/Cadauno Resistenza riscaldatrice per casse P.80 - L.90 - P.92	4.00	3.00	----	1.00	150.76	113.07	0.00	37.69
4 975	MF.IS.831.688	Prezzo 7.04 Euro/Cadauno Armadietto 'C.L.E.' con combinatore a maniglia	2.00	1.00	----	1.00	14.08	7.04	0.00	7.04
4 976	MF.IS.831.689	Prezzo 190.91 Euro/Cadauno Armadietto 'R.A.R.' con combinatore a maniglia	1.00	1.00	----	----	190.91	190.91	0.00	0.00
4 977	MF.LF.803.837	Prezzo 190.91 Euro/Cadauno Cavo tipo UG7OR 0.6/1 kV 2x2.5 mm²	1.00	1.00	----	----	190.91	190.91	0.00	0.00
4 978	MF.LF.803.841	Prezzo 0.48 Euro/m Cavo tipo RG7OR 0.6/1 kV 2x16mm²	0.00	272.00	272.00	----	0.00	130.56	130.56	0.00
4 979	PA.IS.001	Prezzo 2.49 Euro/m Fornitura cavo 4x1	0.00	272.00	272.00	----	0.00	677.28	677.28	0.00
		Prezzo 1.42 Euro/m	0.00	3 535.00	3 535.00	----	0.00	5 019.70	5 019.70	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4 980	PA.IS.002	Fornitura cavo 8x1 Prezzo 1.94 Euro/m	0.00	1 850.00	1 850.00	-----	0.00	3 589.00	3 589.00	0.00
4 981	PA.IS.003	Fornitura cavo 16x1 Prezzo 3.15 Euro/m	0.00	1 113.00	1 113.00	-----	0.00	3 505.95	3 505.95	0.00
4 982	PA.IS.005	Fornitura cavo 2x4 Prezzo 1.67 Euro/m	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	334.00	334.00	0.00
4 983	PA.IS.006	Fornitura cavo 3x4 Prezzo 2.56 Euro/m	0.00	285.00	285.00	-----	0.00	729.60	729.60	0.00
4 984	SS.CE.B.101.A	Fornitura basi per cassette fino a quattro morsettiere Prezzo 29.57 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	88.71	88.71	0.00
4 985	SS.CE.B.101.C	Fornitura basi per cassette per cassette terminali Prezzo 14.78 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	29.56	29.56	0.00
4 986	SS.CE.C.102.A	Fornitura cunicoli affioranti a semplice gola v.318 Prezzo 9.21 Euro/m	0.00	115.00	115.00	-----	0.00	1 059.15	1 059.15	0.00
4 987	SS.CE.F.101.A	Forn. mat.per giunzioni a resina colata cavi da 2 o 4 conduttori 1mmq Prezzo 21.09 Euro/Cadauno	0.00	9.00	9.00	-----	0.00	189.81	189.81	0.00
4 988	SS.CE.F.101.B	Forn. mat. giunzioni a resina colata cavi a 6.8.12 e 16 cond.da 1mmq Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	253.56	253.56	0.00
4 989	SS.CE.H.101.A	Fornitura a pie' d'opera di coni terminali Prezzo 5.27 Euro/Cadauno	0.00	33.00	33.00	-----	0.00	173.91	173.91	0.00
4 990	SS.CE.J.101.A	Fornitura tubi in pvc Prezzo 4.36 Euro/kg	0.00	129.47	129.47	-----	0.00	564.49	564.49	0.00
4 991	SS.LV.D.101.B	Forn.acc. in barre o profilati zincati con zinc.di zinco puro a caldo Prezzo 4.01 Euro/kg	0.00	187.00	187.00	-----	0.00	749.87	749.87	0.00
4 992	SS.LV.D.102.D	Fornitura di lamiera di acciaio striata.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		zincata								
		Prezzo 2.51 Euro/kg	0.00	185.00	185.00	----	0.00	464.35	464.35	0.00
4 993	SS.LV.D.103.B	Fornitura tubi in ferro o acciaio zincati								
		Prezzo 2.51 Euro/kg	0.00	50.00	50.00	----	0.00	125.50	125.50	0.00
4 994	SS.MD.E.101.A	Forn. protez. casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri								
		Prezzo 105.47 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	105.47	105.47	0.00
4 995	SS.SG.E.101.A	Fornitura segnalatore luminoso ad una sola indicazione								
		Prezzo 813.27 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	2 439.81	2 439.81	0.00
4 996	SS.SG.E.101.B	Fornitura segnalatore luminoso: per ogni segnalazione oltre la prima								
		Prezzo 215.76 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	215.76	215.76	0.00
4 997	SS.SG.F.101.A	Fornitura mensola inferiore per sostegno segnali								
		Prezzo 108.66 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	869.28	869.28	0.00
4 998	SS.SG.F.102.A	Fornitura mensola superiore per segnalatore luminoso								
		Prezzo 81.10 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	243.30	243.30	0.00
4 999	SS.SG.F.103.A	Fornitura mensola per segnale di chiamata								
		Prezzo 32.75 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	32.75	32.75	0.00
5 000	SS.SG.I.101.A	Fornitura tabelle triangolari di limitazione di velocita'								
		Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	42.26	42.26	0.00
		Totale IS2 - IS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta Euro					26.963,96	39.625,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 001	MA.VA.06	Fo e Po Plafoniere neon per armadi relè Prezzo 57.59 Euro/Cadauno	10.00	0.00	----	10.00	575.90	0.00	0.00	575.90
5 002	MA.VA.11	Fo e Po Scala a libretto per sala relè Prezzo 84.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	169.82	169.82	0.00	0.00
5 003	SS.AC.A.203.A	P.cavi di collegamento tra sala rele' e ufficio Prezzo 0.24 Euro/m	200.00	200.00	----	----	48.00	48.00	0.00	0.00
5 004	SS.AC.B.101.A	Fornitura apparecchiature per banco: pulsante Prezzo 270.35 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	1 081.40	0.00	0.00	1 081.40
5 005	SS.AC.B.101.B	Fornitura apparecchiature per banco: maniglia Prezzo 364.67 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	2 917.36	0.00	0.00	2 917.36
5 006	SS.AC.B.101.C	F.apparecchiature per banco dispositivo di comando con serratura yale Prezzo 405.52 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	1 216.56	0.00	0.00	1 216.56
5 007	SS.AC.B.101.D	F.apparecchiature per banco elemento con sole lampade di ripetizione Prezzo 83.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	83.93	0.00	0.00	83.93
5 008	SS.AC.B.101.E	F.apparecchiature per banco amperometro o voltmetro di classe 1.5 Prezzo 105.55 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	105.55	0.00	0.00	105.55
5 009	SS.AC.B.205.A	P.apparecchiature per banco pulsante o lampada di ripetizione Prezzo 18.12 Euro/Cadauno	6.00	5.00	----	1.00	108.72	90.60	0.00	18.12
5 010	SS.AC.B.205.B	P.apparecchiature per banco maniglia.dispositivo di comando.ecc. Prezzo 52.81 Euro/Cadauno	11.00	15.00	4.00	----	580.91	792.15	211.24	0.00
5 011	SS.AC.E.203.A	Posa rele'.interruttori e teleruttori: rele'del tipo a spinotti Prezzo 2.75 Euro/Cadauno	106.00	112.00	6.00	----	291.50	308.00	16.50	0.00
5 012	SS.AC.E.203.B	Posa rele'.interruttori e teleruttori: rele' del tipo ad innesto								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 013	SS.AC.I.201.A	Prezzo 0.64 Euro/Cadauno Posa morsettiere a 12 spine	25.00	51.00	26.00	----	16.00	32.64	16.64	0.00
5 014	SS.AC.J.201.B	Prezzo 40.70 Euro/Cadauno Posa semiconnettori con terminali forniti dalla ditta	20.00	20.00	----	----	814.00	814.00	0.00	0.00
5 015	SS.AC.J.202.B	Prezzo 25.78 Euro/Cadauno Posa semiconnettore 'femmina' con corazza: terminali di fornitura ditta	75.00	75.00	----	----	1 933.50	1 933.50	0.00	0.00
5 016	SS.AC.K.201.A	Prezzo 0.83 Euro/Cadauno Posa orologi registratori per cadaun orologio	3 000.00	3 000.00	----	----	2 490.00	2 490.00	0.00	0.00
5 017	SS.AC.K.201.B	Prezzo 27.48 Euro/Cadauno Posa orologi registratori per ogni punta scrivente a 1 o 2 posizioni	1.00	1.00	----	----	27.48	27.48	0.00	0.00
5 018	SS.AC.L.202.A	Prezzo 5.28 Euro/Cadauno P.o.contropiastre per rele'	40.00	40.00	----	----	211.20	211.20	0.00	0.00
5 019	SS.AC.L.202.B	Prezzo 77.98 Euro/Cadauno P.o.contropiastre per interruttori a scatto con terminali f.s.	120.00	120.00	----	----	9 357.60	9 357.60	0.00	0.00
5 020	SS.AC.M.101.A	Prezzo 27.48 Euro/Cadauno Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere non decorate	32.00	32.00	----	----	879.36	879.36	0.00	0.00
5 021	SS.AC.M.101.B	Prezzo 0.54 Euro/cm ² Fornitura quadri luminosi a tessere: tessere decorate	601.00	0.00	----	601.00	324.54	0.00	0.00	324.54
5 022	SS.AC.M.101.C	Prezzo 1.06 Euro/cm ² Fornitura quadri luminosi a tessere: lampada di ripetizione	488.00	0.00	----	488.00	517.28	0.00	0.00	517.28
5 023	SS.AC.M.202.A	Prezzo 19.38 Euro/Cadauno Posa in opera di quadri luminosi di cui alla voce ss.ac.m.101	68.00	0.00	----	68.00	1 317.84	0.00	0.00	1 317.84
5 024	SS.AC.N.101.A	Prezzo 401.07 Euro/m ² Fornitura resistori: (tipo fisso) fino a 10 watt	0.11	0.18	0.07	-----	44.12	72.19	28.07	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 025	SS.AC.N.101.D	Prezzo 4.66 Euro/Cadauno Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 36 fino a 50 watt	5.00	0.00	----	5.00	23.30	0.00	0.00	23.30
5 026	SS.AC.N.101.E	Prezzo 9.06 Euro/Cadauno Fornitura resistori: (tipo fisso) da oltre 50 fino a 100 watt	5.00	0.00	----	5.00	45.30	0.00	0.00	45.30
5 027	SS.AC.N.102.B	Prezzo 12.70 Euro/Cadauno Fornitura resistori: (tipo regolabile) da oltre 10 fino a 25 watt	6.00	0.00	----	6.00	76.20	0.00	0.00	76.20
5 028	SS.AC.N.203.A	Prezzo 9.66 Euro/Cadauno Posa resistori	8.00	0.00	----	8.00	77.28	0.00	0.00	77.28
5 029	SS.AC.O.101.A	Prezzo 4.36 Euro/Cadauno Fornitura suonerie atte a sopportare servizio continuativo	24.00	0.00	----	24.00	104.64	0.00	0.00	104.64
5 030	SS.AC.O.202.A	Prezzo 13.66 Euro/Cadauno Posa suonerie o ronzatori di cui alla voce ss.ac.o.101	6.00	0.00	----	6.00	81.96	0.00	0.00	81.96
5 031	SS.AL.A.301.A	Prezzo 4.22 Euro/Cadauno Fornitura in opera di piastre di rame fino a tre m orsetti	6.00	6.00	----	-----	25.32	25.32	0.00	0.00
5 032	SS.AL.A.301.B	Prezzo 11.88 Euro/Cadauno Fornitura in opera di piastre: per ogni morsetto oltre i primi tre	2.00	0.00	----	2.00	23.76	0.00	0.00	23.76
5 033	SS.AL.C.101.A	Prezzo 2.46 Euro/Cadauno Forn. diodi per v inversa di cresta < 5 ampere	5.00	0.00	----	5.00	12.30	0.00	0.00	12.30
5 034	SS.AL.I.201.A	Prezzo 10.55 Euro/Cadauno Esecuz.conness. di scaricatori:posa barretta vert. al primo scaric.	25.00	0.00	----	25.00	263.75	0.00	0.00	263.75
5 035	SS.AL.I.201.B	Prezzo 5.27 Euro/Cadauno Esecuz. conness. di scaricatori:collegamento in piu' oltre il primo	20.00	0.00	----	20.00	105.40	0.00	0.00	105.40
		Prezzo 2.16 Euro/Cadauno	20.00	0.00	----	20.00	43.20	0.00	0.00	43.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 036	SS.AL.I.201.C	Esecuzione connessioni di scaricatori: posa treccia Prezzo 3.29 Euro/m	25.00	0.00	----	25.00	82.25	0.00	0.00	82.25
5 037	SS.AL.I.202.A	Posa scaricatori Prezzo 5.42 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	-----	54.20	54.20	0.00	0.00
5 038	SS.CM.A.101.A	Costruzione armadi ed intelaiature: armadi di tipo tradizionale Prezzo 5.39 Euro/kg	950.00	0.00	----	950.00	5 120.50	0.00	0.00	5 120.50
5 039	SS.CM.A.202.A	Posa armadi Prezzo 0.30 Euro/kg	950.00	0.00	----	950.00	285.00	0.00	0.00	285.00
5 040	SS.CM.B.101.A	Costruzione banco acei Prezzo 11.88 Euro/kg	150.00	0.00	----	150.00	1 782.00	0.00	0.00	1 782.00
5 041	SS.CM.B.104.A	Trattam. risalinizzazione banco ACEI. alla voce SS.CM.B.101.A Prezzo 3.56 Euro/kg	150.00	0.00	----	150.00	534.00	0.00	0.00	534.00
5 042	SS.CM.B.205.A	Posa banchi acei Prezzo 0.63 Euro/kg	150.00	0.00	----	150.00	94.50	0.00	0.00	94.50
		Totale IS3 - IS3 - Montaggi di cabina (fornitura e lavori) Euro					33.947,43	17.306,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 043	AP.97.SS.08.A	Fornitura di trasmettichieve completamente allestito Prezzo 1165.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 165.16	0.00	0.00	1 165.16
5 044	AP.97.SS.09.A	Posa di unità trasmettichieve Prezzo 50.80 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	50.80	50.80	0.00	0.00
5 045	MA.VA.09	Cassetta "La conchiglia" SMV/B e fusibile Prezzo 11.93 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11.93	0.00	0.00	11.93
5 046	MA.VA.10	Posa cassetta conchiglia per palina illuminazione Prezzo 8.12 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	8.12	8.12	0.00	0.00
5 047	MA.VA.36	Apparecch. completa per illuminaz. zona deviatoio Prezzo 360.86 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	360.86	0.00	0.00	360.86
5 048	SS.AC.O.203.A	Posa suonerie leopolder Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	42.26	42.26	0.00	0.00
5 049	SS.CB.B.201.A	Posa pedali silec o conta assi Prezzo 65.51 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	65.51	65.51	0.00	0.00
5 050	SS.CB.E.103.A	Fornitura picchetti per c.d.b. Prezzo 9.10 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	63.70	0.00	0.00	63.70
5 051	SS.CB.E.104.A	Fornitura basi per cassette da c.d.b. Prezzo 18.93 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	113.58	0.00	0.00	113.58
5 052	SS.CB.E.209.A	Posa picchetti per c.d.b. Prezzo 4.72 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	33.04	33.04	0.00	0.00
5 053	SS.CB.E.401.A	Allestimento completo c.d.b. Prezzo 464.20 Euro/Cadauno	5.00	4.00	----	1.00	2 321.00	1 856.80	0.00	464.20
5 054	SS.CB.E.401.B	Allestimento completo c.d.b.: sovrapp. per aggiunta dispositivo a ponte Prezzo 21.77 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	87.08	87.08	0.00
5 055	SS.CE.A.201.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento Prezzo 81.10 Euro/Cadauno	3.00	3.00	----	----	243.30	243.30	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 056	SS.CE.A.201.B	Posa e allestim. cass. di giunz.e smistam.: allacc. cond. in cassetta Prezzo 3.37 Euro/Cadauno	64.00	64.00	-----	-----	215.68	215.68	0.00	0.00
5 057	SS.CE.A.201.C	Posa e allestim. cass. di giunz. e smistam.: cond. introdotti Prezzo 1.23 Euro/Cadauno	10.00	10.00	-----	-----	12.30	12.30	0.00	0.00
5 058	SS.CE.A.202.A	Posa cassette terminali per pedali contaassi Prezzo 141.12 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	141.12	141.12	0.00	0.00
5 059	SS.CE.A.204.A	Posa cassette con pipetta per c.d.b. Prezzo 34.68 Euro/Cadauno	5.00	3.00	-----	2.00	173.40	104.04	0.00	69.36
5 060	SS.CE.A.205.A	Introduzione cavi in cabina. in garitta ed armadi Prezzo 10.10 Euro/Cadauno	27.00	27.00	-----	-----	272.70	272.70	0.00	0.00
5 061	SS.CE.B.101.A	Fornitura basi per cassette fino a quattro morsettiere Prezzo 29.57 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	88.71	0.00	0.00	88.71
5 062	SS.CE.B.101.C	Fornitura basi per cassette per cassette terminali Prezzo 14.78 Euro/Cadauno	5.00	0.00	-----	5.00	73.90	0.00	0.00	73.90
5 063	SS.CE.C.102.A	Fornitura cunicoli affioranti a semplice gola v.318 Prezzo 9.21 Euro/m	48.85	0.00	-----	48.85	449.91	0.00	0.00	449.91
5 064	SS.CE.C.103.B	Fornitura cunicoli affioranti a doppia gola v.317 Prezzo 17.52 Euro/m	650.00	0.00	-----	650.00	11 388.00	0.00	0.00	11 388.00
5 065	SS.CE.C.204.A	Posa affiorante cunicoli o tubi per contegno cavi: cunicolo v.318 Prezzo 10.32 Euro/m	48.85	115.00	66.15	-----	504.13	1 186.80	682.67	0.00
5 066	SS.CE.C.204.L	Posa cunicoli dim100x100mm o tubi d=100mm prof Prezzo 8.36 Euro/m	42.45	42.45	-----	-----	354.88	354.88	0.00	0.00
5 067	SS.CE.C.204.R	Posa cunicoli dim. 100x100mm o tubi d=100mm interr. a prof. >80 cm								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 068	SS.CE.C.205.B	Prezzo 16.72 Euro/m Posa cunicoli affioranti a due gole v 317	31.60	31.60	----	----	528.35	528.35	0.00	0.00
5 069	SS.CE.C.207.A	Prezzo 18.35 Euro/m Sovrap. riemp.cunicoli con sabbia voci ss.ce.c.101.102.a.103.a..103.b	650.00	0.00	----	650.00	11 927.50	0.00	0.00	11 927.50
5 070	SS.CE.C.210.I	Prezzo 0.99 Euro/m Posa oltre il primo di cunic.100x100mm o tubi d=100mm prof>20 e <40cm	650.00	650.00	----	----	643.50	643.50	0.00	0.00
5 071	SS.CE.C.210.O	Prezzo 7.06 Euro/m Posa oltre il primo di cunicoli 100x100mm o tubi d=100mm prof.>80 cm	43.15	43.15	----	----	304.64	304.64	0.00	0.00
5 072	SS.CE.F.101.A	Prezzo 14.03 Euro/m Forn. mat.per giunzioni a resina colata cavi da 2 o 4 conduttori 1mmq	45.60	45.60	----	----	639.77	639.77	0.00	0.00
5 073	SS.CE.F.101.B	Prezzo 21.09 Euro/Cadauno Forn. mat. giunzioni a resina colata cavi a 6.8.12 e 16 cond.da 1mmq	9.00	0.00	----	9.00	189.81	0.00	0.00	189.81
5 074	SS.CE.F.210.A	Prezzo 42.26 Euro/Cadauno Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi i.s.	6.00	0.00	----	6.00	253.56	0.00	0.00	253.56
5 075	SS.CE.F.210.B	Prezzo 6.69 Euro/Cadauno Esecuz. giunz. a resina colata su cavi i.s. per ogni colleg. eseguito	15.00	15.00	----	----	100.35	100.35	0.00	0.00
5 076	SS.CE.H.101.A	Prezzo 1.69 Euro/Cadauno Fornitura a pie' d'opera di coni terminali	70.00	70.00	----	----	118.30	118.30	0.00	0.00
5 077	SS.CE.J.101.A	Prezzo 5.27 Euro/Cadauno Fornitura tubi in pvc	33.00	0.00	----	33.00	173.91	0.00	0.00	173.91
5 078	SS.CE.K.201.A	Prezzo 4.36 Euro/kg Posa cavo per impianti di sicurezza	129.47	0.00	----	129.47	564.49	0.00	0.00	564.49
5 079	SS.CE.K.204.A	Prezzo 0.49 Euro/m Posa cavo infilato del tipo per impianti di sicurezza	7 491.75	880.00	----	6 611.75	3 670.96	431.20	0.00	3 239.76

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 080	SS.CE.K.204.D	Prezzo 0.99 Euro/m Posa cavo infilato del tipo i.s. successivo al primo	237.75	700.00	462.25	-----	235.37	693.00	457.63	0.00
5 081	SS.LV.A.201.B	Prezzo 0.67 Euro/m Getto di calcestruzzo per cunicoli, pozzetti ecc.	1 852.00	8 000.00	6 148.00	-----	1 240.84	5 360.00	4 119.16	0.00
5 082	SS.LV.D.101.B	Prezzo 178.24 Euro/mc Forn.acc. in barre o profilati zincati con zinc.di zinco puro a caldo	4.97	4.97	-----	-----	885.85	885.85	0.00	0.00
5 083	SS.LV.D.102.D	Prezzo 4.01 Euro/kg Fornitura di lamiera di acciaio striata. zincata	187.00	0.00	-----	187.00	749.87	0.00	0.00	749.87
5 084	SS.LV.D.103.B	Prezzo 2.51 Euro/kg Fornitura tubi in ferro o acciaio zincati	185.00	0.00	-----	185.00	464.35	0.00	0.00	464.35
5 085	SS.LV.D.204.A	Prezzo 2.51 Euro/kg Posa acciaio compresi gli organi di fissaggio	50.00	0.00	-----	50.00	125.50	0.00	0.00	125.50
5 086	SS.LV.G.201.A	Prezzo 2.14 Euro/kg Esecuzione scavi	237.00	237.00	-----	-----	507.18	507.18	0.00	0.00
5 087	SS.LV.I.202.A	Prezzo 17.46 Euro/mc Esecuzione fori su rotaie fino a 10 mm	9.15	9.15	-----	-----	159.76	159.76	0.00	0.00
5 088	SS.LV.I.202.B	Prezzo 2.75 Euro/Cadauno Sovrap. alla s.v. ss.lv.i.202.a per esecuz.fori su rotaie sup.a 10 mm	22.00	22.00	-----	-----	60.50	60.50	0.00	0.00
5 089	SS.LV.I.204.A	Prezzo 0.43 Euro/Cadauno Posa capocorda per treccia di rame	44.00	44.00	-----	-----	18.92	18.92	0.00	0.00
5 090	SS.LV.I.205.A	Prezzo 5.28 Euro/Cadauno Posa treccia di rame	43.00	43.00	-----	-----	227.04	227.04	0.00	0.00
5 091	SS.LV.I.206.A	Prezzo 1.23 Euro/m Saldatura piastrine di acciaio	43.50	43.50	-----	-----	53.51	53.51	0.00	0.00
5 092	SS.MD.D.201.A	Prezzo 2.14 Euro/Cadauno Posa man. elettr. posa cassa	15.00	15.00	-----	-----	32.10	32.10	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 093	SS.MD.D.202.A	l.63.fs.55.l.88.p.80.o p.64 dev.semplice Prezzo 844.46 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	844.46	844.46	0.00	0.00
		Applicaz. disp. manovra a mano deviatoi e dischetto indicativo Prezzo 116.31 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	116.31	116.31	0.00	0.00
5 094	SS.MD.E.101.A	Forn. protez. casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri Prezzo 105.47 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	105.47	0.00	0.00	105.47
5 095	SS.MD.E.202.A	Posa protezioni per casse di manovra da deviatoio o scarpa fermacarri Prezzo 136.95 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	136.95	136.95	0.00	0.00
5 096	SS.MD.E.203.A	Posa protezioni in lamiera per tiranti da deviatoio Prezzo 6.31 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	6.31	6.31	0.00	0.00
5 097	SS.MD.I.301.A	Costruz. e forn. in opera piastrine in ottone:ogni numero raffigurato Prezzo 4.22 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4.22	4.22	0.00	0.00
5 098	SS.MD.I.301.B	Costruz. e forn.in opera piastrine in ottone:ogni lettera raffigurato Prezzo 2.14 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2.14	2.14	0.00	0.00
5 099	SS.MD.I.301.C	Costruz. e forn.in opera piastrine in ottone:ogni freccia raffigurata Prezzo 4.36 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4.36	4.36	0.00	0.00
5 100	SS.SG.A.202.A	Posa attrezz. met.per segnali portali. sbalzi. attrezz. speciali ecc. Prezzo 0.63 Euro/kg	876.00	876.00	----	----	551.88	551.88	0.00	0.00
5 101	SS.SG.A.202.B	Posa attrezz. met. per segnali piantane segnali e tavole orientamento Prezzo 0.63 Euro/kg	876.00	876.00	----	----	551.88	551.88	0.00	0.00
5 102	SS.SG.B.201.A	Costruzione blocchi in c.l.s. per segnali Prezzo 159.68 Euro/mc	5.38	5.38	----	----	859.08	859.08	0.00	0.00
5 103	SS.SG.E.101.A	Fornitura segnalatore luminoso ad una sola indicazione								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 104	SS.SG.E.101.B	Prezzo 813.27 Euro/Cadauno Fornitura segnalatore luminoso: per ogni segnalazione oltre la prima	4.00	0.00	----	4.00	3 253.08	0.00	0.00	3 253.08
5 105	SS.SG.E.202.A	Prezzo 215.76 Euro/Cadauno Posa segnalatore luminoso	1.00	0.00	----	1.00	215.76	0.00	0.00	215.76
5 106	SS.SG.F.101.A	Prezzo 136.95 Euro/Cadauno Fornitura mensola inferiore per sostegno segnali	4.00	3.00	----	1.00	547.80	410.85	0.00	136.95
5 107	SS.SG.F.102.A	Prezzo 108.66 Euro/Cadauno Fornitura mensola superiore per segnalatore luminoso	8.00	0.00	----	8.00	869.28	0.00	0.00	869.28
5 108	SS.SG.F.103.A	Prezzo 81.10 Euro/Cadauno Fornitura mensola per segnale di chiamata	4.00	0.00	----	4.00	324.40	0.00	0.00	324.40
5 109	SS.SG.H.201.A	Prezzo 32.75 Euro/Cadauno Posa segnale luminoso con rele' schermo o specchi dicroici	1.00	0.00	----	1.00	32.75	0.00	0.00	32.75
5 110	SS.SG.H.202.A	Prezzo 136.95 Euro/Cadauno Posa segnale di chiamata	8.00	8.00	----	----	1 095.60	1 095.60	0.00	0.00
5 111	SS.SG.H.205.A	Prezzo 48.57 Euro/Cadauno Applicazione segnale indicatore luminoso su casse di manovra	1.00	1.00	----	----	48.57	48.57	0.00	0.00
5 112	SS.SG.I.101.A	Prezzo 13.66 Euro/Cadauno Fornitura tabelle triangolari di limitazione di velocita'	1.00	1.00	----	----	13.66	13.66	0.00	0.00
5 113	SS.SG.I.205.A	Prezzo 42.26 Euro/Cadauno Posa tabelle di limitazione di velocita'	1.00	0.00	----	1.00	42.26	0.00	0.00	42.26
5 114	SS.SG.I.206.A	Prezzo 4.22 Euro/Cadauno P.tavole orientamento fissate con nastri d'acciaio per ogni staffa	1.00	1.00	----	----	4.22	4.22	0.00	0.00
		Prezzo 4.22 Euro/Cadauno Totale IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale Euro	24.00	24.00	----	----	101.28	101.28	0.00	0.00
							51.761,64	20.190,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 115	MA.VA.21	Fo Quadro elettrico di sezionamento e protezione Prezzo 18601.66 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	18 601.66	0.00	0.00	18 601.66
5 116	MA.VA.22	Fo Batteria per centralina da 5 KVA Prezzo 3108.81 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	3 108.81	0.00	0.00	3 108.81
5 117	MA.VA.27.13	Posa Alimentatore CC Prezzo 1015.12 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 015.12	0.00	0.00	1 015.12
5 118	MA.VA.27.17	Po Quadro elettrico di sezionamento Prezzo 1860.17 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 860.17	0.00	0.00	1 860.17
5 119	MA.VA.27.23	Po Gruppo elettrogeno 10KVa Prezzo 1244.51 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 244.51	0.00	0.00	1 244.51
5 120	MA.VA.27.24	Po Batteria per centralina da 3KVA Prezzo 310.88 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	310.88	0.00	0.00	310.88
5 121	MA.VA.27.25	Po Centralina 5KVA Prezzo 1220.10 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 220.10	0.00	0.00	1 220.10
5 122	MA.VA.27.26	Po Stabilizzatore 5KVA Prezzo 932.15 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	932.15	0.00	0.00	932.15
5 123	MA.VA.31	Fo e Po Serbatoio combustibile 400 l. Prezzo 2598.33 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	2 598.33	2 598.33	0.00	0.00
5 124	MA.VA.32	Fo e Po Elettrovent. per centralina con termost. Prezzo 389.45 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	389.45	389.45	0.00	0.00
5 125	MA.VA.39	Posa Trasduttori Prezzo 2.06 Euro/Cadauno	0.00	50.00	50.00	----	0.00	103.00	103.00	0.00
5 126	MA.VA.40	Posa Struttura QM12 Completa di cassette Prezzo 1214.24 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 214.24	1 214.24	0.00
5 127	MF.IS.820.061	Centralina statica senza soluzione di continuità monofase 5 kVA 220 V Prezzo 13754.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	13 754.19	0.00	0.00	13 754.19
5 128	MF.IS.820.200	Stabilizzatore di tensione da 5kVA per								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

ISS - ISS - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 129	MF.IS.820.207	compl.aliment.a 3 vie tipo A1								
		Prezzo 10508.20 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	10 508.20	0.00	0.00	10 508.20
5 130	MF.IS.820.600	Alimentatore C.C.da 5 kVA del complesso aliment.a 3 vie tipo A1/A4								
		Prezzo 11443.48 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11 443.48	0.00	0.00	11 443.48
5 131	MF.IS.820.980	Gruppo elettrogeno bassa reattanza subtransitoria10kVA-380V trifase								
		Prezzo 14029.28 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	14 029.28	0.00	0.00	14 029.28
5 132	MF.IS.820.986	Indicatore di isolamento ISOL 24 A								
		Prezzo 369.16 Euro/Cadauno	0.00	9.00	9.00	----	0.00	3 322.44	3 322.44	0.00
5 133	MF.IS.820.990	Indicatore di isolamento ISOL 24 C								
		Prezzo 489.10 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	1 956.40	1 956.40	0.00
5 134	MF.IS.820.992	Unità di contenimento per n° 6 indicatori di isolamento								
		Prezzo 272.34 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	544.68	544.68	0.00
5 135	MF.IS.820.993	Scheda controllo tensione di ingresso per indicatori di isolamento								
		Prezzo 214.01 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	214.01	214.01	0.00
5 136	MF.IS.846.624	Scheda controllo regolarità tensioni di uscita centralina								
		Prezzo 125.99 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	125.99	125.99	0.00
5 137	MF.IS.846.626	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase 500 VA								
		Prezzo 616.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	616.19	616.19	0.00
5 138	MF.IS.846.627	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100 VA-aliment.fissa								
		Prezzo 874.77 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	1 749.54	1 749.54	0.00
5 139	MF.IS.846.628	Cassetto per Q.M.-380/24 V ca monofase. 2 trasf.100 VA-alim.lampegg.								
		Prezzo 2343.72 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	4 687.44	4 687.44	0.00
5 139	MF.IS.846.628	Cassetto per Q.M.-380/80 V ca monofase 500 VA								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 140	MF.IS.846.630	Prezzo 616.19 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/120 V ca monofase 200 VA	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	616.19	616.19	0.00
5 141	MF.IS.846.632	Prezzo 748.23 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 500 VA	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	748.23	748.23	0.00
5 142	MF.IS.846.634	Prezzo 665.70 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/150 V ca monofase 2500 VA	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	665.70	665.70	0.00
5 143	MF.IS.846.637	Prezzo 841.75 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/24 V cc monofase 5 A	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	841.75	841.75	0.00
5 144	MF.IS.846.641	Prezzo 632.70 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/48 V cc monofase 5 A	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	632.70	632.70	0.00
5 145	MF.IS.846.647	Prezzo 764.74 Euro/Cadauno Cassetto per Q.M.-380/144 V cc monofase 20 A	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	764.74	764.74	0.00
5 146	MF.IS.846.660	Prezzo 1155.36 Euro/Cadauno Cassetto di sezionamento 380 V ca - 2x10 A	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	2 310.72	2 310.72	0.00
5 147	MF.IS.846.662	Prezzo 594.18 Euro/Cadauno Struttura precablata tipo QM12	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	594.18	594.18	0.00
5 148	MF.IS.846.665	Prezzo 3823.67 Euro/Cadauno Cassetto ventilatori per QM	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	3 823.67	3 823.67	0.00
5 149	MF.IS.846.666	Prezzo 307.00 Euro/Cadauno Scheda controllo termico QM	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	614.00	614.00	0.00
5 150	PA.IS.009	Prezzo 156.25 Euro/Cadauno POSA SIAP 15/25KVA	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	312.50	312.50	0.00
5 151	PA.IS.010	Prezzo 23565.64 Euro/Cadauno FORNITURA SIAP 15/25KVA	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	23 565.64	23 565.64	0.00
		Prezzo 168478.89 Euro/Cadauno Totale IS5 - IS5 - Sistema di alimentazione	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	168 478.89	168 478.89	0.00
							81.016,33	221.490,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama

ISS - ISS - Sistema di alimentazione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Euro Totale AC10003 - AC10003 - Impianto ACEI Stazione Politeama Euro					305.468,67	401.518,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

BL10001 - BL10001 - Sistema di distanz. Stazione Sampolo-Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 152	MF.IS.804.316	Cavo isolato atossico non propagante incendio da 16 x 1 mm ² Prezzo 4.95 Euro/m	2 620.00	0.00	----	2 620.00	12 969.00	0.00	0.00	12 969.00
5 153	PA.IS.003	Fornitura cavo 16x1 Prezzo 3.15 Euro/m	0.00	5 428.00	5 428.00	-----	0.00	17 098.20	17 098.20	0.00
5 154	SS.CE.C.103.B	Fornitura cunicoli affioranti a doppia gola v.317 Prezzo 17.52 Euro/m	2 620.00	1 572.00	-----	1 048.00	45 902.40	27 541.44	0.00	18 360.96
5 155	SS.CE.C.205.B	Posa cunicoli affioranti a due gole v 317 Prezzo 18.35 Euro/m	2 620.00	1 572.00	-----	1 048.00	48 077.00	28 846.20	0.00	19 230.80
5 156	SS.CE.C.205.DB	Magg.SSCEC205D per posa in piena linea; Applicata a SSCEC205B Prezzo 3.66 Euro/m	2 620.00	1 572.00	-----	1 048.00	9 589.20	5 753.52	0.00	3 835.68
5 157	SS.CE.C.207.A	Sovrap. riemp.cunicoli con sabbia voci ss.ce.c.101.102.a.103.a..103.b Prezzo 0.99 Euro/m	2 620.00	1 572.00	-----	1 048.00	2 593.80	1 556.28	0.00	1 037.52
5 158	SS.CE.F.101.B	Forn. mat. giunzioni a resina colata cavi a 6.8.12 e 16 cond.da 1mmq Prezzo 42.26 Euro/Cadauno	3.00	3.00	-----	-----	126.78	126.78	0.00	0.00
5 159	SS.CE.F.210.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi i.s. Prezzo 6.69 Euro/Cadauno	3.00	3.00	-----	-----	20.07	20.07	0.00	0.00
5 160	SS.CE.F.210.B	Esecuz. giunz. a resina colata su cavi i.s. per ogni colleg. eseguito Prezzo 1.69 Euro/Cadauno	48.00	48.00	-----	-----	81.12	81.12	0.00	0.00
5 161	SS.CE.K.201.A	Posa cavo per impianti di sicurezza Prezzo 0.49 Euro/m	2 620.00	1 104.00	-----	1 516.00	1 283.80	540.96	0.00	742.84
5 162	SS.CE.K.204.A	Posa cavo infilato del tipo per impianti di sicurezza Prezzo 0.99 Euro/m	0.00	1 162.00	1 162.00	-----	0.00	1 150.38	1 150.38	0.00
5 163	SS.CE.K.204.D	Posa cavo infilato del tipo i.s. successivo al primo								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

IS01 - IS01 - Segnalamento

BL10001 - BL10001 - Sistema di distanz. Stazione Sampolo-Notarbartolo

IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0.67 Euro/m	0.00	1 162.00	1 162.00	-----	0.00	778.54	778.54	0.00
		Totale IS4 - IS4 - Posa in opera dei materiali di piazzale Euro					120.643,17	83.493,49		
		Totale BL10001 - BL10001 - Sistema di distanz. Stazione Sampolo-Notarbartolo Euro					120.643,17	83.493,49		
		Totale IS01 - IS01 - Segnalamento Euro					2.294.265,41	1.946.556,82		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione
 SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 164	NP.IM.271	F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole colore RAL 7032 in IP55. dimensioni 2100x800x600mm Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	5 818.90	5 818.90	0.00
5 165	NP.SV.010	Fornitura Modulo Locale Prezzo 8727.66 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	69 821.28	0.00	0.00	69 821.28
5 166	NP.SV.011	Posa in opera Modulo Locale in galleria Prezzo 1540.18 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	7 700.90	0.00	0.00	7 700.90
5 167	NP.SV.012	Posa in opera Modulo Locale in linea e nei piazzi Prezzo 1026.78 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 026.78	0.00	0.00	1 026.78
5 168	NP.SV.013	Posa in opera Modulo Locale nei fabbricati Prezzo 513.40 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	1 026.80	0.00	0.00	1 026.80
5 169	NP.SV.020	Fornitura di Centrale Master/Slave Prezzo 22859.47 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	22 859.47	0.00	0.00	22 859.47
5 170	NP.SV.021	Posa in opera di Centrale Master/Slave Prezzo 2539.94 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 539.94	0.00	0.00	2 539.94
5 171	NP.SV.030	Fornitura di Postazione MMI Prezzo 23832.21 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	23 832.21	0.00	0.00	23 832.21
5 172	NP.SV.031	Posa in opera di Postazione MMI Prezzo 2648.02 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 648.02	0.00	0.00	2 648.02
5 173	NP.SV.040	Fornitura Server Supervisione Prezzo 67119.27 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	67 119.27	0.00	0.00	67 119.27
5 174	NP.SV.041	Posa in opera di Server Supervisione Prezzo 7457.70 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	7 457.70	0.00	0.00	7 457.70
5 175	NP.SV.050	Fornitura Apparatì Comunicazione Dorsale Prezzo 11024.42 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11 024.42	0.00	0.00	11 024.42
5 176	NP.SV.051	Posa Apparatì Comunicazione Dorsale Prezzo 1945.49 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 945.49	0.00	0.00	1 945.49
5 177	PA.SV.010	Fornitura Postazione SPVI di PC/PGEP								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione
 SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 178	PA.SV.011	Prezzo 5335.77 Euro/Cadauno Posa Postazione SPVI di PC/PGEP	0.00	1.00	1.00	----	0.00	5 335.77	5 335.77	0.00
5 179	PA.SV.014	Prezzo 1636.30 Euro/Cadauno Allestimento di corso di formazione per agenti della manutenzione di impianti e di apparati di telecomunicazione. Presso sedi di RFI per gru	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 636.30	1 636.30	0.00
		Prezzo 1422.87 Euro/Cadauno Totale SV1 - SV1 - Architettura del sistema Euro	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 422.87	1 422.87	0.00
							219.002,28	14.213,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione
 SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 180	NP.IM.271	F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole colore RAL 7032 in IP55. dimensioni 2100x800x600mm								
		Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	2 909.45	2 909.45	0.00
5 181	NP.SV.020	Fornitura di Centrale Master/Slave								
		Prezzo 22859.47 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	22 859.47	0.00	0.00	22 859.47
5 182	NP.SV.050	Fornitura Apparatì Comunicazione Dorsale								
		Prezzo 11024.42 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	11 024.42	0.00	0.00	11 024.42
5 183	PA.SV.010	Fornitura Postazione SPVI di PC/PGEP								
		Prezzo 5335.77 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	5 335.77	5 335.77	0.00
		Totale SV2 - SV2 - Materiali di scorta Euro					33.883,89	8.245,22		
		Totale SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione Euro					252.886,17	22.459,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 184	EI.CV.B.106.G	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 3x2.7 mmq Prezzo 1.16 Euro/m	35.00	0.00	----	35.00	40.60	0.00	0.00	40.60
5 185	EI.CV.B.106.L	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 4x2.7 mmq Prezzo 1.40 Euro/m	1 500.00	0.00	----	1 500.00	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00
5 186	NP.AZ.010	Fornitura Postazione Microfonica Prezzo 2334.49 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 334.49	0.00	0.00	2 334.49
5 187	NP.AZ.011	Posa Postazione Microfonica Prezzo 700.30 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	700.30	0.00	0.00	700.30
5 188	NP.AZ.020	Fornitura Postazione Periferica Prezzo 4499.72 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	35 997.76	0.00	0.00	35 997.76
5 189	NP.AZ.022	Posa Postazione Periferica in linea e nei piazzi Prezzo 1038.40 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 038.40	0.00	0.00	1 038.40
5 190	NP.AZ.023	Posa Postazione Periferica in galleria Prezzo 2422.93 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	16 960.51	0.00	0.00	16 960.51
5 191	NP.AZ.030	Fornitura coppia di Diffusori a tromba Prezzo 185.18 Euro/Cadauno	56.00	0.00	----	56.00	10 370.08	0.00	0.00	10 370.08
5 192	NP.AZ.032	Posa coppia di Diffusori a tromba in galleria Prezzo 106.74 Euro/Cadauno	56.00	0.00	----	56.00	5 977.44	0.00	0.00	5 977.44
5 193	NP.AZ.050	Fornitura software per Postazione Superv. Locale Prezzo 5404.13 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	5 404.13	0.00	0.00	5 404.13
5 194	PA.AZ.001	Fornitura "colonnino" SOS in galleria Prezzo 7470.08 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	74 700.80	74 700.80	0.00
5 195	PA.AZ.002	Posa "colonnino" SOS in galleria non in esercizio Prezzo 924.87 Euro/Cadauno	0.00	7.00	7.00	----	0.00	6 474.09	6 474.09	0.00
5 196	PA.AZ.004	Fornitura tettuccio e accessori per installazione di armadio colonnino "HELP- POINT" (TEM/DS) all'esterno								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 197	PA.AZ.005	Prezzo 355.72 Euro/Cadauno Posa "colonnino" SOS imbocco galleria e piazzale di emergenza	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	1 067.16	1 067.16	0.00
5 198	PA.AZ.006	Prezzo 711.44 Euro/Cadauno Fornitura di Diffusori a tromba per sezione di galleria di 250m per lato	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	2 134.32	2 134.32	0.00
5 199	PA.AZ.007	Prezzo 2063.16 Euro/Cadauno Posa di Diffusori a tromba per sezione di galleria di 250m per lato in galleria non in esercizio	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	14 442.12	14 442.12	0.00
5 200	PA.AZ.009	Prezzo 782.58 Euro/Cadauno Fornitura Coppia di diffusori a tromba per piazzale di emergenza/ all'aperto	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	5 478.06	5 478.06	0.00
5 201	PA.AZ.010	Prezzo 426.86 Euro/Cadauno Posa di Coppia di diffusori a tromba per piazzale di emergenza/all'aperto	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	426.86	426.86	0.00
5 202	PA.AZ.011	Prezzo 213.43 Euro/Cadauno Fornitura Postazione Telefonica gestione di emergenza in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	213.43	213.43	0.00
5 203	PA.AZ.012	Prezzo 853.72 Euro/Cadauno Posa Postazione Telefonica gestione di emergenza in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	853.72	853.72	0.00
5 204	TC.PM.D.201.A	Prezzo 711.44 Euro/Cadauno P.cavo in gallerie sospesa a fune metallica con mensole ogni 4m	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	711.44	711.44	0.00
5 205	TC.PM.F.212.A	Prezzo 9.36 Euro/m Posa cavo infilato in canalizzazione esistente per il primo cavo	1 500.00	0.00	-----	1 500.00	14 040.00	0.00	0.00	14 040.00
		Prezzo 1.10 Euro/Cadauno Totale SV1 - SV1 - Architettura del sistema Euro	35.00	0.00	-----	35.00	38.50	0.00	0.00	38.50
							95.002,21	106.502,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 206	NP.AZ.020	Fornitura Postazione Periferica Prezzo 4499.72 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	8 999.44	0.00	0.00	8 999.44
5 207	NP.AZ.030	Fornitura coppia di Diffusori a tromba Prezzo 185.18 Euro/Cadauno	10.00	0.00	-----	10.00	1 851.80	0.00	0.00	1 851.80
5 208	PA.AZ.001	Fornitura "colonnino" SOS in galleria Prezzo 7470.08 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	14 940.16	14 940.16	0.00
5 209	PA.AZ.009	Fornitura Coppia di diffusori a tromba per piazzale di emergenza/ all'aperto Prezzo 426.86 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	4 268.60	4 268.60	0.00
		Totale SV2 - SV2 - Materiali di scorta Euro					10.851,24	19.208,76		
		Totale SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza Euro					105.853,45	125.710,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 210	AP.01.TC.16.B	Cavo per telecomunicazione a fibre con protez.antifiamma ad 16 fibre Prezzo 5.42 Euro/m	2 008.00	0.00	----	2 008.00	10 883.36	0.00	0.00	10 883.36
5 211	AP.01.TC.16.E	Maggiorazione per fornitura di cavo da 8 a 32 fibre per cavi in rame Prezzo 1.94 Euro/m	2 008.00	1 827.00	----	181.00	3 895.52	3 544.38	0.00	351.14
5 212	AP.01.TC.20.A	Fornitura in opera di armadio tipo N3 a standard ETSI 300-119 Prezzo 871.47 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 742.94	1 742.94	0.00	0.00
5 213	AP.01.TC.21.B	Fornitura di sub telaio per la terminazione di cavo a 16 fibre Prezzo 353.43 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	1 060.29	0.00	0.00	1 060.29
5 214	AP.01.TC.22.B	F.o.terminazione di cavo a fibre ottiche a 16 fibre Prezzo 4357.33 Euro/Cadauno	3.00	10.00	7.00	----	13 071.99	43 573.30	30 501.31	0.00
5 215	NP.SV.060	Fornitura Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 1334.82 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	12 013.38	0.00	0.00	12 013.38
5 216	NP.SV.061	Posa Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 718.75 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	5 031.25	0.00	0.00	5 031.25
5 217	NP.SV.062	Posa Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 410.71 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	821.42	0.00	0.00	821.42
5 218	PA.SV.002	Fornitura "ARMADIO DI RETE" di Posto Centrale/PGEF comprendente n.2 apparati switch. n.2 router. apparato PLC. n.2 Box ottici per sezionamento Prezzo 15651.59 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	15 651.59	15 651.59	0.00
5 219	PA.SV.003	Posa in opera "ARMADIO DI RETE" di Posto Centrale/PGEF comprendente n.2 switch. n.2 router. PLC. n.2 Box ottici per sezionamento fino a 32 f Prezzo 1778.59 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 778.59	1 778.59	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 220	PA.SV.006	Terminazione di ulteriori 8 fibre dello stesso cavo Prezzo 718.88 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	14 377.60	14 377.60	0.00
5 221	PA.SV.016	Fornitura di cavo a 32 FO (24SMR+8MM) tipo antifiama Prezzo 3.16 Euro/m	0.00	1 827.00	1 827.00	-----	0.00	5 773.32	5 773.32	0.00
5 222	TC.PM.F.204.A	P. cavo affiancato a cavi esistenti non interrati.in scanalature Prezzo 1.76 Euro/m	1 918.00	1 667.00	-----	251.00	3 375.68	2 933.92	0.00	441.76
5 223	TC.PM.F.212.A	Posa cavo infilato in canalizzazione esistente per il primo cavo Prezzo 1.10 Euro/Cadauno	90.00	160.00	70.00	-----	99.00	176.00	77.00	0.00
5 224	TC.PM.F.215.A/03	Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.212.A Prezzo 0.21 Euro/m	90.00	160.00	70.00	-----	18.90	33.60	14.70	0.00
5 225	TC.PM.F.215.A/05	Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.204.A Prezzo 0.35 Euro/m	1 918.00	1 667.00	-----	251.00	671.30	583.45	0.00	87.85
		Totale SV1 - SV1 - Architettura del sistema Euro					52.685,03	90.168,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 226	NP.SV.060	Fornitura Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 1334.82 Euro/Cadauno Totale SV2 - SV2 - Materiali di scorta Euro Totale SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza Euro	3.00	0.00	-----	3.00	4 004.46 4.004,46 56.689,49	0.00 0,00 90.168,69	0.00	4 004.46

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 227	EI.AL.T.104.A	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 100 KVA Prezzo 4895.75 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4 895.75	4 895.75	0.00	0.00
5 228	EI.AL.T.104.OA	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104A Prezzo 734.37 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	734.37	734.37	0.00	0.00
5 229	NP.LF.021	Fornitura quadro elettrico di tratta Prezzo 10516.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	10 516.16	0.00	0.00	10 516.16
5 230	NP.LF.042	Forn. trasformatore 1000/400-230 V - 5KVA per quadro di tratta Prezzo 653.86 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	1 961.58	0.00	0.00	1 961.58
5 231	NP.LF.045	Fornitura trasformatore trifase in resina 1000V/400V da 20 KVA Prezzo 1852.36 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 852.36	0.00	0.00	1 852.36
5 232	NP.LF.071	Forn.in opera gruppo statico di continuità 3 KVA Prezzo 1417.13 Euro/Cadauno	3.00	0.00	----	3.00	4 251.39	0.00	0.00	4 251.39
5 233	NP.LF.101	Fornitura plafoniera per galleria 1x18W Prezzo 193.39 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 933.90	1 933.90	0.00	0.00
5 234	PA.LF.001	Fornitura a pie' d'opera di Quadro di Tratta per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV Prezzo 16718.75 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	16 718.75	16 718.75	0.00
5 235	PA.LF.004	Scatola di derivazione con dispositivo PMAE Prezzo 633.18 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	633.18	633.18	0.00
5 236	PA.LF.006	Fornitura di modulo per rilevamento guasti lampade a livello armadio su linea monofase Prezzo 1291.97 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 291.97	1 291.97	0.00
5 237	PA.LF.007	Fornitura a pie' d'opera di dispositivo con pulsante di emergenza a fungo in cassetta in acciaio inox AISI 304 IP 55 Prezzo 182.84 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	548.52	548.52	0.00
5 238	PA.LF.017	Fornitura a piè d'opera di trasformatore								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 239	PA.LF.020	monofase in aria - potenza nominale 5 kVA - tensione primaria 1000 V e secondaria 230 V Prezzo 840.92 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	2 522.76	2 522.76	0.00
		Fornitura a pie' d'opera di scatola di derivazione per lampade di illuminazione delle vie di esodo in acciaio inox AISI 304 IP 65 Prezzo 154.79 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	-----	0.00	773.95	773.95	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria
 SV3 - SV3 - Quadri di testa

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 240	EI.AL.T.104.A	Trasformatore trifase inglobato in resina della potenza di 100 KVA Prezzo 4895.75 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	9 791.50	9 791.50	0.00	0.00
5 241	EI.AL.T.104.OA	Sovrap.EIALT104O per classe di isolamento 24 kV;Applicato a EIALT104A Prezzo 734.37 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	1 468.74	1 468.74	0.00	0.00
5 242	EI.AL.T.104.R	Sovrapprezzo per centralina elettronica Prezzo 367.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	734.34	734.34	0.00	0.00
5 243	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	24.00	60.00	36.00	----	27.12	67.80	40.68	0.00
5 244	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	48.00	120.00	72.00	----	5.28	13.20	7.92	0.00
5 245	EI.QE.B.206.A	P.o.quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale Prezzo 113.82 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	113.82	113.82	0.00	0.00
5 246	EI.QE.B.206.B	Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq Prezzo 7.95 Euro/Cadauno	22.00	22.00	----	----	174.90	174.90	0.00	0.00
5 247	EI.QE.M.308.A	Scomparto contenimento trasformatore di potenza per ogni scomparto Prezzo 1835.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	3 671.82	3 671.82	0.00	0.00
5 248	MF.LF.803.608	Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x50 mm² Prezzo 2.75 Euro/m	24.00	24.00	----	----	66.00	66.00	0.00	0.00
5 249	NP.LF.032	Fornitura quadro elettrico di testa alimentazione sei dorsali 1000V Prezzo 14602.75 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	14 602.75	0.00	0.00	14 602.75
5 250	NP.LF.044	Posa in opera trasformatori Prezzo 81.73 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	163.46	163.46	0.00	0.00
5 251	PA.LF.003	Fornitura quadro elettrico di piazzale 1000V - 20 KVA Prezzo 15651.59 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	15 651.59	15 651.59	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV3 - SV3 - Quadri di testa

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 252	PA.LF.011	Posa in opera di Piazzale di cui alla voce SP.GS.A.1101 per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV Prezzo 145.85 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	145.85	145.85	0.00
5 253	PA.LF.023	Sovrapprezzo per ogni terna di termosonde in più oltre a quelle in dotazione al trasformatore Prezzo 91.23 Euro/a corpo Totale SV3 - SV3 - Quadri di testa Euro	0.00	2.00	2.00	----	0.00	182.46	182.46	0.00
							30.819,73	32.245,48		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria
 SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 254	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	4 000.00	4 000.00	----	----	4 520.00	4 520.00	0.00	0.00
5 255	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	12 000.00	12 000.00	----	----	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
5 256	EI.CV.P.202.A	P.o.di cavi in canalette interrater per ciascun cavo di sez <=30mmq Prezzo 0.41 Euro/m	9 600.00	13 600.00	4 000.00	----	3 936.00	5 576.00	1 640.00	0.00
5 257	EI.CV.P.202.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.06 Euro/m	28 800.00	28 800.00	----	----	1 728.00	1 728.00	0.00	0.00
5 258	EI.CV.P.203.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.08 Euro/m	0.00	13 600.00	13 600.00	----	0.00	1 088.00	1 088.00	0.00
5 259	EI.GA.A.201.A12	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.A per posa in galleria Prezzo 0.23 Euro/m	2 000.00	2 000.00	----	----	460.00	460.00	0.00	0.00
5 260	EI.GA.A.201.A13	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.B per posa in galleria Prezzo 0.02 Euro/m	6 000.00	6 000.00	----	----	120.00	120.00	0.00	0.00
5 261	EI.GA.A.201.A14	Sovrapp.EI.CV.P.202.A per posa in galleria Prezzo 0.08 Euro/m	4 000.00	4 000.00	----	----	320.00	320.00	0.00	0.00
5 262	EI.GA.A.201.A15	Sovrapp.EI.CV.P.202.B per posa in galleria Prezzo 0.01 Euro/m	12 000.00	12 000.00	----	----	120.00	120.00	0.00	0.00
5 263	EI.GA.A.201.A16	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.206.A per posa in galleria Prezzo 22.77 Euro/Cadauno	13.00	0.00	----	13.00	296.01	0.00	0.00	296.01
5 264	EI.GA.A.201.A17	Sovrapp.EI.QE.B.206.B per posa in galleria Prezzo 1.59 Euro/Cadauno	160.00	0.00	----	160.00	254.40	0.00	0.00	254.40
5 265	EI.GA.A.201.A18	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.209.A per posa in galleria								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria
 SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 266	EI.QE.B.206.A	Prezzo 0.28 Euro/Cadauno P.o.quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale	56.00	56.00	----	----	15.68	15.68	0.00	0.00
5 267	EI.QE.B.206.B	Prezzo 113.82 Euro/Cadauno Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq	13.00	0.00	----	13.00	1 479.66	0.00	0.00	1 479.66
5 268	EI.QE.B.209.A	Prezzo 7.95 Euro/Cadauno Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione	160.00	0.00	----	160.00	1 272.00	0.00	0.00	1 272.00
5 269	MF.LF.803.254	Prezzo 1.40 Euro/Cadauno Cavo tipo RG10M1 1x70 mm² N.T. TE 652/92	56.00	56.00	----	----	78.40	78.40	0.00	0.00
5 270	NP.LF.021	Prezzo 4.87 Euro/m Fornitura quadro elettrico di tratta	13 600.00	13 600.00	----	----	66 232.00	66 232.00	0.00	0.00
5 271	NP.LF.022	Prezzo 10516.16 Euro/Cadauno Fornitura Armadio alim.emergenza con prolunga	6.00	0.00	----	6.00	63 096.96	0.00	0.00	63 096.96
5 272	NP.LF.023	Prezzo 4707.85 Euro/Cadauno Fornitura quadro elettrico di piazzale 1000V - 20 KVA	6.00	0.00	----	6.00	28 247.10	0.00	0.00	28 247.10
5 273	PA.LF.001	Prezzo 11714.32 Euro/Cadauno Fornitura a pie' d'opera di Quadro di Tratta per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV	1.00	0.00	----	1.00	11 714.32	0.00	0.00	11 714.32
5 274	PA.LF.002	Prezzo 16718.75 Euro/Cadauno Armadio avvolgicavo	0.00	8.00	8.00	----	0.00	133 750.00	133 750.00	0.00
5 275	PA.LF.009	Prezzo 3279.72 Euro/Cadauno Posa in opera di Quadro elettrico di Tratta	0.00	8.00	8.00	----	0.00	26 237.76	26 237.76	0.00
5 276	PA.LF.010	Prezzo 212.00 Euro/Cadauno Posa in opera di Armadio alimentazione emergenza con prolunga	0.00	8.00	8.00	----	0.00	1 696.00	1 696.00	0.00
5 277	PA.LF.011	Prezzo 212.00 Euro/Cadauno Posa in opera di Posa in opera di Quadro di Piazzale di cui alla voce SP.GS.A.1101 per la	0.00	7.00	7.00	----	0.00	1 484.00	1 484.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 278	PA.LF.025	distribuzione delle tensioni ad 1 kV Prezzo 145.85 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	145.85	145.85	0.00
		Attestazione di cavo unipolare o multipolare a scatole. cassette. armadi. ecc. poste in galleria								
5 279	PA.LF.026	Prezzo 1.10 Euro/Cadauno	0.00	65.00	65.00	----	0.00	71.50	71.50	0.00
		Attestazione di cavo bipolare o multipolare a scatole. cassette. armadi. ecc. poste in galleria								
5 280	PA.LF.027	Prezzo 1.71 Euro/Cadauno	0.00	130.00	130.00	----	0.00	222.30	222.30	0.00
		Attestazione di cavo tripolare a scatole. cassette. armadi. ecc. poste in galleria								
		Prezzo 2.34 Euro/Cadauno	0.00	290.00	290.00	----	0.00	678.60	678.60	0.00
		Totale SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta Euro					185.210,53	245.864,09		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 281	EI.AC.I.223.A	P.o. di interruttorisu guida DIN Prezzo 6.92 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	152.24	0.00	0.00	152.24
5 282	EI.AI.F.202.A	P.o. di apparecchiature stagne ad 1 lampada fluorescente tubolare Prezzo 15.29 Euro/Cadauno	130.00	0.00	----	130.00	1 987.70	0.00	0.00	1 987.70
5 283	EI.AI.F.202.B	P.o. di apparecchiature stagne a 2 lampade fluorescenti tubolari Prezzo 18.36 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	18.36	18.36	0.00	0.00
5 284	EI.AI.F.204.A	Posa in opera di cetre Prezzo 13.83 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	13.83	13.83	0.00	0.00
5 285	EI.AV.C.101.A	Cassetta a forte spessore IP 77 dimensioni 190x140x140mm Prezzo 9.79 Euro/Cadauno	130.00	0.00	----	130.00	1 272.70	0.00	0.00	1 272.70
5 286	EI.AV.C.102.C	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 80x80x40mm Prezzo 0.98 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	21.56	0.00	0.00	21.56
5 287	EI.AV.C.204.A	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale fino a 100 cmq Prezzo 6.12 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	134.64	0.00	0.00	134.64
5 288	EI.AV.C.204.C	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale oltre 470 cmq Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	130.00	0.00	----	130.00	1 591.20	0.00	0.00	1 591.20
5 289	EI.AV.C.204.EC	Sovrapp.EIAVC204E per p.cassette e scatole;Applicato a EIAVC204C Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	130.00	0.00	----	130.00	1 591.20	0.00	0.00	1 591.20
5 290	EI.AV.M.114.A	Morsettiera con 4 morsetti in ottone per cond.di sez.sino a 10 mmq Prezzo 3.73 Euro/Cadauno	130.00	0.00	----	130.00	484.90	0.00	0.00	484.90
5 291	EI.AV.M.222.A	P.o.morsetti di cui alle vovi EIAVM108.EIAVM109.EIAVM113 e EIAVM114 Prezzo 1.59 Euro/Cadauno	130.00	0.00	----	130.00	206.70	0.00	0.00	206.70

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 292	EI.CV.B.106.B	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 2x2.7 mmq Prezzo 0.92 Euro/m	4 180.00	0.00	-----	4 180.00	3 845.60	0.00	0.00	3 845.60
5 293	EI.CV.B.106.F	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 3x1.7 mmq Prezzo 0.92 Euro/m	1 435.00	30.00	-----	1 405.00	1 320.20	27.60	0.00	1 292.60
5 294	EI.CV.B.106.G	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 3x2.7 mmq Prezzo 1.16 Euro/m	0.00	2 220.00	2 220.00	-----	0.00	2 575.20	2 575.20	0.00
5 295	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	900.00	300.00	-----	600.00	1 017.00	339.00	0.00	678.00
5 296	EI.CV.P.205.C	P.o.cavo sospeso a fune metallica con mensole a 7m di distanza Prezzo 8.79 Euro/m	1 920.00	2 230.00	310.00	-----	16 876.80	19 601.70	2 724.90	0.00
5 297	EI.CV.P.205.D	Sovrapprezzo per ogni cavo in più Prezzo 1.58 Euro/m	2 795.00	0.00	-----	2 795.00	4 416.10	0.00	0.00	4 416.10
5 298	EI.GA.A.201.A01	Sovrapp.EI.CV.P.205.C per posa in galleria Prezzo 1.76 Euro/m	1 920.00	1 920.00	-----	-----	3 379.20	3 379.20	0.00	0.00
5 299	EI.GA.A.201.A02	Sovrapp.EI.CV.P.205.D per posa in galleria Prezzo 0.32 Euro/m	2 795.00	0.00	-----	2 795.00	894.40	0.00	0.00	894.40
5 300	EI.GA.A.201.A04	Sovrapp.EI.AV.C.204.C per posa in galleria Prezzo 2.46 Euro/Cadauno	130.00	0.00	-----	130.00	319.80	0.00	0.00	319.80
5 301	EI.GA.A.201.A05	Sovrapp.EI.AV.C.204.EC per posa in galler. Prezzo 2.46 Euro/Cadauno	130.00	0.00	-----	130.00	319.80	0.00	0.00	319.80
5 302	EI.GA.A.201.A06	Sovrapp.EI.AV.M.222.A per posa in galleria Prezzo 0.32 Euro/Cadauno	130.00	0.00	-----	130.00	41.60	0.00	0.00	41.60
5 303	EI.GA.A.201.A07	Sovrapp.EI.TU.P.206.A per posa in galleria Prezzo 0.17 Euro/m	150.00	150.00	-----	-----	25.50	25.50	0.00	0.00
5 304	EI.GA.A.201.A08	Sovrapp.EI.AI.F.202.A per posa in galleria Prezzo 3.06 Euro/Cadauno	130.00	0.00	-----	130.00	397.80	0.00	0.00	397.80

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 305	EI.GA.A.201.A10	Sovrapp.EI.AV.C.204.A per posa in galleria Prezzo 1.22 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	26.84	0.00	0.00	26.84
5 306	EI.IM.E.305.A	F.p.o.di paline in vetroresina. per cadauna palina Prezzo 183.59 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	-----	183.59	183.59	0.00	0.00
5 307	EI.QE.A.101.F	Pulsante in apertura o chiusura per quadri di bassa tensione Prezzo 8.58 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	188.76	0.00	0.00	188.76
5 308	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	150.00	150.00	----	-----	46.50	46.50	0.00	0.00
5 309	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	150.00	150.00	----	-----	129.00	129.00	0.00	0.00
5 310	MF.LF.799.513	Lampada fluorescente da 36 W diam 26 mm c/starter Prezzo 1.89 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	-----	3.78	3.78	0.00	0.00
5 311	MF.LF.816.063	Apparecchio illuminante per 2 lampade da 36 W Prezzo 136.65 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	-----	136.65	136.65	0.00	0.00
5 312	MF.LF.816.065	Coppia di staffe per montaggio apparecchio a cetra Prezzo 7.12 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	-----	7.12	7.12	0.00	0.00
5 313	MF.LF.816.172	Cetra per il sostegno di armature per lamp. fluor. Prezzo 37.68 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	-----	37.68	37.68	0.00	0.00
5 314	NP.LF.101	Fornitura plafoniera per galleria 1x18W Prezzo 193.39 Euro/Cadauno	130.00	125.00	----	5.00	25 140.70	24 173.75	0.00	966.95
5 315	NP.LF.910	Fornitura guarnizione intumescente Prezzo 1.20 Euro/m	5 520.00	5 520.00	----	-----	6 624.00	6 624.00	0.00	0.00
5 316	NP.LF.911	Posa in opera guarnizione intumescente Prezzo 0.64 Euro/m	5 520.00	5 520.00	----	-----	3 532.80	3 532.80	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 317	PA.LF.004	Scatola di derivazione con dispositivo PMAE Prezzo 633.18 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	-----	0.00	15 196.32	15 196.32	0.00
5 318	PA.LF.006	Fornitura di modulo per rilevamento guasti lampade a livello armadio su linea monofase Prezzo 1291.97 Euro/Cadauno	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	9 043.79	9 043.79	0.00
5 319	PA.LF.007	Fornitura a pie' d'opera di dispositivo con pulsante di emergenza a fungo in cassetta in acciaio inox AISI 304 IP 55 Prezzo 182.84 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	-----	0.00	4 388.16	4 388.16	0.00
5 320	PA.LF.012	Posa in opera di scatola di derivazione in acciaio inox AISI 304 IP 55 e del Dispositivo Periferico Analogico Esterno (P-MAE) Prezzo 49.73 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	-----	0.00	1 193.52	1 193.52	0.00
5 321	PA.LF.014	Posa in opera di modulo per rilevamento guasti lampade a livello armadio su linea monofase Prezzo 14.37 Euro/Cadauno	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	100.59	100.59	0.00
5 322	PA.LF.015	Posa in opera plafoniera per galleria 1x18W Prezzo 44.39 Euro/Cadauno	0.00	125.00	125.00	-----	0.00	5 548.75	5 548.75	0.00
5 323	PA.LF.016	Posa in opera dispositivo con pulsante di emergenza a fungo in cassetta in acciaio inox AISI 304 IP 55 Prezzo 27.25 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	-----	0.00	654.00	654.00	0.00
5 324	PA.LF.020	Fornitura a pie' d'opera di scatola di derivazione per lampade di illuminazione delle vie di esodo in acciaio inox AISI 304 IP 65 Prezzo 154.79 Euro/Cadauno	0.00	101.00	101.00	-----	0.00	15 633.79	15 633.79	0.00
5 325	PA.LF.021	Posa in opera di scatola di derivazione per lampade di illuminazione delle vie di esodo in acciaio inox AISI 304 IP 65 Prezzo 28.62 Euro/Cadauno	0.00	101.00	101.00	-----	0.00	2 890.62	2 890.62	0.00
		Totale SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria Euro					76.386,25	115.504,80		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari
 SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria
 SV6 - SV6 - Sigillatura cunicoli e pozzetti

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 326	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	2.16	2.16	----	----	95.41	95.41	0.00	0.00
5 327	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	28.56	28.56	----	----	192.78	192.78	0.00	0.00
5 328	EI.TU.I.201.C	P.o.tubi sino 160 mm di diam.compreso lo scavo alla prof.da 40-60 cm Prezzo 5.50 Euro/m	48.00	48.00	----	----	264.00	264.00	0.00	0.00
5 329	EI.TU.I.201.FC	Riduz.EITUI201F per ogni tubo in più affiancato;Applicata a EITUI201C Prezzo 3.31 Euro/m	-30.00	-30.00	----	----	-99.30	-99.30	0.00	0.00
5 330	EI.TU.P.103.C	Tubo in materiale termoplastico tipo commerciale del diam.di 100 mm Prezzo 6.12 Euro/m	48.00	48.00	----	----	293.76	293.76	0.00	0.00
		Totale SV6 - SV6 - Sigillatura cunicoli e pozzetti Euro					746,65	746,65		
		Totale SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria Euro					319.308,67	424.414,17		
		Totale SG01 - SG01 - Sicurezza Gallerie Crispi/Amari Euro					734.737,78	662.752,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 331	NP.IM.271	F.p.o. di armadio rack 19" con anta girevole colore RAL 7032 in IP55. dimensioni 2100x800x600mm Prezzo 2909.45 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	5 818.90	5 818.90	0.00
5 332	NP.SV.010	Fornitura Modulo Locale Prezzo 8727.66 Euro/Cadauno	11.00	0.00	----	11.00	96 004.26	0.00	0.00	96 004.26
5 333	NP.SV.011	Posa in opera Modulo Locale in galleria Prezzo 1540.18 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	7 700.90	0.00	0.00	7 700.90
5 334	NP.SV.012	Posa in opera Modulo Locale in linea e nei piazzi Prezzo 1026.78 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 053.56	0.00	0.00	2 053.56
5 335	NP.SV.013	Posa in opera Modulo Locale nei fabbricati Prezzo 513.40 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	2 053.60	0.00	0.00	2 053.60
5 336	NP.SV.020	Fornitura di Centrale Master/Slave Prezzo 22859.47 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	22 859.47	0.00	0.00	22 859.47
5 337	NP.SV.021	Posa in opera di Centrale Master/Slave Prezzo 2539.94 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 539.94	0.00	0.00	2 539.94
5 338	NP.SV.030	Fornitura di Postazione MMI Prezzo 23832.21 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	23 832.21	0.00	0.00	23 832.21
5 339	NP.SV.031	Posa in opera di Postazione MMI Prezzo 2648.02 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 648.02	0.00	0.00	2 648.02
5 340	NP.SV.050	Fornitura Apparati Comunicazione Dorsale Prezzo 11024.42 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	11 024.42	0.00	0.00	11 024.42
5 341	NP.SV.051	Posa Apparati Comunicazione Dorsale Prezzo 1945.49 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 945.49	0.00	0.00	1 945.49
5 342	PA.SV.007	Fornitura Server Sistema di Supervisione Integrata (SPVI) ridondato di PGEP Prezzo 7618.03 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	7 618.03	7 618.03	0.00
5 343	PA.SV.008	Posa Centrale IPBX ridondato di PGEP Prezzo 2770.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	2 770.19	2 770.19	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile
 SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione
 SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 344	PA.SV.009	Fornitura Server Sistema di Supervisione Integrata (SPVI) ridondatodi PGEP Prezzo 24239.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	24 239.19	24 239.19	0.00
5 345	PA.SV.010	Fornitura Postazione SPVI di PC/PGEP Prezzo 5335.77 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	5 335.77	5 335.77	0.00
5 346	PA.SV.011	Posa Postazione SPVI di PC/PGEP Prezzo 1636.30 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 636.30	1 636.30	0.00
5 347	PA.SV.014	Allestimento di corso di formazione per agenti della manutenzione di impianti e di apparati di telecomunicazione. Presso sedi di RFI per gru Prezzo 1422.87 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	2 845.74	2 845.74	0.00
		Totale SV1 - SV1 - Architettura del sistema Euro					172.661,87	50.264,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 348	NP.SV.010	Fornitura Modulo Locale Prezzo 8727.66 Euro/Cadauno	5.00	0.00	-----	5.00	43 638.30	0.00	0.00	43 638.30
5 349	NP.SV.030	Fornitura di Postazione MMI Prezzo 23832.21 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	23 832.21	0.00	0.00	23 832.21
5 350	PA.SV.009	Fornitura Server Sistema di Supervisione Integrata (SPVI) ridondatodi PGEP Prezzo 24239.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	24 239.19	24 239.19	0.00
5 351	PA.SV.010	Fornitura Postazione SPVI di PC/PGEP Prezzo 5335.77 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	5 335.77	5 335.77	0.00
		Totale SV2 - SV2 - Materiali di scorta Euro					67.470,51	29.574,96		
		Totale SG10001 - SG10001 - Impianto di supervisione Euro					240.132,38	79.839,08		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 352	EI.CV.B.106.G	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 3x2.7 mmq Prezzo 1.16 Euro/m	25.00	0.00	----	25.00	29.00	0.00	0.00	29.00
5 353	EI.CV.B.106.L	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 4x2.7 mmq Prezzo 1.40 Euro/m	1 450.00	0.00	----	1 450.00	2 030.00	0.00	0.00	2 030.00
5 354	NP.AZ.010	Fornitura Postazione Microfonica Prezzo 2334.49 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 334.49	0.00	0.00	2 334.49
5 355	NP.AZ.011	Posa Postazione Microfonica Prezzo 700.30 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	700.30	0.00	0.00	700.30
5 356	NP.AZ.020	Fornitura Postazione Periferica Prezzo 4499.72 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	31 498.04	0.00	0.00	31 498.04
5 357	NP.AZ.022	Posa Postazione Periferica in linea e nei piazzi Prezzo 1038.40 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	2 076.80	0.00	0.00	2 076.80
5 358	NP.AZ.023	Posa Postazione Periferica in galleria Prezzo 2422.93 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	12 114.65	0.00	0.00	12 114.65
5 359	NP.AZ.030	Fornitura coppia di Diffusori a tromba Prezzo 185.18 Euro/Cadauno	55.00	0.00	----	55.00	10 184.90	0.00	0.00	10 184.90
5 360	NP.AZ.032	Posa coppia di Diffusori a tromba in galleria Prezzo 106.74 Euro/Cadauno	55.00	0.00	----	55.00	5 870.70	0.00	0.00	5 870.70
5 361	NP.AZ.050	Fornitura software per Postazione Superv. Locale Prezzo 5404.13 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	5 404.13	0.00	0.00	5 404.13
5 362	PA.AZ.001	Fornitura "colonnino" SOS in galleria Prezzo 7470.08 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	74 700.80	74 700.80	0.00
5 363	PA.AZ.003	Posa "colonnino" SOS in galleria in esercizio Prezzo 1422.87 Euro/Cadauno	0.00	7.00	7.00	----	0.00	9 960.09	9 960.09	0.00
5 364	PA.AZ.004	Fornitura tettuccio e accessori per installazione di armadio colonnino "HELP- POINT" (TEM/DS) all'esterno								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 365	PA.AZ.005	Prezzo 355.72 Euro/Cadauno Posa "colonnino" SOS imbocco galleria e piazzale di emergenza	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	1 067.16	1 067.16	0.00
5 366	PA.AZ.006	Prezzo 711.44 Euro/Cadauno Fornitura di Diffusori a tromba per sezione di galleria di 250m per lato	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	2 134.32	2 134.32	0.00
5 367	PA.AZ.008	Prezzo 2063.16 Euro/Cadauno Posa di Diffusori a tromba per sezione di galleria di 250m per lato in galleria in esercizio	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	12 378.96	12 378.96	0.00
5 368	PA.AZ.009	Prezzo 996.01 Euro/Cadauno Fornitura Coppia di diffusori a tromba per piazzale di emergenza/all'aperto	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	5 976.06	5 976.06	0.00
5 369	PA.AZ.010	Prezzo 426.86 Euro/Cadauno Posa di Coppia di diffusori a tromba per piazzale di emergenza/all'aperto	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	2 561.16	2 561.16	0.00
5 370	PA.AZ.011	Prezzo 213.43 Euro/Cadauno Fornitura Postazione Telefonica gestione di emergenza in galleria	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	1 280.58	1 280.58	0.00
5 371	PA.AZ.012	Prezzo 853.72 Euro/Cadauno Posa Postazione Telefonica gestione di emergenza in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	853.72	853.72	0.00
5 372	TC.PM.D.201.A	Prezzo 711.44 Euro/Cadauno P.cavo in gallerie sospesa a fune metallica con mensole ogni 4m	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	711.44	711.44	0.00
5 373	TC.PM.F.212.A	Prezzo 9.36 Euro/m Posa cavo infilato in canalizzazione esistente per il primo cavo	1 450.00	0.00	-----	1 450.00	13 572.00	0.00	0.00	13 572.00
		Prezzo 1.10 Euro/Cadauno Totale SV1 - SV1 - Architettura del sistema Euro	25.00	0.00	-----	25.00	27.50	0.00	0.00	27.50
							85.842,51	111.624,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 374	NP.AZ.010	Fornitura Postazione Microfonica Prezzo 2334.49 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	2 334.49	0.00	0.00	2 334.49
5 375	NP.AZ.020	Fornitura Postazione Periferica Prezzo 4499.72 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	8 999.44	0.00	0.00	8 999.44
5 376	NP.AZ.030	Fornitura coppia di Diffusori a tromba Prezzo 185.18 Euro/Cadauno	10.00	0.00	-----	10.00	1 851.80	0.00	0.00	1 851.80
5 377	PA.AZ.001	Fornitura "colonnino" SOS in galleria Prezzo 7470.08 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	14 940.16	14 940.16	0.00
5 378	PA.AZ.009	Fornitura Coppia di diffusori a tromba per piazzale di emergenza/ all'aperto Prezzo 426.86 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	4 268.60	4 268.60	0.00
5 379	PA.AZ.011	Fornitura Postazione Telefonica gestione di emergenza in galleria Prezzo 853.72 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	853.72	853.72	0.00
		Totale SV2 - SV2 - Materiali di scorta Euro					13.185,73	20.062,48		
		Totale SG20001 - SG20001 - Impianto di diffusione sonora di emergenza Euro					99.028,24	131.686,77		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 380	AP.01.TC.16.B	Cavo per telecomunicazione a fibre con protez.antifiamma ad 16 fibre Prezzo 5.42 Euro/m	3 621.00	0.00	----	3 621.00	19 625.82	0.00	0.00	19 625.82
5 381	AP.01.TC.16.E	Maggiorazione per fornitura di cavo da 8 a 32 fibre per cavi in rame Prezzo 1.94 Euro/m	3 621.00	0.00	----	3 621.00	7 024.74	0.00	0.00	7 024.74
5 382	AP.01.TC.20.A	Fornitura in opera di armadio tipo N3 a standard ETSI 300-119 Prezzo 871.47 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	3 485.88	3 485.88	0.00	0.00
5 383	AP.01.TC.21.B	Fornitura di subtelai per la terminazione di cavo a 16 fibre Prezzo 353.43 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	3 180.87	0.00	0.00	3 180.87
5 384	AP.01.TC.22.B	F.o.terminazione di cavo a fibre ottiche a 16 fibre Prezzo 4357.33 Euro/Cadauno	9.00	10.00	1.00	----	39 215.97	43 573.30	4 357.33	0.00
5 385	NP.SV.060	Fornitura Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 1334.82 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	9 343.74	0.00	0.00	9 343.74
5 386	NP.SV.061	Posa Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 718.75 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	3 593.75	0.00	0.00	3 593.75
5 387	NP.SV.062	Posa Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 410.71 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	821.42	0.00	0.00	821.42
5 388	PA.SV.002	Fornitura "ARMADIO DI RETE" di Posto Centrale/PGEP comprendente n.2 apparati switch. n.2 router. apparato PLC. n.2 Box ottici per sezionamento Prezzo 15651.59 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	15 651.59	15 651.59	0.00
5 389	PA.SV.003	Posa in opera "ARMADIO DI RETE" di Posto Centrale/PGEP comprendente n.2 switch. n.2 router. PLC. n.2 Box ottici per sezionamento fino a 32 f Prezzo 1778.59 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 778.59	1 778.59	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza

SV1 - SV1 - Architettura del sistema

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 390	PA.SV.004	Fornitura del software per la gestione della rete dati (Network Manager) comprendente licenze d'uso. CD e documentazione di prodotto. Prezzo 6402.92 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	6 402.92	6 402.92	0.00
5 391	PA.SV.005	Posa in opera. configurazione. prove e verifiche. del software per la gestione della rete dati (Network Manager) comprendente tutta la docum Prezzo 2134.31 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	2 134.31	2 134.31	0.00
5 392	PA.SV.006	Terminazione di ulteriori 8 fibre dello stesso cavo Prezzo 718.88 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	----	0.00	14 377.60	14 377.60	0.00
5 393	PA.SV.016	Fornitura di cavo a 32 FO (24SMR+8MM) tipo antifiamma Prezzo 3.16 Euro/m	0.00	3 866.00	3 866.00	----	0.00	12 216.56	12 216.56	0.00
5 394	TC.PM.F.204.A	P. cavo affiancato a cavi esistenti non interrati.in scanalature Prezzo 1.76 Euro/m	3 137.00	3 402.00	265.00	----	5 521.12	5 987.52	466.40	0.00
5 395	TC.PM.F.212.A	Posa cavo infilato in canalizzazione esistente per il primo cavo Prezzo 1.10 Euro/Cadauno	484.00	474.00	-----	10.00	532.40	521.40	0.00	11.00
5 396	TC.PM.F.215.A/05	Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.204.A Prezzo 0.35 Euro/m Totale SV1 - SV1 - Architettura del sistema Euro	1 536.00	1 611.00	75.00	----	537.60	563.85	26.25	0.00
							92.883,31	106.693,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 397	NP.SV.060	Fornitura Box ottico per sezionam. fino a 24 fibre Prezzo 1334.82 Euro/Cadauno Totale SV2 - SV2 - Materiali di scorta Euro Totale SG30001 - SG30001 - Impianto cavi per circuiti di emergenza Euro	3.00	0.00	-----	3.00	4 004.46 4.004,46 96.887,77	0.00 0,00 106.693,52	0.00	4 004.46

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV2 - SV2 - Materiali di scorta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 398	NP.LF.021	Fornitura quadro elettrico di tratta Prezzo 10516.16 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	10 516.16	0.00	0.00	10 516.16
5 399	NP.LF.041	Forn.Trasformatore in resina 400/1000 60KVA Prezzo 2724.40 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	2 724.40	2 724.40	0.00	0.00
5 400	NP.LF.042	Forn. trasformatore 1000/400-230 V - 5KVA per quadro di tratta Prezzo 653.86 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	1 961.58	0.00	0.00	1 961.58
5 401	NP.LF.071	Forn.in opera gruppo statico di continuità 3 KVA Prezzo 1417.13 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	4 251.39	0.00	0.00	4 251.39
5 402	NP.LF.101	Fornitura plafoniera per galleria 1x18W Prezzo 193.39 Euro/Cadauno	10.00	10.00	-----	-----	1 933.90	1 933.90	0.00	0.00
5 403	PA.LF.001	Fornitura a pie' d'opera di Quadro di Tratta per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV Prezzo 16718.75 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	16 718.75	16 718.75	0.00
5 404	PA.LF.004	Scatola di derivazione con dispositivo PMAE Prezzo 633.18 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	633.18	633.18	0.00
5 405	PA.LF.006	Fornitura di modulo per rilevamento guasti lampade a livello armadio su linea monofase Prezzo 1291.97 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	1 291.97	1 291.97	0.00
5 406	PA.LF.007	Fornitura a pie' d'opera di dispositivo con pulsante di emergenza a fungo in cassetta in acciaio inox AISI 304 IP 55 Prezzo 182.84 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	548.52	548.52	0.00
5 407	PA.LF.017	Fornitura a piè d'opera di trasformatore monofase in aria - potenza nominale 5 kVA - tensione primaria 1000 V e secondaria 230 V Prezzo 840.92 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	2 522.76	2 522.76	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV3 - SV3 - Quadri di testa

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 408	EI.AL.T.104.R	Sovrapprezzo per centralina elettronica Prezzo 367.17 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	734.34	734.34	0.00	0.00
5 409	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	24.00	60.00	36.00	-----	27.12	67.80	40.68	0.00
5 410	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	48.00	120.00	72.00	-----	5.28	13.20	7.92	0.00
5 411	EI.QE.B.206.A	P.o.quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale Prezzo 113.82 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	113.82	113.82	0.00	0.00
5 412	EI.QE.B.206.B	Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq Prezzo 7.95 Euro/Cadauno	22.00	22.00	-----	-----	174.90	174.90	0.00	0.00
5 413	EI.QE.M.308.A	Scomparto contenimento trasformatore di potenza per ogni scomparto Prezzo 1835.91 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	3 671.82	3 671.82	0.00	0.00
5 414	MF.LF.803.608	Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x50 mm² Prezzo 2.75 Euro/m	24.00	24.00	-----	-----	66.00	66.00	0.00	0.00
5 415	NP.LF.032	Fornitura quadro elettrico di testa alimentazione sei dorsali 1000V Prezzo 14602.75 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	14 602.75	0.00	0.00	14 602.75
5 416	NP.LF.041	Forn.Trasformatore in resina 400/1000 60KVA Prezzo 2724.40 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	5 448.80	5 448.80	0.00	0.00
5 417	NP.LF.044	Posa in opera trasformatori Prezzo 81.73 Euro/Cadauno	2.00	2.00	-----	-----	163.46	163.46	0.00	0.00
5 418	PA.LF.003	Fornitura quadro elettrico di piazzale 1000V - 20 KVA Prezzo 15651.59 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	15 651.59	15 651.59	0.00
5 419	PA.LF.011	Posa in opera di Posa in opera di Quadro di Piazzale di cui alla voce SP.GS.A.1101 per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV3 - SV3 - Quadri di testa

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 420	PA.LF.023	Prezzo 145.85 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	145.85	145.85	0.00
		Sovrapprezzo per ogni terna di termosonde in più oltre a quelle in dotazione al trasformatore								
		Prezzo 91.23 Euro/a corpo	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	182.46	182.46	0.00
		Totale SV3 - SV3 - Quadri di testa Euro					25.008,29	26.434,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 421	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	2 000.00	2 000.00	----	----	2 260.00	2 260.00	0.00	0.00
5 422	EI.CV.P.201.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.11 Euro/m	6 000.00	6 000.00	----	----	660.00	660.00	0.00	0.00
5 423	EI.CV.P.202.A	P.o.di cavi in canalette interrater per ciascun cavo di sez <=30mmq Prezzo 0.41 Euro/m	5 280.00	8 800.00	3 520.00	----	2 164.80	3 608.00	1 443.20	0.00
5 424	EI.CV.P.202.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.06 Euro/m	15 840.00	18 240.00	2 400.00	----	950.40	1 094.40	144.00	0.00
5 425	EI.CV.P.203.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.08 Euro/m	0.00	8 800.00	8 800.00	----	0.00	704.00	704.00	0.00
5 426	EI.GA.A.201.A12	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.A per posa in galleria Prezzo 0.23 Euro/m	2 000.00	2 000.00	----	----	460.00	460.00	0.00	0.00
5 427	EI.GA.A.201.A13	Sovrapprezzo alla EI.CV.P.201.B per posa in galleria Prezzo 0.02 Euro/m	6 000.00	6 000.00	----	----	120.00	120.00	0.00	0.00
5 428	EI.GA.A.201.A14	Sovrapp.EI.CV.P.202.A per posa in galleria Prezzo 0.08 Euro/m	5 280.00	6 800.00	1 520.00	----	422.40	544.00	121.60	0.00
5 429	EI.GA.A.201.A15	Sovrapp.EI.CV.P.202.B per posa in galleria Prezzo 0.01 Euro/m	15 840.00	18 240.00	2 400.00	----	158.40	182.40	24.00	0.00
5 430	EI.GA.A.201.A16	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.206.A per posa in galleria Prezzo 22.77 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	273.24	0.00	0.00	273.24
5 431	EI.GA.A.201.A17	Sovrapp.EI.QE.B.206.B per posa in galleria Prezzo 1.59 Euro/Cadauno	144.00	0.00	----	144.00	228.96	0.00	0.00	228.96
5 432	EI.GA.A.201.A18	Sovrapprezzo alla EI.QE.B.209.A per posa in galleria								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 433	EI.QE.B.206.A	Prezzo 0.28 Euro/Cadauno P.o.quadri con appoggio di qualsiasi sup.sino ad 1 mq di sup.frontale	48.00	48.00	----	----	13.44	13.44	0.00	0.00
5 434	EI.QE.B.206.B	Prezzo 113.82 Euro/Cadauno Sovrapprezzo per ogni 10 dmq oltre il mq	12.00	0.00	----	12.00	1 365.84	0.00	0.00	1 365.84
5 435	EI.QE.B.209.A	Prezzo 7.95 Euro/Cadauno Introduzione ed attestamento per cavi di energia di qualsiasi sezione	144.00	0.00	----	144.00	1 144.80	0.00	0.00	1 144.80
5 436	MF.LF.803.254	Prezzo 1.40 Euro/Cadauno Cavo tipo RG10M1 1x70 mm² N.T. TE 652/92	48.00	48.00	----	----	67.20	67.20	0.00	0.00
5 437	NP.LF.021	Prezzo 4.87 Euro/m Fornitura quadro elettrico di tratta	7 280.00	8 800.00	1 520.00	----	35 453.60	42 856.00	7 402.40	0.00
5 438	NP.LF.022	Prezzo 10516.16 Euro/Cadauno Fornitura Armadio alim.emergenza con prolunga	6.00	0.00	----	6.00	63 096.96	0.00	0.00	63 096.96
5 439	PA.LF.001	Prezzo 4707.85 Euro/Cadauno Fornitura a pie' d'opera di Quadro di Tratta per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV	6.00	0.00	----	6.00	28 247.10	0.00	0.00	28 247.10
5 440	PA.LF.002	Prezzo 16718.75 Euro/Cadauno Armadio avvolgicavo	0.00	6.00	6.00	----	0.00	100 312.50	100 312.50	0.00
5 441	PA.LF.009	Prezzo 3279.72 Euro/Cadauno Posa in opera di Quadro elettrico di Tratta	0.00	6.00	6.00	----	0.00	19 678.32	19 678.32	0.00
5 442	PA.LF.010	Prezzo 212.00 Euro/Cadauno Posa in opera di Armadio alimentazione emergenza con prolunga	0.00	6.00	6.00	----	0.00	1 272.00	1 272.00	0.00
5 443	PA.LF.025	Prezzo 212.00 Euro/Cadauno Attestazione di cavo unipolare o multipolare a scatole, cassette, armadi, ecc. poste in galleria	0.00	6.00	6.00	----	0.00	1 272.00	1 272.00	0.00
5 444	PA.LF.026	Prezzo 1.10 Euro/Cadauno Attestazione di cavo bipolare o multipolare a	0.00	50.00	50.00	----	0.00	55.00	55.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 445	PA.LF.027	scatole. cassette. armadi. ecc. poste in galleria								
		Prezzo 1.71 Euro/Cadauno	0.00	120.00	120.00	----	0.00	205.20	205.20	0.00
		Attestazione di cavo tripolare a scatole. cassette. armadi. ecc. poste in galleria								
		Prezzo 2.34 Euro/Cadauno	0.00	260.00	260.00	----	0.00	608.40	608.40	0.00
		Totale SV4 - SV4 - Alimentazione in galleria e quadri di tratta Euro					137.087,14	175.972,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile
 SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria
 SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 446	EI.AC.I.223.A	P.o. di interruttorisu guida DIN Prezzo 6.92 Euro/Cadauno	23.00	0.00	----	23.00	159.16	0.00	0.00	159.16
5 447	EI.AI.F.202.A	P.o. di apparecchiature stagne ad 1 lampada fluorescente tubolare Prezzo 15.29 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	1 743.06	0.00	0.00	1 743.06
5 448	EI.AI.F.202.B	P.o. di apparecchiature stagne a 2 lampade fluorescenti tubolari Prezzo 18.36 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	36.72	36.72	0.00	0.00
5 449	EI.AI.F.204.A	Posa in opera di cetre Prezzo 13.83 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	27.66	27.66	0.00	0.00
5 450	EI.AV.C.101.A	Cassetta a forte spessore IP 77 dimensioni 190x140x140mm Prezzo 9.79 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	1 116.06	0.00	0.00	1 116.06
5 451	EI.AV.C.102.C	Cassette di derivazione IP 77 dimensioni 80x80x40mm Prezzo 0.98 Euro/Cadauno	23.00	0.00	----	23.00	22.54	0.00	0.00	22.54
5 452	EI.AV.C.204.A	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale fino a 100 cmq Prezzo 6.12 Euro/Cadauno	23.00	0.00	----	23.00	140.76	0.00	0.00	140.76
5 453	EI.AV.C.204.C	P.o.cassette e scatole incassate di sezione frontale oltre 470 cmq Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	1 395.36	0.00	0.00	1 395.36
5 454	EI.AV.C.204.EC	Sovrapp.EIAVC204E per p.cassette e scatole;Applicato a EIAVC204C Prezzo 12.24 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	1 395.36	0.00	0.00	1 395.36
5 455	EI.AV.M.114.A	Morsettiera con 4 morsetti in ottone per cond.di sez.sino a 10 mmq Prezzo 3.73 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	425.22	0.00	0.00	425.22
5 456	EI.AV.M.222.A	P.o.morsetti di cui alle vovi EIAVM108.EIAVM109.EIAVM113 e EIAVM114 Prezzo 1.59 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	181.26	0.00	0.00	181.26

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 457	EI.CV.B.106.B	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 2x2.7 mmq Prezzo 0.92 Euro/m	3 520.00	0.00	----	3 520.00	3 238.40	0.00	0.00	3 238.40
5 458	EI.CV.B.106.F	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 3x1.7 mmq Prezzo 0.92 Euro/m	1 100.00	25.00	----	1 075.00	1 012.00	23.00	0.00	989.00
5 459	EI.CV.B.106.G	Cavo multipolare fless.non propag.l'incendio tipo FG100M1 3x2.7 mmq Prezzo 1.16 Euro/m	0.00	1 900.00	1 900.00	----	0.00	2 204.00	2 204.00	0.00
5 460	EI.CV.P.201.A	Posa o.cavi mediante infilaggio per ogni cavo di sez.sino a 30 mmq Prezzo 1.13 Euro/m	450.00	55.00	----	395.00	508.50	62.15	0.00	446.35
5 461	EI.CV.P.205.C	P.o.cavo sospeso a fune metallica con mensole a 7m di distanza Prezzo 8.79 Euro/m	1 720.00	1 870.00	150.00	----	15 118.80	16 437.30	1 318.50	0.00
5 462	EI.CV.P.205.D	Sovrapprezzo per ogni cavo in più Prezzo 1.58 Euro/m	2 450.00	0.00	----	2 450.00	3 871.00	0.00	0.00	3 871.00
5 463	EI.GA.A.201.A01	Sovrapp.EI.CV.P.205.C per posa in galleria Prezzo 1.76 Euro/m	1 720.00	1 870.00	150.00	----	3 027.20	3 291.20	264.00	0.00
5 464	EI.GA.A.201.A02	Sovrapp.EI.CV.P.205.D per posa in galleria Prezzo 0.32 Euro/m	2 450.00	0.00	----	2 450.00	784.00	0.00	0.00	784.00
5 465	EI.GA.A.201.A04	Sovrapp.EI.AV.C.204.C per posa in galleria Prezzo 2.46 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	280.44	0.00	0.00	280.44
5 466	EI.GA.A.201.A05	Sovrapp.EI.AV.C.204.EC per posa in galler. Prezzo 2.46 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	280.44	0.00	0.00	280.44
5 467	EI.GA.A.201.A06	Sovrapp.EI.AV.M.222.A per posa in galleria Prezzo 0.32 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	36.48	0.00	0.00	36.48
5 468	EI.GA.A.201.A07	Sovrapp.EI.TU.P.206.A per posa in galleria Prezzo 0.17 Euro/m	150.00	150.00	----	----	25.50	25.50	0.00	0.00
5 469	EI.GA.A.201.A08	Sovrapp.EI.AI.F.202.A per posa in galleria Prezzo 3.06 Euro/Cadauno	114.00	0.00	----	114.00	348.84	0.00	0.00	348.84

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 470	EI.GA.A.201.A10	Sovrapp.EI.AV.C.204.A per posa in galleria Prezzo 1.22 Euro/Cadauno	23.00	0.00	----	23.00	28.06	0.00	0.00	28.06
5 471	EI.IM.E.305.A	F.p.o.di paline in vetroresina. per cadauna palina Prezzo 183.59 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	-----	367.18	367.18	0.00	0.00
5 472	EI.QE.A.101.F	Pulsante in apertura o chiusura per quadri di bassa tensione Prezzo 8.58 Euro/Cadauno	23.00	0.00	----	23.00	197.34	0.00	0.00	197.34
5 473	EI.TU.P.102.B	Tubo rigido filettabile in mat.termoplastico serie pesante diam.20 mm Prezzo 0.31 Euro/m	150.00	150.00	----	-----	46.50	46.50	0.00	0.00
5 474	EI.TU.P.206.A	P.o.tubi in PVC su opere in muratura o met.del diam.est.sino a 27 mm Prezzo 0.86 Euro/m	150.00	150.00	----	-----	129.00	129.00	0.00	0.00
5 475	MF.LF.799.513	Lampada fluorescente da 36 W diam 26 mm c/starter Prezzo 1.89 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	-----	7.56	7.56	0.00	0.00
5 476	MF.LF.816.063	Apparecchio illuminante per 2 lampade da 36 W Prezzo 136.65 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	-----	273.30	273.30	0.00	0.00
5 477	MF.LF.816.065	Coppia di staffe per montaggio apparecchio a cetra Prezzo 7.12 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	-----	14.24	14.24	0.00	0.00
5 478	MF.LF.816.172	Cetra per il sostegno di armature per lamp. fluor. Prezzo 37.68 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	-----	75.36	75.36	0.00	0.00
5 479	NP.LF.101	Fornitura plafoniera per galleria 1x18W Prezzo 193.39 Euro/Cadauno	114.00	112.00	----	2.00	22 046.46	21 659.68	0.00	386.78
5 480	PA.LF.004	Scatola di derivazione con dispositivo PMAE Prezzo 633.18 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	12 663.60	12 663.60	0.00
5 481	PA.LF.006	Fornitura di modulo per rilevamento guasti lampade a livello armadio su linea monofase								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 482	PA.LF.007	Prezzo 1291.97 Euro/Cadauno Fornitura a pie' d'opera di dispositivo con pulsante di emergenza a fungo in cassetta in acciaio inox AISI 304 IP 55	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	7 751.82	7 751.82	0.00
5 483	PA.LF.008	Prezzo 182.84 Euro/Cadauno Fornitura e installazione di Sistema di Supervisione delle apparecchiature per la distribuzione delle tensioni ad 1 kV necessarie al funzion	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	3 656.80	3 656.80	0.00
5 484	PA.LF.012	Prezzo 175440.12 Euro/Cadauno Posa in opera di scatola di derivazione in acciaio inox AISI 304 IP 55 e del Dispositivo Periferico Analogico Esterno (P-MAE)	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	175 440.12	175 440.12	0.00
5 485	PA.LF.014	Prezzo 49.73 Euro/Cadauno Posa in opera di modulo per rilevamento guasti lampade a livello armadio su linea monofase	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	994.60	994.60	0.00
5 486	PA.LF.015	Prezzo 14.37 Euro/Cadauno Posa in opera plafoniera per galleria 1x18W	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	86.22	86.22	0.00
5 487	PA.LF.016	Prezzo 44.39 Euro/Cadauno Posa in opera dispositivo con pulsante di emergenza a fungo in cassetta in acciaio inox AISI 304 IP 55	0.00	112.00	112.00	-----	0.00	4 971.68	4 971.68	0.00
5 488	PA.LF.020	Prezzo 27.25 Euro/Cadauno Fornitura a pie' d'opera di scatola di derivazione per lampade di illuminazione delle vie di esodo in acciaio inox AISI 304 IP 65	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	545.00	545.00	0.00
5 489	PA.LF.021	Prezzo 154.79 Euro/Cadauno Posa in opera di scatola di derivazione per lampade di illuminazione delle vie di esodo in acciaio inox AISI 304 IP 65	0.00	92.00	92.00	-----	0.00	14 240.68	14 240.68	0.00
		Prezzo 28.62 Euro/Cadauno Totale SV5 - SV5 - Impianti di illuminazione in galleria Euro	0.00	92.00	92.00	-----	0.00	2 633.04	2 633.04	0.00
							58.359,76	267.663,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile

SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria

SV6 - SV6 - Sigillatura cunicoli e pozzetti

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 490	BA.CZ.A.301.B	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 20 N/mm2 Prezzo 44.17 Euro/mc	1.44	1.44	----	----	63.60	63.60	0.00	0.00
5 491	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	19.04	19.04	----	----	128.52	128.52	0.00	0.00
5 492	EI.TU.I.201.C	P.o.tubi sino 160 mm di diam.compreso lo scavo alla prof.da 40-60 cm Prezzo 5.50 Euro/m	24.00	24.00	----	----	132.00	132.00	0.00	0.00
5 493	EI.TU.P.103.C	Tubo in materiale termoplastico tipo commerciale del diam.di 100 mm Prezzo 6.12 Euro/m	24.00	24.00	----	----	146.88	146.88	0.00	0.00
5 494	NP.LF.910	Fornitura guarnizione intumescente Prezzo 1.20 Euro/m	3 360.00	3 360.00	----	----	4 032.00	4 032.00	0.00	0.00
5 495	NP.LF.911	Posa in opera guarnizione intumescente Prezzo 0.64 Euro/m	3 360.00	3 360.00	----	----	2 150.40	2 150.40	0.00	0.00
		Totale SV6 - SV6 - Sigillatura cunicoli e pozzetti Euro					6.653,40	6.653,40		
		Totale SG40001 - SG40001 - Impianti LFM per sicurezza galleria Euro					248.496,02	503.097,69		
		Totale SG02 - SG02 - Sicurezza Galleria Ranchibile Euro					684.544,41	821.317,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI01 - Sottoservizi Trincea

SI36001 - Terna EA004

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 496	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	50.94	50.94	----	0.00	352.00	352.00	0.00
5 497	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	220.74	220.74	----	0.00	2 637.84	2 637.84	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	2.989,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI01 - Sottoservizi Trincea

SI36001 - Terna EA004

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 498	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	50.94	50.94	-----	0.00	528.76	528.76	0.00
5 499	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	118.86	118.86	-----	0.00	4 731.82	4 731.82	0.00
5 500	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	2 218.97	2 218.97	0.00
5 501	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
5 502	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	1 340.93	1 340.93	0.00
5 503	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
5 504	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	849.00	849.00	-----	0.00	7 666.47	7 666.47	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	17.199,75		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI01 - Sottoservizi Trincea

SI36001 - Terna EA004

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 505	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	169.80	169.80	----	0.00	429.59	429.59	0.00
5 506	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	3 396.00	3 396.00	----	0.00	441.48	441.48	0.00
5 507	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	169.80	169.80	----	0.00	1 020.50	1 020.50	0.00
5 508	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	339.60	339.60	----	0.00	196.97	196.97	0.00
5 509	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	169.80	169.80	----	0.00	631.66	631.66	0.00
5 510	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	509.40	509.40	----	0.00	320.92	320.92	0.00
5 511	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	169.80	169.80	----	0.00	524.68	524.68	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	3.565,80		
		Totale SI36001 - Terna EA004 Euro					0,00	23.755,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI01 - Sottoservizi Trincea

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 512	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	41.22	41.22	----	0.00	284.83	284.83	0.00
5 513	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	178.62	178.62	----	0.00	2 134.51	2 134.51	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	2.419,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI01 - Sottoservizi Trincea
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 514	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	41.22	41.22	-----	0.00	427.86	427.86	0.00
5 515	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	96.18	96.18	-----	0.00	3 828.93	3 828.93	0.00
5 516	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	14.40	14.40	-----	0.00	1 479.31	1 479.31	0.00
5 517	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 518	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	14.40	14.40	-----	0.00	893.95	893.95	0.00
5 519	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 520	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	687.00	687.00	-----	0.00	6 203.61	6 203.61	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	13.308,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI01 - Sottoservizi Trincea
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 521	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	137.40	137.40	----	0.00	347.62	347.62	0.00
5 522	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	2 748.00	2 748.00	----	0.00	357.24	357.24	0.00
5 523	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	137.40	137.40	----	0.00	825.77	825.77	0.00
5 524	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	274.80	274.80	----	0.00	159.38	159.38	0.00
5 525	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	137.40	137.40	----	0.00	511.13	511.13	0.00
5 526	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	412.20	412.20	----	0.00	259.69	259.69	0.00
5 527	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	137.40	137.40	----	0.00	424.57	424.57	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.885,40		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	18.613,60		
		Totale SI01 - Sottoservizi Trincea Euro					0,00	42.368,99		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31001 - Fognatura FO-008
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 528	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	12.53	12.53	----	0.00	433.16	433.16	0.00
5 529	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	64.61	64.61	----	0.00	446.46	446.46	0.00
5 530	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	332.32	332.32	----	0.00	518.42	518.42	0.00
5 531	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	332.32	332.32	----	0.00	697.87	697.87	0.00
5 532	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	2 326.26	2 326.26	----	0.00	418.73	418.73	0.00
5 533	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	32.00	32.00	----	0.00	129.92	129.92	0.00
5 534	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	767.27	767.27	----	0.00	5 401.58	5 401.58	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	8.046,14		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31001 - Fognatura FO-008
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 535	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	498.42	498.42	-----	0.00	5 173.60	5 173.60	0.00
5 536	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	12.51	12.51	-----	0.00	498.02	498.02	0.00
5 537	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	18.42	18.42	-----	0.00	1 892.29	1 892.29	0.00
5 538	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 539	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	18.42	18.42	-----	0.00	1 143.51	1 143.51	0.00
5 540	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 541	PA.OC.091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 50X70 Prezzo 127.09 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	103.50	103.50	-----	0.00 0,00	13 153.82 22.336,44	13 153.82	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31001 - Fognatura FO-008
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 542	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	215.38	215.38	----	0.00	544.91	544.91	0.00
5 543	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	4 307.50	4 307.50	----	0.00	559.98	559.98	0.00
5 544	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	215.38	215.38	----	0.00	1 294.43	1 294.43	0.00
5 545	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	430.75	430.75	----	0.00	249.84	249.84	0.00
5 546	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	215.38	215.38	----	0.00	801.21	801.21	0.00
5 547	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	646.13	646.13	----	0.00	407.06	407.06	0.00
5 548	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	215.38	215.38	----	0.00	665.52	665.52	0.00
5 549	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrate del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	8.00	8.00	----	0.00	2 322.48	2 322.48	0.00
5 550	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	332.32	332.32	----	0.00	2 462.49	2 462.49	0.00
5 551	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	3 152.78	3 152.78	----	0.00	1 544.86	1 544.86	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31001 - Fognatura FO-008
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 552	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	659.20	659.20	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	11.511,98		
		Totale IN31001 - Fognatura FO-008 Euro					0,00	41.894,56		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31002 - Fognatura FO-027
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 553	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	28.28	28.28	-----	0.00	977.64	977.64	0.00
5 554	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	48.58	48.58	-----	0.00	335.69	335.69	0.00
5 555	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	270.57	270.57	-----	0.00	422.09	422.09	0.00
5 556	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	270.57	270.57	-----	0.00	568.20	568.20	0.00
5 557	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	1 894.03	1 894.03	-----	0.00	340.93	340.93	0.00
5 558	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	26.80	26.80	-----	0.00	108.81	108.81	0.00
5 559	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	705.40	705.40	-----	0.00	4 966.02	4 966.02	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	7.719,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31002 - Fognatura FO-027
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 560	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	536.48	536.48	-----	0.00	5 568.66	5 568.66	0.00
5 561	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	13.43	13.43	-----	0.00	534.65	534.65	0.00
5 562	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	19.97	19.97	-----	0.00	2 051.52	2 051.52	0.00
5 563	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
5 564	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	19.97	19.97	-----	0.00	1 239.74	1 239.74	0.00
5 565	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
5 566	PA.OC.092	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 50X90 Prezzo 157.15 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	167.86	167.86	-----	0.00 0,00	26 379.20 36.130,17	26 379.20	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31002 - Fognatura FO-027
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 567	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	161.94	161.94	----	0.00	409.71	409.71	0.00
5 568	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	3 238.80	3 238.80	----	0.00	421.04	421.04	0.00
5 569	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	161.94	161.94	----	0.00	973.26	973.26	0.00
5 570	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	323.88	323.88	----	0.00	187.85	187.85	0.00
5 571	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	161.94	161.94	----	0.00	602.42	602.42	0.00
5 572	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	485.82	485.82	----	0.00	306.07	306.07	0.00
5 573	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	161.94	161.94	----	0.00	500.39	500.39	0.00
5 574	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrate del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	6.70	6.70	----	0.00	1 945.08	1 945.08	0.00
5 575	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	270.57	270.57	----	0.00	2 004.92	2 004.92	0.00
5 576	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	2 570.47	2 570.47	----	0.00	1 259.53	1 259.53	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 IN31002 - Fognatura FO-027
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 577	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	6.70	6.70	-----	0.00	552.08	552.08	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	9.162,35		
		Totale IN31002 - Fognatura FO-027 Euro					0,00	53.011,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 578	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	0.77	0.77	----	0.00	26.62	26.62	0.00
5 579	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	22.45	22.45	----	0.00	155.13	155.13	0.00
5 580	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	97.27	97.27	----	0.00	1 162.38	1 162.38	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.344,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 581	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	22.45	22.45	-----	0.00	233.03	233.03	0.00
5 582	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	52.37	52.37	-----	0.00	2 084.85	2 084.85	0.00
5 583	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	10.80	10.80	-----	0.00	1 109.48	1 109.48	0.00
5 584	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
5 585	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	10.80	10.80	-----	0.00	670.46	670.46	0.00
5 586	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
5 587	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	374.10	374.10	-----	0.00	3 378.12	3 378.12	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	7.832,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 588	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	74.82	74.82	----	0.00	189.29	189.29	0.00
5 589	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	1 496.40	1 496.40	----	0.00	194.53	194.53	0.00
5 590	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	74.82	74.82	----	0.00	449.67	449.67	0.00
5 591	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	149.64	149.64	----	0.00	86.79	86.79	0.00
5 592	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	74.82	74.82	----	0.00	278.33	278.33	0.00
5 593	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	224.46	224.46	----	0.00	141.41	141.41	0.00
5 594	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	74.82	74.82	----	0.00	231.19	231.19	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.571,21		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	10.747,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36003 - Media Tensione EM-010
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 595	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	38.34	38.34	----	0.00	264.93	264.93	0.00
5 596	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	242.75	242.75	----	0.00	2 900.86	2 900.86	0.00
							0,00	3.165,79		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36003 - Media Tensione EM-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 597	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	127.76	127.76	-----	0.00	1 326.15	1 326.15	0.00
5 598	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	39.12	39.12	-----	0.00	1 557.37	1 557.37	0.00
5 599	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	46.08	46.08	-----	0.00	370.48	370.48	0.00
5 600	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.80	8.80	-----	0.00	904.02	904.02	0.00
5 601	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	128.00	128.00	0.00
5 602	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.80	8.80	-----	0.00	546.30	546.30	0.00
5 603	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	268.00	268.00	0.00
5 604	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	913.20	913.20	-----	0.00	8 246.20	8 246.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	13.346,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36003 - Media Tensione EM-010
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 605	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	127.76	127.76	----	0.00	323.23	323.23	0.00
5 606	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	2 555.30	2 555.30	----	0.00	332.19	332.19	0.00
5 607	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	127.76	127.76	----	0.00	767.84	767.84	0.00
5 608	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	255.53	255.53	----	0.00	148.21	148.21	0.00
5 609	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	127.76	127.76	----	0.00	475.27	475.27	0.00
5 610	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	383.29	383.29	----	0.00	241.47	241.47	0.00
5 611	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	127.76	127.76	----	0.00	394.78	394.78	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.682,99		
		Totale SI36003 - Media Tensione EM-010 Euro					0,00	19.195,30		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36017 - Illuminazione Pubblica-009
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 612	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	53.22	53.22	-----	0.00	83.02	83.02	0.00
5 613	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	53.22	53.22	-----	0.00	111.76	111.76	0.00
5 614	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	665.25	665.25	-----	0.00	119.75	119.75	0.00
5 615	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	39.92	39.92	-----	0.00	477.04	477.04	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	791,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI36017 - Illuminazione Pubblica-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 616	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.32	5.32	----	0.00	211.79	211.79	0.00
5 617	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	15.97	15.97	----	0.00	128.40	128.40	0.00
5 618	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	131.49	131.49	0.00
5 619	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	51.20	51.20	0.00
5 620	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	79.46	79.46	0.00
5 621	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	107.20	107.20	0.00
5 622	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	88.70	88.70	----	0.00	800.96	800.96	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.510,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI36017 - Illuminazione Pubblica-009
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 623	FA.PV.B.308.C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico colorate come alla sottovoce BA.PR.A.106.C Prezzo 14.29 Euro/mq	0.00	53.22	53.22	----	0.00	760.51	760.51	0.00
5 624	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	53.22	53.22	----	0.00	242.15	242.15	0.00
5 625	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	0.00	904.74	904.74	----	0.00	443.32	443.32	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.445,98		
		Totale SI36017 - Illuminazione Pubblica-009 Euro					0,00	3.748,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI37001 - Fastweb Fw-003

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 626	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	7.68	7.68	----	0.00	53.07	53.07	0.00
5 627	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	24.32	24.32	----	0.00	290.62	290.62	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	343,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI37001 - Fastweb Fw-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 628	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	-----	0.00	106.29	106.29	0.00
5 629	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	6.40	6.40	-----	0.00	51.46	51.46	0.00
5 630	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmcm	0.00	2 419.39	2 419.39	-----	0.00	435.49	435.49	0.00
5 631	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.35	1.35	-----	0.00	138.69	138.69	0.00
5 632	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
5 633	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.35	1.35	-----	0.00	83.81	83.81	0.00
5 634	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
5 635	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	128.01	128.01	-----	0.00	172.81	172.81	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.344,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1
 SI37001 - Fastweb Fw-003
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 636	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	25.60	25.60	----	0.00	64.77	64.77	0.00
5 637	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	512.04	512.04	----	0.00	66.57	66.57	0.00
5 638	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	25.60	25.60	----	0.00	153.86	153.86	0.00
5 639	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	51.20	51.20	----	0.00	29.70	29.70	0.00
5 640	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	25.60	25.60	----	0.00	95.23	95.23	0.00
5 641	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	76.81	76.81	----	0.00	48.39	48.39	0.00
5 642	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	25.60	25.60	----	0.00	79.10	79.10	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	537,62		
		Totale SI37001 - Fastweb Fw-003 Euro					0,00	2.226,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI37010 - Wind Wi-007

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 643	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	-----	0.00	77.69	77.69	0.00
5 644	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	-----	0.00	104.58	104.58	0.00
5 645	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	622.50	622.50	-----	0.00	112.05	112.05	0.00
5 646	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	49.80	49.80	-----	0.00	595.11	595.11	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	889,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI37010 - Wind Wi-007

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 647	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	31.13	31.13	-----	0.00	323.13	323.13	0.00
5 648	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	12.45	12.45	-----	0.00	100.10	100.10	0.00
5 649	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmcm	0.00	4 706.10	4 706.10	-----	0.00	847.10	847.10	0.00
5 650	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	-----	0.00	262.99	262.99	0.00
5 651	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 652	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	-----	0.00	158.92	158.92	0.00
5 653	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 654	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	747.00	747.00	-----	0.00	1 008.45	1 008.45	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.175,89		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI37010 - Wind Wi-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 655	FA.PV.B.308.C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico colorate come alla sottovoce BA.PR.A.106.C Prezzo 14.29 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	----	0.00	711.64	711.64	0.00
5 656	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	----	0.00	226.59	226.59	0.00
5 657	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	0.00	846.60	846.60	----	0.00	414.83	414.83	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.353,06		
		Totale SI37010 - Wind Wi-007 Euro					0,00	5.418,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI02 - Sottoservizi Area 1

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 658	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).								
		Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	4 649.40	4 649.40	----	0.00	836.89	836.89	0.00
5 659	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63.								
		Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	738.00	738.00	----	0.00	996.30	996.30	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.833,19		
		Totale SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001 Euro					0,00	1.833,19		
		Totale SI02 - Sottoservizi Area 1 Euro					0,00	138.075,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31003 - Fognatura FO-028
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 660	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	31.53	31.53	----	0.00	1 089.99	1 089.99	0.00
5 661	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	386.20	386.20	----	0.00	2 668.64	2 668.64	0.00
5 662	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	75.98	75.98	----	0.00	118.53	118.53	0.00
5 663	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	75.98	75.98	----	0.00	159.56	159.56	0.00
5 664	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	531.86	531.86	----	0.00	95.73	95.73	0.00
5 665	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	8.00	8.00	----	0.00	32.48	32.48	0.00
5 666	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	2 511.36	2 511.36	----	0.00	17 679.97	17 679.97	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	21.844,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31003 - Fognatura FO-028
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 667	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	1 777.82	1 777.82	-----	0.00	18 453.77	18 453.77	0.00
5 668	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	37.91	37.91	-----	0.00	1 509.20	1 509.20	0.00
5 669	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	52.22	52.22	-----	0.00	5 364.56	5 364.56	0.00
5 670	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
5 671	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	52.22	52.22	-----	0.00	3 241.82	3 241.82	0.00
5 672	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
5 673	PA.OC.092	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 50X90 Prezzo 157.15 Euro/m	0.00	239.79	239.79	-----	0.00	37 683.00	37 683.00	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	66.965,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31003 - Fognatura FO-028
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 674	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	1 287.31	1 287.31	----	0.00	3 256.89	3 256.89	0.00
5 675	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	25 746.20	25 746.20	----	0.00	3 347.01	3 347.01	0.00
5 676	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	1 287.31	1 287.31	----	0.00	7 736.73	7 736.73	0.00
5 677	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	2 574.62	2 574.62	----	0.00	1 493.28	1 493.28	0.00
5 678	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	1 287.31	1 287.31	----	0.00	4 788.79	4 788.79	0.00
5 679	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	3 861.93	3 861.93	----	0.00	2 433.02	2 433.02	0.00
5 680	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	1 287.31	1 287.31	----	0.00	3 977.79	3 977.79	0.00
5 681	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	----	0.00	580.62	580.62	0.00
5 682	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	75.98	75.98	----	0.00	563.01	563.01	0.00
5 683	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	721.81	721.81	----	0.00	353.69	353.69	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31003 - Fognatura FO-028
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 684	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	164.80	164.80	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	28.695,63		
		Totale IN31003 - Fognatura FO-028 Euro					0,00	117.505,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31004 - Fognatura FO-009
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 685	BA.DE.A.501.A	Demolizione di muratura in elevazione. andante. Prezzo 15.63 Euro/mc	0.00	4.50	4.50	----	0.00	70.34	70.34	0.00
5 686	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	18.78	18.78	----	0.00	649.22	649.22	0.00
5 687	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	44.75	44.75	----	0.00	309.22	309.22	0.00
5 688	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	23.22	23.22	----	0.00	36.22	36.22	0.00
5 689	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	23.22	23.22	----	0.00	48.76	48.76	0.00
5 690	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	162.54	162.54	----	0.00	29.26	29.26	0.00
5 691	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	5.60	5.60	----	0.00	22.74	22.74	0.00
5 692	BA.DE.A.534.A	Rimozione di ringhiere cancelli. parapetti inferro e simili. Prezzo 0.03 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	----	0.00	18.00	18.00	0.00
5 693	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	223.75	223.75	----	0.00	1 575.20	1 575.20	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	2.758,96		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31004 - Fognatura FO-009
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 694	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	172.89	172.89	-----	0.00	1 794.60	1 794.60	0.00
5 695	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	4.07	4.07	-----	0.00	162.03	162.03	0.00
5 696	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	11.66	11.66	-----	0.00	1 197.83	1 197.83	0.00
5 697	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
5 698	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	11.66	11.66	-----	0.00	723.85	723.85	0.00
5 699	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
5 700	PA.OC.092	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 50X90 Prezzo 157.15 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	42.90	42.90	-----	0.00	6 741.74	6 741.74	0.00
							0,00	10.976,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31004 - Fognatura FO-009
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 701	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	149.15	149.15	----	0.00	377.35	377.35	0.00
5 702	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxm	0.00	2 983.00	2 983.00	----	0.00	387.79	387.79	0.00
5 703	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	149.15	149.15	----	0.00	896.39	896.39	0.00
5 704	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxm	0.00	298.30	298.30	----	0.00	173.01	173.01	0.00
5 705	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	149.15	149.15	----	0.00	554.84	554.84	0.00
5 706	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxm	0.00	447.45	447.45	----	0.00	281.89	281.89	0.00
5 707	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	149.15	149.15	----	0.00	460.87	460.87	0.00
5 708	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	1.40	1.40	----	0.00	406.43	406.43	0.00
5 709	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	0.00	18.00	18.00	----	0.00	168.84	168.84	0.00
5 710	FA.OM.A.304.D	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili Prezzo 3.46 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	----	0.00	2 076.00	2 076.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31004 - Fognatura FO-009
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 711	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	23.22	23.22	----	0.00	172.06	172.06	0.00
5 712	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	0.00	220.59	220.59	----	0.00	108.09	108.09	0.00
5 713	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	1.40	1.40	----	0.00	115.36	115.36	0.00
5 714	NP.OC.23	Riprese di murature in mattoni pieni mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cuci scuci Prezzo 443.84 Euro/mc	0.00	4.50	4.50	----	0.00	1 997.28	1 997.28	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	8.176,20		
		Totale IN31004 - Fognatura FO-009 Euro					0,00	21.911,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31005 - Fognatura FO-009/2
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 715	BA.DE.A.501.A	Demolizione di muratura in elevazione. andante. Prezzo 15.63 Euro/mc	0.00	4.50	4.50	----	0.00	70.34	70.34	0.00
5 716	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	15.71	15.71	----	0.00	543.09	543.09	0.00
5 717	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	56.49	56.49	----	0.00	390.35	390.35	0.00
5 718	BA.DE.A.534.A	Rimozione di ringhiere cancelli. parapetti inferro e simili. Prezzo 0.03 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	----	0.00	18.00	18.00	0.00
5 719	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	230.70	230.70	----	0.00	1 624.13	1 624.13	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	2.645,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31005 - Fognatura FO-009/2
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 720	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	163.55	163.55	-----	0.00	1 697.65	1 697.65	0.00
5 721	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.94	5.94	-----	0.00	236.47	236.47	0.00
5 722	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	9.50	9.50	-----	0.00	975.94	975.94	0.00
5 723	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
5 724	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	9.50	9.50	-----	0.00	589.76	589.76	0.00
5 725	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
5 726	PA.OC.094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 40X70 Prezzo 121.58 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	58.46	58.46	-----	0.00 0,00	7 107.57 10.963,79	7 107.57	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31005 - Fognatura FO-009/2
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 727	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	188.32	188.32	----	0.00	476.45	476.45	0.00
5 728	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	3 766.40	3 766.40	----	0.00	489.63	489.63	0.00
5 729	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	188.32	188.32	----	0.00	1 131.80	1 131.80	0.00
5 730	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	376.64	376.64	----	0.00	218.45	218.45	0.00
5 731	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	188.32	188.32	----	0.00	700.55	700.55	0.00
5 732	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	564.96	564.96	----	0.00	355.92	355.92	0.00
5 733	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	188.32	188.32	----	0.00	581.91	581.91	0.00
5 734	FA.IT.A.304.D	Intonaco civile per esterni su pareti, parapetti, intradossi di balconi, pensiline e simili con malta come alla sottovoce BA.MA.A.105.A Prezzo 9.38 Euro/mq	0.00	18.00	18.00	----	0.00	168.84	168.84	0.00
5 735	FA.OM.A.304.D	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per ferramenta da infissi, cerniere, bandelle e simili Prezzo 3.46 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	----	0.00	2 076.00	2 076.00	0.00
5 736	NP.OC.23	Riprese di murature in mattoni pieni mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cucì scuci								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 IN31005 - Fognatura FO-009/2
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 443.84 Euro/mc	0.00	4.50	4.50	-----	0.00	1 997.28	1 997.28	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	8.196,83		
		Totale IN31005 - Fognatura FO-009/2 Euro					0,00	21.806,53		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 737	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	39.77	39.77	----	0.00	274.81	274.81	0.00
5 738	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	172.32	172.32	----	0.00	2 059.22	2 059.22	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	2.334,03		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 739	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	39.77	39.77	-----	0.00	412.81	412.81	0.00
5 740	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	92.79	92.79	-----	0.00	3 693.97	3 693.97	0.00
5 741	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	2 218.97	2 218.97	0.00
5 742	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
5 743	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	1 340.93	1 340.93	0.00
5 744	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
5 745	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	662.76	662.76	-----	0.00	5 984.72	5 984.72	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	14.364,20		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 746	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	132.55	132.55	----	0.00	335.35	335.35	0.00
5 747	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	2 651.04	2 651.04	----	0.00	344.64	344.64	0.00
5 748	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	132.55	132.55	----	0.00	796.63	796.63	0.00
5 749	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	265.10	265.10	----	0.00	153.76	153.76	0.00
5 750	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	132.55	132.55	----	0.00	493.09	493.09	0.00
5 751	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	397.66	397.66	----	0.00	250.53	250.53	0.00
5 752	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	132.55	132.55	----	0.00	409.58	409.58	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.783,58		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	19.481,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 SI36017 - Illuminazione Pubblica-009
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 753	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	53.04	53.04	-----	0.00	82.74	82.74	0.00
5 754	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	53.04	53.04	-----	0.00	111.38	111.38	0.00
5 755	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	663.00	663.00	-----	0.00	119.34	119.34	0.00
5 756	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	37.13	37.13	-----	0.00	443.70	443.70	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	757,16		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI36017 - Illuminazione Pubblica-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 757	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.30	5.30	----	0.00	210.99	210.99	0.00
5 758	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	18.56	18.56	----	0.00	149.22	149.22	0.00
5 759	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	131.49	131.49	0.00
5 760	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	51.20	51.20	0.00
5 761	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	79.46	79.46	0.00
5 762	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	107.20	107.20	0.00
5 763	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	88.40	88.40	----	0.00	798.25	798.25	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.527,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI36017 - Illuminazione Pubblica-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 764	FA.PV.B.308.C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico colorate come alla sottovoce BA.PR.A.106.C Prezzo 14.29 Euro/mq	0.00	53.04	53.04	----	0.00	757.94	757.94	0.00
5 765	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	53.04	53.04	----	0.00	241.33	241.33	0.00
5 766	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	0.00	901.68	901.68	----	0.00	441.82	441.82	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.441,09		
		Totale SI36017 - Illuminazione Pubblica-009 Euro					0,00	3.726,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI37001 - Fastweb Fw-003

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 767	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	13.86	13.86	----	0.00	95.77	95.77	0.00
5 768	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	43.89	43.89	----	0.00	524.49	524.49	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	620,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 SI37001 - Fastweb Fw-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 769	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	18.48	18.48	-----	0.00	191.82	191.82	0.00
5 770	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	11.55	11.55	-----	0.00	92.86	92.86	0.00
5 771	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm ³	0.00	4 365.90	4 365.90	-----	0.00	785.86	785.86	0.00
5 772	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.70	2.70	-----	0.00	277.37	277.37	0.00
5 773	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
5 774	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.70	2.70	-----	0.00	167.62	167.62	0.00
5 775	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
5 776	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	693.00	693.00	-----	0.00	935.55	935.55	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.163,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2
 SI37001 - Fastweb Fw-003
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 777	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	46.20	46.20	----	0.00	116.89	116.89	0.00
5 778	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	924.00	924.00	----	0.00	120.12	120.12	0.00
5 779	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	46.20	46.20	----	0.00	277.66	277.66	0.00
5 780	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	92.40	92.40	----	0.00	53.59	53.59	0.00
5 781	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	46.20	46.20	----	0.00	171.86	171.86	0.00
5 782	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	138.60	138.60	----	0.00	87.32	87.32	0.00
5 783	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	46.20	46.20	----	0.00	142.76	142.76	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	970,20		
		Totale SI37001 - Fastweb Fw-003 Euro					0,00	4.754,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI37010 - Wind Wi-007

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 784	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	-----	0.00	77.69	77.69	0.00
5 785	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	-----	0.00	104.58	104.58	0.00
5 786	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	622.50	622.50	-----	0.00	112.05	112.05	0.00
5 787	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	49.80	49.80	-----	0.00	595.11	595.11	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	889,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI37010 - Wind Wi-007

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 788	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	31.13	31.13	-----	0.00	323.13	323.13	0.00
5 789	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	12.45	12.45	-----	0.00	100.10	100.10	0.00
5 790	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	4 706.10	4 706.10	-----	0.00	847.10	847.10	0.00
5 791	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	-----	0.00	262.99	262.99	0.00
5 792	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 793	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	-----	0.00	158.92	158.92	0.00
5 794	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 795	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	747.00	747.00	-----	0.00	1 008.45	1 008.45	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.175,89		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI37010 - Wind Wi-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 796	FA.PV.B.308.C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico colorate come alla sottovoce BA.PR.A.106.C Prezzo 14.29 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	----	0.00	711.64	711.64	0.00
5 797	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	49.80	49.80	----	0.00	226.59	226.59	0.00
5 798	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxcn	0.00	846.60	846.60	----	0.00	414.83	414.83	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.353,06		
		Totale SI37010 - Wind Wi-007 Euro					0,00	5.418,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI03 - Sottoservizi Area 2

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 799	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).								
		Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	4 621.05	4 621.05	----	0.00	831.79	831.79	0.00
5 800	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63.								
		Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	733.50	733.50	----	0.00	990.23	990.23	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.822,02		
		Totale SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001 Euro					0,00	1.822,02		
		Totale SI03 - Sottoservizi Area 2 Euro					0,00	196.426,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

IN31006 - Fognatura FO-009/3

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 801	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	26.62	26.62	----	0.00	920.25	920.25	0.00
5 802	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	105.67	105.67	----	0.00	730.18	730.18	0.00
5 803	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	494.95	494.95	----	0.00	3 484.45	3 484.45	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	5.134,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

IN31006 - Fognatura FO-009/3

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 804	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	418.07	418.07	-----	0.00	4 339.57	4 339.57	0.00
5 805	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	9.18	9.18	-----	0.00	365.46	365.46	0.00
5 806	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	16.13	16.13	-----	0.00	1 657.03	1 657.03	0.00
5 807	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 808	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	16.13	16.13	-----	0.00	1 001.35	1 001.35	0.00
5 809	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 810	PA.OC.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 30X50 Prezzo 103.48 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	85.47	85.47	-----	0.00	8 844.44	8 844.44	0.00
							0,00	16.683,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

IN31006 - Fognatura FO-009/3

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 811	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	352.22	352.22	----	0.00	891.12	891.12	0.00
5 812	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	7 044.40	7 044.40	----	0.00	915.77	915.77	0.00
5 813	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	352.22	352.22	----	0.00	2 116.84	2 116.84	0.00
5 814	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	704.44	704.44	----	0.00	408.58	408.58	0.00
5 815	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	352.22	352.22	----	0.00	1 310.26	1 310.26	0.00
5 816	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 056.66	1 056.66	----	0.00	665.70	665.70	0.00
5 817	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	352.22	352.22	----	0.00	1 088.36	1 088.36	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	7.396,63		
		Totale IN31006 - Fognatura FO-009/3 Euro					0,00	29.214,56		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 818	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	4.33	4.33	----	0.00	29.92	29.92	0.00
5 819	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	18.77	18.77	----	0.00	224.30	224.30	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	254,22		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 820	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	4.33	4.33	-----	0.00	44.95	44.95	0.00
5 821	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	10.11	10.11	-----	0.00	402.48	402.48	0.00
5 822	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.60	3.60	-----	0.00	369.83	369.83	0.00
5 823	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	38.40	38.40	0.00
5 824	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.60	3.60	-----	0.00	223.49	223.49	0.00
5 825	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	80.40	80.40	0.00
5 826	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	72.21	72.21	-----	0.00	652.06	652.06	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.811,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 827	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	14.44	14.44	----	0.00	36.53	36.53	0.00
5 828	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	288.84	288.84	----	0.00	37.55	37.55	0.00
5 829	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	14.44	14.44	----	0.00	86.78	86.78	0.00
5 830	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	17.33	17.33	----	0.00	10.05	10.05	0.00
5 831	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	14.44	14.44	----	0.00	53.72	53.72	0.00
5 832	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	43.33	43.33	----	0.00	27.30	27.30	0.00
5 833	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	14.44	14.44	----	0.00	44.62	44.62	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	296,55		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	2.362,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI36004 - Media Tensione EM-011

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 834	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	18.36	18.36	----	0.00	126.87	126.87	0.00
5 835	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	91.51	91.51	----	0.00	1 093.54	1 093.54	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.220,41		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI36004 - Media Tensione EM-011

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 836	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	39.78	39.78	-----	0.00	412.92	412.92	0.00
5 837	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	27.75	27.75	-----	0.00	1 104.73	1 104.73	0.00
5 838	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.36	2.36	-----	0.00	81.59	81.59	0.00
5 839	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	50.40	50.40	-----	0.00	5 177.59	5 177.59	0.00
5 840	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 000.00	1 000.00	-----	0.00	320.00	320.00	0.00
5 841	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	50.40	50.40	-----	0.00	3 128.83	3 128.83	0.00
5 842	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 000.00	1 000.00	-----	0.00	670.00	670.00	0.00
5 843	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	236.40	236.40	-----	0.00	2 134.69	2 134.69	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	13.030,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI36004 - Media Tensione EM-011

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 844	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	61.20	61.20	----	0.00	154.84	154.84	0.00
5 845	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	1 222.32	1 222.32	----	0.00	158.90	158.90	0.00
5 846	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	61.20	61.20	----	0.00	367.81	367.81	0.00
5 847	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	122.40	122.40	----	0.00	70.99	70.99	0.00
5 848	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	61.20	61.20	----	0.00	227.66	227.66	0.00
5 849	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	203.40	203.40	----	0.00	128.14	128.14	0.00
5 850	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	61.20	61.20	----	0.00	189.11	189.11	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.297,45		
		Totale SI36004 - Media Tensione EM-011 Euro					0,00	15.548,21		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI37002 - Fastweb Fw-004

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 851	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	5.62	5.62	----	0.00	38.83	38.83	0.00
5 852	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	17.78	17.78	----	0.00	212.47	212.47	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	251,30		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI37002 - Fastweb Fw-004

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 853	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	205.46	205.46	-----	0.00	2 132.67	2 132.67	0.00
5 854	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	7.35	7.35	-----	0.00	59.09	59.09	0.00
5 855	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	2 778.30	2 778.30	-----	0.00	500.09	500.09	0.00
5 856	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
5 857	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 858	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
5 859	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 860	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	441.00	441.00	-----	0.00	595.35	595.35	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.289,80		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale

SI37002 - Fastweb Fw-004

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 861	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	18.72	18.72	----	0.00	47.36	47.36	0.00
5 862	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	374.40	374.40	----	0.00	48.67	48.67	0.00
5 863	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	18.72	18.72	----	0.00	112.51	112.51	0.00
5 864	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	37.44	37.44	----	0.00	21.72	21.72	0.00
5 865	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	18.72	18.72	----	0.00	69.64	69.64	0.00
5 866	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	56.16	56.16	----	0.00	35.38	35.38	0.00
5 867	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	18.72	18.72	----	0.00	57.84	57.84	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	393,12		
		Totale SI37002 - Fastweb Fw-004 Euro					0,00	4.934,22		
		Totale SI04 - Sottoservizi Area Accesso Doganale Euro					0,00	52.059,37		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI05 - Sottoservizi Galleria Porto
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 868	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	9.35	9.35	----	0.00	64.61	64.61	0.00
5 869	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	40.50	40.50	----	0.00	483.98	483.98	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	548,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI05 - Sottoservizi Galleria Porto
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 870	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	9.35	9.35	-----	0.00	97.05	97.05	0.00
5 871	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	21.81	21.81	-----	0.00	868.26	868.26	0.00
5 872	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	7.20	7.20	-----	0.00	739.66	739.66	0.00
5 873	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
5 874	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	7.20	7.20	-----	0.00	446.98	446.98	0.00
5 875	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00
5 876	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	155.76	155.76	-----	0.00	1 406.51	1 406.51	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.796,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI05 - Sottoservizi Galleria Porto
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 877	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	31.15	31.15	----	0.00	78.81	78.81	0.00
5 878	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	623.04	623.04	----	0.00	81.00	81.00	0.00
5 879	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	31.15	31.15	----	0.00	187.21	187.21	0.00
5 880	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	62.30	62.30	----	0.00	36.13	36.13	0.00
5 881	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	31.15	31.15	----	0.00	115.88	115.88	0.00
5 882	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	93.46	93.46	----	0.00	58.88	58.88	0.00
5 883	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	31.15	31.15	----	0.00	96.25	96.25	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	654,16		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	4.998,81		
		Totale SI05 - Sottoservizi Galleria Porto Euro					0,00	4.998,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

IN31007 - Fognatura FO-030

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 884	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	10.73	10.73	----	0.00	370.94	370.94	0.00
5 885	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	62.63	62.63	----	0.00	432.77	432.77	0.00
5 886	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	384.06	384.06	----	0.00	2 703.78	2 703.78	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	3.507,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

IN31007 - Fognatura FO-030

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 887	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	312.36	312.36	-----	0.00	3 242.30	3 242.30	0.00
5 888	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.12	5.12	-----	0.00	203.83	203.83	0.00
5 889	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	22.31	22.31	-----	0.00	2 291.91	2 291.91	0.00
5 890	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 891	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	22.31	22.31	-----	0.00	1 385.00	1 385.00	0.00
5 892	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 893	PA.OC.093	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 40X50 Prezzo 109.77 Euro/m	0.00	39.39	39.39	-----	0.00	4 323.84	4 323.84	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	11.922,08		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

IN31007 - Fognatura FO-030

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 894	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	208.77	208.77	----	0.00	528.19	528.19	0.00
5 895	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	4 175.34	4 175.34	----	0.00	542.79	542.79	0.00
5 896	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	208.77	208.77	----	0.00	1 254.71	1 254.71	0.00
5 897	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	417.54	417.54	----	0.00	242.17	242.17	0.00
5 898	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	208.77	208.77	----	0.00	776.62	776.62	0.00
5 899	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	626.30	626.30	----	0.00	394.57	394.57	0.00
5 900	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	208.77	208.77	----	0.00	645.10	645.10	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	4.384,15		
		Totale IN31007 - Fognatura FO-030 Euro					0,00	19.813,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 901	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	13.68	13.68	----	0.00	94.53	94.53	0.00
5 902	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	44.46	44.46	----	0.00	531.30	531.30	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	625,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 903	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	16.15	16.15	-----	0.00	167.64	167.64	0.00
5 904	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	17.29	17.29	-----	0.00	688.31	688.31	0.00
5 905	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.38	3.38	-----	0.00	347.23	347.23	0.00
5 906	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	100.00	100.00	-----	0.00	32.00	32.00	0.00
5 907	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.38	3.38	-----	0.00	209.83	209.83	0.00
5 908	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	100.00	100.00	-----	0.00	67.00	67.00	0.00
5 909	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	114.00	114.00	-----	0.00	1 029.42	1 029.42	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.541,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 910	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	45.60	45.60	----	0.00	115.37	115.37	0.00
5 911	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	912.00	912.00	----	0.00	118.56	118.56	0.00
5 912	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	45.60	45.60	----	0.00	274.06	274.06	0.00
5 913	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	91.20	91.20	----	0.00	52.90	52.90	0.00
5 914	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	45.60	45.60	----	0.00	169.63	169.63	0.00
5 915	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	136.80	136.80	----	0.00	86.18	86.18	0.00
5 916	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	45.60	45.60	----	0.00	140.90	140.90	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	957,60		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	4.124,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI36005 - Media Tensione EM-012

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 917	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	9.09	9.09	----	0.00	62.81	62.81	0.00
5 918	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	45.48	45.48	----	0.00	543.49	543.49	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	606,30		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto
 SI36005 - Media Tensione EM-012
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 919	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	24.26	24.26	-----	0.00	251.82	251.82	0.00
5 920	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	12.13	12.13	-----	0.00	482.90	482.90	0.00
5 921	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	1.47	1.47	-----	0.00	50.82	50.82	0.00
5 922	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	16.20	16.20	-----	0.00	1 664.23	1 664.23	0.00
5 923	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	128.00	128.00	0.00
5 924	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	16.20	16.20	-----	0.00	1 005.70	1 005.70	0.00
5 925	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	268.00	268.00	0.00
5 926	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	121.27	121.27	-----	0.00	1 095.07	1 095.07	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.946,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto
 SI36005 - Media Tensione EM-012
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 927	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	30.32	30.32	----	0.00	76.71	76.71	0.00
5 928	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	606.36	606.36	----	0.00	78.83	78.83	0.00
5 929	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	30.32	30.32	----	0.00	182.22	182.22	0.00
5 930	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	60.64	60.64	----	0.00	35.17	35.17	0.00
5 931	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	30.32	30.32	----	0.00	112.79	112.79	0.00
5 932	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	90.95	90.95	----	0.00	57.30	57.30	0.00
5 933	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	30.32	30.32	----	0.00	93.69	93.69	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	636,71		
		Totale SI36005 - Media Tensione EM-012 Euro					0,00	6.189,55		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI37010 - Wind Wi-007

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 934	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	6.37	6.37	----	0.00	44.02	44.02	0.00
5 935	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	20.18	20.18	----	0.00	241.15	241.15	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	285,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI37010 - Wind Wi-007

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 936	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	8.50	8.50	-----	0.00	88.23	88.23	0.00
5 937	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	5.31	5.31	-----	0.00	42.69	42.69	0.00
5 938	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	3 010.77	3 010.77	-----	0.00	541.94	541.94	0.00
5 939	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
5 940	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 941	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
5 942	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 943	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	477.90	477.90	-----	0.00	645.17	645.17	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.320,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI37010 - Wind Wi-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 944	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	21.24	21.24	----	0.00	53.74	53.74	0.00
5 945	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	424.80	424.80	----	0.00	55.22	55.22	0.00
5 946	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	21.24	21.24	----	0.00	127.65	127.65	0.00
5 947	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	42.48	42.48	----	0.00	24.64	24.64	0.00
5 948	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	21.24	21.24	----	0.00	79.01	79.01	0.00
5 949	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	63.72	63.72	----	0.00	40.14	40.14	0.00
5 950	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	21.24	21.24	----	0.00	65.63	65.63	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	446,03		
		Totale SI37010 - Wind Wi-007 Euro					0,00	3.051,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 951	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.71	3.71	----	0.00	25.64	25.64	0.00
5 952	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	11.74	11.74	----	0.00	140.29	140.29	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	165,93		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 953	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	4.94	4.94	-----	0.00	51.28	51.28	0.00
5 954	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	3.09	3.09	-----	0.00	24.84	24.84	0.00
5 955	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmcm	0.00	1 168.02	1 168.02	-----	0.00	210.24	210.24	0.00
5 956	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
5 957	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 958	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
5 959	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
5 960	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	185.40	185.40	-----	0.00	250.29	250.29	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.539,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI06 - Sottoservizi Fermata Porto

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 961	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	12.36	12.36	----	0.00	31.27	31.27	0.00
5 962	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	247.20	247.20	----	0.00	32.14	32.14	0.00
5 963	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	12.36	12.36	----	0.00	74.28	74.28	0.00
5 964	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	24.72	24.72	----	0.00	14.34	14.34	0.00
5 965	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	12.36	12.36	----	0.00	45.98	45.98	0.00
5 966	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	37.08	37.08	----	0.00	23.36	23.36	0.00
5 967	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	12.36	12.36	----	0.00	38.19	38.19	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	259,56		
		Totale SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001 Euro					0,00	1.964,74		
		Totale SI06 - Sottoservizi Fermata Porto Euro					0,00	35.144,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3
 IN31008 - Fognatura FO-029
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 968	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	461.23	461.23	----	0.00	15 944.72	15 944.72	0.00
5 969	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	104.42	104.42	----	0.00	721.54	721.54	0.00
5 970	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	21.75	21.75	----	0.00	33.93	33.93	0.00
5 971	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	21.75	21.75	----	0.00	45.68	45.68	0.00
5 972	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	152.25	152.25	----	0.00	27.41	27.41	0.00
5 973	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	1.40	1.40	----	0.00	5.68	5.68	0.00
5 974	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	863.41	863.41	----	0.00	6 078.41	6 078.41	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	22.857,37		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3
 IN31008 - Fognatura FO-029
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 975	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	580.05	580.05	-----	0.00	6 020.92	6 020.92	0.00
5 976	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	14.30	14.30	-----	0.00	569.28	569.28	0.00
5 977	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	60.55	60.55	-----	0.00	6 220.30	6 220.30	0.00
5 978	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
5 979	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	60.55	60.55	-----	0.00	3 758.94	3 758.94	0.00
5 980	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00
5 981	PA.OC.100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 200X70 Prezzo 310.66 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	68.21	68.21	-----	0.00 0,00	21 190.12 37.997,16	21 190.12	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3
 IN31008 - Fognatura FO-029
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 982	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	369.84	369.84	----	0.00	935.70	935.70	0.00
5 983	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	7 396.80	7 396.80	----	0.00	961.58	961.58	0.00
5 984	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	369.84	369.84	----	0.00	2 222.74	2 222.74	0.00
5 985	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	739.68	739.68	----	0.00	429.01	429.01	0.00
5 986	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	369.84	369.84	----	0.00	1 375.80	1 375.80	0.00
5 987	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	1 109.52	1 109.52	----	0.00	699.00	699.00	0.00
5 988	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	369.84	369.84	----	0.00	1 142.81	1 142.81	0.00
5 989	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrate del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	0.35	0.35	----	0.00	101.61	101.61	0.00
5 990	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	21.75	21.75	----	0.00	161.17	161.17	0.00
5 991	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	206.63	206.63	----	0.00	101.25	101.25	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3
 IN31008 - Fognatura FO-029
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 992	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	0.35	0.35	-----	0.00	28.84	28.84	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	8.159,51		
		Totale IN31008 - Fognatura FO-029 Euro					0,00	69.014,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 993	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	28.62	28.62	----	0.00	197.76	197.76	0.00
5 994	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	124.04	124.04	----	0.00	1 482.28	1 482.28	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.680,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5 995	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	28.62	28.62	-----	0.00	297.08	297.08	0.00
5 996	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	66.79	66.79	-----	0.00	2 658.91	2 658.91	0.00
5 997	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	14.40	14.40	-----	0.00	1 479.31	1 479.31	0.00
5 998	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
5 999	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	14.40	14.40	-----	0.00	893.95	893.95	0.00
6 000	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 001	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	477.06	477.06	-----	0.00	4 307.85	4 307.85	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	10.112,30		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 002	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	95.41	95.41	----	0.00	241.39	241.39	0.00
6 003	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	1 908.24	1 908.24	----	0.00	248.07	248.07	0.00
6 004	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	95.41	95.41	----	0.00	573.41	573.41	0.00
6 005	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	190.82	190.82	----	0.00	110.68	110.68	0.00
6 006	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	95.41	95.41	----	0.00	354.93	354.93	0.00
6 007	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	286.24	286.24	----	0.00	180.33	180.33	0.00
6 008	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	95.41	95.41	----	0.00	294.82	294.82	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.003,63		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	13.795,97		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI37010 - Wind Wi-007

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 009	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	----	0.00	55.97	55.97	0.00
6 010	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	25.65	25.65	----	0.00	306.52	306.52	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	362,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI37010 - Wind Wi-007

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 011	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	10.80	10.80	-----	0.00	112.10	112.10	0.00
6 012	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	6.75	6.75	-----	0.00	54.27	54.27	0.00
6 013	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm ³	0.00	3 827.25	3 827.25	-----	0.00	688.91	688.91	0.00
6 014	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
6 015	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 016	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
6 017	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 018	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	607.50	607.50	-----	0.00	820.13	820.13	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.678,01		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI37010 - Wind Wi-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 019	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	27.00	27.00	----	0.00	68.31	68.31	0.00
6 020	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	540.00	540.00	----	0.00	70.20	70.20	0.00
6 021	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	27.00	27.00	----	0.00	162.27	162.27	0.00
6 022	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	54.00	54.00	----	0.00	31.32	31.32	0.00
6 023	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	27.00	27.00	----	0.00	100.44	100.44	0.00
6 024	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	81.00	81.00	----	0.00	51.03	51.03	0.00
6 025	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	27.00	27.00	----	0.00	83.43	83.43	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	567,00		
		Totale SI37010 - Wind Wi-007 Euro					0,00	3.607,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 026	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	2.88	2.88	----	0.00	19.90	19.90	0.00
6 027	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	9.12	9.12	----	0.00	108.98	108.98	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	128,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 028	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	3.84	3.84	-----	0.00	39.86	39.86	0.00
6 029	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	4.05	4.05	-----	0.00	32.56	32.56	0.00
6 030	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmcm	0.00	1 530.90	1 530.90	-----	0.00	275.56	275.56	0.00
6 031	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
6 032	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 033	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
6 034	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 035	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	243.00	243.00	-----	0.00	328.05	328.05	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.678,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI07 - Sottoservizi Area 3

SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 036	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	24.29	24.29	0.00
6 037	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	192.00	192.00	----	0.00	24.96	24.96	0.00
6 038	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	57.70	57.70	0.00
6 039	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	19.20	19.20	----	0.00	11.14	11.14	0.00
6 040	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	35.71	35.71	0.00
6 041	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	28.80	28.80	----	0.00	18.14	18.14	0.00
6 042	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	29.66	29.66	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	201,60		
		Totale SI37014 - Anello British-Telecom AnBT-001 Euro					0,00	2.009,11		
		Totale SI07 - Sottoservizi Area 3 Euro					0,00	88.426,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30001 - Idrico AE-013

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 043	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	12.52	12.52	----	0.00	86.51	86.51	0.00
6 044	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	45.91	45.91	----	0.00	548.62	548.62	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	635,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30001 - Idrico AE-013

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 045	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	28.84	28.84	-----	0.00	299.36	299.36	0.00
6 046	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	4.16	4.16	-----	0.00	165.61	165.61	0.00
6 047	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	337.72	337.72	-----	0.00	60.79	60.79	0.00
6 048	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	10.14	10.14	-----	0.00	1 041.68	1 041.68	0.00
6 049	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 050	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	10.14	10.14	-----	0.00	629.49	629.49	0.00
6 051	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 052	PA.OC.072	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE ACCIAIO- TUBAZIONE PEAD; Diametro 90mm. Prezzo 20.34 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	203.40	203.40	0.00
6 053	PA.OC.102	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 100 mm. Prezzo 4.38 Euro/m	0.00	45.96	45.96	-----	0.00	201.30	201.30	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30001 - Idrico AE-013

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 054	PA.OC.107	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 13.93 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	55.72	55.72	0.00
6 055	PA.OC.113	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 52.70 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	----	0.00	263.50	263.50	0.00
6 056	PA.OC.118	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 100. Prezzo 6.97 Euro/m	0.00	45.96	45.96	----	0.00	320.34	320.34	0.00
6 057	PA.OC.123	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 90 Prezzo 2.24 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	37.52	37.52	----	0.00 0,00	84.04 3.800,43	84.04	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30001 - Idrico AE-013

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 058	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	41.74	41.74	----	0.00	105.60	105.60	0.00
6 059	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	834.84	834.84	----	0.00	108.53	108.53	0.00
6 060	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	41.74	41.74	----	0.00	250.86	250.86	0.00
6 061	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	83.49	83.49	----	0.00	48.42	48.42	0.00
6 062	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	41.74	41.74	----	0.00	155.27	155.27	0.00
6 063	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	125.22	125.22	----	0.00	78.89	78.89	0.00
6 064	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	41.74	41.74	----	0.00	128.98	128.98	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	876,55		
		Totale IN30001 - Idrico AE-013 Euro					0,00	5.312,11		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30002 - Idrico AE-014

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 065	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	1.82	1.82	----	0.00	12.58	12.58	0.00
6 066	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	9.35	9.35	----	0.00	14.59	14.59	0.00
6 067	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	9.35	9.35	----	0.00	19.64	19.64	0.00
6 068	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	65.45	65.45	----	0.00	11.78	11.78	0.00
6 069	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	3.40	3.40	----	0.00	13.80	13.80	0.00
6 070	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	4.62	4.62	----	0.00	55.21	55.21	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	127,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30002 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 071	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	7.08	7.08	-----	0.00	73.49	73.49	0.00
6 072	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	0.84	0.84	-----	0.00	33.44	33.44	0.00
6 073	IT.ID.A.202.L	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 300 mm. Prezzo 13.09 Euro/m	0.00	16.80	16.80	-----	0.00	219.91	219.91	0.00
6 074	IT.TB.B.101.L	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 300. Prezzo 32.60 Euro/m	0.00	16.80	16.80	-----	0.00	547.68	547.68	0.00
6 075	PA.OC.109	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 300. Prezzo 35.37 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	35.37	35.37	0.00
6 076	PA.OC.162	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² . verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 300. Prezzo 214.06 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	214.06	214.06	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.123,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30002 - Idrico AE-014

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 077	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	3.30	3.30	----	0.00	8.35	8.35	0.00
6 078	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	66.00	66.00	----	0.00	8.58	8.58	0.00
6 079	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	3.30	3.30	----	0.00	19.83	19.83	0.00
6 080	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	18.70	18.70	----	0.00	10.85	10.85	0.00
6 081	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	3.30	3.30	----	0.00	12.28	12.28	0.00
6 082	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	9.90	9.90	----	0.00	6.24	6.24	0.00
6 083	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	3.30	3.30	----	0.00	10.20	10.20	0.00
6 084	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	0.85	0.85	----	0.00	246.76	246.76	0.00
6 085	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm. 2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	9.35	9.35	----	0.00	69.28	69.28	0.00
6 086	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mq x cm	0.00	88.83	88.83	----	0.00	43.53	43.53	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30002 - Idrico AE-014

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 087	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	0.85	0.85	-----	0.00	70.04	70.04	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	505,94		
		Totale IN30002 - Idrico AE-014 Euro					0,00	1.757,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30004 - Idrico AE-013

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 088	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	8.89	8.89	----	0.00	61.43	61.43	0.00
6 089	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	32.62	32.62	----	0.00	389.81	389.81	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	451,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30004 - Idrico AE-013

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 090	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	20.76	20.76	-----	0.00	215.49	215.49	0.00
6 091	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	3.87	3.87	-----	0.00	154.06	154.06	0.00
6 092	PA.OC.052	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce. smussate o a bicchiere a saldare. delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 225 mm. Prezzo 9.51 Euro/m	0.00	77.30	77.30	-----	0.00	735.12	735.12	0.00
6 093	PA.OC.053	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 225 mm. Prezzo 21.44 Euro/m	0.00	77.30	77.30	-----	0.00	1 657.31	1 657.31	0.00
6 094	PA.OC.072	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE ACCIAIO- TUBAZIONE PEAD;Diametro 90mm. Prezzo 20.34 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	40.68	40.68	0.00
6 095	PA.OC.110	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 350. Prezzo 40.73 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	162.92	162.92	0.00
6 096	PA.OC.115	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² .. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 350. Prezzo 323.79 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	1 295.16	1 295.16	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.260,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

IN30004 - Idrico AE-013

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 097	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	29.65	29.65	----	0.00	75.01	75.01	0.00
6 098	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	593.04	593.04	----	0.00	77.10	77.10	0.00
6 099	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	29.65	29.65	----	0.00	178.20	178.20	0.00
6 100	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	59.30	59.30	----	0.00	34.39	34.39	0.00
6 101	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	29.65	29.65	----	0.00	110.30	110.30	0.00
6 102	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	88.96	88.96	----	0.00	56.04	56.04	0.00
6 103	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	29.65	29.65	----	0.00	91.62	91.62	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	622,66		
		Totale IN30004 - Idrico AE-013 Euro					0,00	5.334,64		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31009 - Fognatura FO-010
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 104	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	70.39	70.39	----	0.00	2 433.38	2 433.38	0.00
6 105	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	147.61	147.61	----	0.00	1 019.99	1 019.99	0.00
6 106	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	799.50	799.50	----	0.00	5 628.48	5 628.48	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	9.081,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31009 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 107	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	446.74	446.74	-----	0.00	4 637.16	4 637.16	0.00
6 108	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	15.74	15.74	-----	0.00	626.61	626.61	0.00
6 109	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	34.56	34.56	-----	0.00	3 550.35	3 550.35	0.00
6 110	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	-----	0.00	192.00	192.00	0.00
6 111	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	34.56	34.56	-----	0.00	2 145.48	2 145.48	0.00
6 112	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	-----	0.00	402.00	402.00	0.00
6 113	PA.OC.097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 70X120 Prezzo 164.47 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	107.40	107.40	-----	0.00 0,00	17 664.08 29.217,68	17 664.08	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31009 - Fognatura FO-010
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 114	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	537.00	537.00	----	0.00	1 358.61	1 358.61	0.00
6 115	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	10 740.00	10 740.00	----	0.00	1 396.20	1 396.20	0.00
6 116	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	537.00	537.00	----	0.00	3 227.37	3 227.37	0.00
6 117	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	1 074.00	1 074.00	----	0.00	622.92	622.92	0.00
6 118	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	537.00	537.00	----	0.00	1 997.64	1 997.64	0.00
6 119	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 611.00	1 611.00	----	0.00	1 014.93	1 014.93	0.00
6 120	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	537.00	537.00	----	0.00	1 659.33	1 659.33	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	11.277,00		
		Totale IN31009 - Fognatura FO-010 Euro					0,00	49.576,53		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31010 - Fognatura FO-029
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 121	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	77.15	77.15	----	0.00	2 667.08	2 667.08	0.00
6 122	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	161.90	161.90	----	0.00	1 118.73	1 118.73	0.00
6 123	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	642.87	642.87	----	0.00	4 525.80	4 525.80	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	8.311,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
IN31010 - Fognatura FO-029
SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 124	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	422.37	422.37	-----	0.00	4 384.20	4 384.20	0.00
6 125	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	15.57	15.57	-----	0.00	619.84	619.84	0.00
6 126	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	1 452.00	1 452.00	-----	0.00	261.36	261.36	0.00
6 127	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	36.00	36.00	-----	0.00	3 698.28	3 698.28	0.00
6 128	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	384.00	384.00	0.00
6 129	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	36.00	36.00	-----	0.00	2 234.88	2 234.88	0.00
6 130	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	804.00	804.00	0.00
6 131	PA.OC.089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 30X40 Prezzo 91.67 Euro/m	0.00	153.59	153.59	-----	0.00	14 079.60	14 079.60	0.00
6 132	PA.OC.164	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 400 .								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31010 - Fognatura FO-029
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 30.37 Euro/m	0.00	36.30	36.30	-----	0.00	1 102.43	1 102.43	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	27.568,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
IN31010 - Fognatura FO-029
SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 133	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	539.65	539.65	----	0.00	1 365.31	1 365.31	0.00
6 134	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	10 793.00	10 793.00	----	0.00	1 403.09	1 403.09	0.00
6 135	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	539.65	539.65	----	0.00	3 243.30	3 243.30	0.00
6 136	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	1 079.30	1 079.30	----	0.00	625.99	625.99	0.00
6 137	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	539.65	539.65	----	0.00	2 007.50	2 007.50	0.00
6 138	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 618.95	1 618.95	----	0.00	1 019.94	1 019.94	0.00
6 139	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	539.65	539.65	----	0.00	1 667.52	1 667.52	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	11.332,65		
		Totale IN31010 - Fognatura FO-029 Euro					0,00	47.212,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31011 - Fognatura FO-029
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 140	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	120.67	120.67	----	0.00	833.83	833.83	0.00
6 141	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	664.54	664.54	----	0.00 0,00	4 678.36 5.512,19	4 678.36	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31011 - Fognatura FO-029
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 142	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	506.16	506.16	-----	0.00	5 253.94	5 253.94	0.00
6 143	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	11.73	11.73	-----	0.00	466.97	466.97	0.00
6 144	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	9.04	9.04	-----	0.00	928.68	928.68	0.00
6 145	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	680.00	680.00	-----	0.00	217.60	217.60	0.00
6 146	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	9.04	9.04	-----	0.00	561.20	561.20	0.00
6 147	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	680.00	680.00	-----	0.00	455.60	455.60	0.00
6 148	PA.OC.091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 50X70 Prezzo 127.09 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	83.80	83.80	-----	0.00 0,00	10 650.14 18.534,13	10 650.14	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 IN31011 - Fognatura FO-029
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 149	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	402.24	402.24	----	0.00	1 017.67	1 017.67	0.00
6 150	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	8 044.80	8 044.80	----	0.00	1 045.82	1 045.82	0.00
6 151	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	402.24	402.24	----	0.00	2 417.46	2 417.46	0.00
6 152	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	804.48	804.48	----	0.00	466.60	466.60	0.00
6 153	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	402.24	402.24	----	0.00	1 496.33	1 496.33	0.00
6 154	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 206.72	1 206.72	----	0.00	760.23	760.23	0.00
6 155	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	402.24	402.24	----	0.00	1 242.92	1 242.92	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	8.447,03		
		Totale IN31011 - Fognatura FO-029 Euro					0,00	32.493,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32001 - AMG GAS ME-009

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 156	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	5.17	5.17	----	0.00	178.73	178.73	0.00
6 157	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	84.19	84.19	----	0.00	581.75	581.75	0.00
6 158	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	336.79	336.79	----	0.00	4 024.64	4 024.64	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	4.785,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32001 - AMG GAS ME-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 159	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	181.72	181.72	-----	0.00	1 886.25	1 886.25	0.00
6 160	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	30.99	30.99	-----	0.00	1 233.71	1 233.71	0.00
6 161	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	616.38	616.38	0.00
6 162	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 163	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	372.48	372.48	0.00
6 164	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.584,02		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32001 - AMG GAS ME-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 165	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	280.67	280.67	----	0.00	710.10	710.10	0.00
6 166	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	5 613.17	5 613.17	----	0.00	729.71	729.71	0.00
6 167	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	280.67	280.67	----	0.00	1 686.83	1 686.83	0.00
6 168	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	561.31	561.31	----	0.00	325.56	325.56	0.00
6 169	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	280.67	280.67	----	0.00	1 044.09	1 044.09	0.00
6 170	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	841.99	841.99	----	0.00	530.45	530.45	0.00
6 171	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	280.67	280.67	----	0.00	867.27	867.27	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	5.894,01		
		Totale SI32001 - AMG GAS ME-009 Euro					0,00	15.263,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32002 - AMG GAS ME-009

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 172	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	1.37	1.37	----	0.00	47.36	47.36	0.00
6 173	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	11.44	11.44	----	0.00	79.05	79.05	0.00
6 174	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	26.68	26.68	----	0.00	318.83	318.83	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	445,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32002 - AMG GAS ME-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 175	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	9.21	9.21	-----	0.00	95.60	95.60	0.00
6 176	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.19	5.19	-----	0.00	206.61	206.61	0.00
6 177	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	410.92	410.92	0.00
6 178	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 179	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	248.32	248.32	0.00
6 180	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.436,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32002 - AMG GAS ME-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 181	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	38.13	38.13	----	0.00	96.47	96.47	0.00
6 182	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	762.58	762.58	----	0.00	99.14	99.14	0.00
6 183	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	38.13	38.13	----	0.00	229.16	229.16	0.00
6 184	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	76.26	76.26	----	0.00	44.23	44.23	0.00
6 185	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	38.13	38.13	----	0.00	141.84	141.84	0.00
6 186	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	114.39	114.39	----	0.00	72.07	72.07	0.00
6 187	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	38.13	38.13	----	0.00	117.82	117.82	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	800,73		
		Totale SI32002 - AMG GAS ME-009 Euro					0,00	2.682,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32003 - AMG GAS ME-009

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 188	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	0.00	1.01	1.01	----	0.00	39.48	39.48	0.00
6 189	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	21.63	21.63	----	0.00	149.46	149.46	0.00
6 190	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	57.68	57.68	----	0.00	689.28	689.28	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	878,22		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32003 - AMG GAS ME-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 191	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	36.06	36.06	-----	0.00	374.30	374.30	0.00
6 192	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	7.22	7.22	-----	0.00	287.43	287.43	0.00
6 193	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.30	3.30	-----	0.00	339.01	339.01	0.00
6 194	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
6 195	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.30	3.30	-----	0.00	204.86	204.86	0.00
6 196	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.562,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32003 - AMG GAS ME-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 197	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	72.11	72.11	----	0.00	182.44	182.44	0.00
6 198	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 442.16	1 442.16	----	0.00	187.48	187.48	0.00
6 199	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	72.11	72.11	----	0.00	433.38	433.38	0.00
6 200	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	144.22	144.22	----	0.00	83.65	83.65	0.00
6 201	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	72.11	72.11	----	0.00	268.25	268.25	0.00
6 202	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	216.32	216.32	----	0.00	136.28	136.28	0.00
6 203	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	72.11	72.11	----	0.00	222.82	222.82	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.514,30		
		Totale SI32003 - AMG GAS ME-009 Euro					0,00	3.954,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32004 - AMG GAS ME-010

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 204	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	1.07	1.07	----	0.00	36.99	36.99	0.00
6 205	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	1.85	1.85	----	0.00	12.78	12.78	0.00
6 206	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	----	0.00	47.80	47.80	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	97,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32004 - AMG GAS ME-010

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 207	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	1.53	1.53	-----	0.00	15.88	15.88	0.00
6 208	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	1.19	1.19	-----	0.00	47.37	47.37	0.00
6 209	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.90	1.90	-----	0.00	195.19	195.19	0.00
6 210	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
6 211	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.90	1.90	-----	0.00	117.95	117.95	0.00
6 212	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	613,99		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI32004 - AMG GAS ME-010

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 213	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	6.16	6.16	----	0.00	15.58	15.58	0.00
6 214	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	123.12	123.12	----	0.00	16.01	16.01	0.00
6 215	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	6.16	6.16	----	0.00	37.02	37.02	0.00
6 216	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	12.31	12.31	----	0.00	7.14	7.14	0.00
6 217	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	6.16	6.16	----	0.00	22.92	22.92	0.00
6 218	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	18.47	18.47	----	0.00	11.64	11.64	0.00
6 219	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	6.16	6.16	----	0.00	19.03	19.03	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	129,34		
		Totale SI32004 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	840,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI35001 - Telecom TEp-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 220	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	60.05	60.05	----	0.00	414.95	414.95	0.00
6 221	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	30.09	30.09	----	0.00	1 013.13	1 013.13	0.00
6 222	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	400.32	400.32	----	0.00	4 783.82	4 783.82	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	6.211,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI35001 - Telecom TEp-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 223	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	100.08	100.08	-----	0.00	1 038.83	1 038.83	0.00
6 224	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	237.60	237.60	-----	0.00	9 458.86	9 458.86	0.00
6 225	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	85.68	85.68	-----	0.00	578.34	578.34	0.00
6 226	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	-----	0.00	91.61	91.61	0.00
6 227	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	59 400.00	59 400.00	-----	0.00	10 692.00	10 692.00	0.00
6 228	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	-----	0.00	1 361.17	1 361.17	0.00
6 229	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 230	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	4 752.00	4 752.00	-----	0.00	16 964.64	16 964.64	0.00
6 231	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	-----	0.00	822.56	822.56	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI35001 - Telecom TEp-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 232	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	41.483,21		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI35001 - Telecom TEp-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 233	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	200.16	200.16	----	0.00	506.40	506.40	0.00
6 234	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	4 003.20	4 003.20	----	0.00	520.42	520.42	0.00
6 235	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	200.16	200.16	----	0.00	1 202.96	1 202.96	0.00
6 236	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	400.32	400.32	----	0.00	232.19	232.19	0.00
6 237	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	200.16	200.16	----	0.00	744.60	744.60	0.00
6 238	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	600.48	600.48	----	0.00	378.30	378.30	0.00
6 239	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	200.16	200.16	----	0.00	618.49	618.49	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	4.203,36		
		Totale SI35001 - Telecom TEp-001 Euro					0,00	51.898,47		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 240	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	22.21	22.21	----	0.00	153.47	153.47	0.00
6 241	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	8.90	8.90	----	0.00	299.66	299.66	0.00
6 242	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	96.23	96.23	----	0.00 0,00	1 149.95 1.603,08	1 149.95	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 243	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	22.21	22.21	-----	0.00	230.54	230.54	0.00
6 244	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	51.82	51.82	-----	0.00	2 062.95	2 062.95	0.00
6 245	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	14.40	14.40	-----	0.00	1 479.31	1 479.31	0.00
6 246	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 247	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	14.40	14.40	-----	0.00	893.95	893.95	0.00
6 248	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 249	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	370.11	370.11	-----	0.00	3 342.09	3 342.09	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	8.484,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 250	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	74.02	74.02	----	0.00	187.27	187.27	0.00
6 251	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	1 480.44	1 480.44	----	0.00	192.46	192.46	0.00
6 252	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	74.02	74.02	----	0.00	444.86	444.86	0.00
6 253	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	148.04	148.04	----	0.00	85.86	85.86	0.00
6 254	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	74.02	74.02	----	0.00	275.35	275.35	0.00
6 255	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	222.07	222.07	----	0.00	139.90	139.90	0.00
6 256	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	74.02	74.02	----	0.00	228.72	228.72	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.554,42		
		Totale SI36002 - Terna EA003-EA005-EA006 Euro					0,00	11.641,54		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale
 SI36005 - Media Tensione EM-012
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 257	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	98.01	98.01	----	0.00	677.25	677.25	0.00
6 258	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	473.66	473.66	----	0.00 0,00	5 660.24 6.337,49	5 660.24	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI36005 - Media Tensione EM-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 259	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	245.00	245.00	-----	0.00	2 543.10	2 543.10	0.00
6 260	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	109.26	109.26	-----	0.00	4 349.64	4 349.64	0.00
6 261	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	113.40	113.40	-----	0.00	11 649.58	11 649.58	0.00
6 262	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 800.00	2 800.00	-----	0.00	896.00	896.00	0.00
6 263	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	113.40	113.40	-----	0.00	7 039.87	7 039.87	0.00
6 264	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 800.00	2 800.00	-----	0.00	1 876.00	1 876.00	0.00
6 265	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	1 610.80	1 610.80	-----	0.00	14 545.52	14 545.52	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	42.899,71		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI36005 - Media Tensione EM-012

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 266	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	326.65	326.65	----	0.00	826.42	826.42	0.00
6 267	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	6 533.16	6 533.16	----	0.00	849.31	849.31	0.00
6 268	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	326.65	326.65	----	0.00	1 963.17	1 963.17	0.00
6 269	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	653.32	653.32	----	0.00	378.93	378.93	0.00
6 270	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	326.65	326.65	----	0.00	1 215.14	1 215.14	0.00
6 271	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	979.98	979.98	----	0.00	617.39	617.39	0.00
6 272	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	326.65	326.65	----	0.00	1 009.35	1 009.35	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	6.859,71		
		Totale SI36005 - Media Tensione EM-012 Euro					0,00	56.096,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI36018 - Illuminazione Pubblica-011

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 273	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	5.18	5.18	----	0.00	179.07	179.07	0.00
6 274	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	2.88	2.88	----	0.00	19.90	19.90	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	198,97		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI36018 - Illuminazione Pubblica-011

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 275	AP.01.EC.02.B	Formaz.o.di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	5.18	5.18	----	0.00	583.01	583.01	0.00
6 276	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	7.08	7.08	----	0.00	281.85	281.85	0.00
6 277	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	5.18	5.18	----	0.00	174.41	174.41	0.00
6 278	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	21.24	21.24	----	0.00	170.77	170.77	0.00
6 279	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.32	8.32	----	0.00	854.71	854.71	0.00
6 280	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 040.00	1 040.00	----	0.00	332.80	332.80	0.00
6 281	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.32	8.32	----	0.00	516.51	516.51	0.00
6 282	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 040.00	1 040.00	----	0.00	696.80	696.80	0.00
6 283	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte;diametro esterno 200 mm:								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI36018 - Illuminazione Pubblica-011

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	236.00	236.00	-----	0.00	2 131.08	2 131.08	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	5.741,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI36018 - Illuminazione Pubblica-011

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 284	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	24.29	24.29	0.00
6 285	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	192.00	192.00	----	0.00	24.96	24.96	0.00
6 286	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	57.70	57.70	0.00
6 287	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	19.20	19.20	----	0.00	11.14	11.14	0.00
6 288	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	35.71	35.71	0.00
6 289	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	28.80	28.80	----	0.00	18.14	18.14	0.00
6 290	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	9.60	9.60	----	0.00	29.66	29.66	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	201,60		
		Totale SI36018 - Illuminazione Pubblica-011 Euro					0,00	6.142,51		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37003 - Fastweb Fw-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 291	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	53.28	53.28	----	0.00	368.16	368.16	0.00
6 292	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	133.20	133.20	----	0.00	1 591.74	1 591.74	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.959,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37003 - Fastweb Fw-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 293	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	72.15	72.15	-----	0.00	748.92	748.92	0.00
6 294	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	27.75	27.75	-----	0.00	223.11	223.11	0.00
6 295	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm ² m	0.00	12 587.40	12 587.40	-----	0.00	2 265.73	2 265.73	0.00
6 296	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	1 998.00	1 998.00	-----	0.00	2 697.30	2 697.30	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	5.935,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37003 - Fastweb Fw-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 297	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	177.60	177.60	----	0.00	449.33	449.33	0.00
6 298	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	3 552.00	3 552.00	----	0.00	461.76	461.76	0.00
6 299	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	177.60	177.60	----	0.00	1 067.38	1 067.38	0.00
6 300	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	355.20	355.20	----	0.00	206.02	206.02	0.00
6 301	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	177.60	177.60	----	0.00	660.67	660.67	0.00
6 302	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	532.80	532.80	----	0.00	335.66	335.66	0.00
6 303	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	177.60	177.60	----	0.00	548.78	548.78	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	3.729,60		
		Totale SI37003 - Fastweb Fw-002 Euro					0,00	11.624,56		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37017 - Anello Telematico AnTel-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 304	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	26.64	26.64	----	0.00	184.08	184.08	0.00
6 305	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	84.36	84.36	----	0.00	1 008.10	1 008.10	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.192,18		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37017 - Anello Telematico AnTel-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 306	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	35.52	35.52	-----	0.00	368.70	368.70	0.00
6 307	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	22.20	22.20	-----	0.00	178.49	178.49	0.00
6 308	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm ³	0.00	14 373.45	14 373.45	-----	0.00	2 587.22	2 587.22	0.00
6 309	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	6.40	6.40	-----	0.00	657.47	657.47	0.00
6 310	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	307.20	307.20	0.00
6 311	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	6.40	6.40	-----	0.00	397.31	397.31	0.00
6 312	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	643.20	643.20	0.00
6 313	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	2 281.50	2 281.50	-----	0.00	3 080.03	3 080.03	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	8.219,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37017 - Anello Telematico AnTel-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 314	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	88.80	88.80	----	0.00	224.66	224.66	0.00
6 315	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 776.00	1 776.00	----	0.00	230.88	230.88	0.00
6 316	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	88.80	88.80	----	0.00	533.69	533.69	0.00
6 317	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	177.60	177.60	----	0.00	103.01	103.01	0.00
6 318	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	88.80	88.80	----	0.00	330.34	330.34	0.00
6 319	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	266.40	266.40	----	0.00	167.83	167.83	0.00
6 320	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	88.80	88.80	----	0.00	274.39	274.39	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.864,80		
		Totale SI37017 - Anello Telematico AnTel-001 Euro					0,00	11.276,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37019 - Fastweb Fw-005

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 321	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	5.52	5.52	----	0.00	38.14	38.14	0.00
6 322	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	13.80	13.80	----	0.00	164.91	164.91	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	203,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37019 - Fastweb Fw-005

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 323	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	7.48	7.48	-----	0.00	77.64	77.64	0.00
6 324	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	2.88	2.88	-----	0.00	23.16	23.16	0.00
6 325	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	1 304.10	1 304.10	-----	0.00	234.74	234.74	0.00
6 326	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
6 327	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 328	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
6 329	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 330	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	207.00	207.00	-----	0.00	279.45	279.45	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.617,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI08 - Sottopasso Pedonale

SI37019 - Fastweb Fw-005

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 331	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	18.40	18.40	----	0.00	46.55	46.55	0.00
6 332	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	368.00	368.00	----	0.00	47.84	47.84	0.00
6 333	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	18.40	18.40	----	0.00	110.58	110.58	0.00
6 334	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	36.80	36.80	----	0.00	21.34	21.34	0.00
6 335	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	18.40	18.40	----	0.00	68.45	68.45	0.00
6 336	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	55.20	55.20	----	0.00	34.78	34.78	0.00
6 337	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	18.40	18.40	----	0.00	56.86	56.86	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	386,40		
		Totale SI37019 - Fastweb Fw-005 Euro					0,00	2.207,04		
		Totale SI08 - Sottopasso Pedonale Euro					0,00	315.315,79		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

IN30003 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 338	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	0.00	181.08	181.08	-----	0.00	258.94	258.94	0.00
6 339	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	0.00	161.78	161.78	-----	0.00	224.87	224.87	0.00
6 340	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	31.50	31.50	-----	0.00	3 236.00	3 236.00	0.00
6 341	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 520.00	2 520.00	-----	0.00	806.40	806.40	0.00
6 342	IT.TB.A.101.F	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40. Prezzo 0.72 Euro/kg	0.00	150.90	150.90	-----	0.00	108.65	108.65	0.00
6 343	IT.TB.A.101.H	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65. Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	134.82	134.82	-----	0.00	90.33	90.33	0.00
6 344	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	31.50	31.50	-----	0.00	1 955.52	1 955.52	0.00
6 345	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 520.00	2 520.00	-----	0.00	1 688.40	1 688.40	0.00
6 346	PA.OC.054	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti del diametro nominale di								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

IN30003 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 347	PA.OC.055	280 mm. Prezzo 11.82 Euro/m	0.00	681.02	681.02	-----	0.00	8 049.66	8 049.66	0.00
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 280 mm.								
6 348	PA.OC.109	Prezzo 28.59 Euro/m	0.00	681.02	681.02	-----	0.00	19 470.36	19 470.36	0.00
		Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 300.								
6 349	PA.OC.162	Prezzo 35.37 Euro/Cadauno	0.00	28.00	28.00	-----	0.00	990.36	990.36	0.00
		Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² .. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 300.								
		Prezzo 214.06 Euro/Cadauno	0.00	28.00	28.00	-----	0.00	5 993.68	5 993.68	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	42.873,17		
		Totale IN30003 - Idrico AE-014 Euro					0,00	42.873,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

IN30006 - Idrico AE-016

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 350	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	----	0.00	18.31	18.31	0.00
6 351	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	9.07	9.07	----	0.00	14.15	14.15	0.00
6 352	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	9.07	9.07	----	0.00	19.05	19.05	0.00
6 353	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	113.41	113.41	----	0.00	20.41	20.41	0.00
6 354	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	19.68	19.68	----	0.00	235.18	235.18	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	307,10		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

IN30006 - Idrico AE-016

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 355	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	3.15	3.15	----	0.00	125.40	125.40	0.00
6 356	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.00	3.00	----	0.00	308.19	308.19	0.00
6 357	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	76.80	76.80	0.00
6 358	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.00	3.00	----	0.00	186.24	186.24	0.00
6 359	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	160.80	160.80	0.00
6 360	PA.OC.050	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce. smussate o a bicchiere a saldare. delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 110 mm. Prezzo 4.85 Euro/m	0.00	35.78	35.78	----	0.00	173.53	173.53	0.00
6 361	PA.OC.051	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 110 mm. Prezzo 8.24 Euro/m	0.00	35.78	35.78	----	0.00	294.83	294.83	0.00
6 362	PA.OC.107	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 13.93 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	27.86	27.86	0.00
6 363	PA.OC.113	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

IN30006 - Idrico AE-016

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 52.70 Euro/Cadauno Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	105.40	105.40	0.00
							0,00	1.459,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

IN30006 - Idrico AE-016

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 364	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	8.82	8.82	----	0.00	22.31	22.31	0.00
6 365	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	176.40	176.40	----	0.00	22.93	22.93	0.00
6 366	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	8.82	8.82	----	0.00	53.01	53.01	0.00
6 367	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	17.64	17.64	----	0.00	10.23	10.23	0.00
6 368	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	8.82	8.82	----	0.00	32.81	32.81	0.00
6 369	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	26.46	26.46	----	0.00	16.67	16.67	0.00
6 370	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	8.82	8.82	----	0.00	27.25	27.25	0.00
6 371	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm. 2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	9.07	9.07	----	0.00	67.21	67.21	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	252,42		
		Totale IN30006 - Idrico AE-016 Euro					0,00	2.018,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 372	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	192.23	192.23	----	0.00	6 645.39	6 645.39	0.00
6 373	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	213.44	213.44	----	0.00	1 474.87	1 474.87	0.00
6 374	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	563.36	563.36	----	0.00	1 183.06	1 183.06	0.00
6 375	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	6 611.50	6 611.50	----	0.00	1 190.07	1 190.07	0.00
6 376	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	177.80	177.80	----	0.00	721.87	721.87	0.00
6 377	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	2 428.80	2 428.80	----	0.00	29 024.16	29 024.16	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	40.239,42		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 378	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	1 701.07	1 701.07	-----	0.00	17 657.11	17 657.11	0.00
6 379	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	338.02	338.02	-----	0.00	13 456.58	13 456.58	0.00
6 380	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	7 680.00	7 680.00	-----	0.00	1 382.40	1 382.40	0.00
6 381	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	194.56	194.56	-----	0.00	19 987.15	19 987.15	0.00
6 382	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	4 160.00	4 160.00	-----	0.00	1 331.20	1 331.20	0.00
6 383	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	0.00	384.00	384.00	-----	0.00	3 087.36	3 087.36	0.00
6 384	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	140.80	140.80	-----	0.00	8 740.86	8 740.86	0.00
6 385	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	0.00	26.88	26.88	-----	0.00	1 968.69	1 968.69	0.00
6 386	IT.TB.N.103.A	Pozzetto stradale a bocca di lupo. in c.a.prefabbricato. sifonato. a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	0.00	28.00	28.00	-----	0.00	2 913.68	2 913.68	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 387	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	4 160.00	4 160.00	-----	0.00	2 787.20	2 787.20	0.00
6 388	PA.OC.087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D600mm Prezzo 54.88 Euro/m	0.00	379.50	379.50	-----	0.00	20 826.96	20 826.96	0.00
6 389	PA.OC.088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D800mm Prezzo 73.87 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	379.50	379.50	-----	0.00	28 033.67	28 033.67	0.00
							0,00	122.172,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 390	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	711.48	711.48	----	0.00	1 800.04	1 800.04	0.00
6 391	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxm	0.00	14 229.60	14 229.60	----	0.00	1 849.85	1 849.85	0.00
6 392	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	711.48	711.48	----	0.00	4 275.99	4 275.99	0.00
6 393	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxm	0.00	1 422.96	1 422.96	----	0.00	825.32	825.32	0.00
6 394	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	711.48	711.48	----	0.00	2 646.71	2 646.71	0.00
6 395	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxm	0.00	2 134.44	2 134.44	----	0.00	1 344.70	1 344.70	0.00
6 396	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	711.48	711.48	----	0.00	2 198.47	2 198.47	0.00
6 397	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	41.30	41.30	----	0.00	11 989.80	11 989.80	0.00
6 398	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	447.04	447.04	----	0.00	3 312.57	3 312.57	0.00
6 399	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	41.30	41.30	----	0.00	3 403.12	3 403.12	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	33.646,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IN31012 - Fognatura FO-010 Euro					0,00	196.058,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31013 - Fognatura FO-012
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 400	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	28.46	28.46	----	0.00	983.86	983.86	0.00
6 401	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	89.25	89.25	----	0.00	616.72	616.72	0.00
6 402	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	69.28	69.28	----	0.00	108.08	108.08	0.00
6 403	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	69.28	69.28	----	0.00	145.49	145.49	0.00
6 404	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	866.00	866.00	----	0.00	155.88	155.88	0.00
6 405	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	8.00	8.00	----	0.00	32.48	32.48	0.00
6 406	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	461.72	461.72	----	0.00	3 250.51	3 250.51	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	5.293,02		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31013 - Fognatura FO-012
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 407	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	272.35	272.35	-----	0.00	2 826.99	2 826.99	0.00
6 408	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	22.30	22.30	-----	0.00	887.76	887.76	0.00
6 409	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	33.46	33.46	-----	0.00	3 437.35	3 437.35	0.00
6 410	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 080.00	1 080.00	-----	0.00	345.60	345.60	0.00
6 411	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	33.46	33.46	-----	0.00	2 077.20	2 077.20	0.00
6 412	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 080.00	1 080.00	-----	0.00	723.60	723.60	0.00
6 413	PA.OC.091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 50X70 Prezzo 127.09 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	91.70	91.70	-----	0.00 0,00	11 654.15 21.952,65	11 654.15	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
IN31013 - Fognatura FO-012
SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 414	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	297.52	297.52	----	0.00	752.73	752.73	0.00
6 415	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	5 950.40	5 950.40	----	0.00	773.55	773.55	0.00
6 416	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	297.52	297.52	----	0.00	1 788.10	1 788.10	0.00
6 417	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	595.04	595.04	----	0.00	345.12	345.12	0.00
6 418	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	297.52	297.52	----	0.00	1 106.77	1 106.77	0.00
6 419	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	892.56	892.56	----	0.00	562.31	562.31	0.00
6 420	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	297.52	297.52	----	0.00	919.34	919.34	0.00
6 421	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	----	0.00	580.62	580.62	0.00
6 422	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	69.28	69.28	----	0.00	513.36	513.36	0.00
6 423	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	----	0.00	164.80	164.80	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	7.506,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31013 - Fognatura FO-012
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IN31013 - Fognatura FO-012 Euro					0,00	34.752,37		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31014 - Fognatura FO-013
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 424	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	168.84	168.84	----	0.00	5 836.80	5 836.80	0.00
6 425	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	109.93	109.93	----	0.00	759.62	759.62	0.00
6 426	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	797.10	797.10	----	0.00	5 611.58	5 611.58	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	12.208,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
IN31014 - Fognatura FO-013
SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 427	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	669.06	669.06	-----	0.00	6 944.84	6 944.84	0.00
6 428	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	13.80	13.80	-----	0.00	549.38	549.38	0.00
6 429	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	0.00	154.95	154.95	-----	0.00	760.80	760.80	0.00
6 430	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	809.68	809.68	-----	0.00	5 465.34	5 465.34	0.00
6 431	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	0.00	18 594.00	18 594.00	-----	0.00	12 643.92	12 643.92	0.00
6 432	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	131.25	131.25	-----	0.00	13 483.31	13 483.31	0.00
6 433	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
6 434	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	131.25	131.25	-----	0.00	8 148.00	8 148.00	0.00
6 435	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 IN31014 - Fognatura FO-013
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 436	PA.OC.019	Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2								
		Prezzo 57.80 Euro/mc Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	154.95	154.95	-----	0.00 0,00	8 956.11 57.664,50	8 956.11	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
IN31014 - Fognatura FO-013
SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 437	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	366.39	366.39	----	0.00	926.97	926.97	0.00
6 438	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	7 327.80	7 327.80	----	0.00	952.61	952.61	0.00
6 439	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	366.39	366.39	----	0.00	2 202.00	2 202.00	0.00
6 440	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	732.78	732.78	----	0.00	425.01	425.01	0.00
6 441	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	366.39	366.39	----	0.00	1 362.97	1 362.97	0.00
6 442	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 099.17	1 099.17	----	0.00	692.48	692.48	0.00
6 443	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	366.39	366.39	----	0.00	1 132.15	1 132.15	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	7.694,19		
		Totale IN31014 - Fognatura FO-013 Euro					0,00	77.566,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32004 - AMG GAS ME-010

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 444	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	8.23	8.23	----	0.00	56.87	56.87	0.00
6 445	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	17.83	17.83	----	0.00	213.07	213.07	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	269,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI32004 - AMG GAS ME-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 446	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	6.86	6.86	-----	0.00	71.21	71.21	0.00
6 447	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	12.89	12.89	-----	0.00	513.15	513.15	0.00
6 448	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.55	8.55	-----	0.00	878.34	878.34	0.00
6 449	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 080.00	1 080.00	-----	0.00	345.60	345.60	0.00
6 450	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.55	8.55	-----	0.00	530.78	530.78	0.00
6 451	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 080.00	1 080.00	-----	0.00	723.60	723.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.062,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32004 - AMG GAS ME-010

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 452	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	27.44	27.44	----	0.00	69.42	69.42	0.00
6 453	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	548.76	548.76	----	0.00	71.34	71.34	0.00
6 454	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	27.44	27.44	----	0.00	164.91	164.91	0.00
6 455	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	54.88	54.88	----	0.00	31.83	31.83	0.00
6 456	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	27.44	27.44	----	0.00	102.08	102.08	0.00
6 457	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	82.31	82.31	----	0.00	51.86	51.86	0.00
6 458	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	27.44	27.44	----	0.00	84.79	84.79	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	576,23		
		Totale SI32004 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	3.908,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32005 - AMG GAS ME-010

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 459	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	5.85	5.85	----	0.00	40.42	40.42	0.00
6 460	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	13.66	13.66	----	0.00	163.24	163.24	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	203,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32005 - AMG GAS ME-010

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 461	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	5.85	5.85	-----	0.00	60.72	60.72	0.00
6 462	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	13.46	13.46	-----	0.00	535.84	535.84	0.00
6 463	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	719.11	719.11	0.00
6 464	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	840.00	840.00	-----	0.00	268.80	268.80	0.00
6 465	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	7.00	7.00	-----	0.00	434.56	434.56	0.00
6 466	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	840.00	840.00	-----	0.00	562.80	562.80	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.581,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32005 - AMG GAS ME-010

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 467	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	19.51	19.51	----	0.00	49.36	49.36	0.00
6 468	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	390.18	390.18	----	0.00	50.72	50.72	0.00
6 469	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	19.51	19.51	----	0.00	117.26	117.26	0.00
6 470	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	58.53	58.53	----	0.00	33.95	33.95	0.00
6 471	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	19.51	19.51	----	0.00	72.58	72.58	0.00
6 472	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	58.53	58.53	----	0.00	36.87	36.87	0.00
6 473	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	19.51	19.51	----	0.00	60.29	60.29	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	421,03		
		Totale SI32005 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	3.206,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32012 - AMG GAS ME-012

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 474	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	11.88	11.88	----	0.00	82.09	82.09	0.00
6 475	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	11.35	11.35	----	0.00	17.71	17.71	0.00
6 476	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	11.35	11.35	----	0.00	23.84	23.84	0.00
6 477	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	141.84	141.84	----	0.00	25.53	25.53	0.00
6 478	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	33.11	33.11	----	0.00	395.66	395.66	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	544,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32012 - AMG GAS ME-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 479	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	11.04	11.04	-----	0.00	114.60	114.60	0.00
6 480	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.09	5.09	-----	0.00	202.63	202.63	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	317,23		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32012 - AMG GAS ME-012

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 481	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	1.70	1.70	----	0.00	67.68	67.68	0.00
6 482	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	39.60	39.60	----	0.00	100.19	100.19	0.00
6 483	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	792.00	792.00	----	0.00	102.96	102.96	0.00
6 484	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	39.60	39.60	----	0.00	238.00	238.00	0.00
6 485	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	79.20	79.20	----	0.00	45.94	45.94	0.00
6 486	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	39.60	39.60	----	0.00	147.31	147.31	0.00
6 487	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	118.80	118.80	----	0.00	74.84	74.84	0.00
6 488	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	39.60	39.60	----	0.00	122.36	122.36	0.00
6 489	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	11.35	11.35	----	0.00	84.10	84.10	0.00
6 490	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI32012 - AMG GAS ME-012

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 491	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	0.00	5.12	5.12	-----	0.00	525.98	525.98	0.00
6 492	IT.TB.N.101.A	Prezzo 0.32 Euro/kg Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	307.20	307.20	0.00
6 493	IT.TB.N.110.A	Prezzo 62.08 Euro/mc Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	0.00	5.12	5.12	-----	0.00	317.85	317.85	0.00
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	643.20	643.20	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.777,61		
		Totale SI32012 - AMG GAS ME-012 Euro					0,00	3.639,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI35002 - Telecom TEp-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 494	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	38.52	38.52	----	0.00	266.17	266.17	0.00
6 495	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	12.96	12.96	----	0.00	436.36	436.36	0.00
6 496	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	256.80	256.80	----	0.00 0,00	3 068.76 3.771,29	3 068.76	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35002 - Telecom TEp-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 497	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	64.20	64.20	-----	0.00	666.40	666.40	0.00
6 498	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	139.20	139.20	-----	0.00	5 541.55	5 541.55	0.00
6 499	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	145.80	145.80	0.00
6 500	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	-----	0.00	91.61	91.61	0.00
6 501	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	34 800.00	34 800.00	-----	0.00	6 264.00	6 264.00	0.00
6 502	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	9.94	9.94	-----	0.00	1 021.14	1 021.14	0.00
6 503	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
6 504	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	2 784.00	2 784.00	-----	0.00	9 938.88	9 938.88	0.00
6 505	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	9.94	9.94	-----	0.00	617.08	617.08	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35002 - Telecom TEp-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 506	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	360.00	360.00	-----	0.00 0,00	241.20 24.642,86	241.20	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI35002 - Telecom TEp-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 507	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	128.40	128.40	----	0.00	324.85	324.85	0.00
6 508	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	2 568.00	2 568.00	----	0.00	333.84	333.84	0.00
6 509	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	128.40	128.40	----	0.00	771.68	771.68	0.00
6 510	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	256.80	256.80	----	0.00	148.94	148.94	0.00
6 511	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	128.40	128.40	----	0.00	477.65	477.65	0.00
6 512	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	385.20	385.20	----	0.00	242.68	242.68	0.00
6 513	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	128.40	128.40	----	0.00	396.76	396.76	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.696,40		
		Totale SI35002 - Telecom TEp-002 Euro					0,00	31.110,55		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI35003 - Telecom TEp-003

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 514	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	149.49	149.49	----	0.00	1 032.98	1 032.98	0.00
6 515	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	234.72	234.72	----	0.00	7 903.02	7 903.02	0.00
6 516	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	996.60	996.60	----	0.00 0,00	11 909.37 20.845,37	11 909.37	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 517	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	249.15	249.15	-----	0.00	2 586.18	2 586.18	0.00
6 518	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	711.66	711.66	-----	0.00	28 331.18	28 331.18	0.00
6 519	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	158.64	158.64	-----	0.00	1 070.82	1 070.82	0.00
6 520	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	-----	0.00	91.61	91.61	0.00
6 521	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	177 915.00	177 915.00	-----	0.00	32 024.70	32 024.70	0.00
6 522	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	59.62	59.62	-----	0.00	6 124.76	6 124.76	0.00
6 523	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 160.00	2 160.00	-----	0.00	691.20	691.20	0.00
6 524	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	14 233.20	14 233.20	-----	0.00	50 812.52	50 812.52	0.00
6 525	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	59.62	59.62	-----	0.00	3 701.21	3 701.21	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI35003 - Telecom TEp-003

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 526	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 160.00	2 160.00	-----	0.00	1 447.20	1 447.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	126.881,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 527	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	498.30	498.30	----	0.00	1 260.70	1 260.70	0.00
6 528	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	9 966.00	9 966.00	----	0.00	1 295.58	1 295.58	0.00
6 529	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	498.30	498.30	----	0.00	2 994.78	2 994.78	0.00
6 530	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	996.60	996.60	----	0.00	578.03	578.03	0.00
6 531	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	498.30	498.30	----	0.00	1 853.68	1 853.68	0.00
6 532	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 494.90	1 494.90	----	0.00	941.79	941.79	0.00
6 533	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	498.30	498.30	----	0.00	1 539.75	1 539.75	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	10.464,31		
		Totale SI35003 - Telecom TEp-003 Euro					0,00	158.191,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI35004 - Telecom TEp-004

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 534	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	----	0.00	91.61	91.61	0.00
6 535	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	13.39	13.39	----	0.00	450.84	450.84	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	542,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35004 - Telecom TEp-004
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 536	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	24.60	24.60	----	0.00	979.33	979.33	0.00
6 537	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	20.16	20.16	----	0.00	136.08	136.08	0.00
6 538	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	6 150.00	6 150.00	----	0.00	1 107.00	1 107.00	0.00
6 539	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	----	0.00	1 361.17	1 361.17	0.00
6 540	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 541	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	492.00	492.00	----	0.00	1 756.44	1 756.44	0.00
6 542	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	----	0.00	822.56	822.56	0.00
6 543	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	6.637,78		
		Totale SI35004 - Telecom TEp-004 Euro					0,00	7.180,23		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35010 - Telecom TEes-002
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 544	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	8.57	8.57	----	0.00	59.22	59.22	0.00
6 545	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	37.12	37.12	----	0.00	443.58	443.58	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	502,80		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35010 - Telecom TEes-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 546	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	14.28	14.28	-----	0.00	148.23	148.23	0.00
6 547	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	16.51	16.51	-----	0.00	657.26	657.26	0.00
6 548	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	8.90	8.90	-----	0.00	60.08	60.08	0.00
6 549	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	3 319.80	3 319.80	-----	0.00	597.56	597.56	0.00
6 550	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.10	4.10	-----	0.00	421.19	421.19	0.00
6 551	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 552	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	66.00	66.00	-----	0.00	235.62	235.62	0.00
6 553	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.10	4.10	-----	0.00	254.53	254.53	0.00
6 554	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35010 - Telecom TEes-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 555	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	396.00	396.00	-----	0.00	534.60	534.60	0.00
							0,00	3.384,27		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35010 - Telecom TEes-002
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 556	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	28.55	28.55	----	0.00	72.23	72.23	0.00
6 557	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	571.00	571.00	----	0.00	74.23	74.23	0.00
6 558	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	28.55	28.55	----	0.00	171.59	171.59	0.00
6 559	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	57.10	57.10	----	0.00	33.12	33.12	0.00
6 560	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	28.55	28.55	----	0.00	106.21	106.21	0.00
6 561	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	85.65	85.65	----	0.00	53.96	53.96	0.00
6 562	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	28.55	28.55	----	0.00	88.22	88.22	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	599,56		
		Totale SI35010 - Telecom TEes-002 Euro					0,00	4.486,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 563	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	91.40	91.40	-----	0.00 0,00	3 077.44 3.077,44	3 077.44	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 564	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	205.83	205.83	----	0.00	8 194.09	8 194.09	0.00
6 565	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilimari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	236.50	236.50	----	0.00	1 596.38	1 596.38	0.00
6 566	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxm	0.00	41 396.90	41 396.90	----	0.00	7 451.44	7 451.44	0.00
6 567	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	19.58	19.58	----	0.00	2 011.45	2 011.45	0.00
6 568	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	4 080.00	4 080.00	----	0.00	1 305.60	1 305.60	0.00
6 569	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	823.00	823.00	----	0.00	2 938.11	2 938.11	0.00
6 570	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	19.58	19.58	----	0.00	1 215.53	1 215.53	0.00
6 571	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	4 080.00	4 080.00	----	0.00	2 733.60	2 733.60	0.00
6 572	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	4 938.00	4 938.00	-----	0.00	6 666.30	6 666.30	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	34.112,50		
		Totale SI35011 - Telecom TEes-003 Euro					0,00	37.189,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35012 - Telecom TEes-004
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 573	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	12.91	12.91	----	0.00	89.21	89.21	0.00
6 574	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	----	0.00	134.68	134.68	0.00
6 575	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	55.91	55.91	----	0.00	668.12	668.12	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	892,01		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35012 - Telecom TEes-004
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 576	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	21.51	21.51	-----	0.00	223.27	223.27	0.00
6 577	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	26.26	26.26	-----	0.00	1 045.41	1 045.41	0.00
6 578	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	14.00	14.00	-----	0.00	94.50	94.50	0.00
6 579	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	5 281.50	5 281.50	-----	0.00	950.67	950.67	0.00
6 580	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.46	3.46	-----	0.00	355.45	355.45	0.00
6 581	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
6 582	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	105.00	105.00	-----	0.00	374.85	374.85	0.00
6 583	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.46	3.46	-----	0.00	214.80	214.80	0.00
6 584	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35012 - Telecom TEes-004
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 585	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	630.00	630.00	-----	0.00	850.50	850.50	0.00
							0,00	4.822,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35012 - Telecom TEes-004
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 586	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	43.00	43.00	----	0.00	108.79	108.79	0.00
6 587	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	860.00	860.00	----	0.00	111.80	111.80	0.00
6 588	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	43.00	43.00	----	0.00	258.43	258.43	0.00
6 589	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	86.00	86.00	----	0.00	49.88	49.88	0.00
6 590	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	43.00	43.00	----	0.00	159.96	159.96	0.00
6 591	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	129.00	129.00	----	0.00	81.27	81.27	0.00
6 592	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	43.00	43.00	----	0.00	132.87	132.87	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	903,00		
		Totale SI35012 - Telecom TEes-004 Euro					0,00	6.617,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35013 - Telecom TEes-005
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 593	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	1.95	1.95	----	0.00	13.47	13.47	0.00
6 594	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	3.38	3.38	----	0.00	113.80	113.80	0.00
6 595	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	8.45	8.45	----	0.00 0,00	100.98 228,25	100.98	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35013 - Telecom TEes-005
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 596	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	3.25	3.25	-----	0.00	33.74	33.74	0.00
6 597	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	3.25	3.25	-----	0.00	129.38	129.38	0.00
6 598	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	4.50	4.50	-----	0.00	30.38	30.38	0.00
6 599	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	653.90	653.90	-----	0.00	117.70	117.70	0.00
6 600	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.15	1.15	-----	0.00	118.14	118.14	0.00
6 601	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
6 602	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	13.00	13.00	-----	0.00	46.41	46.41	0.00
6 603	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.15	1.15	-----	0.00	71.39	71.39	0.00
6 604	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35013 - Telecom TEes-005
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 605	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	78.00	78.00	-----	0.00	105.30	105.30	0.00
							0,00	890,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI35013 - Telecom TEes-005
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 606	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	6.50	6.50	----	0.00	16.45	16.45	0.00
6 607	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	130.00	130.00	----	0.00	16.90	16.90	0.00
6 608	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	6.50	6.50	----	0.00	39.07	39.07	0.00
6 609	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	13.00	13.00	----	0.00	7.54	7.54	0.00
6 610	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	6.50	6.50	----	0.00	24.18	24.18	0.00
6 611	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	19.50	19.50	----	0.00	12.29	12.29	0.00
6 612	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	6.50	6.50	----	0.00	20.09	20.09	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	136,52		
		Totale SI35013 - Telecom TEes-005 Euro					0,00	1.254,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36006 - Media Tensione EM-014
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 613	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	12.87	12.87	----	0.00	88.93	88.93	0.00
6 614	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	64.35	64.35	----	0.00	768.98	768.98	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	857,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36006 - Media Tensione EM-014
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 615	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	27.89	27.89	-----	0.00	289.50	289.50	0.00
6 616	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	23.60	23.60	-----	0.00	939.52	939.52	0.00
6 617	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	0.88	0.88	-----	0.00	30.42	30.42	0.00
6 618	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	832.11	832.11	0.00
6 619	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	64.00	64.00	0.00
6 620	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	502.85	502.85	0.00
6 621	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	134.00	134.00	0.00
6 622	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera, mediante infilaggio in cunicolo già predisposto, di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere, escluso l'infilaggio dei cavi, da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	234.00	234.00	-----	0.00	2 113.02	2 113.02	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.905,42		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36006 - Media Tensione EM-014
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 623	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	42.90	42.90	----	0.00	108.54	108.54	0.00
6 624	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	858.00	858.00	----	0.00	111.54	111.54	0.00
6 625	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	42.90	42.90	----	0.00	257.83	257.83	0.00
6 626	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	85.80	85.80	----	0.00	49.76	49.76	0.00
6 627	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	42.90	42.90	----	0.00	159.59	159.59	0.00
6 628	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	128.70	128.70	----	0.00	81.08	81.08	0.00
6 629	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	42.90	42.90	----	0.00	132.56	132.56	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	900,90		
		Totale SI36006 - Media Tensione EM-014 Euro					0,00	6.664,23		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 630	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	443.03	443.03	-----	0.00	691.13	691.13	0.00
6 631	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	443.03	443.03	-----	0.00	930.36	930.36	0.00
6 632	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	5 537.88	5 537.88	-----	0.00	996.82	996.82	0.00
6 633	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	21.00	21.00	-----	0.00	85.26	85.26	0.00
6 634	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	310.13	310.13	-----	0.00	3 706.05	3 706.05	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	6.409,62		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 635	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	199.32	199.32	-----	0.00	2 068.94	2 068.94	0.00
6 636	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	174.58	174.58	-----	0.00	6 950.03	6 950.03	0.00
6 637	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	28.80	28.80	-----	0.00	2 958.62	2 958.62	0.00
6 638	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	4 500.00	4 500.00	-----	0.00	1 440.00	1 440.00	0.00
6 639	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	28.80	28.80	-----	0.00	1 787.90	1 787.90	0.00
6 640	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	4 500.00	4 500.00	-----	0.00	3 015.00	3 015.00	0.00
6 641	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	1 098.17	1 098.17	-----	0.00	9 916.48	9 916.48	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	28.136,97		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 642	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	4.20	4.20	----	0.00	1 219.30	1 219.30	0.00
6 643	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	443.03	443.03	----	0.00	2 015.79	2 015.79	0.00
6 644	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	4.20	4.20	----	0.00	346.08	346.08	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	3.581,17		
		Totale SI36007 - Media Tensione EM-013 Euro					0,00	38.127,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36008 - Media Tensione EM-015
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 645	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.42	3.42	----	0.00	23.63	23.63	0.00
6 646	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	17.10	17.10	----	0.00	204.35	204.35	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	227,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36008 - Media Tensione EM-015
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 647	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	9.12	9.12	-----	0.00	94.67	94.67	0.00
6 648	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	4.56	4.56	-----	0.00	181.53	181.53	0.00
6 649	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	832.11	832.11	0.00
6 650	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	64.00	64.00	0.00
6 651	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	502.85	502.85	0.00
6 652	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	134.00	134.00	0.00
6 653	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	45.60	45.60	-----	0.00	411.77	411.77	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.220,93		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36008 - Media Tensione EM-015
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 654	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	11.40	11.40	----	0.00	28.84	28.84	0.00
6 655	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	228.00	228.00	----	0.00	29.64	29.64	0.00
6 656	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	11.40	11.40	----	0.00	68.51	68.51	0.00
6 657	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	22.80	22.80	----	0.00	13.22	13.22	0.00
6 658	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	11.40	11.40	----	0.00	42.41	42.41	0.00
6 659	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	34.20	34.20	----	0.00	21.55	21.55	0.00
6 660	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	11.40	11.40	----	0.00	35.23	35.23	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	239,40		
		Totale SI36008 - Media Tensione EM-015 Euro					0,00	2.688,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36009 - Media Tensione EM-021
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 661	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.24	3.24	----	0.00	22.39	22.39	0.00
6 662	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	16.20	16.20	----	0.00	193.59	193.59	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	215,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36009 - Media Tensione EM-021
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 663	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	8.64	8.64	-----	0.00	89.68	89.68	0.00
6 664	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	4.32	4.32	-----	0.00	171.98	171.98	0.00
6 665	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	6.75	6.75	-----	0.00	693.43	693.43	0.00
6 666	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	64.00	64.00	0.00
6 667	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	6.75	6.75	-----	0.00	419.04	419.04	0.00
6 668	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	134.00	134.00	0.00
6 669	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	43.20	43.20	-----	0.00	390.10	390.10	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.962,23		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36009 - Media Tensione EM-021
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 670	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	27.32	27.32	0.00
6 671	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	216.00	216.00	----	0.00	28.08	28.08	0.00
6 672	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	64.91	64.91	0.00
6 673	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	21.60	21.60	----	0.00	12.53	12.53	0.00
6 674	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	40.18	40.18	0.00
6 675	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	32.40	32.40	----	0.00	20.41	20.41	0.00
6 676	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	33.37	33.37	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	226,80		
		Totale SI36009 - Media Tensione EM-021 Euro					0,00	2.405,01		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 677	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	13.82	13.82	-----	0.00	477.76	477.76	0.00
							0,00	477,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 678	AP.01.EC.02.B	Formaz.o di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	48.38	48.38	----	0.00	5 445.17	5 445.17	0.00
6 679	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm². Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	24.86	24.86	----	0.00	989.68	989.68	0.00
6 680	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	48.38	48.38	----	0.00	1 628.95	1 628.95	0.00
6 681	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	149.16	149.16	----	0.00	1 199.25	1 199.25	0.00
6 682	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	4 557.74	4 557.74	----	0.00	820.39	820.39	0.00
6 683	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	15.36	15.36	----	0.00	1 577.93	1 577.93	0.00
6 684	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 920.00	1 920.00	----	0.00	614.40	614.40	0.00
6 685	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	0.00	414.34	414.34	----	0.00	1 296.88	1 296.88	0.00
6 686	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	15.36	15.36	----	0.00	953.55	953.55	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 687	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 920.00	1 920.00	-----	0.00	1 286.40	1 286.40	0.00
6 688	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte;diametro esterno 200 mm:								
		Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	414.34	414.34	-----	0.00	3 741.49	3 741.49	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	19.554,09		
		Totale SI36019 - Illuminazione Pubblica-012 Euro					0,00	20.031,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI36020 - Illuminazione Pubblica-013

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 689	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	7.12	7.12	----	0.00	49.20	49.20	0.00
6 690	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	5.58	5.58	----	0.00	8.70	8.70	0.00
6 691	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	5.58	5.58	----	0.00	11.72	11.72	0.00
6 692	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	69.75	69.75	----	0.00	12.56	12.56	0.00
6 693	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	20.49	20.49	----	0.00	244.86	244.86	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	327,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4

SI36020 - Illuminazione Pubblica-013

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 694	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	3.77	3.77	----	0.00	150.08	150.08	0.00
6 695	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	8.79	8.79	----	0.00	70.67	70.67	0.00
6 696	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	----	0.00	262.99	262.99	0.00
6 697	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	320.00	320.00	----	0.00	102.40	102.40	0.00
6 698	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	----	0.00	158.92	158.92	0.00
6 699	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	320.00	320.00	----	0.00	214.40	214.40	0.00
6 700	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	48.80	48.80	----	0.00	440.66	440.66	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.400,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI09 - Sottoservizi Area 4
 SI36020 - Illuminazione Pubblica-013
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 701	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	23.70	23.70	----	0.00	59.96	59.96	0.00
6 702	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	0.00	474.00	474.00	----	0.00	61.62	61.62	0.00
6 703	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	23.70	23.70	----	0.00	142.44	142.44	0.00
6 704	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxcn	0.00	47.40	47.40	----	0.00	27.49	27.49	0.00
6 705	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	23.70	23.70	----	0.00	88.16	88.16	0.00
6 706	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	0.00	71.10	71.10	----	0.00	44.79	44.79	0.00
6 707	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	23.70	23.70	----	0.00	73.23	73.23	0.00
6 708	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	5.58	5.58	----	0.00	41.35	41.35	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	539,04		
		Totale SI36020 - Illuminazione Pubblica-013 Euro					0,00	2.266,20		
		Totale SI09 - Sottoservizi Area 4 Euro					0,00	682.238,53		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

IN30005 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 709	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	0.00	253.51	253.51	----	0.00	362.52	362.52	0.00
6 710	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	0.00	92.45	92.45	----	0.00	128.51	128.51	0.00
6 711	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	31.50	31.50	----	0.00	3 236.00	3 236.00	0.00
6 712	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e(IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 520.00	2 520.00	----	0.00	806.40	806.40	0.00
6 713	IT.TB.A.101.F	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40. Prezzo 0.72 Euro/kg	0.00	211.26	211.26	----	0.00	152.11	152.11	0.00
6 714	IT.TB.A.101.H	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65. Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	77.04	77.04	----	0.00	51.62	51.62	0.00
6 715	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	31.50	31.50	----	0.00	1 955.52	1 955.52	0.00
6 716	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 520.00	2 520.00	----	0.00	1 688.40	1 688.40	0.00
6 717	PA.OC.054	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti del diametro nominale di								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

IN30005 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 718	PA.OC.055	280 mm. Prezzo 11.82 Euro/m	0.00	359.45	359.45	-----	0.00	4 248.70	4 248.70	0.00
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 280 mm.								
6 719	PA.OC.109	Prezzo 28.59 Euro/m	0.00	359.45	359.45	-----	0.00	10 276.68	10 276.68	0.00
		Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 300.								
6 720	PA.OC.162	Prezzo 35.37 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	-----	0.00	848.88	848.88	0.00
		Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² .. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 300.								
		Prezzo 214.06 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	-----	0.00	5 137.44	5 137.44	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	28.892,78		
		Totale IN30005 - Idrico AE-014 Euro					0,00	28.892,78		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

IN30007 - Idrico AE-019

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 721	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	8.23	8.23	----	0.00	56.87	56.87	0.00
6 722	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	42.21	42.21	----	0.00	504.41	504.41	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	561,28		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

IN30007 - Idrico AE-019

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 723	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	19.19	19.19	-----	0.00	199.19	199.19	0.00
6 724	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	2.75	2.75	-----	0.00	109.48	109.48	0.00
6 725	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	1 460.99	1 460.99	-----	0.00	262.98	262.98	0.00
6 726	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	6.40	6.40	-----	0.00	657.47	657.47	0.00
6 727	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 728	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	6.40	6.40	-----	0.00	397.31	397.31	0.00
6 729	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
6 730	PA.OC.052	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce. smussate o a bicchiere a saldare. delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 225 mm. Prezzo 9.51 Euro/m	0.00	23.51	23.51	-----	0.00	223.58	223.58	0.00
6 731	PA.OC.053	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 225 mm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

IN30007 - Idrico AE-019

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 732	PA.OC.073	Prezzo 21.44 Euro/m Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE ACCIAIO-TUBAZIONE PEAD;Diametro 225mm.	0.00	23.51	23.51	-----	0.00	504.05	504.05	0.00
6 733	PA.OC.082	Prezzo 64.16 Euro/Cadauno Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per condotte di scarico interrate e tubi di polietilene ad alta densità tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati. del diametro esterno di mm 225.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	128.32	128.32	0.00
6 734	PA.OC.110	Prezzo 11.69 Euro/m Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 350.	0.00	64.93	64.93	-----	0.00	759.03	759.03	0.00
6 735	PA.OC.115	Prezzo 40.73 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² . verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 350.	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	81.46	81.46	0.00
		Prezzo 323.79 Euro/Cadauno Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	647.58	647.58	0.00
							0,00	4.445,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

IN30007 - Idrico AE-019

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 736	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	27.43	27.43	----	0.00	69.40	69.40	0.00
6 737	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	548.52	548.52	----	0.00	71.31	71.31	0.00
6 738	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	27.43	27.43	----	0.00	164.85	164.85	0.00
6 739	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	54.85	54.85	----	0.00	31.81	31.81	0.00
6 740	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	27.43	27.43	----	0.00	102.04	102.04	0.00
6 741	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	82.28	82.28	----	0.00	51.84	51.84	0.00
6 742	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	27.43	27.43	----	0.00	84.76	84.76	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	576,01		
		Totale IN30007 - Idrico AE-019 Euro					0,00	5.582,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 743	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	87.60	87.60	----	0.00	3 028.33	3 028.33	0.00
6 744	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	150.63	150.63	----	0.00	1 040.85	1 040.85	0.00
6 745	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	377.30	377.30	----	0.00	588.59	588.59	0.00
6 746	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	377.30	377.30	----	0.00	792.33	792.33	0.00
6 747	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	4 716.25	4 716.25	----	0.00	848.93	848.93	0.00
6 748	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	179.00	179.00	----	0.00	726.74	726.74	0.00
6 749	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	2 102.40	2 102.40	----	0.00	25 123.68	25 123.68	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	32.149,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 750	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	1 285.75	1 285.75	-----	0.00	13 346.09	13 346.09	0.00
6 751	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	186.30	186.30	-----	0.00	7 416.60	7 416.60	0.00
6 752	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	11 200.00	11 200.00	-----	0.00	2 016.00	2 016.00	0.00
6 753	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	148.80	148.80	-----	0.00	15 286.22	15 286.22	0.00
6 754	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 640.00	2 640.00	-----	0.00	844.80	844.80	0.00
6 755	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	0.00	560.00	560.00	-----	0.00	4 502.40	4 502.40	0.00
6 756	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	105.60	105.60	-----	0.00	6 555.65	6 555.65	0.00
6 757	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	1 581.98	1 581.98	0.00
6 758	IT.TB.N.103.A	Pozzetto stradale a bocca di lupo. in c.a.prefabbricato. sifonato. a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	0.00	15.00	15.00	-----	0.00	1 560.90	1 560.90	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 759	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 640.00	2 640.00	-----	0.00	1 768.80	1 768.80	0.00
6 760	PA.OC.087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D600mm Prezzo 54.88 Euro/m	0.00	308.50	308.50	-----	0.00	16 930.48	16 930.48	0.00
6 761	PA.OC.088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D800mm Prezzo 73.87 Euro/m	0.00	308.50	308.50	-----	0.00	22 788.90	22 788.90	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	94.598,82		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 762	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	431.90	431.90	----	0.00	1 092.71	1 092.71	0.00
6 763	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	8 638.00	8 638.00	----	0.00	1 122.94	1 122.94	0.00
6 764	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	431.90	431.90	----	0.00	2 595.72	2 595.72	0.00
6 765	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	863.80	863.80	----	0.00	501.00	501.00	0.00
6 766	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	431.90	431.90	----	0.00	1 606.67	1 606.67	0.00
6 767	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	1 295.70	1 295.70	----	0.00	816.29	816.29	0.00
6 768	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	431.90	431.90	----	0.00	1 334.57	1 334.57	0.00
6 769	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrate del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	41.60	41.60	----	0.00	12 076.90	12 076.90	0.00
6 770	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	179.00	179.00	----	0.00	14 749.60	14 749.60	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	35.896,40		
		Totale IN31012 - Fognatura FO-010 Euro					0,00	162.644,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31015 - Fognatura FO-031
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 771	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	13.54	13.54	----	0.00	468.08	468.08	0.00
6 772	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	49.44	49.44	----	0.00	341.63	341.63	0.00
6 773	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	152.04	152.04	----	0.00	1 070.36	1 070.36	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.880,07		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31015 - Fognatura FO-031
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 774	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	62.20	62.20	-----	0.00	645.64	645.64	0.00
6 775	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	7.87	7.87	-----	0.00	313.30	313.30	0.00
6 776	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	16.22	16.22	-----	0.00	1 666.28	1 666.28	0.00
6 777	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
6 778	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	16.22	16.22	-----	0.00	1 006.94	1 006.94	0.00
6 779	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
6 780	PA.OC.094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 40X70 Prezzo 121.58 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	69.92	69.92	-----	0.00 0,00	8 500.87 12.845,83	8 500.87	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 IN31015 - Fognatura FO-031
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 781	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	164.79	164.79	----	0.00	416.92	416.92	0.00
6 782	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	3 295.80	3 295.80	----	0.00	428.45	428.45	0.00
6 783	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	164.79	164.79	----	0.00	990.39	990.39	0.00
6 784	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	329.58	329.58	----	0.00	191.16	191.16	0.00
6 785	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	164.79	164.79	----	0.00	613.02	613.02	0.00
6 786	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	494.37	494.37	----	0.00	311.45	311.45	0.00
6 787	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	164.79	164.79	----	0.00	509.20	509.20	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	3.460,59		
		Totale IN31015 - Fognatura FO-031 Euro					0,00	18.186,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI32004 - AMG GAS ME-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 788	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	8.67	8.67	----	0.00	345.15	345.15	0.00
6 789	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	6.65	6.65	----	0.00	683.15	683.15	0.00
6 790	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	840.00	840.00	----	0.00	268.80	268.80	0.00
6 791	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	6.65	6.65	----	0.00	412.83	412.83	0.00
6 792	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	840.00	840.00	----	0.00	562.80	562.80	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.272,73		
		Totale SI32004 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	2.272,73		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI32005 - AMG GAS ME-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 793	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	6.93	6.93	----	0.00	275.88	275.88	0.00
6 794	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	----	0.00	410.92	410.92	0.00
6 795	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	153.60	153.60	0.00
6 796	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	----	0.00	248.32	248.32	0.00
6 797	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI32005 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	1.410,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI32006 - AMG GAS ME-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 798	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.01	5.01	----	0.00	199.45	199.45	0.00
6 799	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.30	3.30	----	0.00	339.01	339.01	0.00
6 800	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	----	0.00	115.20	115.20	0.00
6 801	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.30	3.30	----	0.00	204.86	204.86	0.00
6 802	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	----	0.00	241.20	241.20	0.00
		Totale SI32006 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	1.099,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 803	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	----	0.00	91.61	91.61	0.00
6 804	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	123.66	123.66	----	0.00	854.49	854.49	0.00
6 805	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	437.04	437.04	----	0.00	14 715.14	14 715.14	0.00
6 806	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	413.00	413.00	----	0.00	4 935.35	4 935.35	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	20.596,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 807	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	165.20	165.20	-----	0.00	1 714.78	1 714.78	0.00
6 808	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	412.20	412.20	-----	0.00	16 409.68	16 409.68	0.00
6 809	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilimari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	238.80	238.80	-----	0.00	1 611.90	1 611.90	0.00
6 810	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	103 050.00	103 050.00	-----	0.00	18 549.00	18 549.00	0.00
6 811	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	52.99	52.99	-----	0.00	5 443.66	5 443.66	0.00
6 812	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 920.00	1 920.00	-----	0.00	614.40	614.40	0.00
6 813	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	8 244.00	8 244.00	-----	0.00	29 431.08	29 431.08	0.00
6 814	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	52.99	52.99	-----	0.00	3 289.62	3 289.62	0.00
6 815	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 920.00	1 920.00	-----	0.00	1 286.40	1 286.40	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	78.350,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 816	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	412.20	412.20	----	0.00	1 042.87	1 042.87	0.00
6 817	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	8 244.00	8 244.00	----	0.00	1 071.72	1 071.72	0.00
6 818	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	412.20	412.20	----	0.00	2 477.32	2 477.32	0.00
6 819	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	824.40	824.40	----	0.00	478.15	478.15	0.00
6 820	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	412.20	412.20	----	0.00	1 533.38	1 533.38	0.00
6 821	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 236.60	1 236.60	----	0.00	779.06	779.06	0.00
6 822	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	412.20	412.20	----	0.00	1 273.70	1 273.70	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	8.656,20		
		Totale SI35003 - Telecom TEp-003 Euro					0,00	107.603,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35005 - Telecom TEp-008
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 823	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	66.00	66.00	----	0.00	2 627.46	2 627.46	0.00
6 824	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	40.32	40.32	----	0.00	272.16	272.16	0.00
6 825	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.65	2.65	----	0.00	91.61	91.61	0.00
6 826	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	15 900.00	15 900.00	----	0.00	2 862.00	2 862.00	0.00
6 827	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	16.56	16.56	----	0.00	1 701.21	1 701.21	0.00
6 828	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	----	0.00	192.00	192.00	0.00
6 829	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	1 272.00	1 272.00	----	0.00	4 541.04	4 541.04	0.00
6 830	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	16.56	16.56	----	0.00	1 028.04	1 028.04	0.00
6 831	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI35005 - Telecom TEp-008

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	-----	0.00	402.00	402.00	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	13.717,52		
		Totale SI35005 - Telecom TEp-008 Euro					0,00	13.717,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 832	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	65.09	65.09	-----	0.00	2 191.58	2 191.58	0.00
							0,00	2.191,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 833	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	138.08	138.08	----	0.00	5 496.96	5 496.96	0.00
6 834	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	244.30	244.30	----	0.00	1 649.03	1 649.03	0.00
6 835	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	27 324.20	27 324.20	----	0.00	4 918.36	4 918.36	0.00
6 836	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	21.88	21.88	----	0.00	2 247.73	2 247.73	0.00
6 837	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	4 560.00	4 560.00	----	0.00	1 459.20	1 459.20	0.00
6 838	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	556.00	556.00	----	0.00	1 984.92	1 984.92	0.00
6 839	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	21.88	21.88	----	0.00	1 358.31	1 358.31	0.00
6 840	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	4 560.00	4 560.00	----	0.00	3 055.20	3 055.20	0.00
6 841	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	3 234.00	3 234.00	-----	0.00	4 365.90	4 365.90	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	26.535,61		
		Totale SI35011 - Telecom TEes-003 Euro					0,00	28.727,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35014 - Telecom TEes-006
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 842	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	14.83	14.83	----	0.00	102.48	102.48	0.00
6 843	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	6.88	6.88	----	0.00	231.65	231.65	0.00
6 844	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	64.68	64.68	----	0.00	772.93	772.93	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.107,06		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35014 - Telecom TEes-006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 845	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	24.70	24.70	-----	0.00	256.39	256.39	0.00
6 846	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	27.15	27.15	-----	0.00	1 080.84	1 080.84	0.00
6 847	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	18.30	18.30	-----	0.00	123.53	123.53	0.00
6 848	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	5 457.55	5 457.55	-----	0.00	982.36	982.36	0.00
6 849	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.61	4.61	-----	0.00	473.59	473.59	0.00
6 850	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	307.20	307.20	0.00
6 851	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	108.50	108.50	-----	0.00	387.35	387.35	0.00
6 852	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.61	4.61	-----	0.00	286.19	286.19	0.00
6 853	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	643.20	643.20	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35014 - Telecom TEes-006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 854	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	651.00	651.00	-----	0.00	878.85	878.85	0.00
							0,00	5.419,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI35014 - Telecom TEes-006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 855	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	46.41	46.41	----	0.00	117.42	117.42	0.00
6 856	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	928.20	928.20	----	0.00	120.67	120.67	0.00
6 857	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	46.41	46.41	----	0.00	278.92	278.92	0.00
6 858	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	92.82	92.82	----	0.00	53.84	53.84	0.00
6 859	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	46.41	46.41	----	0.00	172.65	172.65	0.00
6 860	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	139.23	139.23	----	0.00	87.71	87.71	0.00
6 861	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	46.41	46.41	----	0.00	143.41	143.41	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	974,62		
		Totale SI35014 - Telecom TEes-006 Euro					0,00	7.501,18		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 862	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	300.00	300.00	-----	0.00	468.00	468.00	0.00
6 863	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	300.00	300.00	-----	0.00	630.00	630.00	0.00
6 864	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	3 750.00	3 750.00	-----	0.00	675.00	675.00	0.00
6 865	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	210.00	210.00	-----	0.00	2 509.50	2 509.50	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	4.282,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 866	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	135.00	135.00	-----	0.00	1 401.30	1 401.30	0.00
6 867	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	103.53	103.53	-----	0.00	4 121.53	4 121.53	0.00
6 868	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	-----	0.00	1 051.96	1 051.96	0.00
6 869	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 600.00	1 600.00	-----	0.00	512.00	512.00	0.00
6 870	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	-----	0.00	635.70	635.70	0.00
6 871	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 600.00	1 600.00	-----	0.00	1 072.00	1 072.00	0.00
6 872	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	1 258.80	1 258.80	-----	0.00	11 366.96	11 366.96	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	20.161,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 873	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	12.60	12.60	----	0.00	3 657.91	3 657.91	0.00
6 874	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	300.00	300.00	----	0.00	1 365.00	1 365.00	0.00
6 875	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	12.60	12.60	----	0.00	1 038.24	1 038.24	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	6.061,15		
		Totale SI36007 - Media Tensione EM-013 Euro					0,00	30.505,10		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36010 - Media Tensione EM-016
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 876	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.96	3.96	----	0.00	27.36	27.36	0.00
6 877	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	19.80	19.80	----	0.00	236.61	236.61	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	263,97		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36010 - Media Tensione EM-016
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 878	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	10.56	10.56	-----	0.00	109.61	109.61	0.00
6 879	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.28	5.28	-----	0.00	210.20	210.20	0.00
6 880	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	832.11	832.11	0.00
6 881	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	64.00	64.00	0.00
6 882	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	502.85	502.85	0.00
6 883	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	134.00	134.00	0.00
6 884	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	52.80	52.80	-----	0.00	476.78	476.78	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.329,55		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36010 - Media Tensione EM-016
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 885	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	33.40	33.40	0.00
6 886	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	264.00	264.00	----	0.00	34.32	34.32	0.00
6 887	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	79.33	79.33	0.00
6 888	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	26.40	26.40	----	0.00	15.31	15.31	0.00
6 889	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	49.10	49.10	0.00
6 890	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	39.60	39.60	----	0.00	24.95	24.95	0.00
6 891	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	40.79	40.79	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	277,20		
		Totale SI36010 - Media Tensione EM-016 Euro					0,00	2.870,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36011 - Media Tensione EM-022
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 892	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.24	3.24	----	0.00	22.39	22.39	0.00
6 893	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	16.20	16.20	----	0.00	193.59	193.59	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	215,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36011 - Media Tensione EM-022
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 894	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	8.64	8.64	-----	0.00	89.68	89.68	0.00
6 895	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	4.32	4.32	-----	0.00	171.98	171.98	0.00
6 896	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	832.11	832.11	0.00
6 897	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	64.00	64.00	0.00
6 898	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	8.10	8.10	-----	0.00	502.85	502.85	0.00
6 899	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	200.00	200.00	-----	0.00	134.00	134.00	0.00
6 900	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	43.20	43.20	-----	0.00	390.10	390.10	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.184,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36011 - Media Tensione EM-022
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 901	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	27.32	27.32	0.00
6 902	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	216.00	216.00	----	0.00	28.08	28.08	0.00
6 903	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	64.91	64.91	0.00
6 904	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	21.60	21.60	----	0.00	12.53	12.53	0.00
6 905	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	40.18	40.18	0.00
6 906	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	32.40	32.40	----	0.00	20.41	20.41	0.00
6 907	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	10.80	10.80	----	0.00	33.37	33.37	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	226,80		
		Totale SI36011 - Media Tensione EM-022 Euro					0,00	2.627,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 908	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	34.56	34.56	-----	0.00	1 194.74	1 194.74	0.00
							0,00	1.194,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 909	AP.01.EC.02.B	Formaz.o di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	34.56	34.56	----	0.00	3 889.73	3 889.73	0.00
6 910	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm². Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	16.21	16.21	----	0.00	645.32	645.32	0.00
6 911	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	34.56	34.56	----	0.00	1 163.64	1 163.64	0.00
6 912	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	97.27	97.27	----	0.00	782.05	782.05	0.00
6 913	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	2 972.20	2 972.20	----	0.00	535.00	535.00	0.00
6 914	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	----	0.00	1 051.96	1 051.96	0.00
6 915	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 280.00	1 280.00	----	0.00	409.60	409.60	0.00
6 916	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	0.00	270.20	270.20	----	0.00	845.73	845.73	0.00
6 917	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	----	0.00	635.70	635.70	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 918	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 280.00	1 280.00	-----	0.00	857.60	857.60	0.00
6 919	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte;diametro esterno 200 mm:								
		Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	270.20	270.20	-----	0.00	2 439.91	2 439.91	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	13.256,24		
		Totale SI36019 - Illuminazione Pubblica-012 Euro					0,00	14.450,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36021 - Illuminazione Pubblica-016

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 920	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.05	3.05	----	0.00	21.08	21.08	0.00
6 921	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	0.95	0.95	----	0.00	11.35	11.35	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	32,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36021 - Illuminazione Pubblica-016

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 922	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	0.94	0.94	----	0.00	37.42	37.42	0.00
6 923	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	6.07	6.07	----	0.00	48.80	48.80	0.00
6 924	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	----	0.00	262.99	262.99	0.00
6 925	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	320.00	320.00	----	0.00	102.40	102.40	0.00
6 926	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	----	0.00	158.92	158.92	0.00
6 927	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	320.00	320.00	----	0.00	214.40	214.40	0.00
6 928	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	33.71	33.71	----	0.00	304.40	304.40	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.129,33		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36021 - Illuminazione Pubblica-016

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 929	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	4.35	4.35	----	0.00	11.01	11.01	0.00
6 930	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	87.00	87.00	----	0.00	11.31	11.31	0.00
6 931	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	4.35	4.35	----	0.00	26.14	26.14	0.00
6 932	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	8.70	8.70	----	0.00	5.05	5.05	0.00
6 933	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	4.35	4.35	----	0.00	16.18	16.18	0.00
6 934	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	13.05	13.05	----	0.00	8.22	8.22	0.00
6 935	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	4.35	4.35	----	0.00	13.44	13.44	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	91,35		
		Totale SI36021 - Illuminazione Pubblica-016 Euro					0,00	1.253,11		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36024 - Illuminazione Pubblica-014

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 936	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	4.77	4.77	----	0.00	32.96	32.96	0.00
6 937	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	16.64	16.64	----	0.00	198.85	198.85	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	231,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI36024 - Illuminazione Pubblica-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 938	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	1.02	1.02	----	0.00	40.61	40.61	0.00
6 939	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	10.16	10.16	----	0.00	81.69	81.69	0.00
6 940	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	----	0.00	262.99	262.99	0.00
6 941	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	320.00	320.00	----	0.00	102.40	102.40	0.00
6 942	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.56	2.56	----	0.00	158.92	158.92	0.00
6 943	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	320.00	320.00	----	0.00	214.40	214.40	0.00
6 944	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	56.43	56.43	----	0.00	509.56	509.56	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.370,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5
 SI36024 - Illuminazione Pubblica-014
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 945	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	13.05	13.05	0.00
6 946	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	103.20	103.20	----	0.00	13.42	13.42	0.00
6 947	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	31.01	31.01	0.00
6 948	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	10.32	10.32	----	0.00	5.99	5.99	0.00
6 949	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	19.20	19.20	0.00
6 950	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	15.46	15.46	----	0.00	9.74	9.74	0.00
6 951	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	15.94	15.94	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	108,35		
		Totale SI36024 - Illuminazione Pubblica-014 Euro					0,00	1.710,73		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI37004 - Fastweb Fw-006

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 952	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	41.14	41.14	----	0.00	330.77	330.77	0.00
6 953	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	18 654.30	18 654.30	----	0.00	3 357.77	3 357.77	0.00
6 954	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.07	3.07	----	0.00	315.38	315.38	0.00
6 955	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	----	0.00	230.40	230.40	0.00
6 956	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.07	3.07	----	0.00	190.59	190.59	0.00
6 957	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	----	0.00	482.40	482.40	0.00
6 958	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	2 961.00	2 961.00	----	0.00	3 997.35	3 997.35	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	8.904,66		
		Totale SI37004 - Fastweb Fw-006 Euro					0,00	8.904,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI37016 - Infratel IF-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 959	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	9.19	9.19	----	0.00	63.50	63.50	0.00
6 960	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	29.11	29.11	----	0.00	347.86	347.86	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	411,36		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI37016 - Infratel IF-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 961	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	12.26	12.26	-----	0.00	127.26	127.26	0.00
6 962	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	8.50	8.50	-----	0.00	68.34	68.34	0.00
6 963	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	4 819.50	4 819.50	-----	0.00	867.51	867.51	0.00
6 964	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	-----	0.00	493.10	493.10	0.00
6 965	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
6 966	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	-----	0.00	297.98	297.98	0.00
6 967	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
6 968	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	765.00	765.00	-----	0.00	1 032.75	1 032.75	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.599,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI10 - Sottoservizi Area 5

SI37016 - Infratel IF-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 969	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	30.64	30.64	----	0.00	77.52	77.52	0.00
6 970	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	612.80	612.80	----	0.00	79.66	79.66	0.00
6 971	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	30.64	30.64	----	0.00	184.15	184.15	0.00
6 972	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	61.28	61.28	----	0.00	35.54	35.54	0.00
6 973	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	30.64	30.64	----	0.00	113.98	113.98	0.00
6 974	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	91.92	91.92	----	0.00	57.91	57.91	0.00
6 975	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	30.64	30.64	----	0.00	94.68	94.68	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	643,44		
		Totale SI37016 - Infratel IF-001 Euro					0,00	4.654,54		
		Totale SI10 - Sottoservizi Area 5 Euro					0,00	444.616,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30008 - Idrico AE-014

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 976	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	1.91	1.91	----	0.00	13.20	13.20	0.00
6 977	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	70.44	70.44	----	0.00	109.89	109.89	0.00
6 978	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	70.44	70.44	----	0.00	147.92	147.92	0.00
6 979	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	880.50	880.50	----	0.00	158.49	158.49	0.00
6 980	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	92.16	92.16	----	0.00	1 101.31	1 101.31	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.530,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30008 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 981	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	19.65	19.65	----	0.00	782.27	782.27	0.00
6 982	IT.ID.A.201.B	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 33.4 fino a mm. Prezzo 1.43 Euro/kg	0.00	126.76	126.76	----	0.00	181.27	181.27	0.00
6 983	IT.ID.A.201.C	Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal n.(IT.TB.A.101) al n. (IT.TB.A.104); del diam. est. maggiore di mm. 60.3 fino a mm. Prezzo 1.39 Euro/kg	0.00	115.56	115.56	----	0.00	160.63	160.63	0.00
6 984	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	25.50	25.50	----	0.00	2 619.62	2 619.62	0.00
6 985	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 040.00	2 040.00	----	0.00	652.80	652.80	0.00
6 986	IT.TB.A.101.F	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 40. Prezzo 0.72 Euro/kg	0.00	105.63	105.63	----	0.00	76.05	76.05	0.00
6 987	IT.TB.A.101.H	Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann). del diametro nominale di mm 65. Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	96.30	96.30	----	0.00	64.52	64.52	0.00
6 988	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	25.50	25.50	----	0.00	1 583.04	1 583.04	0.00
6 989	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30008 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 990	PA.OC.054	fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 040.00	2 040.00	-----	0.00	1 366.80	1 366.80	0.00
		Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti del diametro nominale di 280 mm.								
6 991	PA.OC.055	Prezzo 11.82 Euro/m	0.00	617.12	617.12	-----	0.00	7 294.36	7 294.36	0.00
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 280 mm.								
6 992	PA.OC.102	Prezzo 28.59 Euro/m	0.00	617.12	617.12	-----	0.00	17 643.46	17 643.46	0.00
		Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 100 mm.								
6 993	PA.OC.110	Prezzo 4.38 Euro/m	0.00	18.00	18.00	-----	0.00	78.84	78.84	0.00
		Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 350.								
6 994	PA.OC.115	Prezzo 40.73 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	814.60	814.60	0.00
		Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 350.								
6 995	PA.OC.118	Prezzo 323.79 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	6 475.80	6 475.80	0.00
		Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 100.								
		Prezzo 6.97 Euro/m	0.00	18.00	18.00	-----	0.00	125.46	125.46	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	39.919,52		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30008 - Idrico AE-014

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6 996	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	6.36	6.36	----	0.00	16.09	16.09	0.00
6 997	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxm	0.00	127.20	127.20	----	0.00	16.54	16.54	0.00
6 998	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	6.36	6.36	----	0.00	38.22	38.22	0.00
6 999	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxm	0.00	12.72	12.72	----	0.00	7.38	7.38	0.00
7 000	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	6.36	6.36	----	0.00	23.66	23.66	0.00
7 001	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxm	0.00	19.08	19.08	----	0.00	12.02	12.02	0.00
7 002	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	6.36	6.36	----	0.00	19.65	19.65	0.00
7 003	NP.SZ.14	Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat Prezzo 69.91 Euro/mq	0.00	70.44	70.44	----	0.00	4 924.46	4 924.46	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	5.058,02		
		Totale IN30008 - Idrico AE-014 Euro					0,00	46.508,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30009 - Idrico AE-020

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 004	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	1.55	1.55	----	0.00	10.71	10.71	0.00
7 005	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	5.67	5.67	----	0.00	67.76	67.76	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	78,47		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30009 - Idrico AE-020

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 006	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	3.61	3.61	-----	0.00	37.47	37.47	0.00
7 007	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	0.51	0.51	-----	0.00	20.30	20.30	0.00
7 008	PA.OC.050	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce. smussate o a bicchiere a saldare. delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 110 mm. Prezzo 4.85 Euro/m	0.00	18.92	18.92	-----	0.00	91.76	91.76	0.00
7 009	PA.OC.051	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 110 mm. Prezzo 8.24 Euro/m	0.00	18.92	18.92	-----	0.00	155.90	155.90	0.00
7 010	PA.OC.107	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 13.93 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	27.86	27.86	0.00
7 011	PA.OC.113	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² .. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 52.70 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	105.40	105.40	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	438,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

IN30009 - Idrico AE-020

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 012	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	13.05	13.05	0.00
7 013	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	103.18	103.18	----	0.00	13.41	13.41	0.00
7 014	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	31.01	31.01	0.00
7 015	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	10.32	10.32	----	0.00	5.99	5.99	0.00
7 016	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	19.20	19.20	0.00
7 017	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	15.48	15.48	----	0.00	9.75	9.75	0.00
7 018	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	5.16	5.16	----	0.00	15.94	15.94	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	108,35		
		Totale IN30009 - Idrico AE-020 Euro					0,00	625,51		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 019	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	122.01	122.01	----	0.00	4 217.89	4 217.89	0.00
7 020	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	336.94	336.94	----	0.00	2 328.26	2 328.26	0.00
7 021	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	512.00	512.00	----	0.00	1 075.20	1 075.20	0.00
7 022	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	6 400.00	6 400.00	----	0.00	1 152.00	1 152.00	0.00
7 023	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	532.80	532.80	----	0.00	2 163.17	2 163.17	0.00
7 024	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	3 147.01	3 147.01	----	0.00	37 606.77	37 606.77	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	48.543,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 025	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	1 832.25	1 832.25	-----	0.00	19 018.76	19 018.76	0.00
7 026	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	182.02	182.02	-----	0.00	7 246.22	7 246.22	0.00
7 027	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	13 600.00	13 600.00	-----	0.00	2 448.00	2 448.00	0.00
7 028	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	157.60	157.60	-----	0.00	16 190.25	16 190.25	0.00
7 029	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	3 000.00	3 000.00	-----	0.00	960.00	960.00	0.00
7 030	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	0.00	680.00	680.00	-----	0.00	5 467.20	5 467.20	0.00
7 031	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	114.40	114.40	-----	0.00	7 101.95	7 101.95	0.00
7 032	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	0.00	21.60	21.60	-----	0.00	1 581.98	1 581.98	0.00
7 033	IT.TB.N.103.A	Pozzetto stradale a bocca di lupo. in c.a.prefabbricato, sifonato, a due elementi con copertura Prezzo 104.06 Euro/mc	0.00	18.00	18.00	-----	0.00	1 873.08	1 873.08	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 034	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	3 000.00	3 000.00	-----	0.00	2 010.00	2 010.00	0.00
7 035	PA.OC.087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D600mm Prezzo 54.88 Euro/m	0.00	517.60	517.60	-----	0.00	28 405.89	28 405.89	0.00
7 036	PA.OC.088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D800mm Prezzo 73.87 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	400.50	400.50	-----	0.00	29 584.94	29 584.94	0.00
							0,00	121.888,27		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 IN31012 - Fognatura FO-010
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 037	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	1 080.32	1 080.32	----	0.00	2 733.21	2 733.21	0.00
7 038	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	21 606.40	21 606.40	----	0.00	2 808.83	2 808.83	0.00
7 039	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	1 080.32	1 080.32	----	0.00	6 492.72	6 492.72	0.00
7 040	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	2 160.64	2 160.64	----	0.00	1 253.17	1 253.17	0.00
7 041	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	1 080.32	1 080.32	----	0.00	4 018.79	4 018.79	0.00
7 042	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	3 240.96	3 240.96	----	0.00	2 041.80	2 041.80	0.00
7 043	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	1 080.32	1 080.32	----	0.00	3 338.19	3 338.19	0.00
7 044	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	106.56	106.56	----	0.00	30 935.43	30 935.43	0.00
7 045	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	106.56	106.56	----	0.00	8 780.54	8 780.54	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	62.402,68		
		Totale IN31012 - Fognatura FO-010 Euro					0,00	232.834,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI32004 - AMG GAS ME-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 046	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	6.18	6.18	----	0.00	246.03	246.03	0.00
7 047	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.85	2.85	----	0.00	292.78	292.78	0.00
7 048	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	----	0.00	115.20	115.20	0.00
7 049	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.85	2.85	----	0.00	176.93	176.93	0.00
7 050	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	----	0.00	241.20	241.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.072,14		
		Totale SI32004 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	1.072,14		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI32005 - AMG GAS ME-010
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 051	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	15.15	15.15	----	0.00	603.12	603.12	0.00
7 052	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	----	0.00	410.92	410.92	0.00
7 053	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 054	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.00	4.00	----	0.00	248.32	248.32	0.00
7 055	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI32005 - AMG GAS ME-010 Euro					0,00	1.737,56		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 056	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	7.95	7.95	----	0.00	274.83	274.83	0.00
7 057	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	31.50	31.50	----	0.00	217.67	217.67	0.00
7 058	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	500.54	500.54	----	0.00	16 853.18	16 853.18	0.00
7 059	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	210.00	210.00	----	0.00	2 509.50	2 509.50	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	19.855,18		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 060	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	52.50	52.50	-----	0.00	544.95	544.95	0.00
7 061	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	544.20	544.20	-----	0.00	21 664.60	21 664.60	0.00
7 062	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	649.20	649.20	-----	0.00	4 382.10	4 382.10	0.00
7 063	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	136 050.00	136 050.00	-----	0.00	24 489.00	24 489.00	0.00
7 064	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	33.12	33.12	-----	0.00	3 402.42	3 402.42	0.00
7 065	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	384.00	384.00	0.00
7 066	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	10 884.00	10 884.00	-----	0.00	38 855.88	38 855.88	0.00
7 067	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	33.12	33.12	-----	0.00	2 056.09	2 056.09	0.00
7 068	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	804.00	804.00	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	96.583,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 069	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	105.00	105.00	----	0.00	265.65	265.65	0.00
7 070	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	2 100.00	2 100.00	----	0.00	273.00	273.00	0.00
7 071	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	105.00	105.00	----	0.00	631.05	631.05	0.00
7 072	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	210.00	210.00	----	0.00	121.80	121.80	0.00
7 073	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	105.00	105.00	----	0.00	390.60	390.60	0.00
7 074	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	315.00	315.00	----	0.00	198.45	198.45	0.00
7 075	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	105.00	105.00	----	0.00	324.45	324.45	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.205,00		
		Totale SI35003 - Telecom TEp-003 Euro					0,00	118.643,22		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI35005 - Telecom TEp-008

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 076	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	142.78	142.78	----	0.00	986.61	986.61	0.00
7 077	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	951.84	951.84	----	0.00	11 374.49	11 374.49	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	12.361,10		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35005 - Telecom TEp-008
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 078	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	237.96	237.96	-----	0.00	2 470.02	2 470.02	0.00
7 079	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	486.00	486.00	-----	0.00	19 347.66	19 347.66	0.00
7 080	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	20.16	20.16	-----	0.00	136.08	136.08	0.00
7 081	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	121 500.00	121 500.00	-----	0.00	21 870.00	21 870.00	0.00
7 082	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	33.12	33.12	-----	0.00	3 402.42	3 402.42	0.00
7 083	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	384.00	384.00	0.00
7 084	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	9 720.00	9 720.00	-----	0.00	34 700.40	34 700.40	0.00
7 085	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	33.12	33.12	-----	0.00	2 056.09	2 056.09	0.00
7 086	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	804.00	804.00	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	85.170,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI35005 - Telecom TEp-008

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 087	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	475.92	475.92	----	0.00	1 204.08	1 204.08	0.00
7 088	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	9 518.40	9 518.40	----	0.00	1 237.39	1 237.39	0.00
7 089	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	475.92	475.92	----	0.00	2 860.28	2 860.28	0.00
7 090	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	951.84	951.84	----	0.00	552.07	552.07	0.00
7 091	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	475.92	475.92	----	0.00	1 770.42	1 770.42	0.00
7 092	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 427.76	1 427.76	----	0.00	899.49	899.49	0.00
7 093	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	475.92	475.92	----	0.00	1 470.59	1 470.59	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	9.994,32		
		Totale SI35005 - Telecom TEp-008 Euro					0,00	107.526,09		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 094	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	64.87	64.87	-----	0.00	2 184.17	2 184.17	0.00
							0,00	2.184,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 095	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	214.95	214.95	----	0.00	8 557.16	8 557.16	0.00
7 096	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esimilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	403.40	403.40	----	0.00	2 722.95	2 722.95	0.00
7 097	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	43 390.00	43 390.00	----	0.00	7 810.20	7 810.20	0.00
7 098	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	23.04	23.04	----	0.00	2 366.90	2 366.90	0.00
7 099	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	4 800.00	4 800.00	----	0.00	1 536.00	1 536.00	0.00
7 100	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	863.00	863.00	----	0.00	3 080.91	3 080.91	0.00
7 101	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	23.04	23.04	----	0.00	1 430.32	1 430.32	0.00
7 102	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	4 800.00	4 800.00	----	0.00	3 216.00	3 216.00	0.00
7 103	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	5 175.00	5 175.00	-----	0.00	6 986.25	6 986.25	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	37.706,69		
		Totale SI35011 - Telecom TEes-003 Euro					0,00	39.890,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 104	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	600.10	600.10	----	0.00	2 436.41	2 436.41	0.00
7 105	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	420.07	420.07	----	0.00	5 019.84	5 019.84	0.00
							0,00	7.456,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 106	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	270.05	270.05	-----	0.00	2 803.12	2 803.12	0.00
7 107	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	181.37	181.37	-----	0.00	7 220.34	7 220.34	0.00
7 108	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	48.60	48.60	-----	0.00	4 992.68	4 992.68	0.00
7 109	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 500.00	1 500.00	-----	0.00	480.00	480.00	0.00
7 110	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	48.60	48.60	-----	0.00	3 017.09	3 017.09	0.00
7 111	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 500.00	1 500.00	-----	0.00	1 005.00	1 005.00	0.00
7 112	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	3 388.80	3 388.80	-----	0.00	30 600.86	30 600.86	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	50.119,09		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 113	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	120.02	120.02	----	0.00	34 843.01	34 843.01	0.00
7 114	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc Totale SI4 - opere di finitura Euro Totale SI36007 - Media Tensione EM-013 Euro	0.00	120.02	120.02	----	0.00 0,00 0,00	9 889.65 44.732,66 102.308,00	9 889.65	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36012 - Media Tensione EM-017
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 115	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	19.20	19.20	----	0.00	132.67	132.67	0.00
7 116	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	96.00	96.00	----	0.00	1 147.20	1 147.20	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.279,87		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36012 - Media Tensione EM-017
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 117	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	55.83	55.83	-----	0.00	579.52	579.52	0.00
7 118	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	13.40	13.40	-----	0.00	533.45	533.45	0.00
7 119	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	1.18	1.18	-----	0.00	40.79	40.79	0.00
7 120	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	16.20	16.20	-----	0.00	1 664.23	1 664.23	0.00
7 121	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	128.00	128.00	0.00
7 122	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	16.20	16.20	-----	0.00	1 005.70	1 005.70	0.00
7 123	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	268.00	268.00	0.00
7 124	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	341.21	341.21	-----	0.00	3 081.13	3 081.13	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	7.300,82		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36012 - Media Tensione EM-017
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 125	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	64.00	64.00	----	0.00	161.92	161.92	0.00
7 126	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 280.00	1 280.00	----	0.00	166.40	166.40	0.00
7 127	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	64.00	64.00	----	0.00	384.64	384.64	0.00
7 128	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	128.00	128.00	----	0.00	74.24	74.24	0.00
7 129	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	64.00	64.00	----	0.00	238.08	238.08	0.00
7 130	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	192.00	192.00	----	0.00	120.96	120.96	0.00
7 131	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	64.00	64.00	----	0.00	197.76	197.76	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.344,00		
		Totale SI36012 - Media Tensione EM-017 Euro					0,00	9.924,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36019 - Illuminazione Pubblica-012
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 132	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	27.65	27.65	----	0.00	955.86	955.86	0.00
7 133	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	21.78	21.78	----	0.00	150.50	150.50	0.00
7 134	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	73.86	73.86	----	0.00	115.22	115.22	0.00
7 135	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	73.86	73.86	----	0.00	155.11	155.11	0.00
7 136	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	923.25	923.25	----	0.00	166.19	166.19	0.00
7 137	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	8.01	8.01	----	0.00	32.52	32.52	0.00
7 138	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	66.73	66.73	----	0.00	797.42	797.42	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	2.372,82		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 139	AP.01.EC.02.B	Formaz.o.di blocchi in cls.per fondazioni pali.portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	55.30	55.30	----	0.00	6 224.02	6 224.02	0.00
7 140	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	60.71	60.71	----	0.00	630.17	630.17	0.00
7 141	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm². Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	20.61	20.61	----	0.00	820.48	820.48	0.00
7 142	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	55.30	55.30	----	0.00	1 861.95	1 861.95	0.00
7 143	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	28.60	28.60	----	0.00	229.94	229.94	0.00
7 144	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	1 633.50	1 633.50	----	0.00	294.03	294.03	0.00
7 145	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	----	0.00	328.74	328.74	0.00
7 146	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	----	0.00	128.00	128.00	0.00
7 147	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	0.00	148.50	148.50	----	0.00	464.81	464.81	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36019 - Illuminazione Pubblica-012

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 148	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
7 149	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	400.00	400.00	-----	0.00	268.00	268.00	0.00
7 150	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera, mediante infilaggio in cunicolo già predisposto, di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere, escluso l'infilaggio dei cavi, da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	158.88	158.88	-----	0.00	1 434.69	1 434.69	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	12.883,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36019 - Illuminazione Pubblica-012
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 151	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	33.40	33.40	0.00
7 152	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	264.00	264.00	----	0.00	34.32	34.32	0.00
7 153	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	79.33	79.33	0.00
7 154	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	26.40	26.40	----	0.00	15.31	15.31	0.00
7 155	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	49.10	49.10	0.00
7 156	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	39.60	39.60	----	0.00	24.95	24.95	0.00
7 157	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	13.20	13.20	----	0.00	40.79	40.79	0.00
7 158	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	----	0.00	464.50	464.50	0.00
7 159	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	73.86	73.86	----	0.00	547.30	547.30	0.00
7 160	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	----	0.00	131.84	131.84	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.420,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36019 - Illuminazione Pubblica-012
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale SI36019 - Illuminazione Pubblica-012 Euro					0,00	16.677,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36021 - Illuminazione Pubblica-016

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 161	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	6.22	6.22	----	0.00	42.98	42.98	0.00
7 162	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	3.02	3.02	----	0.00	36.09	36.09	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	79,07		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36021 - Illuminazione Pubblica-016

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 163	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	6.86	6.86	-----	0.00	71.21	71.21	0.00
7 164	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	0.94	0.94	-----	0.00	37.42	37.42	0.00
7 165	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	4.21	4.21	-----	0.00	33.85	33.85	0.00
7 166	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.84	3.84	-----	0.00	394.48	394.48	0.00
7 167	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 168	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.84	3.84	-----	0.00	238.39	238.39	0.00
7 169	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 170	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	65.00	65.00	-----	0.00	586.95	586.95	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.837,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36021 - Illuminazione Pubblica-016
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 171	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	20.72	20.72	----	0.00	52.42	52.42	0.00
7 172	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	0.00	414.40	414.40	----	0.00	53.87	53.87	0.00
7 173	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	20.72	20.72	----	0.00	124.53	124.53	0.00
7 174	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxcn	0.00	41.44	41.44	----	0.00	24.04	24.04	0.00
7 175	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	20.72	20.72	----	0.00	77.08	77.08	0.00
7 176	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	0.00	62.16	62.16	----	0.00	39.16	39.16	0.00
7 177	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	20.72	20.72	----	0.00	64.02	64.02	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	435,12		
		Totale SI36021 - Illuminazione Pubblica-016 Euro					0,00	2.351,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36023 - Illuminazione Pubblica-020
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 178	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	52.66	52.66	----	0.00	363.88	363.88	0.00
7 179	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	206.95	206.95	----	0.00	434.60	434.60	0.00
7 180	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	2 586.93	2 586.93	----	0.00	465.65	465.65	0.00
7 181	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	206.95	206.95	----	0.00	840.22	840.22	0.00
7 182	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	113.12	113.12	----	0.00	1 351.78	1 351.78	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	3.456,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36023 - Illuminazione Pubblica-020

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 183	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	72.71	72.71	-----	0.00	754.73	754.73	0.00
7 184	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	16.16	16.16	-----	0.00	643.33	643.33	0.00
7 185	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	87.37	87.37	-----	0.00	702.45	702.45	0.00
7 186	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	-----	0.00	1 051.96	1 051.96	0.00
7 187	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 280.00	1 280.00	-----	0.00	409.60	409.60	0.00
7 188	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	10.24	10.24	-----	0.00	635.70	635.70	0.00
7 189	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 280.00	1 280.00	-----	0.00	857.60	857.60	0.00
7 190	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	617.00	617.00	-----	0.00	5 571.51	5 571.51	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	10.626,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36023 - Illuminazione Pubblica-020
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 191	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	175.56	175.56	----	0.00	444.17	444.17	0.00
7 192	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	3 511.20	3 511.20	----	0.00	456.46	456.46	0.00
7 193	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	175.56	175.56	----	0.00	1 055.12	1 055.12	0.00
7 194	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	351.12	351.12	----	0.00	203.65	203.65	0.00
7 195	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	175.56	175.56	----	0.00	653.08	653.08	0.00
7 196	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	526.68	526.68	----	0.00	331.81	331.81	0.00
7 197	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	175.56	175.56	----	0.00	542.48	542.48	0.00
7 198	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrate del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	41.39	41.39	----	0.00	12 015.93	12 015.93	0.00
7 199	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli, dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	41.39	41.39	----	0.00	3 410.54	3 410.54	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	19.113,24		
		Totale SI36023 - Illuminazione Pubblica-020 Euro					0,00	33.196,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36025 - Illuminazione Pubblica-018

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 200	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	4.20	4.20	----	0.00	17.05	17.05	0.00
7 201	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	2.94	2.94	----	0.00	35.13	35.13	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	52,18		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36025 - Illuminazione Pubblica-018
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 202	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	0.42	0.42	----	0.00	16.72	16.72	0.00
7 203	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	1.26	1.26	----	0.00	10.13	10.13	0.00
7 204	BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi Prezzo 0.80 Euro/mc	0.00	1.89	1.89	----	0.00	1.51	1.51	0.00
7 205	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	131.49	131.49	0.00
7 206	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	51.20	51.20	0.00
7 207	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	79.46	79.46	0.00
7 208	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	107.20	107.20	0.00
7 209	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	7.00	7.00	----	0.00	63.21	63.21	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	460,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36025 - Illuminazione Pubblica-018

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 210	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	0.84	0.84	----	0.00	243.86	243.86	0.00
7 211	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc Totale SI4 - opere di finitura Euro Totale SI36025 - Illuminazione Pubblica-018 Euro	0.00	0.84	0.84	----	0.00 0,00 0,00	69.22 313,08 826,18	69.22	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36026 - Illuminazione Pubblica-019

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 212	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	5.05	5.05	----	0.00	20.50	20.50	0.00
7 213	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	3.54	3.54	----	0.00	42.30	42.30	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	62,80		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI36026 - Illuminazione Pubblica-019
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 214	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	0.51	0.51	----	0.00	20.30	20.30	0.00
7 215	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	1.52	1.52	----	0.00	12.22	12.22	0.00
7 216	BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi Prezzo 0.80 Euro/mc	0.00	2.27	2.27	----	0.00	1.82	1.82	0.00
7 217	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	131.49	131.49	0.00
7 218	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	51.20	51.20	0.00
7 219	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.28	1.28	----	0.00	79.46	79.46	0.00
7 220	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	160.00	160.00	----	0.00	107.20	107.20	0.00
7 221	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	8.42	8.42	----	0.00	76.03	76.03	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	479,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI36026 - Illuminazione Pubblica-019

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 222	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	1.01	1.01	----	0.00	293.21	293.21	0.00
7 223	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	1.01	1.01	----	0.00	83.22	83.22	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	376,43		
		Totale SI36026 - Illuminazione Pubblica-019 Euro					0,00	918,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37004 - Fastweb Fw-006

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 224	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	74.32	74.32	----	0.00	597.53	597.53	0.00
7 225	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	33 708.15	33 708.15	----	0.00	6 067.47	6 067.47	0.00
7 226	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	22.40	22.40	----	0.00	2 301.15	2 301.15	0.00
7 227	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	3 360.00	3 360.00	----	0.00	1 075.20	1 075.20	0.00
7 228	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	22.40	22.40	----	0.00	1 390.59	1 390.59	0.00
7 229	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	3 360.00	3 360.00	----	0.00	2 251.20	2 251.20	0.00
7 230	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	5 350.50	5 350.50	----	0.00	7 223.18	7 223.18	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	20.906,32		
		Totale SI37004 - Fastweb Fw-006 Euro					0,00	20.906,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37005 - Fastweb Fw-007

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 231	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.06	3.06	----	0.00	21.14	21.14	0.00
7 232	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	9.69	9.69	----	0.00	115.80	115.80	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	136,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI37005 - Fastweb Fw-007
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 233	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	4.08	4.08	-----	0.00	42.35	42.35	0.00
7 234	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	2.55	2.55	-----	0.00	20.50	20.50	0.00
7 235	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	963.90	963.90	-----	0.00	173.50	173.50	0.00
7 236	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
7 237	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 238	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
7 239	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 240	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	153.00	153.00	-----	0.00	206.55	206.55	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.445,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37005 - Fastweb Fw-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 241	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	10.20	10.20	----	0.00	25.81	25.81	0.00
7 242	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	204.00	204.00	----	0.00	26.52	26.52	0.00
7 243	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	10.20	10.20	----	0.00	61.30	61.30	0.00
7 244	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	20.40	20.40	----	0.00	11.83	11.83	0.00
7 245	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	10.20	10.20	----	0.00	37.94	37.94	0.00
7 246	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	30.60	30.60	----	0.00	19.28	19.28	0.00
7 247	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	10.20	10.20	----	0.00	31.52	31.52	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	214,20		
		Totale SI37005 - Fastweb Fw-007 Euro					0,00	1.796,64		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI37006 - Fastweb Fw-008
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 248	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	2.81	2.81	----	0.00	22.59	22.59	0.00
7 249	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	1 272.92	1 272.92	----	0.00	229.13	229.13	0.00
7 250	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	----	0.00	164.37	164.37	0.00
7 251	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	76.80	76.80	0.00
7 252	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	----	0.00	99.33	99.33	0.00
7 253	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	160.80	160.80	0.00
7 254	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	202.05	202.05	----	0.00	272.77	272.77	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.025,79		
		Totale SI37006 - Fastweb Fw-008 Euro					0,00	1.025,79		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37007 - Fastweb Fw-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 255	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	12.07	12.07	----	0.00	97.04	97.04	0.00
7 256	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	5 471.55	5 471.55	----	0.00	984.88	984.88	0.00
7 257	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	----	0.00	328.74	328.74	0.00
7 258	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 259	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	----	0.00	198.66	198.66	0.00
7 260	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 261	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	868.50	868.50	----	0.00	1 172.48	1 172.48	0.00
		Totale SI37007 - Fastweb Fw-009 Euro					0,00	3.257,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37011 - Wind Wi-006

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 262	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	32.33	32.33	----	0.00	223.40	223.40	0.00
7 263	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	102.37	102.37	----	0.00	1 223.32	1 223.32	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.446,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37011 - Wind Wi-006

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 264	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	43.10	43.10	-----	0.00	447.38	447.38	0.00
7 265	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	28.20	28.20	-----	0.00	226.73	226.73	0.00
7 266	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	10 659.60	10 659.60	-----	0.00	1 918.73	1 918.73	0.00
7 267	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	-----	0.00	493.10	493.10	0.00
7 268	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
7 269	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	-----	0.00	297.98	297.98	0.00
7 270	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
7 271	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	1 692.00	1 692.00	-----	0.00	2 284.20	2 284.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	6.380,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37011 - Wind Wi-006

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 272	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	107.76	107.76	----	0.00	272.63	272.63	0.00
7 273	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	2 155.20	2 155.20	----	0.00	280.18	280.18	0.00
7 274	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	107.76	107.76	----	0.00	647.64	647.64	0.00
7 275	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	215.52	215.52	----	0.00	125.00	125.00	0.00
7 276	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	107.76	107.76	----	0.00	400.87	400.87	0.00
7 277	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	323.28	323.28	----	0.00	203.67	203.67	0.00
7 278	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	107.76	107.76	----	0.00	332.98	332.98	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.262,97		
		Totale SI37011 - Wind Wi-006 Euro					0,00	10.090,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6

SI37015 - Anello British-Telecom AnBT-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 279	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	7.86	7.86	----	0.00	54.31	54.31	0.00
7 280	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	24.89	24.89	----	0.00	297.44	297.44	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	351,75		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI37015 - Anello British-Telecom AnBT-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 281	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	10.48	10.48	-----	0.00	108.78	108.78	0.00
7 282	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	12.05	12.05	-----	0.00	96.88	96.88	0.00
7 283	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmcm	0.00	6 832.35	6 832.35	-----	0.00	1 229.82	1 229.82	0.00
7 284	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
7 285	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 286	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
7 287	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 288	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	1 084.50	1 084.50	-----	0.00	1 464.08	1 464.08	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.902,16		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI11 - Sottoservizi Area 6
 SI37015 - Anello British-Telecom AnBT-002
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 289	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	26.20	26.20	----	0.00	66.29	66.29	0.00
7 290	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	524.00	524.00	----	0.00	68.12	68.12	0.00
7 291	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	26.20	26.20	----	0.00	157.46	157.46	0.00
7 292	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	52.40	52.40	----	0.00	30.39	30.39	0.00
7 293	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	26.20	26.20	----	0.00	97.46	97.46	0.00
7 294	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	78.60	78.60	----	0.00	49.52	49.52	0.00
7 295	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	26.20	26.20	----	0.00	80.96	80.96	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	550,20		
		Totale SI37015 - Anello British-Telecom AnBT-002 Euro					0,00	4.804,11		
		Totale SI11 - Sottoservizi Area 6 Euro					0,00	756.921,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30010 - Idrico AE-014

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 296	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	5.50	5.50	----	0.00	38.01	38.01	0.00
7 297	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	20.16	20.16	----	0.00	240.91	240.91	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	278,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30010 - Idrico AE-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 298	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	15.28	15.28	-----	0.00	158.61	158.61	0.00
7 299	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	2.67	2.67	-----	0.00	106.29	106.29	0.00
7 300	PA.OC.054	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti del diametro nominale di 280 mm. Prezzo 11.82 Euro/m	0.00	36.66	36.66	-----	0.00	433.32	433.32	0.00
7 301	PA.OC.055	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 280 mm. Prezzo 28.59 Euro/m	0.00	36.66	36.66	-----	0.00	1 048.11	1 048.11	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.746,33		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30010 - Idrico AE-014

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 302	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	18.33	18.33	----	0.00	46.37	46.37	0.00
7 303	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	366.60	366.60	----	0.00	47.66	47.66	0.00
7 304	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	18.33	18.33	----	0.00	110.16	110.16	0.00
7 305	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	36.66	36.66	----	0.00	21.26	21.26	0.00
7 306	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	18.33	18.33	----	0.00	68.19	68.19	0.00
7 307	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	54.99	54.99	----	0.00	34.64	34.64	0.00
7 308	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	18.33	18.33	----	0.00	56.64	56.64	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	384,92		
		Totale IN30010 - Idrico AE-014 Euro					0,00	2.410,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 309	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	12.14	12.14	----	0.00	83.89	83.89	0.00
7 310	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	340.18	340.18	----	0.00	530.68	530.68	0.00
7 311	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	340.18	340.18	----	0.00	714.38	714.38	0.00
7 312	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	6 682.23	6 682.23	----	0.00	1 202.80	1 202.80	0.00
7 313	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	194.40	194.40	----	0.00	789.26	789.26	0.00
7 314	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	532.89	532.89	----	0.00	6 368.04	6 368.04	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	9.689,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 315	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	368.64	368.64	-----	0.00	3 826.48	3 826.48	0.00
7 316	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	115.92	115.92	-----	0.00	4 614.78	4 614.78	0.00
7 317	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	40.44	40.44	-----	0.00	102.31	102.31	0.00
7 318	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	808.92	808.92	-----	0.00	105.16	105.16	0.00
7 319	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	40.44	40.44	-----	0.00	243.04	243.04	0.00
7 320	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	80.89	80.89	-----	0.00	46.92	46.92	0.00
7 321	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	40.44	40.44	-----	0.00	150.44	150.44	0.00
7 322	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	121.34	121.34	-----	0.00	76.44	76.44	0.00
7 323	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	40.44	40.44	-----	0.00	124.96	124.96	0.00
7 324	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	4 199.16	4 199.16	-----	0.00	755.85	755.85	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 325	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	35.20	35.20	----	0.00	3 616.10	3 616.10	0.00
7 326	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 640.00	2 640.00	----	0.00	844.80	844.80	0.00
7 327	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	35.20	35.20	----	0.00	2 185.22	2 185.22	0.00
7 328	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 640.00	2 640.00	----	0.00	1 768.80	1 768.80	0.00
7 329	PA.OC.049	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce, smussate o a bicchiere a saldare, delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 65 mm. Prezzo 3.15 Euro/m	0.00	23.78	23.78	----	0.00	74.91	74.91	0.00
7 330	PA.OC.050	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce, smussate o a bicchiere a saldare, delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 110 mm. Prezzo 4.85 Euro/m	0.00	362.00	362.00	----	0.00	1 755.70	1 755.70	0.00
7 331	PA.OC.051	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce, del diametro nominale di 110 mm. Prezzo 8.24 Euro/m	0.00	362.00	362.00	----	0.00	2 982.88	2 982.88	0.00
7 332	PA.OC.054	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti del diametro nominale di 280 mm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 333	PA.OC.055	Prezzo 11.82 Euro/m Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 280 mm.	0.00	67.56	67.56	-----	0.00	798.56	798.56	0.00
7 334	PA.OC.058	Prezzo 28.59 Euro/m Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti del diametro nominale di 500 mm.	0.00	67.56	67.56	-----	0.00	1 931.54	1 931.54	0.00
7 335	PA.OC.059	Prezzo 24.18 Euro/m Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce. del diametro nominale di 500 mm.	0.00	22.12	22.12	-----	0.00	534.86	534.86	0.00
7 336	PA.OC.068	Prezzo 66.09 Euro/m Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n. (IT.TB.C.101-102); del diam. nom. di 400mm	0.00	22.12	22.12	-----	0.00	1 461.91	1 461.91	0.00
7 337	PA.OC.069	Prezzo 13.18 Euro/m Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 400.	0.00	31.01	31.01	-----	0.00	408.71	408.71	0.00
7 338	PA.OC.070	Prezzo 47.28 Euro/m Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n. (IT.TB.C.101-102); del diam. nom. di 450mm	0.00	31.01	31.01	-----	0.00	1 466.15	1 466.15	0.00
7 339	PA.OC.071	Prezzo 14.68 Euro/m Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 450.	0.00	162.62	162.62	-----	0.00	2 387.26	2 387.26	0.00
7 340	PA.OC.074	Prezzo 56.73 Euro/m Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE ACCIAIO-TUBAZIONE PEAD;Diametro 280mm.	0.00	162.62	162.62	-----	0.00	9 225.43	9 225.43	0.00
7 341	PA.OC.079	Prezzo 83.59 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di PEZZO	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	83.59	83.59	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 342	PA.OC.083	SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA-TUBAZIONE PEAD;Diametro 400mm. Prezzo 267.20 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	1 068.80	1 068.80	0.00
7 343	PA.OC.085	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per condotte di scarico interrato e tubi di polietilene ad alta densità tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati. del diametro esterno di mm 280. Prezzo 18.42 Euro/m	0.00	80.47	80.47	----	0.00	1 482.26	1 482.26	0.00
7 344	PA.OC.101	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per condotte di scarico interrato e tubi di polietilene ad alta densità tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati. del diametro esterno di mm 400. Prezzo 54.81 Euro/m	0.00	48.65	48.65	----	0.00	2 666.51	2 666.51	0.00
7 345	PA.OC.105	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 40 mm. Prezzo 1.83 Euro/m	0.00	45.10	45.10	----	0.00	82.53	82.53	0.00
7 346	PA.OC.106	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 40. Prezzo 9.65 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	38.60	38.60	0.00
7 347	PA.OC.107	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 65. Prezzo 10.45 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	41.80	41.80	0.00
7 348	PA.OC.110	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 13.93 Euro/Cadauno	0.00	14.00	14.00	----	0.00	195.02	195.02	0.00
		Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 350.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 349	PA.OC.111	Prezzo 40.73 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 40.	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	407.30	407.30	0.00
7 350	PA.OC.112	Prezzo 24.12 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 65.	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	96.48	96.48	0.00
7 351	PA.OC.113	Prezzo 36.62 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 100.	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	146.48	146.48	0.00
7 352	PA.OC.115	Prezzo 52.70 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 350.	0.00	14.00	14.00	-----	0.00	737.80	737.80	0.00
7 353	PA.OC.116	Prezzo 323.79 Euro/Cadauno Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 40.	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	3 237.90	3 237.90	0.00
7 354	PA.OC.117	Prezzo 2.41 Euro/m Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 65.	0.00	45.10	45.10	-----	0.00	108.69	108.69	0.00
		Prezzo 3.98 Euro/m	0.00	23.78	23.78	-----	0.00	94.64	94.64	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	51.977,61		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

IN30011 - Idrico AE-023

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 355	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	48.59	48.59	----	0.00	14 106.16	14 106.16	0.00
7 356	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	340.18	340.18	----	0.00	2 520.73	2 520.73	0.00
7 357	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	48.59	48.59	----	0.00	4 003.82	4 003.82	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	20.630,71		
		Totale IN30011 - Idrico AE-023 Euro					0,00	82.297,37		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 IN31016 - Fognatura FO-018
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 358	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	244.86	244.86	----	0.00	1 691.98	1 691.98	0.00
7 359	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	180.80	180.80	----	0.00	379.68	379.68	0.00
7 360	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	2 260.05	2 260.05	----	0.00	406.81	406.81	0.00
7 361	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	1 144.90	1 144.90	----	0.00	8 060.10	8 060.10	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	10.538,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 IN31016 - Fognatura FO-018
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 362	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	757.29	757.29	-----	0.00	7 860.67	7 860.67	0.00
7 363	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	73.16	73.16	-----	0.00	2 912.50	2 912.50	0.00
7 364	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	15 862.00	15 862.00	-----	0.00	2 855.16	2 855.16	0.00
7 365	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	42.24	42.24	-----	0.00	4 339.32	4 339.32	0.00
7 366	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	384.00	384.00	0.00
7 367	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	0.00	560.00	560.00	-----	0.00	4 502.40	4 502.40	0.00
7 368	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	0.00	93.24	93.24	-----	0.00	4 580.88	4 580.88	0.00
7 369	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	28.80	28.80	-----	0.00	1 787.90	1 787.90	0.00
7 370	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	0.00	13.44	13.44	-----	0.00	984.35	984.35	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 IN31016 - Fognatura FO-018
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 371	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	804.00	804.00	0.00
7 372	PA.OC.087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. CIRCOLARI D600mm								
		Prezzo 54.88 Euro/m	0.00	260.85	260.85	-----	0.00	14 315.45	14 315.45	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	45.326,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 IN31016 - Fognatura FO-018
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 373	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	1 031.74	1 031.74	----	0.00	2 610.30	2 610.30	0.00
7 374	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	20 634.84	20 634.84	----	0.00	2 682.53	2 682.53	0.00
7 375	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	1 031.74	1 031.74	----	0.00	6 200.76	6 200.76	0.00
7 376	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	2 063.49	2 063.49	----	0.00	1 196.82	1 196.82	0.00
7 377	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	1 031.74	1 031.74	----	0.00	3 838.07	3 838.07	0.00
7 378	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	3 095.23	3 095.23	----	0.00	1 949.99	1 949.99	0.00
7 379	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	1 031.74	1 031.74	----	0.00	3 188.08	3 188.08	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	21.666,55		
		Totale IN31016 - Fognatura FO-018 Euro					0,00	77.531,75		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32007 - AMG GAS ME-019

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 380	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	0.00	0.93	0.93	----	0.00	36.35	36.35	0.00
7 381	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	11.96	11.96	----	0.00	82.64	82.64	0.00
7 382	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	1 111.45	1 111.45	----	0.00	1 733.86	1 733.86	0.00
7 383	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	1 111.45	1 111.45	----	0.00	2 334.05	2 334.05	0.00
7 384	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	13 893.13	13 893.13	----	0.00	2 500.76	2 500.76	0.00
7 385	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	74.64	74.64	----	0.00	303.04	303.04	0.00
7 386	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	119.33	119.33	----	0.00	1 425.99	1 425.99	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	8.416,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32007 - AMG GAS ME-019

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 387	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	51.14	51.14	-----	0.00	530.83	530.83	0.00
7 388	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	17.05	17.05	-----	0.00	678.76	678.76	0.00
7 389	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	308.19	308.19	0.00
7 390	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
7 391	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	186.24	186.24	0.00
7 392	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	2.060,42		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32007 - AMG GAS ME-019
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 393	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	39.86	39.86	----	0.00	100.85	100.85	0.00
7 394	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	797.16	797.16	----	0.00	103.63	103.63	0.00
7 395	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	39.86	39.86	----	0.00	239.56	239.56	0.00
7 396	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	79.72	79.72	----	0.00	46.24	46.24	0.00
7 397	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	39.86	39.86	----	0.00	148.28	148.28	0.00
7 398	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	119.57	119.57	----	0.00	75.33	75.33	0.00
7 399	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	39.86	39.86	----	0.00	123.17	123.17	0.00
7 400	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrate del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	18.66	18.66	----	0.00	5 417.18	5 417.18	0.00
7 401	FA.PV.B.308.C	Pavimento di piastrelle di gres ceramico colorate come alla sottovoce BA.PR.A.106.C Prezzo 14.29 Euro/mq	0.00	1 111.45	1 111.45	----	0.00	15 882.62	15 882.62	0.00
7 402	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	1 111.45	1 111.45	----	0.00	5 057.10	5 057.10	0.00
7 403	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32007 - AMG GAS ME-019
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 404	FA.TA.C.201.A	Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	18 894.65	18 894.65	-----	0.00	9 258.38	9 258.38	0.00
		Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								
		Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	18.66	18.66	-----	0.00	1 537.58	1 537.58	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	37.989,92		
		Totale SI32007 - AMG GAS ME-019 Euro					0,00	48.467,03		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32008 - AMG GAS ME-019

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 405	BA.DE.A.503.B	Demolizione di congl. cem. arm. in elev.. in breccia o a sez. obbl. Prezzo 39.09 Euro/mc	0.00	2.10	2.10	----	0.00	82.09	82.09	0.00
7 406	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	34.24	34.24	----	0.00	236.60	236.60	0.00
7 407	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	71.35	71.35	----	0.00	852.63	852.63	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.171,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32008 - AMG GAS ME-019
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 408	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	39.38	39.38	-----	0.00	408.76	408.76	0.00
7 409	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	7.61	7.61	-----	0.00	302.95	302.95	0.00
7 410	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.15	3.15	-----	0.00	323.60	323.60	0.00
7 411	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
7 412	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.15	3.15	-----	0.00	195.55	195.55	0.00
7 413	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.587,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32008 - AMG GAS ME-019
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 414	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	114.14	114.14	----	0.00	288.77	288.77	0.00
7 415	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	2 221.09	2 221.09	----	0.00	288.74	288.74	0.00
7 416	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	114.14	114.14	----	0.00	685.98	685.98	0.00
7 417	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	228.29	228.29	----	0.00	132.41	132.41	0.00
7 418	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	114.14	114.14	----	0.00	424.60	424.60	0.00
7 419	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	342.43	342.43	----	0.00	215.73	215.73	0.00
7 420	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	114.14	114.14	----	0.00	352.69	352.69	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.388,92		
		Totale SI32008 - AMG GAS ME-019 Euro					0,00	5.147,50		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32009 - AMG GAS ME-020

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 421	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	17.27	17.27	----	0.00	119.34	119.34	0.00
7 422	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	43.19	43.19	----	0.00	516.12	516.12	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	635,46		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32009 - AMG GAS ME-020
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 423	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	25.91	25.91	-----	0.00	268.95	268.95	0.00
7 424	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.75	5.75	-----	0.00	228.91	228.91	0.00
7 425	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.05	1.05	-----	0.00	107.87	107.87	0.00
7 426	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	38.40	38.40	0.00
7 427	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.05	1.05	-----	0.00	65.18	65.18	0.00
7 428	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	80.40	80.40	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	789,71		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32009 - AMG GAS ME-020
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 429	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	57.58	57.58	----	0.00	145.68	145.68	0.00
7 430	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 151.68	1 151.68	----	0.00	149.72	149.72	0.00
7 431	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	57.58	57.58	----	0.00	346.06	346.06	0.00
7 432	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	115.17	115.17	----	0.00	66.80	66.80	0.00
7 433	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	57.58	57.58	----	0.00	214.20	214.20	0.00
7 434	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	172.75	172.75	----	0.00	108.83	108.83	0.00
7 435	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	57.58	57.58	----	0.00	177.92	177.92	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.209,21		
		Totale SI32009 - AMG GAS ME-020 Euro					0,00	2.634,38		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32010 - AMG GAS ME-019

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 436	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	9.68	9.68	----	0.00	66.89	66.89	0.00
7 437	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	30.66	30.66	----	0.00	366.39	366.39	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	433,28		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32010 - AMG GAS ME-019
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 438	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	26.57	26.57	-----	0.00	275.80	275.80	0.00
7 439	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	3.23	3.23	-----	0.00	128.59	128.59	0.00
7 440	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	0.95	0.95	-----	0.00	97.59	97.59	0.00
7 441	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	38.40	38.40	0.00
7 442	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	0.95	0.95	-----	0.00	58.98	58.98	0.00
7 443	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	80.40	80.40	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	679,76		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32010 - AMG GAS ME-019
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 444	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	32.27	32.27	----	0.00	81.64	81.64	0.00
7 445	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	645.48	645.48	----	0.00	83.91	83.91	0.00
7 446	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	32.27	32.27	----	0.00	193.94	193.94	0.00
7 447	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	64.55	64.55	----	0.00	37.44	37.44	0.00
7 448	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	32.27	32.27	----	0.00	120.04	120.04	0.00
7 449	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	96.82	96.82	----	0.00	61.00	61.00	0.00
7 450	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	32.27	32.27	----	0.00	99.71	99.71	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	677,68		
		Totale SI32010 - AMG GAS ME-019 Euro					0,00	1.790,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32011 - AMG GAS ME-020

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 451	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	16.80	16.80	----	0.00	116.09	116.09	0.00
7 452	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	42.00	42.00	----	0.00	501.90	501.90	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	617,99		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI32011 - AMG GAS ME-020
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 453	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	19.60	19.60	-----	0.00	203.45	203.45	0.00
7 454	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	5.60	5.60	-----	0.00	222.94	222.94	0.00
7 455	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.05	1.05	-----	0.00	107.87	107.87	0.00
7 456	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	38.40	38.40	0.00
7 457	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.05	1.05	-----	0.00	65.18	65.18	0.00
7 458	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	120.00	120.00	-----	0.00	80.40	80.40	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	718,24		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI32011 - AMG GAS ME-020

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 459	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	56.01	56.01	----	0.00	141.71	141.71	0.00
7 460	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 120.16	1 120.16	----	0.00	145.62	145.62	0.00
7 461	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	56.01	56.01	----	0.00	336.62	336.62	0.00
7 462	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	112.01	112.01	----	0.00	64.97	64.97	0.00
7 463	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	56.01	56.01	----	0.00	208.36	208.36	0.00
7 464	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	168.03	168.03	----	0.00	105.86	105.86	0.00
7 465	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	56.01	56.01	----	0.00	173.07	173.07	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.176,21		
		Totale SI32011 - AMG GAS ME-020 Euro					0,00	2.512,44		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI35003 - Telecom TEp-003

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 466	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	219.60	219.60	----	0.00	7 393.93	7 393.93	0.00
7 467	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	279.60	279.60	----	0.00	3 341.22	3 341.22	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	10.735,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35003 - Telecom TEp-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 468	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	125.82	125.82	-----	0.00	1 306.01	1 306.01	0.00
7 469	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	139.80	139.80	-----	0.00	5 565.44	5 565.44	0.00
7 470	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	-----	0.00	1 361.17	1 361.17	0.00
7 471	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 472	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	-----	0.00	822.56	822.56	0.00
7 473	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	9.530,38		
		Totale SI35003 - Telecom TEp-003 Euro					0,00	20.265,53		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35006 - Telecom TEp-007
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 474	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	9.54	9.54	----	0.00	65.92	65.92	0.00
7 475	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	89.40	89.40	----	0.00	139.46	139.46	0.00
7 476	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	89.40	89.40	----	0.00	187.74	187.74	0.00
7 477	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	1 117.50	1 117.50	----	0.00	201.15	201.15	0.00
7 478	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	40.61	40.61	----	0.00	1 367.34	1 367.34	0.00
7 479	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	242.40	242.40	----	0.00	2 896.68	2 896.68	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	4.858,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35006 - Telecom TEp-007
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 480	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	96.96	96.96	-----	0.00	1 006.44	1 006.44	0.00
7 481	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	185.76	185.76	-----	0.00	7 395.11	7 395.11	0.00
7 482	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	66.24	66.24	-----	0.00	447.12	447.12	0.00
7 483	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	49 200.00	49 200.00	-----	0.00	8 856.00	8 856.00	0.00
7 484	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	33.12	33.12	-----	0.00	3 402.42	3 402.42	0.00
7 485	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	384.00	384.00	0.00
7 486	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	3 936.00	3 936.00	-----	0.00	14 051.52	14 051.52	0.00
7 487	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	33.12	33.12	-----	0.00	2 056.09	2 056.09	0.00
7 488	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	-----	0.00	804.00	804.00	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	38.402,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35006 - Telecom TEp-007
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 489	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	31.80	31.80	----	0.00	80.45	80.45	0.00
7 490	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	636.00	636.00	----	0.00	82.68	82.68	0.00
7 491	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	31.80	31.80	----	0.00	191.12	191.12	0.00
7 492	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	63.60	63.60	----	0.00	36.89	36.89	0.00
7 493	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	31.80	31.80	----	0.00	118.30	118.30	0.00
7 494	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	95.40	95.40	----	0.00	60.10	60.10	0.00
7 495	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	31.80	31.80	----	0.00	98.26	98.26	0.00
7 496	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	89.40	89.40	----	0.00	406.77	406.77	0.00
7 497	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	1 519.80	1 519.80	----	0.00	744.70	744.70	0.00
7 498	NP.SZ.14	Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI35006 - Telecom TEp-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 69.91 Euro/mq	0.00	89.40	89.40	-----	0.00	6 249.95	6 249.95	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	8.069,22		
		Totale SI35006 - Telecom TEp-007 Euro					0,00	51.330,21		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI35007 - Telecom TEp-009

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 499	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	19.44	19.44	----	0.00	134.33	134.33	0.00
7 500	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	129.60	129.60	----	0.00	1 548.72	1 548.72	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.683,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI35007 - Telecom TEp-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 501	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	32.40	32.40	-----	0.00	336.31	336.31	0.00
7 502	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	64.80	64.80	-----	0.00	2 579.69	2 579.69	0.00
7 503	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	16 200.00	16 200.00	-----	0.00	2 916.00	2 916.00	0.00
7 504	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	9.94	9.94	-----	0.00	1 021.14	1 021.14	0.00
7 505	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	115.20	115.20	0.00
7 506	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	1 296.00	1 296.00	-----	0.00	4 626.72	4 626.72	0.00
7 507	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	9.94	9.94	-----	0.00	617.08	617.08	0.00
7 508	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	360.00	360.00	-----	0.00	241.20	241.20	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	12.453,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI35007 - Telecom TEp-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 509	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	64.80	64.80	----	0.00	163.94	163.94	0.00
7 510	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 296.00	1 296.00	----	0.00	168.48	168.48	0.00
7 511	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	64.80	64.80	----	0.00	389.45	389.45	0.00
7 512	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	129.60	129.60	----	0.00	75.17	75.17	0.00
7 513	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	64.80	64.80	----	0.00	241.06	241.06	0.00
7 514	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	194.40	194.40	----	0.00	122.47	122.47	0.00
7 515	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	64.80	64.80	----	0.00	200.23	200.23	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.360,80		
		Totale SI35007 - Telecom TEp-009 Euro					0,00	15.497,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 516	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	38.83	38.83	----	0.00	1 307.41	1 307.41	0.00
7 517	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	149.99	149.99	----	0.00	1 792.38	1 792.38	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	3.099,79		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 518	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	57.71	57.71	-----	0.00	599.03	599.03	0.00
7 519	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	109.22	109.22	-----	0.00	4 348.05	4 348.05	0.00
7 520	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	189.40	189.40	-----	0.00	1 278.45	1 278.45	0.00
7 521	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	21 966.01	21 966.01	-----	0.00	3 953.88	3 953.88	0.00
7 522	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	12.10	12.10	-----	0.00	1 243.03	1 243.03	0.00
7 523	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	3 360.00	3 360.00	-----	0.00	1 075.20	1 075.20	0.00
7 524	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	436.70	436.70	-----	0.00	1 559.02	1 559.02	0.00
7 525	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	12.10	12.10	-----	0.00	751.17	751.17	0.00
7 526	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	3 360.00	3 360.00	-----	0.00	2 251.20	2 251.20	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35011 - Telecom TEes-003
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 527	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63.								
		Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	2 500.20	2 500.20	----	0.00	3 375.27	3 375.27	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	20.434,30		
		Totale SI35011 - Telecom TEes-003 Euro					0,00	23.534,09		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35015 - Telecom TEes-007
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 528	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.49	3.49	----	0.00	24.12	24.12	0.00
7 529	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	15.14	15.14	----	0.00	180.92	180.92	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	205,04		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35015 - Telecom TEes-007
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 530	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	5.82	5.82	-----	0.00	60.41	60.41	0.00
7 531	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	318.48	318.48	0.00
7 532	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	9.00	9.00	-----	0.00	60.75	60.75	0.00
7 533	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	1 609.60	1 609.60	-----	0.00	289.73	289.73	0.00
7 534	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.73	1.73	-----	0.00	177.72	177.72	0.00
7 535	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 536	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	32.00	32.00	-----	0.00	114.24	114.24	0.00
7 537	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.73	1.73	-----	0.00	107.40	107.40	0.00
7 538	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35015 - Telecom TEes-007
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 539	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	192.00	192.00	-----	0.00	259.20	259.20	0.00
							0,00	1.863,13		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI35015 - Telecom TEes-007
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 540	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	11.65	11.65	----	0.00	29.47	29.47	0.00
7 541	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	233.00	233.00	----	0.00	30.29	30.29	0.00
7 542	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	11.65	11.65	----	0.00	70.02	70.02	0.00
7 543	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	23.30	23.30	----	0.00	13.51	13.51	0.00
7 544	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	11.65	11.65	----	0.00	43.34	43.34	0.00
7 545	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	34.95	34.95	----	0.00	22.02	22.02	0.00
7 546	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	11.65	11.65	----	0.00	36.00	36.00	0.00
7 547	NP.SZ.14	Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat Prezzo 69.91 Euro/mq	0.00	26.24	26.24	----	0.00	1 834.44	1 834.44	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	2.079,09		
		Totale SI35015 - Telecom TEes-007 Euro					0,00	4.147,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 548	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	25.47	25.47	----	0.00	176.00	176.00	0.00
7 549	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	309.61	309.61	----	0.00	3 699.84	3 699.84	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	3.875,84		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 550	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	199.04	199.04	-----	0.00	2 066.04	2 066.04	0.00
7 551	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	147.74	147.74	-----	0.00	5 881.53	5 881.53	0.00
7 552	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	84.89	84.89	-----	0.00	214.77	214.77	0.00
7 553	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	1 697.80	1 697.80	-----	0.00	220.71	220.71	0.00
7 554	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	84.89	84.89	-----	0.00	510.19	510.19	0.00
7 555	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	169.78	169.78	-----	0.00	98.47	98.47	0.00
7 556	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	84.89	84.89	-----	0.00	315.79	315.79	0.00
7 557	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	254.67	254.67	-----	0.00	160.44	160.44	0.00
7 558	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	84.89	84.89	-----	0.00	262.31	262.31	0.00
7 559	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	65.25	65.25	-----	0.00	6 703.13	6 703.13	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36007 - Media Tensione EM-013
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 560	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 900.00	2 900.00	----	0.00	928.00	928.00	0.00
7 561	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	65.25	65.25	----	0.00	4 050.72	4 050.72	0.00
7 562	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 900.00	2 900.00	----	0.00	1 943.00	1 943.00	0.00
7 563	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera, mediante infilaggio in cunicolo già predisposto, di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere, escluso l'infilaggio dei cavi, da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro Totale SI36007 - Media Tensione EM-013 Euro	0.00	2 052.00	2 052.00	----	0.00 0,00 0,00	18 529.56 41.884,66 45.760,50	18 529.56	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36013 - Media Tensione EM-023
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 564	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	58.80	58.80	----	0.00	238.73	238.73	0.00
7 565	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	127.80	127.80	----	0.00	1 527.21	1 527.21	0.00
							0,00	1.765,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36013 - Media Tensione EM-023
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 566	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	68.16	68.16	-----	0.00	707.50	707.50	0.00
7 567	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	38.34	38.34	-----	0.00	1 526.32	1 526.32	0.00
7 568	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	10.80	10.80	-----	0.00	1 109.48	1 109.48	0.00
7 569	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	-----	0.00	192.00	192.00	0.00
7 570	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	10.80	10.80	-----	0.00	670.46	670.46	0.00
7 571	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	600.00	600.00	-----	0.00	402.00	402.00	0.00
7 572	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	340.80	340.80	-----	0.00	3 077.42	3 077.42	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	7.685,18		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36013 - Media Tensione EM-023
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 573	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	11.76	11.76	----	0.00	3 414.05	3 414.05	0.00
7 574	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc Totale SI4 - opere di finitura Euro Totale SI36013 - Media Tensione EM-023 Euro	0.00	11.76	11.76	----	0.00 0,00 0,00	969.02 4.383,07 13.834,19	969.02	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36022 - Illuminazione Pubblica-021
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 575	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	20.74	20.74	----	0.00	716.98	716.98	0.00
7 576	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	147.16	147.16	----	0.00	1 016.88	1 016.88	0.00
7 577	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	186.79	186.79	----	0.00	291.39	291.39	0.00
7 578	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	186.79	186.79	----	0.00	392.26	392.26	0.00
7 579	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	2 334.88	2 334.88	----	0.00	420.28	420.28	0.00
7 580	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	13.84	13.84	----	0.00	56.19	56.19	0.00
7 581	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	228.38	228.38	----	0.00	2 729.14	2 729.14	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	5.623,12		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI36022 - Illuminazione Pubblica-021

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 582	AP.01.EC.02.B	Formaz.o.di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	15.55	15.55	----	0.00	1 750.15	1 750.15	0.00
7 583	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	72.63	72.63	----	0.00	2 891.40	2 891.40	0.00
7 584	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	15.55	15.55	----	0.00	523.57	523.57	0.00
7 585	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	97.87	97.87	----	0.00	786.87	786.87	0.00
7 586	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxm	0.00	4 688.64	4 688.64	----	0.00	843.96	843.96	0.00
7 587	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	16.64	16.64	----	0.00	1 709.43	1 709.43	0.00
7 588	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 080.00	2 080.00	----	0.00	665.60	665.60	0.00
7 589	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	0.00	426.24	426.24	----	0.00	1 334.13	1 334.13	0.00
7 590	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	16.64	16.64	----	0.00	1 033.01	1 033.01	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI36022 - Illuminazione Pubblica-021

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 591	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 080.00	2 080.00	-----	0.00	1 393.60	1 393.60	0.00
7 592	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte;diametro esterno 200 mm:								
		Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	543.75	543.75	-----	0.00	4 910.06	4 910.06	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	17.841,78		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI36022 - Illuminazione Pubblica-021
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 593	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	490.58	490.58	----	0.00	1 241.17	1 241.17	0.00
7 594	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	9 811.60	9 811.60	----	0.00	1 275.51	1 275.51	0.00
7 595	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	490.58	490.58	----	0.00	2 948.39	2 948.39	0.00
7 596	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	981.16	981.16	----	0.00	569.07	569.07	0.00
7 597	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	490.58	490.58	----	0.00	1 824.96	1 824.96	0.00
7 598	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	1 471.74	1 471.74	----	0.00	927.20	927.20	0.00
7 599	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	490.58	490.58	----	0.00	1 515.89	1 515.89	0.00
7 600	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	2.77	2.77	----	0.00	804.16	804.16	0.00
7 601	FA.PV.C.301.A	Massetto di sottofondo da 1.5 a 3 cm. Prezzo 4.55 Euro/mq	0.00	272.24	272.24	----	0.00	1 238.69	1 238.69	0.00
7 602	FA.PV.C.301.B	Massetti di sottofondo. sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni cm. di maggior spessore del massetto Prezzo 0.49 Euro/mqxc	0.00	939.95	939.95	----	0.00	460.58	460.58	0.00
7 603	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI36022 - Illuminazione Pubblica-021

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 604	NP.SZ.14	Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	13.84	13.84	-----	0.00	1 140.42	1 140.42	0.00
		Fornitura e posa in opera di lastre di Billiemi (marmo grigio estratto a Palermo) della larghezza di CM.50 circa e spessore cm.3. con superficie a vista bocciardata. con spigoli vivi o arrotondati. in opera con malta cementizia compresi la stuccat								
		Prezzo 69.91 Euro/mq	0.00	107.36	107.36	-----	0.00	7 505.54	7 505.54	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	21.451,58		
		Totale SI36022 - Illuminazione Pubblica-021 Euro					0,00	44.916,48		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI37008 - Fastweb Fw-011
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 605	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	19.20	19.20	-----	0.00	29.95	29.95	0.00
7 606	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	19.20	19.20	-----	0.00	40.32	40.32	0.00
7 607	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	43.20	43.20	0.00
7 608	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	19.20	19.20	-----	0.00	229.44	229.44	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	342,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7
 SI37008 - Fastweb Fw-011
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 609	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	2.88	2.88	----	0.00	114.65	114.65	0.00
7 610	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	----	0.00	38.59	38.59	0.00
7 611	BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre provenienti dagli scavi Prezzo 0.80 Euro/mc	0.00	15.36	15.36	----	0.00	12.29	12.29	0.00
7 612	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	1 814.40	1 814.40	----	0.00	326.59	326.59	0.00
7 613	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	----	0.00	164.37	164.37	0.00
7 614	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	76.80	76.80	0.00
7 615	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	----	0.00	99.33	99.33	0.00
7 616	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	160.80	160.80	0.00
7 617	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	288.00	288.00	----	0.00	388.80	388.80	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.382,22		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37008 - Fastweb Fw-011

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 618	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
		Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	19.20	19.20	-----	0.00	142.27	142.27	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	142,27		
		Totale SI37008 - Fastweb Fw-011 Euro					0,00	1.867,40		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37012 - Wind Wi-009

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 619	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	9.00	9.00	----	0.00	62.19	62.19	0.00
7 620	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	58.80	58.80	----	0.00	91.73	91.73	0.00
7 621	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	58.80	58.80	----	0.00	123.48	123.48	0.00
7 622	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	882.00	882.00	----	0.00	158.76	158.76	0.00
7 623	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	84.36	84.36	----	0.00	1 008.10	1 008.10	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.444,26		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37012 - Wind Wi-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 624	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	59.04	59.04	-----	0.00	612.84	612.84	0.00
7 625	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	8.82	8.82	-----	0.00	351.12	351.12	0.00
7 626	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	22.20	22.20	-----	0.00	178.49	178.49	0.00
7 627	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	12 587.40	12 587.40	-----	0.00	2 265.73	2 265.73	0.00
7 628	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	5.60	5.60	-----	0.00	575.29	575.29	0.00
7 629	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	840.00	840.00	-----	0.00	268.80	268.80	0.00
7 630	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	5.60	5.60	-----	0.00	347.65	347.65	0.00
7 631	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	840.00	840.00	-----	0.00	562.80	562.80	0.00
7 632	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	1 998.00	1 998.00	-----	0.00	2 697.30	2 697.30	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	7.860,02		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37012 - Wind Wi-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 633	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	30.00	30.00	----	0.00	75.90	75.90	0.00
7 634	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	0.00	600.00	600.00	----	0.00	78.00	78.00	0.00
7 635	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	30.00	30.00	----	0.00	180.30	180.30	0.00
7 636	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	90.00	90.00	----	0.00	334.80	334.80	0.00
7 637	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	0.00	90.00	90.00	----	0.00	56.70	56.70	0.00
7 638	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	30.00	30.00	----	0.00	92.70	92.70	0.00
7 639	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	58.80	58.80	----	0.00	435.71	435.71	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.254,11		
		Totale SI37012 - Wind Wi-009 Euro					0,00	10.558,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37018 - Anello Telematico AnTel-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 640	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	13.80	13.80	----	0.00	95.36	95.36	0.00
7 641	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	43.70	43.70	----	0.00	522.22	522.22	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	617,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37018 - Anello Telematico AnTel-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 642	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	18.40	18.40	-----	0.00	190.99	190.99	0.00
7 643	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	13.15	13.15	-----	0.00	105.73	105.73	0.00
7 644	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmcm	0.00	7 456.05	7 456.05	-----	0.00	1 342.09	1 342.09	0.00
7 645	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
7 646	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 647	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
7 648	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 649	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	1 183.50	1 183.50	-----	0.00	1 597.73	1 597.73	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.239,14		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI12 - Sottoservizi Area 7

SI37018 - Anello Telematico AnTel-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 650	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	46.00	46.00	----	0.00	116.38	116.38	0.00
7 651	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	920.00	920.00	----	0.00	119.60	119.60	0.00
7 652	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	46.00	46.00	----	0.00	276.46	276.46	0.00
7 653	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	92.00	92.00	----	0.00	53.36	53.36	0.00
7 654	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	46.00	46.00	----	0.00	171.12	171.12	0.00
7 655	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	138.00	138.00	----	0.00	86.94	86.94	0.00
7 656	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	46.00	46.00	----	0.00	142.14	142.14	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	966,00		
		Totale SI37018 - Anello Telematico AnTel-002 Euro					0,00	5.822,72		
		Totale SI12 - Sottoservizi Area 7 Euro					0,00	460.325,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30012 - Idrico AE-008

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 657	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	73.40	73.40	-----	0.00	114.50	114.50	0.00
7 658	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	73.40	73.40	-----	0.00	154.14	154.14	0.00
7 659	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	917.44	917.44	-----	0.00	165.14	165.14	0.00
7 660	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	41.94	41.94	-----	0.00	170.28	170.28	0.00
7 661	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	80.73	80.73	-----	0.00	964.72	964.72	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.568,78		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30012 - Idrico AE-008

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 662	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	50.03	50.03	-----	0.00	519.31	519.31	0.00
7 663	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	23.59	23.59	-----	0.00	939.12	939.12	0.00
7 664	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxm	0.00	2 785.40	2 785.40	-----	0.00	501.37	501.37	0.00
7 665	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	616.38	616.38	0.00
7 666	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 667	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	372.48	372.48	0.00
7 668	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 669	PA.OC.075	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA- TUBAZIONE PEAD;Diametro 100mm. Prezzo 23.49 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	93.96	93.96	0.00
7 670	PA.OC.076	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA- TUBAZIONE PEAD;Diametro 110mm. Prezzo 26.06 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	78.18	78.18	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30012 - Idrico AE-008

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 671	PA.OC.078	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA-TUBAZIONE PEAD;Diametro 300mm. Prezzo 90.41 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	180.82	180.82	0.00
7 672	PA.OC.081	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per condotte di scarico interrate e tubi di polietilene ad alta densità tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati. del diametro esterno di mm 100. Prezzo 2.81 Euro/m	0.00	278.54	278.54	----	0.00	782.70	782.70	0.00
7 673	PA.OC.104	Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia o sferoidale con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102);del diam. nom. di mm. 100. Prezzo 5.67 Euro/m	0.00	273.44	273.44	----	0.00	1 550.40	1 550.40	0.00
7 674	PA.OC.107	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 13.93 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	55.72	55.72	0.00
7 675	PA.OC.113	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cm ² .. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 52.70 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	210.80	210.80	0.00
7 676	PA.OC.121	Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 9.87 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	273.44	273.44	----	0.00	2 698.85	2 698.85	0.00
							0,00	9.075,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30012 - Idrico AE-008

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 677	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	10.49	10.49	----	0.00	3 045.35	3 045.35	0.00
7 678	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	73.40	73.40	----	0.00	543.89	543.89	0.00
7 679	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	10.49	10.49	----	0.00	864.38	864.38	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	4.453,62		
		Totale IN30012 - Idrico AE-008 Euro					0,00	15.097,69		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30013 - Idrico AE-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 680	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	54.00	54.00	----	0.00	219.24	219.24	0.00
7 681	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	103.95	103.95	----	0.00	1 242.20	1 242.20	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.461,44		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30013 - Idrico AE-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 682	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	32.40	32.40	-----	0.00	336.31	336.31	0.00
7 683	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	47.26	47.26	-----	0.00	1 881.42	1 881.42	0.00
7 684	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	94.50	94.50	-----	0.00	147.42	147.42	0.00
7 685	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	94.50	94.50	-----	0.00	198.45	198.45	0.00
7 686	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	1 181.25	1 181.25	-----	0.00	212.63	212.63	0.00
7 687	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	94.50	94.50	-----	0.00	700.25	700.25	0.00
7 688	IT.ID.A.208.I	Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d 300 mm Prezzo 10.62 Euro/m	0.00	160.37	160.37	-----	0.00	1 703.13	1 703.13	0.00
7 689	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxcn	0.00	5 583.95	5 583.95	-----	0.00	1 005.11	1 005.11	0.00
7 690	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	15.00	15.00	-----	0.00	1 540.95	1 540.95	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30013 - Idrico AE-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 691	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	----	0.00	384.00	384.00	0.00
7 692	IT.TB.C.101.L	Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 300. Prezzo 32.82 Euro/m	0.00	160.37	160.37	----	0.00	5 263.34	5 263.34	0.00
7 693	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	15.00	15.00	----	0.00	931.20	931.20	0.00
7 694	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 200.00	1 200.00	----	0.00	804.00	804.00	0.00
7 695	PA.OC.049	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce, smussate o a bicchiere a saldare, delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 65 mm. Prezzo 3.15 Euro/m	0.00	60.00	60.00	----	0.00	189.00	189.00	0.00
7 696	PA.OC.056	Formazione di condotte con tubi di acciaio senza saldatura o saldati longitudinalmente grezzi o rivestiti - con estremità lisce, smussate o a bicchiere a saldare, delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 450 mm. Prezzo 20.34 Euro/m	0.00	144.17	144.17	----	0.00	2 932.42	2 932.42	0.00
7 697	PA.OC.057	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann).con estremità lisce, del diametro nominale di 450 mm. Prezzo 56.20 Euro/m	0.00	144.17	144.17	----	0.00	8 102.35	8 102.35	0.00
7 698	PA.OC.062	Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n. (IT.TB.C.101-102); del diam. nom. di 110mm Prezzo 5.92 Euro/m	0.00	160.37	160.37	----	0.00	949.39	949.39	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30013 - Idrico AE-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 699	PA.OC.063	Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 110. Prezzo 11.19 Euro/m	0.00	160.37	160.37	-----	0.00	1 794.54	1 794.54	0.00
7 700	PA.OC.075	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA- TUBAZIONE Pead;Diametro 100mm. Prezzo 23.49 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	46.98	46.98	0.00
7 701	PA.OC.076	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA- TUBAZIONE Pead;Diametro 110mm. Prezzo 26.06 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	52.12	52.12	0.00
7 702	PA.OC.078	Fornitura e posa in opera di PEZZO SPECIALE: GIUNTO TUBAZIONE GHISA- TUBAZIONE Pead;Diametro 300mm. Prezzo 90.41 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	180.82	180.82	0.00
7 703	PA.OC.084	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 tipo 303 per condotte di scarico interrate e tubi di polietilene ad alta densità tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati. del diametro esterno di mm 300. Prezzo 20.45 Euro/m	0.00	138.41	138.41	-----	0.00	2 830.48	2 830.48	0.00
7 704	PA.OC.107	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 13.93 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	111.44	111.44	0.00
7 705	PA.OC.109	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 300. Prezzo 35.37 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	70.74	70.74	0.00
7 706	PA.OC.110	Posa in opera di valvole con corpo di ghisa. con attacchi a flangia; del diametro nominale di mm. 350. Prezzo 40.73 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	162.92	162.92	0.00
7 707	PA.OC.113	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30013 - Idrico AE-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 708	PA.OC.115	nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 100. Prezzo 52.70 Euro/Cadauno Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 350. Prezzo 323.79 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	421.60	421.60	0.00
7 709	PA.OC.117	Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 65. Prezzo 3.98 Euro/m	0.00	4.00	4.00	----	0.00	1 295.16	1 295.16	0.00
7 710	PA.OC.124	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 110 Prezzo 3.37 Euro/m	0.00	60.00	60.00	----	0.00	238.80	238.80	0.00
7 711	PA.OC.162	Valvole a saracinesca. di ghisa con attacchi lisci per tubi. atte a sopportare la pressione nominale di 100 N/cmq.. verniciate esternamente. secondo le norme UNI; del diametro nominale di mm. 300. Prezzo 214.06 Euro/Cadauno Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	130.15	130.15	----	0.00	438.61	438.61	0.00
							0.00	428.12	428.12	0.00
							0,00	35.353,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN30013 - Idrico AE-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 712	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	13.50	13.50	----	0.00	3 919.19	3 919.19	0.00
7 713	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	13.50	13.50	----	0.00	1 112.40	1 112.40	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	5.031,59		
		Totale IN30013 - Idrico AE-001 Euro					0,00	41.846,73		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31017 - Fognatura FO-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 714	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	229.27	229.27	----	0.00	7 925.86	7 925.86	0.00
7 715	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	99.51	99.51	----	0.00	687.61	687.61	0.00
7 716	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	247.56	247.56	----	0.00	386.19	386.19	0.00
7 717	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	247.56	247.56	----	0.00	519.88	519.88	0.00
7 718	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	3 094.50	3 094.50	----	0.00	557.01	557.01	0.00
7 719	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	8.40	8.40	----	0.00	34.10	34.10	0.00
7 720	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	1 112.85	1 112.85	----	0.00	7 834.46	7 834.46	0.00
7 721	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici. esclusi i materiali litoidi. fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	224.40	224.40	----	0.00	2 681.58	2 681.58	0.00
7 722	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. per profondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	0.00	185.13	185.13	----	0.00	2 577.01	2 577.01	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	23.203,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31017 - Fognatura FO-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 723	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	857.89	857.89	-----	0.00	8 904.90	8 904.90	0.00
7 724	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	63.51	63.51	-----	0.00	2 528.33	2 528.33	0.00
7 725	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	148.79	148.79	-----	0.00	15 285.20	15 285.20	0.00
7 726	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 727	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	148.79	148.79	-----	0.00	9 236.88	9 236.88	0.00
7 728	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
7 729	PA.OC.098	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 120X200 Prezzo 369.70 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	132.87	132.87	-----	0.00 0,00	49 122.04 85.552,55	49 122.04	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31017 - Fognatura FO-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 730	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	331.70	331.70	----	0.00	839.20	839.20	0.00
7 731	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	6 634.00	6 634.00	----	0.00	862.42	862.42	0.00
7 732	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	331.70	331.70	----	0.00	1 993.52	1 993.52	0.00
7 733	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	663.40	663.40	----	0.00	384.77	384.77	0.00
7 734	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	331.70	331.70	----	0.00	1 233.92	1 233.92	0.00
7 735	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	995.10	995.10	----	0.00	626.91	626.91	0.00
7 736	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	331.70	331.70	----	0.00	1 024.95	1 024.95	0.00
7 737	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	2.10	2.10	----	0.00	609.65	609.65	0.00
7 738	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	247.56	247.56	----	0.00	1 834.42	1 834.42	0.00
7 739	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	2.10	2.10	----	0.00	173.04	173.04	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	9.582,80		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31017 - Fognatura FO-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IN31017 - Fognatura FO-002 Euro					0,00	118.339,05		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31018 - Fognatura FO-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 740	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	54.64	54.64	----	0.00	1 888.90	1 888.90	0.00
7 741	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	94.50	94.50	----	0.00	653.00	653.00	0.00
7 742	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	76.00	76.00	----	0.00	118.56	118.56	0.00
7 743	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	76.00	76.00	----	0.00	159.60	159.60	0.00
7 744	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	950.00	950.00	----	0.00	171.00	171.00	0.00
7 745	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	7.20	7.20	----	0.00	29.23	29.23	0.00
7 746	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	1 014.26	1 014.26	----	0.00	7 140.39	7 140.39	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	10.160,68		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31018 - Fognatura FO-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 747	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	687.75	687.75	-----	0.00	7 138.85	7 138.85	0.00
7 748	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	32.78	32.78	-----	0.00	1 304.97	1 304.97	0.00
7 749	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	6 140.00	6 140.00	-----	0.00	1 105.20	1 105.20	0.00
7 750	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	47.49	47.49	-----	0.00	4 878.65	4 878.65	0.00
7 751	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 440.00	2 440.00	-----	0.00	780.80	780.80	0.00
7 752	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	0.00	122.80	122.80	-----	0.00	6 033.16	6 033.16	0.00
7 753	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	47.49	47.49	-----	0.00	2 948.18	2 948.18	0.00
7 754	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 440.00	2 440.00	-----	0.00	1 634.80	1 634.80	0.00
7 755	PA.OC.096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 35X50 Prezzo 109.77 Euro/m	0.00	130.60	130.60	-----	0.00	14 335.96	14 335.96	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31018 - Fognatura FO-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	40.160,57		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31018 - Fognatura FO-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 756	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	315.02	315.02	----	0.00	797.00	797.00	0.00
7 757	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	6 300.40	6 300.40	----	0.00	819.05	819.05	0.00
7 758	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	315.02	315.02	----	0.00	1 893.27	1 893.27	0.00
7 759	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	630.04	630.04	----	0.00	365.42	365.42	0.00
7 760	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	315.02	315.02	----	0.00	1 171.87	1 171.87	0.00
7 761	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	945.06	945.06	----	0.00	595.39	595.39	0.00
7 762	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	315.02	315.02	----	0.00	973.41	973.41	0.00
7 763	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	1.80	1.80	----	0.00	522.56	522.56	0.00
7 764	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	76.00	76.00	----	0.00	563.16	563.16	0.00
7 765	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	1.80	1.80	----	0.00	148.32	148.32	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	7.849,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31018 - Fognatura FO-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IN31018 - Fognatura FO-002 Euro					0,00	58.170,70		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31019 - Fognatura FO-025

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 766	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	40.78	40.78	----	0.00	1 409.76	1 409.76	0.00
7 767	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	93.49	93.49	----	0.00	646.02	646.02	0.00
7 768	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	452.66	452.66	----	0.00	706.15	706.15	0.00
7 769	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	452.66	452.66	----	0.00	950.59	950.59	0.00
7 770	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	5 658.20	5 658.20	----	0.00	1 018.48	1 018.48	0.00
7 771	BA.DE.A.514.A	Demolizione di basolati o lastricati in pietra. di qualunque spessore. Prezzo 4.06 Euro/mq	0.00	24.80	24.80	----	0.00	100.69	100.69	0.00
7 772	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	0.00	1 010.79	1 010.79	----	0.00	7 115.96	7 115.96	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	11.947,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31019 - Fognatura FO-025

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 773	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	744.43	744.43	-----	0.00	7 727.18	7 727.18	0.00
7 774	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	88.71	88.71	-----	0.00	3 531.55	3 531.55	0.00
7 775	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	8 337.50	8 337.50	-----	0.00	1 500.75	1 500.75	0.00
7 776	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	27.65	27.65	-----	0.00	2 840.48	2 840.48	0.00
7 777	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	307.20	307.20	0.00
7 778	IT.TB.L.142.H	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500. Prezzo 49.13 Euro/m	0.00	166.75	166.75	-----	0.00	8 192.43	8 192.43	0.00
7 779	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	27.65	27.65	-----	0.00	1 716.51	1 716.51	0.00
7 780	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	960.00	960.00	-----	0.00	643.20	643.20	0.00
7 781	PA.OC.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREFABBRICATE PER FOGNATURA IN C.A.V. RETTANGOLARI cm 30X50 Prezzo 103.48 Euro/m	0.00	118.25	118.25	-----	0.00	12 236.51	12 236.51	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31019 - Fognatura FO-025

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	38.695,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31019 - Fognatura FO-025

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 782	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	311.64	311.64	----	0.00	788.45	788.45	0.00
7 783	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxc	0.00	6 232.80	6 232.80	----	0.00	810.26	810.26	0.00
7 784	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	311.64	311.64	----	0.00	1 872.96	1 872.96	0.00
7 785	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mqxc	0.00	623.28	623.28	----	0.00	361.50	361.50	0.00
7 786	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	311.64	311.64	----	0.00	1 159.30	1 159.30	0.00
7 787	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxc	0.00	934.92	934.92	----	0.00	589.00	589.00	0.00
7 788	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	311.64	311.64	----	0.00	962.97	962.97	0.00
7 789	BA.PT.A.101.A	Pietra da taglio perfettamente squadrata del tipo calcarea. Prezzo 290.31 Euro/mc	0.00	6.20	6.20	----	0.00	1 799.92	1 799.92	0.00
7 790	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	452.66	452.66	----	0.00	3 354.21	3 354.21	0.00
7 791	FA.TA.C.201.A	Posa di pietra da taglio in masselli. dello spessore di oltre cm 10 Prezzo 82.40 Euro/mc	0.00	6.20	6.20	----	0.00	510.88	510.88	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	12.209,45		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

IN31019 - Fognatura FO-025

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Totale IN31019 - Fognatura FO-025 Euro					0,00	62.852,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI32013 - AMG GAS ME-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 792	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	3.78	3.78	----	0.00	26.12	26.12	0.00
7 793	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	14.80	14.80	----	0.00	176.86	176.86	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	202,98		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI32013 - AMG GAS ME-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 794	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	6.34	6.34	-----	0.00	65.81	65.81	0.00
7 795	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	10.12	10.12	-----	0.00	402.88	402.88	0.00
7 796	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	205.46	205.46	0.00
7 797	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
7 798	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	124.16	124.16	0.00
7 799	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	1.035,91		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI32013 - AMG GAS ME-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 800	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	12.61	12.61	----	0.00	31.90	31.90	0.00
7 801	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	252.28	252.28	----	0.00	32.80	32.80	0.00
7 802	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	12.61	12.61	----	0.00	75.79	75.79	0.00
7 803	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	25.22	25.22	----	0.00	14.63	14.63	0.00
7 804	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	12.61	12.61	----	0.00	46.91	46.91	0.00
7 805	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	37.85	37.85	----	0.00	23.85	23.85	0.00
7 806	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	12.61	12.61	----	0.00	38.96	38.96	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	264,84		
		Totale SI32013 - AMG GAS ME-001 Euro					0,00	1.503,73		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI32014 - AMG GAS ME-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 807	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	124.40	124.40	-----	0.00	194.06	194.06	0.00
7 808	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	124.40	124.40	-----	0.00	261.24	261.24	0.00
7 809	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxcn	0.00	1 554.98	1 554.98	-----	0.00	279.90	279.90	0.00
7 810	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	93.30	93.30	-----	0.00	1 114.94	1 114.94	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.850,14		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI32014 - AMG GAS ME-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 811	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	80.86	80.86	-----	0.00	839.33	839.33	0.00
7 812	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	31.09	31.09	-----	0.00	1 237.69	1 237.69	0.00
7 813	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.80	3.80	-----	0.00	390.37	390.37	0.00
7 814	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 815	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.80	3.80	-----	0.00	235.90	235.90	0.00
7 816	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	3.178,49		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI32014 - AMG GAS ME-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 817	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
		Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	124.40	124.40	-----	0.00	921.80	921.80	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	921,80		
		Totale SI32014 - AMG GAS ME-002 Euro					0,00	5.950,43		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35008 - Telecom TF-013

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 818	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	42.48	42.48	----	0.00	293.54	293.54	0.00
7 819	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	222.00	222.00	----	0.00	346.32	346.32	0.00
7 820	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	222.00	222.00	----	0.00	466.20	466.20	0.00
7 821	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	2 775.00	2 775.00	----	0.00	499.50	499.50	0.00
7 822	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	159.98	159.98	----	0.00	5 386.53	5 386.53	0.00
7 823	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	759.60	759.60	----	0.00	9 077.22	9 077.22	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	16.069,31		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35008 - Telecom TF-013

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 824	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	189.90	189.90	-----	0.00	1 971.16	1 971.16	0.00
7 825	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	548.10	548.10	-----	0.00	21 819.86	21 819.86	0.00
7 826	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	279.60	279.60	-----	0.00	1 887.30	1 887.30	0.00
7 827	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	121 500.00	121 500.00	-----	0.00	21 870.00	21 870.00	0.00
7 828	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	59.62	59.62	-----	0.00	6 124.76	6 124.76	0.00
7 829	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	2 160.00	2 160.00	-----	0.00	691.20	691.20	0.00
7 830	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	9 720.00	9 720.00	-----	0.00	34 700.40	34 700.40	0.00
7 831	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	59.62	59.62	-----	0.00	3 701.21	3 701.21	0.00
7 832	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	2 160.00	2 160.00	-----	0.00	1 447.20	1 447.20	0.00
Totale SI3 - ripristino servizio Euro							0,00	94.213,09		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35008 - Telecom TF-013

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 833	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	141.60	141.60	----	0.00	358.25	358.25	0.00
7 834	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	2 832.00	2 832.00	----	0.00	368.16	368.16	0.00
7 835	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	141.60	141.60	----	0.00	851.02	851.02	0.00
7 836	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	283.20	283.20	----	0.00	164.26	164.26	0.00
7 837	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	141.60	141.60	----	0.00	526.75	526.75	0.00
7 838	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	424.80	424.80	----	0.00	267.62	267.62	0.00
7 839	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	141.60	141.60	----	0.00	437.54	437.54	0.00
7 840	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	222.00	222.00	----	0.00	1 645.02	1 645.02	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	4.618,62		
		Totale SI35008 - Telecom TF-013 Euro					0,00	114.901,02		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35009 - Telecom TF-014

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 841	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	110.02	110.02	-----	0.00	3 704.37	3 704.37	0.00
							0,00	3.704,37		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35009 - Telecom TF-014

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 842	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	91.80	91.80	----	0.00	3 654.56	3 654.56	0.00
7 843	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	183.60	183.60	----	0.00	1 239.30	1 239.30	0.00
7 844	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	24 600.00	24 600.00	----	0.00	4 428.00	4 428.00	0.00
7 845	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	----	0.00	1 361.17	1 361.17	0.00
7 846	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 847	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	1 968.00	1 968.00	----	0.00	7 025.76	7 025.76	0.00
7 848	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	13.25	13.25	----	0.00	822.56	822.56	0.00
7 849	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	----	0.00	321.60	321.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	19.006,55		
		Totale SI35009 - Telecom TF-014 Euro					0,00	22.710,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35015 - Telecom TEes-007

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 850	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	2.00	2.00	----	0.00	69.14	69.14	0.00
7 851	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	4.00	4.00	----	0.00	6.24	6.24	0.00
7 852	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	4.00	4.00	----	0.00	8.40	8.40	0.00
7 853	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	50.00	50.00	----	0.00	9.00	9.00	0.00
7 854	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	5.20	5.20	----	0.00	62.14	62.14	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	154,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35015 - Telecom TEes-007

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 855	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	3.60	3.60	-----	0.00	37.37	37.37	0.00
7 856	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	2.60	2.60	-----	0.00	103.51	103.51	0.00
7 857	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	54.00	54.00	0.00
7 858	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm	0.00	704.80	704.80	-----	0.00	126.86	126.86	0.00
7 859	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	0.80	0.80	-----	0.00	82.18	82.18	0.00
7 860	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
7 861	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	8.00	8.00	-----	0.00	28.56	28.56	0.00
7 862	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	0.80	0.80	-----	0.00	49.66	49.66	0.00
7 863	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35015 - Telecom TEes-007

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 864	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	96.00	96.00	-----	0.00	129.60	129.60	0.00
							0,00	849,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35015 - Telecom TEes-007

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 865	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
		Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	29.64	29.64	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	29,64		
		Totale SI35015 - Telecom TEes-007 Euro					0,00	1.033,90		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35016 - Telecom TEes-008

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 866	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	2.25	2.25	-----	0.00	3.51	3.51	0.00
7 867	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	2.25	2.25	-----	0.00	4.73	4.73	0.00
7 868	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	28.13	28.13	-----	0.00	5.06	5.06	0.00
7 869	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	2.25	2.25	-----	0.00	26.89	26.89	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	40,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35016 - Telecom TEes-008

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 870	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	2.03	2.03	-----	0.00	21.07	21.07	0.00
7 871	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	1.47	1.47	-----	0.00	58.52	58.52	0.00
7 872	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	226.35	226.35	-----	0.00	40.74	40.74	0.00
7 873	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	0.80	0.80	-----	0.00	82.18	82.18	0.00
7 874	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	76.80	76.80	0.00
7 875	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	4.50	4.50	-----	0.00	16.07	16.07	0.00
7 876	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	0.80	0.80	-----	0.00	49.66	49.66	0.00
7 877	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00
7 878	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	27.00	27.00	-----	0.00	36.45	36.45	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	542,29		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35016 - Telecom TEes-008

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 879	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
		Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	2.25	2.25	-----	0.00	16.67	16.67	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	16,67		
		Totale SI35016 - Telecom TEes-008 Euro					0,00	599,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35017 - Telecom TEes-009

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 880	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	30.75	30.75	-----	0.00	47.97	47.97	0.00
7 881	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	30.75	30.75	-----	0.00	64.58	64.58	0.00
7 882	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	384.38	384.38	-----	0.00 0,00	69.19 181,74	69.19	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35017 - Telecom TEes-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 883	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	27.68	27.68	-----	0.00	287.32	287.32	0.00
7 884	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	20.00	20.00	-----	0.00	796.20	796.20	0.00
7 885	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli. cunette. muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	8.90	8.90	-----	0.00	60.08	60.08	0.00
7 886	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	3 093.45	3 093.45	-----	0.00	556.82	556.82	0.00
7 887	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	-----	0.00	164.37	164.37	0.00
7 888	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
7 889	IT.TB.L.139.I	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125. Prezzo 3.57 Euro/m	0.00	61.50	61.50	-----	0.00	219.56	219.56	0.00
7 890	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.60	1.60	-----	0.00	99.33	99.33	0.00
7 891	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35017 - Telecom TEes-009

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 892	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	369.00	369.00	-----	0.00	498.15	498.15	0.00
							0,00	3.157,03		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI35017 - Telecom TEes-009

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 893	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
		Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	30.75	30.75	-----	0.00	227.86	227.86	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	227,86		
		Totale SI35017 - Telecom TEes-009 Euro					0,00	3.566,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36014 - Media Tensione EM-002
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 894	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	102.96	102.96	----	0.00	711.45	711.45	0.00
7 895	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	497.64	497.64	----	0.00	5 946.80	5 946.80	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	6.658,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36014 - Media Tensione EM-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 896	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	257.40	257.40	-----	0.00	2 671.81	2 671.81	0.00
7 897	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	137.28	137.28	-----	0.00	5 465.12	5 465.12	0.00
7 898	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	75.60	75.60	-----	0.00	7 766.39	7 766.39	0.00
7 899	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	4 200.00	4 200.00	-----	0.00	1 344.00	1 344.00	0.00
7 900	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	75.60	75.60	-----	0.00	4 693.25	4 693.25	0.00
7 901	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	4 200.00	4 200.00	-----	0.00	2 814.00	2 814.00	0.00
7 902	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	1 406.40	1 406.40	-----	0.00	12 699.79	12 699.79	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	37.454,36		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36014 - Media Tensione EM-002
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 903	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	343.20	343.20	----	0.00	868.30	868.30	0.00
7 904	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	6 864.00	6 864.00	----	0.00	892.32	892.32	0.00
7 905	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	343.20	343.20	----	0.00	2 062.63	2 062.63	0.00
7 906	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	686.40	686.40	----	0.00	398.11	398.11	0.00
7 907	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	343.20	343.20	----	0.00	1 276.70	1 276.70	0.00
7 908	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	1 029.60	1 029.60	----	0.00	648.65	648.65	0.00
7 909	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	343.20	343.20	----	0.00	1 060.49	1 060.49	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	7.207,20		
		Totale SI36014 - Media Tensione EM-002 Euro					0,00	51.319,81		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36015 - Media Tensione EM-006
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 910	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	20.88	20.88	----	0.00	144.28	144.28	0.00
7 911	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	100.92	100.92	----	0.00	1 205.99	1 205.99	0.00
							0,00	1.350,27		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36015 - Media Tensione EM-006
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 912	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	52.20	52.20	-----	0.00	541.84	541.84	0.00
7 913	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	27.84	27.84	-----	0.00	1 108.31	1 108.31	0.00
7 914	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	17.50	17.50	-----	0.00	1 797.78	1 797.78	0.00
7 915	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	1 000.00	1 000.00	-----	0.00	320.00	320.00	0.00
7 916	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	17.50	17.50	-----	0.00	1 086.40	1 086.40	0.00
7 917	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	1 000.00	1 000.00	-----	0.00	670.00	670.00	0.00
7 918	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte; diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m	0.00	278.40	278.40	-----	0.00	2 513.95	2 513.95	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	8.038,28		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36015 - Media Tensione EM-006
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 919	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	69.60	69.60	----	0.00	176.09	176.09	0.00
7 920	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	1 392.00	1 392.00	----	0.00	180.96	180.96	0.00
7 921	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	69.60	69.60	----	0.00	418.30	418.30	0.00
7 922	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	139.20	139.20	----	0.00	80.74	80.74	0.00
7 923	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	69.60	69.60	----	0.00	258.91	258.91	0.00
7 924	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	208.80	208.80	----	0.00	131.54	131.54	0.00
7 925	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	69.60	69.60	----	0.00	215.06	215.06	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	1.461,60		
		Totale SI36015 - Media Tensione EM-006 Euro					0,00	10.850,15		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36016 - Illuminazione Pubblica-004
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 926	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	3.46	3.46	----	0.00	119.61	119.61	0.00
7 927	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	2.21	2.21	----	0.00	15.27	15.27	0.00
7 928	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	28.68	28.68	----	0.00	44.74	44.74	0.00
7 929	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	28.68	28.68	----	0.00	60.23	60.23	0.00
7 930	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	358.50	358.50	----	0.00	64.53	64.53	0.00
7 931	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	25.24	25.24	----	0.00	301.62	301.62	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	606,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36016 - Illuminazione Pubblica-004
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 932	AP.01.EC.02.B	Formaz.o.di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	3.46	3.46	----	0.00	389.42	389.42	0.00
7 933	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	16.22	16.22	----	0.00	168.36	168.36	0.00
7 934	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm². Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	7.91	7.91	----	0.00	314.90	314.90	0.00
7 935	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	3.46	3.46	----	0.00	116.50	116.50	0.00
7 936	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	10.82	10.82	----	0.00	86.99	86.99	0.00
7 937	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.48	4.48	----	0.00	460.23	460.23	0.00
7 938	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	560.00	560.00	----	0.00	179.20	179.20	0.00
7 939	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.48	4.48	----	0.00	278.12	278.12	0.00
7 940	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	560.00	560.00	----	0.00	375.20	375.20	0.00
7 941	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36016 - Illuminazione Pubblica-004
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte;diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	60.09	60.09	-----	0.00 0,00	542.61 2.911,53	542.61	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36016 - Illuminazione Pubblica-004
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 942	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	7.37	7.37	----	0.00	18.65	18.65	0.00
7 943	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	147.48	147.48	----	0.00	19.17	19.17	0.00
7 944	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	7.37	7.37	----	0.00	44.29	44.29	0.00
7 945	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	14.75	14.75	----	0.00	8.56	8.56	0.00
7 946	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	7.37	7.37	----	0.00	27.42	27.42	0.00
7 947	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	22.12	22.12	----	0.00	13.94	13.94	0.00
7 948	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	7.37	7.37	----	0.00	22.77	22.77	0.00
7 949	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm. 2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	28.68	28.68	----	0.00	212.52	212.52	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	367,32		
		Totale SI36016 - Illuminazione Pubblica-004 Euro					0,00	3.884,85		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36027 - Illuminazione Pubblica-002
 SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 950	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato infondazione. fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	0.00	8.64	8.64	----	0.00	298.68	298.68	0.00
7 951	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	5.32	5.32	----	0.00	36.76	36.76	0.00
7 952	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	69.50	69.50	----	0.00	108.42	108.42	0.00
7 953	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	69.50	69.50	----	0.00	145.95	145.95	0.00
7 954	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc Totale SI2 - opere preparatorie Euro	0.00	868.75	868.75	----	0.00	156.38	156.38	0.00
							0,00	746,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36027 - Illuminazione Pubblica-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 955	AP.01.EC.02.B	Formaz.o di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	0.00	8.64	8.64	----	0.00	972.43	972.43	0.00
7 956	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm². Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	16.21	16.21	----	0.00	645.32	645.32	0.00
7 957	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	8.64	8.64	----	0.00	290.91	290.91	0.00
7 958	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	43.52	43.52	----	0.00	349.90	349.90	0.00
7 959	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	2 399.10	2 399.10	----	0.00	431.84	431.84	0.00
7 960	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	1.92	1.92	----	0.00	197.24	197.24	0.00
7 961	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini. caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	----	0.00	76.80	76.80	0.00
7 962	IT.TB.L.139.H	Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 110. Prezzo 3.13 Euro/m	0.00	218.10	218.10	----	0.00	682.65	682.65	0.00
7 963	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	1.92	1.92	----	0.00	119.19	119.19	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36027 - Illuminazione Pubblica-002
 SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 964	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	160.80	160.80	0.00
7 965	PA.OC.086	Fornitura e posa in opera. mediante infilaggio in cunicolo già predisposto. di tubo corrugato per il contenimento e la protezione di cavi in genere. escluso l'infilaggio dei cavi. da compensarsi a parte;diametro esterno 200 mm: Prezzo 9.03 Euro/m Totale SI3 - ripristino servizio Euro	0.00	96.41	96.41	-----	0.00	870.58	870.58	0.00
							0,00	4.797,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà
 SI36027 - Illuminazione Pubblica-002
 SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 966	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	17.74	17.74	----	0.00	44.88	44.88	0.00
7 967	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	354.80	354.80	----	0.00	46.12	46.12	0.00
7 968	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	17.74	17.74	----	0.00	106.62	106.62	0.00
7 969	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	35.48	35.48	----	0.00	20.58	20.58	0.00
7 970	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	17.74	17.74	----	0.00	65.99	65.99	0.00
7 971	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	53.22	53.22	----	0.00	33.53	33.53	0.00
7 972	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	17.74	17.74	----	0.00	54.82	54.82	0.00
7 973	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm. 2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	69.50	69.50	----	0.00	515.00	515.00	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	887,54		
		Totale SI36027 - Illuminazione Pubblica-002 Euro					0,00	6.431,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI37009 - Fastweb Fw-001

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 974	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	0.00	4.41	4.41	----	0.00	30.47	30.47	0.00
7 975	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	13.97	13.97	----	0.00	166.94	166.94	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	197,41		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI37009 - Fastweb Fw-001

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 976	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	14.70	14.70	-----	0.00	152.59	152.59	0.00
7 977	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	3.68	3.68	-----	0.00	29.59	29.59	0.00
7 978	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	15 932.70	15 932.70	-----	0.00	2 867.89	2 867.89	0.00
7 979	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	-----	0.00	493.10	493.10	0.00
7 980	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	230.40	230.40	0.00
7 981	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	4.80	4.80	-----	0.00	297.98	297.98	0.00
7 982	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	720.00	720.00	-----	0.00	482.40	482.40	0.00
7 983	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	2 529.00	2 529.00	-----	0.00	3 414.15	3 414.15	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	7.968,10		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI37009 - Fastweb Fw-001

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 984	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	0.00	14.70	14.70	----	0.00	37.19	37.19	0.00
7 985	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mq x cm	0.00	294.00	294.00	----	0.00	38.22	38.22	0.00
7 986	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	0.00	14.70	14.70	----	0.00	88.35	88.35	0.00
7 987	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	0.00	29.40	29.40	----	0.00	17.05	17.05	0.00
7 988	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	0.00	14.70	14.70	----	0.00	54.68	54.68	0.00
7 989	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mq x cm	0.00	44.10	44.10	----	0.00	27.78	27.78	0.00
7 990	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	0.00	14.70	14.70	----	0.00	45.42	45.42	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	308,69		
		Totale SI37009 - Fastweb Fw-001 Euro					0,00	8.474,20		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI37013 - Wind Wi-002

SI2 - opere preparatorie

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 991	BA.DE.A.510.A	Demolizione di pavimenti. andante. Prezzo 1.56 Euro/mq	0.00	74.40	74.40	-----	0.00	116.06	116.06	0.00
7 992	BA.DE.A.512.A	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo. dello spessore fino a 10 cm. Prezzo 2.10 Euro/mq	0.00	74.40	74.40	-----	0.00	156.24	156.24	0.00
7 993	BA.DE.A.512.B	Demolizioni di sottofondi in calcestruzzo; sovrapprezzo per ogni centimetro in più. oltre i 10 cm. Prezzo 0.18 Euro/mqxc	0.00	930.00	930.00	-----	0.00	167.40	167.40	0.00
7 994	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	0.00	74.40	74.40	-----	0.00	889.08	889.08	0.00
		Totale SI2 - opere preparatorie Euro					0,00	1.328,78		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI37013 - Wind Wi-002

SI3 - ripristino servizio

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7 995	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	0.00	59.52	59.52	-----	0.00	617.82	617.82	0.00
7 996	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	11.17	11.17	-----	0.00	444.68	444.68	0.00
7 997	BA.IN.A.104.A	Ghiaietto. Breccetta. Pietrischetto. delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm. Prezzo 8.04 Euro/mc	0.00	18.61	18.61	-----	0.00	149.62	149.62	0.00
7 998	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cm xm	0.00	7 030.80	7 030.80	-----	0.00	1 265.54	1 265.54	0.00
7 999	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	328.74	328.74	0.00
8 000	IT.ID.C.216.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Prezzo 0.32 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	153.60	153.60	0.00
8 001	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	0.00	3.20	3.20	-----	0.00	198.66	198.66	0.00
8 002	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	321.60	321.60	0.00
8 003	PA.OC.122	Tubi di polietilene ad alta densità UNI 7613 7615 Tipo 303 e tipo 302 del diametro esterno di mm. 63. Prezzo 1.35 Euro/m	0.00	1 116.00	1 116.00	-----	0.00	1 506.60	1 506.60	0.00
		Totale SI3 - ripristino servizio Euro					0,00	4.986,86		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

SI13 - Sottoservizi Area Libertà

SI37013 - Wind Wi-002

SI4 - opere di finitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 004	FA.PV.A.301.A	Pavimento a getto in malta cementizia dello spessore di cm.2.5 con massetto di sottofondo dello spessore di cm.8								
		Prezzo 7.41 Euro/mq	0.00	74.40	74.40	-----	0.00	551.30	551.30	0.00
		Totale SI4 - opere di finitura Euro					0,00	551,30		
		Totale SI37013 - Wind Wi-002 Euro					0,00	6.866,94		
		Totale SI13 - Sottoservizi Area Libertà Euro					0,00	534.400,20		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC1001 - TC1001 - Impianti di cavi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 005	AP.01.TC.03.B	Esecuzione di giunzione per cavo a 16 fibre con muffola Prezzo 3243.79 Euro/Cadauno	2.00	8.00	6.00	----	6 487.58	25 950.32	19 462.74	0.00
8 006	AP.01.TC.04.B	Esecuzione di giunto isolante su cavo a fibre compresa la fornitura Prezzo 411.52 Euro/Cadauno	2.00	8.00	6.00	----	823.04	3 292.16	2 469.12	0.00
8 007	AP.01.TC.11.D	Cavo per telecomunicazione con protezione in polietilene a 34 coppie Prezzo 7.77 Euro/m	2 854.00	0.00	----	2 854.00	22 175.58	0.00	0.00	22 175.58
8 008	AP.01.TC.12.C	Cavo per telecomunicazione con protezione antifiamma a 34 coppie Prezzo 8.73 Euro/m	3 561.00	0.00	----	3 561.00	31 087.53	0.00	0.00	31 087.53
8 009	AP.01.TC.16.B	Cavo per telecomunicazione a fibre con protez.antifiamma ad 16 fibre Prezzo 5.42 Euro/m	6 275.00	0.00	----	6 275.00	34 010.50	0.00	0.00	34 010.50
8 010	AP.01.TC.19.A	Cavo per telecomunicazione secondario con protezione termoplastica Prezzo 1.15 Euro/m	2 446.00	4 476.00	2 030.00	----	2 812.90	5 147.40	2 334.50	0.00
8 011	AP.01.TC.19.B	Cavo per telecomunicazione secondario con protezione antifiamma Prezzo 1.34 Euro/m	1 035.00	1 360.00	325.00	----	1 386.90	1 822.40	435.50	0.00
8 012	AP.01.TC.20.A	Fornitura in opera di armadio tipo N3 a standard ETSI 300-119 Prezzo 871.47 Euro/Cadauno	3.00	7.00	4.00	----	2 614.41	6 100.29	3 485.88	0.00
8 013	AP.01.TC.21.B	Fornitura di subtelai per la terminazione di cavo a 16 fibre Prezzo 353.43 Euro/Cadauno	3.00	12.00	9.00	----	1 060.29	4 241.16	3 180.87	0.00
8 014	AP.01.TC.22.B	F.o.terminazione di cavo a fibre ottiche a 16 fibre Prezzo 4357.33 Euro/Cadauno	2.00	12.00	10.00	----	8 714.66	52 287.96	43 573.30	0.00
8 015	AP.01.TC.23.B	F.o.sezionamento di cavo per sezionamento di 4 fibre di cavo a 16 Prezzo 3873.19 Euro/Cadauno	1.00	10.00	9.00	----	3 873.19	38 731.90	34 858.71	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC1001 - TC1001 - Impianti di cavi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 016	AP.01.TC.24.A	F.o.piantana per il sostegno di apparecchio telefonico Prezzo 458.00 Euro/Cadauno	14.00	23.00	9.00	-----	6 412.00	10 534.00	4 122.00	0.00
8 017	AP.01.TC.24.B	P.o.piantana per il sostegno di apparecchio telefonico Prezzo 314.69 Euro/Cadauno	14.00	23.00	9.00	-----	4 405.66	7 237.87	2 832.21	0.00
8 018	AP.01.TC.24.C	F.o.tettuccio atto al contenimento di apparecchio telefonico Prezzo 169.45 Euro/Cadauno	14.00	23.00	9.00	-----	2 372.30	3 897.35	1 525.05	0.00
8 019	AP.01.TC.24.E	P.o.tettuccio atto al contenimento apparecchio telefonico su telaio Prezzo 111.36 Euro/Cadauno	14.00	23.00	9.00	-----	1 559.04	2 561.28	1 002.24	0.00
8 020	PA.TC.002	Cavo per telecomunicazione secondario a 50 cp Patterson Prezzo 5.23 Euro/m	0.00	250.00	250.00	-----	0.00	1 307.50	1 307.50	0.00
8 021	PA.TC.003	Cavo per telecomunicazione con protezione in polietilene a 40 coppie Prezzo 11.62 Euro/m	0.00	2 330.00	2 330.00	-----	0.00	27 074.60	27 074.60	0.00
8 022	PA.TC.004	Cavo per telecomunicazione con protezione antifiamma a 40 coppie Prezzo 7.37 Euro/m	0.00	3 498.00	3 498.00	-----	0.00	25 780.26	25 780.26	0.00
8 023	PA.TC.005	F.o. teste terminazione con morsetti a vite per cavi a 50 coppie Prezzo 196.67 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	786.68	786.68	0.00
8 024	PA.TC.012	Esecuzione di giunzione su cavi per telecomunicazioni principali in rame fino a 20 coppie conforme alle specifiche RFI vigenti Prezzo 273.90 Euro/Cadauno	0.00	13.00	13.00	-----	0.00	3 560.70	3 560.70	0.00
8 025	PA.TC.013	Maggiorazione alla TC.GD.A.6001.A per ogni gruppo di 10 coppie o frazione. oltre le prime 20 cp Prezzo 24.90 Euro/Cadauno	0.00	26.00	26.00	-----	0.00	647.40	647.40	0.00
8 026	PA.TC.020	Per ogni 8 fibre oltre le prime 16								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC1001 - TC1001 - Impianti di cavi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 027	PA.TC.021	Prezzo 236.78 Euro/Cadauno Cavo per telecomunicazione a fibre con protez.antifiamma ad 32 fibre	0.00	16.00	16.00	-----	0.00	3 788.48	3 788.48	0.00
8 028	PA.TC.022	Prezzo 5.69 Euro/m Per ogni ulteriore subtelaio per la terminazione di 16 fibre	0.00	5 820.00	5 820.00	-----	0.00	33 115.80	33 115.80	0.00
8 029	PA.TC.030	Prezzo 98.66 Euro/Cadauno Terminazione di ulteriori 8 fibre dello stesso cavo oltre le 16	0.00	12.00	12.00	-----	0.00	1 183.92	1 183.92	0.00
8 030	TC.GD.B.601.D	Prezzo 710.35 Euro/Cadauno Esecuzione giunzioni su cavi contenenti 4 coppie scherm. a 34 coppie	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	2 841.40	2 841.40	0.00
8 031	TC.GD.G.601.A/01	Prezzo 259.83 Euro/Cadauno Rid.ne per giu.ne eseguita senza cassetta di ferro cavo 34 cp alla voce TC.GD.B.601.D	12.00	0.00	-----	12.00	3 117.96	0.00	0.00	3 117.96
8 032	TC.GD.G.603.B/01	Prezzo 25.97 Euro/Cadauno Sovraprezzo per giunto derivato cavo 34 cp alla voce TC.GD.B.601.D	-12.00	0.00	12.00	-----	-311.64	0.00	311.64	0.00
8 033	TC.GD.G.605.A/01	Prezzo 38.97 Euro/Cadauno Sovraprezzo per giunti in galleria cavo 34 cp alla voce TC.GD.B.601.D	5.00	0.00	-----	5.00	194.85	0.00	0.00	194.85
8 034	TC.GD.G.605.A/02	Prezzo 90.94 Euro/Cadauno Sovraprezzo per giunti in galleria cavo 16 fo alla voce AP.01.TC.03.B	9.00	0.00	-----	9.00	818.46	0.00	0.00	818.46
8 035	TC.LV.C.306.A	Prezzo 1220.80 Euro/Cadauno F. di pozzetti prefabbricati per prese di terra di cui al dis.TT 3117	2.00	0.00	-----	2.00	2 441.60	0.00	0.00	2 441.60
8 036	TC.LV.C.601.A	Prezzo 47.46 Euro/Cadauno Esecuzione prese di terra per armadi ATPS e telai TTPS.corda Cu <=10m	14.00	14.00	-----	-----	664.44	664.44	0.00	0.00
8 037	TC.LV.C.605.A	Prezzo 412.27 Euro/Cadauno Esecuzione prese terra con dispersori di profondità per 1^ dispers.	7.00	7.00	-----	-----	2 885.89	2 885.89	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC1001 - TC1001 - Impianti di cavi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 038	TC.LV.C.605.B	Prezzo 86.01 Euro/Cadauno Esecuzione prese terra con dispersori profondità per ogni disp. in +	14.00	14.00	-----	-----	1 204.14	1 204.14	0.00	0.00
8 039	TC.PM.F.204.B	Prezzo 37.38 Euro/Cadauno P.cavo affiancato a cavi esistenti in cunicoli per posa affiorante	28.00	28.00	-----	-----	1 046.64	1 046.64	0.00	0.00
8 040	TC.PM.F.205.A	Prezzo 4.06 Euro/m P.o. o recupero cavo contemporaneamente al 1^ cavo considerato	6 935.00	3 352.00	-----	3 583.00	28 156.10	13 609.12	0.00	14 546.98
8 041	TC.PM.F.212.A	Prezzo 0.80 Euro/m Posa cavo infilato in canalizzazione esistente per il primo cavo	6 930.00	3 235.00	-----	3 695.00	5 544.00	2 588.00	0.00	2 956.00
8 042	TC.PM.F.212.B	Prezzo 1.10 Euro/Cadauno Posa cavo infilato in canalizzazione esistente per ogni cavo in più	1 248.00	6 054.00	4 806.00	-----	1 372.80	6 659.40	5 286.60	0.00
8 043	TC.PM.F.215.A/01	Prezzo 0.73 Euro/m Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.204.B	1 058.00	7 251.00	6 193.00	-----	772.34	5 293.23	4 520.89	0.00
8 044	TC.PM.F.215.A/02	Prezzo 0.81 Euro/m Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.205.A	3 741.00	1 064.00	-----	2 677.00	3 030.21	861.84	0.00	2 168.37
8 045	TC.PM.F.215.A/03	Prezzo 0.16 Euro/m Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.212.A	3 736.00	1 064.00	-----	2 672.00	597.76	170.24	0.00	427.52
8 046	TC.PM.F.215.A/04	Prezzo 0.21 Euro/m Sovrapprezzo su voci di posa per lavoro eseguito in galleria alla voce TC.PM.F.212.B	340.00	3 034.00	2 694.00	-----	71.40	637.14	565.74	0.00
8 047	TC.ST.A.101.A	Prezzo 0.15 Euro/m F. di armadi per terminazioni di cavi per telecomunicazione ATPS 24	280.00	4 094.00	3 814.00	-----	42.00	614.10	572.10	0.00
8 048	TC.ST.A.202.A	Prezzo 845.92 Euro/Cadauno Posa in opera entro fabbricati di armadi tipo ATPS 24	7.00	7.00	-----	-----	5 921.44	5 921.44	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC1001 - TC1001 - Impianti di cavi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 049	TC.ST.C.101.B	Prezzo 367.79 Euro/Cadauno Fornitura di teste di sezionamento e terminazione a 40 coppie	7.00	7.00	-----	-----	2 574.53	2 574.53	0.00	0.00
8 050	TC.ST.C.203.B	Prezzo 411.68 Euro/Cadauno P.o. teste di sezionamento e terminazione come TCSTC101 a 40 coppie	7.00	7.00	-----	-----	2 881.76	2 881.76	0.00	0.00
8 051	TC.ST.C.307.A	Prezzo 434.23 Euro/Cadauno F.o. teste terminazione con morsetti a vite per cavi a 10 coppie	7.00	7.00	-----	-----	3 039.61	3 039.61	0.00	0.00
8 052	TC.ST.D.301.A	Prezzo 95.50 Euro/Cadauno Costruzione e p.o. cassette di sezionamento e terminazione.FS 3/10N	18.00	24.00	6.00	-----	1 719.00	2 292.00	573.00	0.00
8 053	TC.ST.E.301.A	Prezzo 465.07 Euro/Cadauno F.o. pannelli per test. termin. per impianti interni <=100 coppie	5.00	5.00	-----	-----	2 325.35	2 325.35	0.00	0.00
8 054	TC.ST.F.302.A	Prezzo 78.30 Euro/Cadauno F.o.piantane in ferro per app. telefonico e cass. di sez..TT 3115	7.00	8.00	1.00	-----	548.10	626.40	78.30	0.00
8 055	TC.ST.F.302.B	Prezzo 593.21 Euro/Cadauno F.o.piantane in ferro per app. telefonico e cass. di sez..TT 3116	7.00	7.00	-----	-----	4 152.47	4 152.47	0.00	0.00
		Prezzo 611.01 Euro/Cadauno Totale TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali Euro	7.00	7.00	-----	-----	4 277.07	4 277.07	0.00	0.00
		Totale TC1001 - TC1001 - Impianti di cavi Euro					208.883,86	326.215,64		
							208.883,86	326.215,64		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC3001 - TC3001 - Impianti di DS e Orologi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 056	MF.IS.804.348	Cavo isolato atossico non propagante l'incendio da 2 x 2.5 mm² Prezzo 1.85 Euro/m	1 100.00	1 100.00	----	----	2 035.00	2 035.00	0.00	0.00
8 057	NP.TC.001	Fornitura di tromba esponenziale 20 Watt completa di unità driver e trasformatore di linea:in alluminio pressofuso Prezzo 125.06 Euro/Cadauno	32.00	36.00	4.00	----	4 001.92	4 502.16	500.24	0.00
8 058	NP.TC.002	Fornitura di diffusore da parete con cassa acustica da 4 Watt completo di trasformatore di linea:in alluminio. Prezzo 44.67 Euro/Cadauno	12.00	22.00	10.00	----	536.04	982.74	446.70	0.00
8 059	NP.TC.003	Fornitura amplificatore acustico 240 watt. La voce comprende la fornitura di un complesso amplificatore da 240 watt completo di alimentator Prezzo 1205.88 Euro/Cadauno	6.00	7.00	1.00	----	7 235.28	8 441.16	1 205.88	0.00
8 060	NP.TC.004	Fornitura striscia di sezionamento e protezione a 40 cp. La voce comprende la fornitura di striscia di sezionamento e protezione a 40 coppie Prezzo 803.92 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	4 823.52	4 823.52	0.00	0.00
8 061	NP.TC.005	Orologio ornamentale indipendente da ufficio radiosincronizzato segnale DCF ad un quadrante diametro 40 cm cifre arabe dotato di circuit Prezzo 172.20 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	1 033.20	1 033.20	0.00	0.00
8 062	NP.TC.006	Orologio a bandiera da pensilina ricevitore doppia faccia diametro cm 60 per esterni con pulsati polarizzati ogni 30 secondi e struttura predisposta per l'eventuale inserimento di un regolatore principale radio - sincronizzato Prezzo 231.05 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	2 772.60	2 772.60	0.00	0.00
8 063	NP.TC.008	Cavo isolato in gomma. con guaina di policloroprene a due conduttori da mmq 1 cadauno								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC3001 - TC3001 - Impianti di DS e Orologi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 064	NP.TC.009	Prezzo 0.39 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.001. per apparecchiature istallate istallate lungo la linea e nei piazzali.	900.00	1 000.00	100.00	-----	351.00	390.00	39.00	0.00
8 065	NP.TC.010	Prezzo 45.02 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.001. per apparecchiature istallate istallate nelle gallerie.	16.00	16.00	-----	-----	720.32	720.32	0.00	0.00
8 066	NP.TC.011	Prezzo 68.78 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.002. per apparecchiature istallate nelle stazioni e nei fabbricati.	16.00	20.00	4.00	-----	1 100.48	1 375.60	275.12	0.00
8 067	NP.TC.012	Prezzo 13.40 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.003.	12.00	15.00	3.00	-----	160.80	201.00	40.20	0.00
8 068	NP.TC.013	Prezzo 361.76 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.004.	6.00	7.00	1.00	-----	2 170.56	2 532.32	361.76	0.00
8 069	NP.TC.014	Prezzo 241.17 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.005.	6.00	6.00	-----	-----	1 447.02	1 447.02	0.00	0.00
8 070	NP.TC.015	Prezzo 51.66 Euro/Cadauno Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.006.	6.00	6.00	-----	-----	309.96	309.96	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC3001 - TC3001 - Impianti di DS e Orologi

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 071	NP.TC.016	Prezzo 69.31 Euro/Cadauno	6.00	6.00	-----	-----	415.86	415.86	0.00	0.00
		Posa in opera. messa in funzione e taratura delle apparecchiature; Sovrapprezzo da applicare alla voce di fornitura a piè d'opera NP.TC.004.								
		Prezzo 127.08 Euro/Cadauno	6.00	6.00	-----	-----	762.48	762.48	0.00	0.00
		Totale TC3001 - TC3001 - Impianti di DS e Orologi Euro					29.876,04	32.744,94		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 072	TS.01.TC.01.A	F.di subtelai analogico Prezzo 529.46 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	4 765.14	4 765.14	0.00	0.00
8 073	TS.01.TC.01.B	P.o.di subtelai analogico Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	714.78	714.78	0.00	0.00
8 074	TS.01.TC.02.A	F.di modulo interfaccia a 2/4 fili Prezzo 317.67 Euro/Cadauno	23.00	23.00	----	----	7 306.41	7 306.41	0.00	0.00
8 075	TS.01.TC.02.B	P.o.di modulo interfaccia a 2/4 fili Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	23.00	23.00	----	----	3 044.28	3 044.28	0.00	0.00
8 076	TS.01.TC.05.A	F.di modulo interfaccia amplificato 2 fili Prezzo 370.62 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	2 223.72	2 223.72	0.00	0.00
8 077	TS.01.TC.05.B	P.o.di modulo interfaccia amplificato 2 fili Prezzo 105.89 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	635.34	635.34	0.00	0.00
8 078	TS.01.TC.05.C	F.modulo per il controllo del supporto trasmissivo Prezzo 317.67 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	1 906.02	1 906.02	0.00	0.00
8 079	TS.01.TC.05.D	P.o.modulo per il controllo del supporto trasmissivo Prezzo 105.89 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	635.34	635.34	0.00	0.00
8 080	TS.01.TC.06.A	F.modulo interfaccia amplificato 4 fili Prezzo 185.31 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	741.24	741.24	0.00	0.00
8 081	TS.01.TC.06.B	P.o.modulo interfaccia amplificato 4 fili Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	317.68	317.68	0.00	0.00
8 082	TS.01.TC.07.A	F.modulo interfaccia di by-pass Prezzo 105.89 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	847.12	847.12	0.00	0.00
8 083	TS.01.TC.07.B	P.o.modulo interfaccia di by-pass Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	635.36	635.36	0.00	0.00
8 084	TS.01.TC.08.A	F.modulo interfaccia console Prezzo 317.67 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	2 541.36	2 541.36	0.00	0.00
8 085	TS.01.TC.08.B	P.o.modulo interfaccia console Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	1 058.88	1 058.88	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 086	TS.01.TC.09.A	F.modulo interfacciaBCA Prezzo 317.67 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	635.34	635.34	0.00	0.00
8 087	TS.01.TC.09.B	P.o.modulo interfacciaBCA Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	264.72	264.72	0.00	0.00
8 088	TS.01.TC.10.A	F.modulo interfacciaTDS Prezzo 317.67 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	1 906.02	1 906.02	0.00	0.00
8 089	TS.01.TC.10.B	P.o.modulo interfacciaTDS Prezzo 105.89 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	635.34	635.34	0.00	0.00
8 090	TS.01.TC.12.A	F.subtelaio digitale Prezzo 502.98 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	4 526.82	4 526.82	0.00	0.00
8 091	TS.01.TC.12.B	P.o.subtelaio digitale Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	714.78	714.78	0.00	0.00
8 092	TS.01.TC.13.A	F.modulo alimentatore concentratore Prezzo 264.73 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	2 382.57	2 382.57	0.00	0.00
8 093	TS.01.TC.13.B	P.o.modulo alimentatore concentratore Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	714.78	714.78	0.00	0.00
8 094	TS.01.TC.14.A	F.modulo logica e controllo Prezzo 767.71 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	6 909.39	6 909.39	0.00	0.00
8 095	TS.01.TC.14.B	P.o.modulo logica e controllo Prezzo 291.21 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	2 620.89	2 620.89	0.00	0.00
8 096	TS.01.TC.15.A	F.modulo per interfacciamento verso interfaccia di punto 1. 2 e 4 Prezzo 635.35 Euro/Cadauno	17.00	17.00	----	----	10 800.95	10 800.95	0.00	0.00
8 097	TS.01.TC.15.B	F.modulo per interfacciamento verso interfaccia di punto 3 e 5 Prezzo 450.04 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	3 600.32	3 600.32	0.00	0.00
8 098	TS.01.TC.15.D	P.o.modulo interfaccia di linea Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	25.00	25.00	----	----	1 985.50	1 985.50	0.00	0.00
8 099	TS.01.TC.16.A	F.modulo per radio a standard ETSI Prezzo 608.88 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	2 435.52	2 435.52	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 100	TS.01.TC.16.B	P.o.modulo per radio a standard ETSI Prezzo 148.25 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	593.00	593.00	0.00	0.00
8 101	TS.01.TC.17.A	F.di modulo interfaccia TDS Prezzo 635.35 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	3 812.10	3 812.10	0.00	0.00
8 102	TS.01.TC.17.B	P.o.di modulo interfaccia TDS Prezzo 211.78 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	1 270.68	1 270.68	0.00	0.00
8 103	TS.01.TC.20.A	F.subtelaio blocco radio 900 Mhz Prezzo 450.04 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	1 800.16	1 800.16	0.00	0.00
8 104	TS.01.TC.20.B	P.o.subtelaio blocco radio 900 Mhz Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	317.68	317.68	0.00	0.00
8 105	TS.01.TC.21.A	F.modulo convertitore DC/DC Prezzo 185.31 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	741.24	741.24	0.00	0.00
8 106	TS.01.TC.21.B	P.o.modulo convertitore DC/DC Prezzo 52.95 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	211.80	211.80	0.00	0.00
8 107	TS.01.TC.27.A	F.blocco radio GSM-R Prezzo 1508.95 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	6 035.80	6 035.80	0.00	0.00
8 108	TS.01.TC.27.B	P.o..blocco radio GSM-R Prezzo 158.84 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	635.36	635.36	0.00	0.00
8 109	TS.01.TC.29.A	F.o.impianto di antenna Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	529.44	529.44	0.00	0.00
8 110	TS.01.TC.30.A	Increm.a TS.01.TC.29.A per ogni metro lineare in più di impianto Prezzo 7.95 Euro/Cadauno	20.00	20.00	----	----	159.00	159.00	0.00	0.00
8 111	TS.01.TC.33.A	F.subtelaio modulare alimentatore Prezzo 502.98 Euro/Cadauno	9.00	11.00	2.00	----	4 526.82	5 532.78	1 005.96	0.00
8 112	TS.01.TC.33.B	P.o.subtelaio modulare alimentatore Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	9.00	11.00	2.00	----	1 191.24	1 455.96	264.72	0.00
8 113	TS.01.TC.34.A	F.alimentatore da rete 220/150V Prezzo 291.21 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	2 620.89	2 620.89	0.00	0.00
8 114	TS.01.TC.34.B	P.o.alimentatore da rete 220/150V								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 115	TS.01.TC.35.B	Prezzo 52.95 Euro/Cadauno Increm.al TS.01.TC.34.A per fornitura gruppo batterie da 18 Ah	9.00	9.00	----	----	476.55	476.55	0.00	0.00
8 116	TS.01.TC.36.A	Prezzo 137.66 Euro/Cadauno Increm.a TS.01.TC.34.B per posa in opera di gruppo batterie	8.00	8.00	----	----	1 101.28	1 101.28	0.00	0.00
8 117	TS.01.TC.37.A	Prezzo 26.48 Euro/Cadauno Increm.a TS.01.TC.34.A per integraz.nell'aliment.di fcarica batterie	8.00	8.00	----	----	211.84	211.84	0.00	0.00
8 118	TS.01.TC.38.A	Prezzo 158.84 Euro/Cadauno F.modulo protezione uscite	8.00	8.00	----	----	1 270.72	1 270.72	0.00	0.00
8 119	TS.01.TC.38.B	Prezzo 185.31 Euro/Cadauno P.o.modulo protezione uscite	8.00	8.00	----	----	1 482.48	1 482.48	0.00	0.00
8 120	TS.01.TC.40.A	Prezzo 105.89 Euro/Cadauno F.subtelaio telealimentazione	8.00	8.00	----	----	847.12	847.12	0.00	0.00
8 121	TS.01.TC.40.B	Prezzo 502.98 Euro/Cadauno P.o..subtelaio telealimentazione	6.00	6.00	----	----	3 017.88	3 017.88	0.00	0.00
8 122	TS.01.TC.41.A	Prezzo 132.36 Euro/Cadauno F.modulo di telealimentazione ± 70 Vcc	6.00	6.00	----	----	794.16	794.16	0.00	0.00
8 123	TS.01.TC.41.B	Prezzo 238.26 Euro/Cadauno P.o..modulo di telealimentazione ±70Vcc	7.00	7.00	----	----	1 667.82	1 667.82	0.00	0.00
8 124	TS.01.TC.42.A	Prezzo 52.95 Euro/Cadauno F.modulo telealimentazione 60 Vcc	7.00	7.00	----	----	370.65	370.65	0.00	0.00
8 125	TS.01.TC.42.B	Prezzo 238.26 Euro/Cadauno P.o.modulo telealimentazione 60 Vcc	6.00	6.00	----	----	1 429.56	1 429.56	0.00	0.00
8 126	TS.01.TC.43.C	Prezzo 52.95 Euro/Cadauno F.o.frontalini metallici ciechi di chiusura oltre 24 TE	6.00	6.00	----	----	317.70	317.70	0.00	0.00
8 127	TS.01.TC.44.A	Prezzo 13.23 Euro/Cadauno F.console digitel da tavolo	6.00	6.00	----	----	79.38	79.38	0.00	0.00
		Prezzo 1535.43 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	7 677.15	7 677.15	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 128	TS.01.TC.44.B	P.o.console digitel da tavolo Prezzo 211.78 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	1 058.90	1 058.90	0.00	0.00
8 129	TS.01.TC.48.A	F.amplificazione per viva voce dco Prezzo 635.35 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	635.35	635.35	0.00	0.00
8 130	TS.01.TC.48.B	P.o.amplificazione per viva voce dco Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	132.36	132.36	0.00	0.00
8 131	TS.01.TC.51.A	F.telefono tonitel da tavolo Prezzo 926.55 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	9 265.50	9 265.50	0.00	0.00
8 132	TS.01.TC.51.B	P.o.telefono tonitel da tavolo Prezzo 185.31 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	1 853.10	1 853.10	0.00	0.00
8 133	TS.01.TC.52.A	F.telefono tonitel in cassa stagna Prezzo 926.55 Euro/Cadauno	25.00	23.00	----	2.00	23 163.75	21 310.65	0.00	1 853.10
8 134	TS.01.TC.52.B	P.o.telefono tonitel in cassa stagna Prezzo 264.73 Euro/Cadauno	25.00	23.00	----	2.00	6 618.25	6 088.79	0.00	529.46
8 135	TS.01.TC.53.A	F.cassetta terminale Prezzo 31.78 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	508.48	508.48	0.00	0.00
8 136	TS.01.TC.53.B	P.o.cassetta terminale Prezzo 18.53 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	296.48	296.48	0.00	0.00
8 137	TS.01.TC.54.A	F.PC di telediagnostica Prezzo 1853.11 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 853.11	1 853.11	0.00	0.00
8 138	TS.01.TC.54.B	P.o.PC di telediagnostica Prezzo 370.62 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	370.62	370.62	0.00	0.00
8 139	TS.01.TC.56.A	Incremento TS.01.TC.54 per fornitura di modem dati ITU-T V90 Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	132.36	132.36	0.00	0.00
8 140	TS.01.TC.57.A	Incremento TS.01.TC.54 per fornitura e posa di stampante Prezzo 423.57 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	423.57	423.57	0.00	0.00
8 141	TS.01.TC.58.A	Prima f.di SW per PC di telediagnostica Prezzo 13236.46 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	13 236.46	13 236.46	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 142	TS.01.TC.59.A	P.di SW per PC di telediagnostica Prezzo 1588.37 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 588.37	1 588.37	0.00	0.00
8 143	TS.01.TC.60.A	F.PC di diagnostica locale Prezzo 3176.75 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	3 176.75	3 176.75	0.00	0.00
8 144	TS.01.TC.62.A	Increment.a TS.01.TC.60 per fornitura di scheda modem dati ITU-T V90 Prezzo 132.36 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	132.36	132.36	0.00	0.00
8 145	TS.01.TC.63.A	Prima f.di SW per PC portatile di telediagnostica Prezzo 7941.87 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	7 941.87	7 941.87	0.00	0.00
8 146	TS.01.TC.64.A	F.programmatore di eprom Prezzo 1270.71 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	1 270.71	1 270.71	0.00	0.00
8 147	TS.01.TC.65.A	F.cassa stagna per apparecchi telefonico Prezzo 211.78 Euro/Cadauno	25.00	23.00	----	2.00	5 294.50	4 870.94	0.00	423.56
8 148	TS.01.TC.65.B	P.o.cassa stagna per apparecchi telefonico Prezzo 79.42 Euro/Cadauno	25.00	23.00	----	2.00	1 985.50	1 826.66	0.00	158.84
8 149	TS.01.TC.66.A/01	Maggiorazione alla posa in opera da applicare alla voce TS.01.TC.52.B Prezzo 185.31 Euro/Cadauno	11.00	10.00	----	1.00	2 038.41	1 853.10	0.00	185.31
8 150	TS.01.TC.66.A/02	Maggiorazione alla posa in opera da applicare alla voce TS.01.TC.53.B Prezzo 12.98 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	77.88	77.88	0.00	0.00
8 151	TS.01.TC.66.A/03	Maggiorazione alla posa in opera da applicare alla voce TS.01.TC.65.B Prezzo 55.59 Euro/Cadauno	11.00	13.00	2.00	----	611.49	722.67	111.18	0.00
		Totale TC5001 - TC5001 - Realizzazione di STSI Euro					196.361,24	194.592,83		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni
 TC6001 - TC6001 - Sistema di radiopropagazione nelle gallerie
 TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 152	1.2.2.8	Posa in opera delle voci da 1.2.2.1 a 1.2.2.7 Prezzo 2037.08 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	8 148.32	8 148.32	0.00
8 153	1.2.2.9	TRX aggiuntivi. comprensivi d'istallazione. collaudo e commissing portante aggiuntiva da dispari a pari Prezzo 6122.48 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	12 244.96	12 244.96	0.00
8 154	1.2.2.21	Fornitura sistema di antenna Prezzo 10523.78 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	31 571.34	31 571.34	0.00
8 155	1.2.12.3	Attivazione di sistema - Attivazione lotto Prezzo 25159.94 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	25 159.94	25 159.94	0.00
8 156	IR.01.TC.01.A	F.o. estensore elettro/ottico bidirezionale con 2 moduli 900MHz. Prezzo 31710.17 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	31 710.17	63 420.34	31 710.17	0.00
8 157	IR.01.TC.04.A	Ricevitore ottico per stazione di testa. Prezzo 1183.54 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	1 183.54	2 367.08	1 183.54	0.00
8 158	IR.01.TC.04.A/1	Riduzione (Materiali di scorta) tariffe IR alla voce IR.01.TC.04.A Prezzo -355.07 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	-355.07	-710.14	0.00	355.07
8 159	IR.01.TC.04.C	Modulo aggiuntivo di banda. Prezzo 7114.69 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	7 114.69	0.00	0.00	7 114.69
8 160	IR.01.TC.05.A	Collaudo ed attivazione stazione di testa. Prezzo 1527.45 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	1 527.45	3 054.90	1 527.45	0.00
8 161	IR.01.TC.06.A	Fornitura in opera di shelter di dimensioni minime 2.50x3.50x2.50 m. Prezzo 17043.10 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	17 043.10	34 086.20	17 043.10	0.00
8 162	IR.01.TC.07.D	Fornitura in opera di palo con scala "soll" di 15 metri. Prezzo 4260.78 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	4 260.78	0.00	0.00	4 260.78
8 163	IR.01.TC.09.A	F.o. antenna a 900MHz posata all'esterno della galleria. Prezzo 763.72 Euro/Cadauno	4.00	5.00	1.00	-----	3 054.88	3 818.60	763.72	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni
 TC6001 - TC6001 - Sistema di radiopropagazione nelle gallerie
 TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 164	IR.01.TC.09.A/1	Riduzione (Materiali di scorta) tariffe IR alla voce IR.01.TC.09.A Prezzo -229.12 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	-229.12	-229.12	0.00	0.00
8 165	IR.01.TC.10.A	Fornitura in opera in canalizzazione esistente di cavo LCF 7/8". Prezzo 25.54 Euro/m	200.00	910.00	710.00	-----	5 108.00	23 241.40	18 133.40	0.00
8 166	IR.01.TC.10.A/1	Riduzione (Materiali di scorta) tariffe IR alla voce IR.01.TC.10.A Prezzo -7.66 Euro/m	200.00	500.00	300.00	-----	-1 532.00	-3 830.00	0.00	2 298.00
8 167	IR.01.TC.11.B	Fornitura in opera di cavo LCF 1/2 " per antenne. Prezzo 12.37 Euro/m	320.00	570.00	250.00	-----	3 958.40	7 050.90	3 092.50	0.00
8 168	IR.01.TC.11.B/1	Riduzione (materiali di scorta) tariffe IR alla voce IR.01.TC.11.B Prezzo -3.71 Euro/m	200.00	300.00	100.00	-----	-742.00	-1 113.00	0.00	371.00
8 169	IR.01.TC.12.A	F.o.telaio N2C o N3 per terminazione cavo a fibre ottiche a 16 f.o. Prezzo 2813.73 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	2 813.73	5 627.46	2 813.73	0.00
8 170	IR.01.TC.13.A	Fornitura in opera di bretelle di cavo. Prezzo 128.63 Euro/Cadauno	4.00	8.00	4.00	-----	514.52	1 029.04	514.52	0.00
8 171	IR.01.TC.14.B	F.o.cavo radiante 1 5/8 galleria"non in esercizio". Prezzo 23.31 Euro/m	2 059.00	3 432.00	1 373.00	-----	47 995.29	79 999.92	32 004.63	0.00
8 172	IR.01.TC.25.A	F.o.di cavi a 16 f.o. e di alimentazione. galleria"in esercizio" Prezzo 12.41 Euro/m	1 189.00	0.00	-----	1 189.00	14 755.49	0.00	0.00	14 755.49
8 173	IR.01.TC.30.A	F.o.di n° 2 terminazioni di cavo a fibre ottiche in remotizzatore Prezzo 723.53 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	-----	723.53	1 447.06	723.53	0.00
8 174	IR.01.TC.31.A	Fonitura in opera di amplificatore in nicchia. Prezzo 2773.53 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	5 547.06	0.00	0.00	5 547.06
8 175	IR.01.TC.31.A/1	Riduzione (Materiali di scorta) tariffe IR alla voce IR.01.TC.31.A								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni
 TC6001 - TC6001 - Sistema di radiopropagazione nelle gallerie
 TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 176	IR.01.TC.31.B	Prezzo -832.06 Euro/Cadauno Fonitura in opera di ripetitore ottico in nicchia.	1.00	0.00	----	1.00	-832.06	0.00	832.06	0.00
8 177	IR.01.TC.31.B/1	Prezzo 12259.78 Euro/Cadauno Riduzione (Materiali di scorta) tariffe IR alla voce IR.01.TC.31.B	2.00	4.00	2.00	----	24 519.56	49 039.12	24 519.56	0.00
8 178	IR.01.TC.32.A	Prezzo -3677.93 Euro/Cadauno Fonitura in opera di sistema di supervisione di tratta.	1.00	2.00	1.00	----	-3 677.93	-7 355.86	0.00	3 677.93
8 179	IR.01.TC.32.B	Prezzo 30147.00 Euro/Cadauno Sovrapp.per ciascuna interfaccia da install. nelle stazioni di testa	1.00	1.00	----	----	30 147.00	30 147.00	0.00	0.00
8 180	IR.01.TC.33.A	Prezzo 562.75 Euro/Cadauno Collaudo ed attivazione di sistema per singola stazione di testa	1.00	2.00	1.00	----	562.75	1 125.50	562.75	0.00
8 181	PA.IE.031	Prezzo 562.75 Euro/Cadauno Cavo tipo FG70M1 0.6-1 kV 2x4mm ²	1.00	2.00	1.00	----	562.75	1 125.50	562.75	0.00
8 182	PA.TC.001	Prezzo 0.86 Euro/m Fornitura in opera di palo con scala "soll" di 24 metri.	0.00	260.00	260.00	----	0.00	223.60	223.60	0.00
8 183	PA.TC.006	Prezzo 11969.44 Euro/Cadauno F.Po. disaccoppiatore passivo per antenna con passacavi per 1/2" in contenitore IP 67	0.00	2.00	2.00	----	0.00	23 938.88	23 938.88	0.00
8 184	PA.TC.007	Prezzo 476.66 Euro/Cadauno F.Po. disaccoppiatore doppio passivo per antenna con passacavi per 1/2" in contenitore IP 67	0.00	2.00	2.00	----	0.00	953.32	953.32	0.00
8 185	PA.TC.008	Prezzo 744.87 Euro/Cadauno F.Po. disaccoppiatore passivo per primo spezzone di cavo galleria con passacavi per 1/2" in contenitore IP 67	0.00	2.00	2.00	----	0.00	1 489.74	1 489.74	0.00
8 186	PA.TC.010	Prezzo 488.20 Euro/Cadauno F.Po. di Trasformatori di isolamento per	0.00	10.00	10.00	----	0.00	4 882.00	4 882.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni
 TC6001 - TC6001 - Sistema di radiopropagazione nelle gallerie
 TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 187	PA.TC.011	remotizzatore elettro-ottico in galleria Prezzo 93.45 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	186.90	186.90	0.00
8 188	PA.TC.026	Fornitura in opera di Splitter d'antenna Prezzo 355.72 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	2 845.76	2 845.76	0.00
8 189	PA.TC.027	Fornitura di bretelle di cavo a fibre ottiche connetterizzate Prezzo 128.63 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	514.52	514.52	0.00
8 190	PA.TC.028	Rimozione cavo radiante 1 5/8 galleria"non in esercizio". Prezzo 6.99 Euro/m	0.00	1 541.00	1 541.00	----	0.00	10 771.59	10 771.59	0.00
8 191	PA.TC.029	Rimozione amplificatore in nicchia Prezzo 832.06 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	1 664.12	1 664.12	0.00
		Fornitura in opera di modem per collegamento radio tipo GPRS delle schede di supervisione verso il sistema di controllo di tratta Prezzo 2111.11 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	4 222.22	4 222.22	0.00
		Totale TC6001 - TC6001 - Sistema di radiopropagazione nelle gallerie Euro					195.734,51	422.159,11		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 192	PA.IE.031	Cavo tipo FG70M1 0.6-1 kV 2x4mm ² Prezzo 0.86 Euro/m	0.00	490.00	490.00	-----	0.00	421.40	421.40	0.00
8 193	PA.TC.014	Fornitura BS240 (2.0.0) compreso SW Prezzo 11331.80 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	22 663.60	22 663.60	0.00
8 194	PA.TC.015	Fornitura BS41 outdoor (4.0.0) Prezzo 39581.24 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	79 162.48	79 162.48	0.00
8 195	PA.TC.016	Posa in opera BS41 Prezzo 2832.95 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	16 997.70	16 997.70	0.00
8 196	PA.TC.018	Fornitura e posa Antenna per interno galleria Prezzo 380.59 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	-----	0.00	4 567.08	4 567.08	0.00
8 197	PA.TC.019	Sistema di energia per BS41 Prezzo 4441.30 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	17 765.20	17 765.20	0.00
8 198	PA.TC.026	Fornitura di bretelle di cavo a fibre ottiche connetterizzate Prezzo 128.63 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	257.26	257.26	0.00
8 199	TR.01.TC.03.A	F. Multiplexer flessibile (MUX-F) per blocco funzionale F3. Prezzo 2233.11 Euro/Cadauno	5.00	0.00	-----	5.00	11 165.55	0.00	0.00	11 165.55
8 200	TR.01.TC.03.B	F.interfacce di linea G.703 2 Mbit/s per blocco funzionale F3. Prezzo 759.27 Euro/Cadauno	5.00	0.00	-----	5.00	3 796.35	0.00	0.00	3 796.35
8 201	TR.01.TC.04.A	F. Multiplexer flessibile (MUX-F) per blocco funzionale F4. Prezzo 2233.11 Euro/Cadauno	8.00	0.00	-----	8.00	17 864.88	0.00	0.00	17 864.88
8 202	TR.01.TC.04.B	F.interfacce di linea G.703 2 Mbit/s per blocco funzionale F4. Prezzo 401.96 Euro/Cadauno	8.00	0.00	-----	8.00	3 215.68	0.00	0.00	3 215.68
8 203	TR.01.TC.06.A	Fornitura di blocco funzionale F6/A (ADM-1 terminale). Prezzo 7815.89 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	15 631.78	0.00	0.00	15 631.78

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 204	TR.01.TC.07.A	Fornitura di blocco funzionale F6/B (ADM-4 terminale). Prezzo 10942.24 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	21 884.48	0.00	0.00	21 884.48
8 205	TR.01.TC.09.A	Fornitura di blocco funzionale F7/A (ADM-1 Drop/Insert). Prezzo 9379.06 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	46 895.30	0.00	0.00	46 895.30
8 206	TR.01.TC.17.A	F.scheda con almeno 4 canali fonici di giunzione. Prezzo 334.97 Euro/Cadauno	14.00	0.00	----	14.00	4 689.58	0.00	0.00	4 689.58
8 207	TR.01.TC.17.B	Per ogni canale fonico fornito oltre ai primi 4 sulla stessa scheda Prezzo 58.06 Euro/Cadauno	35.00	0.00	----	35.00	2 032.10	0.00	0.00	2 032.10
8 208	TR.01.TC.18.A	F.scheda con almeno 4 canali dati a 64 kbit/s G703. Prezzo 357.30 Euro/Cadauno	14.00	0.00	----	14.00	5 002.20	0.00	0.00	5 002.20
8 209	TR.01.TC.18.B	Per ogni canale dati a 64 kbit/s G703 fornito oltre ai primi 4. Prezzo 67.00 Euro/Cadauno	35.00	0.00	----	35.00	2 345.00	0.00	0.00	2 345.00
8 210	TR.01.TC.21.A	F.scheda a 4 canali dati a 19200 bit/s X.20bis/X.21bis/V.24/V.28. Prezzo 401.96 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	2 813.72	0.00	0.00	2 813.72
8 211	TR.01.TC.21.B	Per ogni canale dati X.20bis/X.21bis/V.24/V.28 oltre ai primi 4. Prezzo 89.32 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	625.24	0.00	0.00	625.24
8 212	TR.01.TC.26.A	F.scheda con 4 canali fonici per utente remoto. lato centrale. Prezzo 401.96 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	401.96	0.00	0.00	401.96
8 213	TR.01.TC.26.B	Per ogni canale fonico lato centrale fornito oltre ai primi 4. Prezzo 80.39 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	80.39	0.00	0.00	80.39
8 214	TR.01.TC.27.A	Fornitura scheda 4 canali fonici per utente remoto. lato utente. Prezzo 446.63 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	3 126.41	0.00	0.00	3 126.41

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 215	TR.01.TC.27.B	Per ogni canale fonico lato utente fornito oltre ai primi 4. Prezzo 93.79 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	656.53	0.00	0.00	656.53
8 216	TR.01.TC.28.A	Fornitura di generatore di chiamata per canali fonici. Prezzo 401.96 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	2 009.80	0.00	0.00	2 009.80
8 217	TR.01.TC.30.A	F.di scheda con interfaccia 10BaseT con funzioni di router/bridge. Prezzo 848.59 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	848.59	0.00	0.00	848.59
8 218	TR.01.TC.31.A	Fornitura di microtelefono con tastiera a segnalazioneDTMF. Prezzo 178.64 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	357.28	0.00	0.00	357.28
8 219	TR.01.TC.32.B	Fornitura di impianto di energia di riserva della potenza di 300 W. Prezzo 1607.83 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	11 254.81	0.00	0.00	11 254.81
8 220	TR.01.TC.33.A	Fornitura armadio standard ETSI delle dimensioni di 600x300x2200 mm. Prezzo 937.91 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	8 441.19	0.00	0.00	8 441.19
8 221	TR.01.TC.34.A	Fornitura di telaio ripartitore. Prezzo 111.65 Euro/Cadauno	7.00	0.00	----	7.00	781.55	0.00	0.00	781.55
8 222	TR.01.TC.35.A	Fornitura di blocchetto di ripartizione. Prezzo 40.20 Euro/Cadauno	40.00	0.00	----	40.00	1 608.00	0.00	0.00	1 608.00
8 223	TR.01.TC.38.A31	Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.03.A Prezzo 558.27 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	2 791.35	0.00	0.00	2 791.35
8 224	TR.01.TC.38.A32	Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.03.B Prezzo 189.82 Euro/Cadauno	5.00	0.00	----	5.00	949.10	0.00	0.00	949.10
8 225	TR.01.TC.38.A41	Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.04.A Prezzo 558.27 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	4 466.16	0.00	0.00	4 466.16
8 226	TR.01.TC.38.A42	Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.04.B								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 227	TR.01.TC.38.A61	Prezzo 100.49 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.06.A	8.00	0.00	----	8.00	803.92	0.00	0.00	803.92
8 228	TR.01.TC.38.A71	Prezzo 1953.98 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.07.A	2.00	0.00	----	2.00	3 907.96	0.00	0.00	3 907.96
8 229	TR.01.TC.38.A91	Prezzo 2735.56 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.09.A	2.00	0.00	----	2.00	5 471.12	0.00	0.00	5 471.12
8 230	TR.01.TC.38.A171	Prezzo 2344.77 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.17.A	5.00	0.00	----	5.00	11 723.85	0.00	0.00	11 723.85
8 231	TR.01.TC.38.A172	Prezzo 83.74 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.17.B	14.00	0.00	----	14.00	1 172.36	0.00	0.00	1 172.36
8 232	TR.01.TC.38.A181	Prezzo 14.52 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.18.A	35.00	0.00	----	35.00	508.20	0.00	0.00	508.20
8 233	TR.01.TC.38.A182	Prezzo 89.32 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.18.B	14.00	0.00	----	14.00	1 250.48	0.00	0.00	1 250.48
8 234	TR.01.TC.38.A211	Prezzo 16.75 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.21.A	35.00	0.00	----	35.00	586.25	0.00	0.00	586.25
8 235	TR.01.TC.38.A212	Prezzo 100.49 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.21.B	7.00	0.00	----	7.00	703.43	0.00	0.00	703.43
8 236	TR.01.TC.38.A261	Prezzo 22.33 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.26.A	7.00	0.00	----	7.00	156.31	0.00	0.00	156.31
8 237	TR.01.TC.38.A262	Prezzo 100.49 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.26.B	1.00	0.00	----	1.00	100.49	0.00	0.00	100.49

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 238	TR.01.TC.38.A271	Prezzo 20.10 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.27.A	1.00	0.00	----	1.00	20.10	0.00	0.00	20.10
8 239	TR.01.TC.38.A272	Prezzo 111.66 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.27.B	7.00	0.00	----	7.00	781.62	0.00	0.00	781.62
8 240	TR.01.TC.38.A281	Prezzo 23.45 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.28.A	7.00	0.00	----	7.00	164.15	0.00	0.00	164.15
8 241	TR.01.TC.38.A301	Prezzo 100.49 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.30.A	5.00	0.00	----	5.00	502.45	0.00	0.00	502.45
8 242	TR.01.TC.38.A311	Prezzo 212.15 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.31.A	1.00	0.00	----	1.00	212.15	0.00	0.00	212.15
8 243	TR.01.TC.38.A322	Prezzo 44.67 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.32.B	2.00	0.00	----	2.00	89.34	0.00	0.00	89.34
8 244	TR.01.TC.38.A331	Prezzo 401.96 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.33.A	7.00	0.00	----	7.00	2 813.72	0.00	0.00	2 813.72
8 245	TR.01.TC.38.A341	Prezzo 234.48 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.34.A	9.00	0.00	----	9.00	2 110.32	0.00	0.00	2 110.32
8 246	TR.01.TC.38.A351	Prezzo 27.92 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.35.A	7.00	0.00	----	7.00	195.44	0.00	0.00	195.44
8 247	TR.01.TC.40.A	Prezzo 10.05 Euro/Cadauno Fornitura in opera di Sistema con un centro di gestione e controllo.	40.00	0.00	----	40.00	402.00	0.00	0.00	402.00
8 248	TR.01.TC.42.A	Prezzo 49128.44 Euro/Cadauno Fornitura in opera del personal computer completamente configurato.	1.00	0.00	----	1.00	49 128.44	0.00	0.00	49 128.44

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 249	TR.01.TC.43.A	Prezzo 2679.73 Euro/Cadauno F.alimentatore per blocchi alle voci da TR.01.TC.01 a TR.01.TC.05.	1.00	0.00	----	1.00	2 679.73	0.00	0.00	2 679.73
8 250	TR.01.TC.43.B	Prezzo 491.29 Euro/Cadauno F.alimentatore per blocchi alle voci da TR.01.TC.06 a TR.01.TC.11.	6.00	0.00	----	6.00	2 947.74	0.00	0.00	2 947.74
8 251	TR.01.TC.43.C	Prezzo 580.61 Euro/Cadauno F.unità centrale per blocchi alle voci da TR.01.TC.01 a TR.01.TC.05.	4.00	0.00	----	4.00	2 322.44	0.00	0.00	2 322.44
8 252	TR.01.TC.43.D	Prezzo 803.92 Euro/Cadauno F.unità servizi per blocchi alle voci da TR.01.TC.01 a TR.01.TC.05.	6.00	0.00	----	6.00	4 823.52	0.00	0.00	4 823.52
		Prezzo 357.30 Euro/Cadauno Totale TC7001 - TC7001 - Sistemi radio T/T Euro	6.00	0.00	----	6.00	2 143.80	0.00	0.00	2 143.80
							273.456,31	141.834,72		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni

TC8001 - TC8001 - Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH

TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 253	1.2.2.2	Fornitura BS40 (2.0.0) compreso SW Prezzo 18325.84 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	18 325.84	0.00	0.00	18 325.84
8 254	1.2.2.8	Posa in opera delle voci da 1.2.2.1 a 1.2.2.7 Prezzo 2037.08 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 037.08	0.00	0.00	2 037.08
8 255	1.2.2.9	TRX aggiuntivi. comprensivi d'installazione. collaudo e commissioning portante aggiuntiva da disparti a pari Prezzo 6122.48 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	6 122.48	0.00	0.00	6 122.48
8 256	1.2.2.15	Realizzazione siti (comprensivi di opere civili. istallazione. collaudo e commissioning e con la sola esclusione della fornitura delle bts. dei gruppi di energia. della realizzazione dei sezionamenti della f.o. e degli apparati di trasporto)sito di Prezzo 79381.98 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	79 381.98	0.00	0.00	79 381.98
8 257	1.2.2.16	Sistema di continuità per BS40 Prezzo 4439.53 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4 439.53	0.00	0.00	4 439.53
8 258	1.2.2.21	Fornitura sistema di antenna Prezzo 10523.78 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	21 047.56	0.00	0.00	21 047.56
8 259	1.2.12.3	Attivazione di sistema - Attivazione lotto Prezzo 25159.94 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	25 159.94	0.00	0.00	25 159.94
8 260	PA.TC.023	ADM-16 (DXC-16) Prezzo 5887.31 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	35 323.86	35 323.86	0.00
8 261	PA.TC.024	Attività di installazione. messa in servizio. commissioning e collaudo. Prezzo 1471.82 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	8 830.92	8 830.92	0.00
8 262	PA.TC.025	Attività di progettazione. voce GSMR.2.1.2.1B: Prezzo 706.48 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	4 238.88	4 238.88	0.00
8 263	TR.01.TC.33.A	Fornitura armadio standard ETSI delle dimensioni di 600x300x2200 mm. Prezzo 937.91 Euro/Cadauno	0.00	15.00	15.00	----	0.00	14 068.65	14 068.65	0.00
8 264	TR.01.TC.34.A	Fornitura di telaio ripartitore.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni
 TC8001 - TC8001 - Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH
 TC1 - TC1 - Fornitura e posa di materiali

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 265	TR.01.TC.35.A	Prezzo 111.65 Euro/Cadauno Fornitura di blocchetto di ripartizione.	0.00	13.00	13.00	-----	0.00	1 451.45	1 451.45	0.00
8 266	TR.01.TC.38.A331	Prezzo 40.20 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.33.A	0.00	40.00	40.00	-----	0.00	1 608.00	1 608.00	0.00
8 267	TR.01.TC.38.A341	Prezzo 234.48 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.34.A	0.00	15.00	15.00	-----	0.00	3 517.20	3 517.20	0.00
8 268	TR.01.TC.38.A351	Prezzo 27.92 Euro/Cadauno Posa in opera delle apparecchiature di cui alla voce TR.01.TC.35.A	0.00	13.00	13.00	-----	0.00	362.96	362.96	0.00
8 269	TR.01.TC.40.A	Prezzo 10.05 Euro/Cadauno Fornitura in opera di Sistema con un centro di gestione e controllo.	0.00	40.00	40.00	-----	0.00	402.00	402.00	0.00
8 270	TR.01.TC.42.A	Prezzo 49128.44 Euro/Cadauno Fornitura in opera del personal computer completamente configurato.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	49 128.44	49 128.44	0.00
8 271	TR.01.TC.43.B	Prezzo 2679.73 Euro/Cadauno F.alimentatore per blocchi alle voci da TR.01.TC.06 a TR.01.TC.11.	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	2 679.73	2 679.73	0.00
		Prezzo 580.61 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	2 322.44	2 322.44	0.00
		Totale TC8001 - TC8001 - Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH Euro					156.514,41	123.934,53		
		Totale TC01 - TC01 - Impianti di Telecomunicazioni Euro					1.060.826,37	1.241.481,77		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 272	AP.01.EC.09.A	Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla in galleria Prezzo 2322.44 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	----	4 644.88	6 967.32	2 322.44	0.00
8 273	AP.01.EC.31.B	F.grappe di acciaio inox A4-70 per sospensione condutture di contatto Prezzo 5.10 Euro/kg	816.00	117.00	-----	699.00	4 161.60	596.70	0.00	3 564.90
8 274	AP.01.EC.31.C	Fornitura di dadi M33 in acciaio zincato a caldo Prezzo 2.54 Euro/Cadauno	1 224.00	52.00	-----	1 172.00	3 108.96	132.08	0.00	2 976.88
8 275	AP.01.EC.31.D	Fornitura di rondelle in acciaio zincato a caldo Prezzo 0.49 Euro/Cadauno	612.00	2 684.00	2 072.00	-----	299.88	1 315.16	1 015.28	0.00
8 276	EC.CR.F.303.B	P.o.chiodi a sparo con estremità sporgente filettata.f da 5 mm a 8 mm Prezzo 2.95 Euro/Cadauno	0.00	795.00	795.00	-----	0.00	2 345.25	2 345.25	0.00
8 277	EC.CV.A.101.B	F.tubi. non tagliati longit..f interno non inferiore a 100 mm Prezzo 3.35 Euro/m	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	33.50	33.50	0.00
8 278	EC.GA.E.301.C	F.p.o.in galleria di tabelle per indicazione del telefono + vicino Prezzo 6.55 Euro/Cadauno	18.00	74.00	56.00	-----	117.90	484.70	366.80	0.00
8 279	EC.VA.B.103.B	F.di tiranti e puntoni di poligonazione con tubo di prolunga forato Prezzo 4.01 Euro/kg	450.00	0.00	-----	450.00	1 804.50	0.00	0.00	1 804.50
8 280	EC.VA.B.104.B	Sovrapp.ai prezzi della voce EC.VA.B.103 per zincatura a caldo. Prezzo 0.33 Euro/kg	450.00	0.00	-----	450.00	148.50	0.00	0.00	148.50
8 281	EC.VA.B.105.B	F.di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo. Prezzo 4.21 Euro/kg	9.60	290.02	280.42	-----	40.42	1 220.98	1 180.56	0.00
8 282	MF.LF.803.363	Cavo unipolare tipo H07V-K 120 mm² colore nero Prezzo 5.71 Euro/m	40.00	0.00	-----	40.00	228.40	0.00	0.00	228.40

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 283	MF.LF.803.550	Cavo tipo N1VV-K 1x1.5mm² Prezzo 0.21 Euro/m	190.00	0.00	----	190.00	39.90	0.00	0.00	39.90
8 284	MF.LF.803.551	Cavo tipo N1VV-K 1x2.5mm² Prezzo 0.28 Euro/m	780.00	0.00	----	780.00	218.40	0.00	0.00	218.40
8 285	MF.LF.803.568	Cavo tipo N1VV-K 2x6mm² Prezzo 0.95 Euro/m	425.00	0.00	----	425.00	403.75	0.00	0.00	403.75
8 286	MF.LF.803.572	Cavo tipo N1VV-K 3x1.5mm² Prezzo 0.50 Euro/m	425.00	0.00	----	425.00	212.50	0.00	0.00	212.50
8 287	MF.LF.803.619	Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x10mm² Prezzo 1.61 Euro/m	0.00	710.00	710.00	----	0.00	1 143.10	1 143.10	0.00
8 288	MF.TE.766.009	Viere mm 12.5 marca A.41 Prezzo 0.82 Euro/Cadauno	24.00	8.00	----	16.00	19.68	6.56	0.00	13.12
8 289	MF.TE.766.081	Viera per fune diam. mm 14.5 Prezzo 0.99 Euro/Cadauno	12.00	4.00	----	8.00	11.88	3.96	0.00	7.92
8 290	MF.TE.766.083	Tenditore diam. mm 16 per corda portante Prezzo 10.96 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	109.60	109.60	0.00	0.00
8 291	MF.TE.766.089	Tenditore bronzo-alluminio mm 16 filo di cont. in galleria Prezzo 16.62 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	66.48	66.48	0.00	0.00
8 292	MF.TE.766.090	Tenditore bronzo-alluminio mm 16 corda port. in galleria Prezzo 33.86 Euro/Cadauno	4.00	8.00	4.00	----	135.44	270.88	135.44	0.00
8 293	MF.TE.766.092	Tenditore bronzo-alluminio mm 20 corda port. in galleria Prezzo 65.65 Euro/Cadauno	16.00	0.00	----	16.00	1 050.40	0.00	0.00	1 050.40
8 294	MF.TE.768.039	Cassetta di derivazione cavi per sezionatore 3 kV c.c. Prezzo 175.26 Euro/Cadauno	1.00	3.00	2.00	----	175.26	525.78	350.52	0.00
8 295	MF.TE.768.106	Attacchi tiranti alle mensole diam. mm 76 Prezzo 5.11 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	20.44	20.44	0.00	0.00
8 296	MF.TE.768.117	Attacchi bracci di poligonazione alla mensola								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 297	MF.TE.768.180	Prezzo 3.76 Euro/Cadauno Mensola sostegno sezionatore su palo M mm 160	8.00	2.00	----	6.00	30.08	7.52	0.00	22.56
8 298	MF.TE.768.183	Prezzo 69.65 Euro/Cadauno Telaio per argano a motore	1.00	1.00	----	----	69.65	69.65	0.00	0.00
8 299	MF.TE.768.427	Prezzo 69.07 Euro/Cadauno Mensole tubolari mm 76x66x3800	1.00	0.00	----	1.00	69.07	0.00	0.00	69.07
8 300	MF.TE.768.439	Prezzo 49.55 Euro/Cadauno Mensole tubolari mm 76x66x7000	4.00	2.00	----	2.00	198.20	99.10	0.00	99.10
8 301	MF.TE.768.478	Prezzo 90.77 Euro/Cadauno Mensola porta-isolatori L=3000 mm	0.00	1.00	1.00	----	0.00	90.77	90.77	0.00
8 302	MF.TE.768.806	Prezzo 34.54 Euro/Cadauno Tirante a 2 occhielli L=2615 mm	1.00	0.00	----	1.00	34.54	0.00	0.00	34.54
8 303	MF.TE.772.043	Prezzo 7.54 Euro/Cadauno Barre di rame diam. 38 mm	4.00	6.00	2.00	----	30.16	45.24	15.08	0.00
8 304	MF.TE.772.051	Prezzo 4.81 Euro/kg Dado di rame per grappe al volto gallerie	308.00	331.00	23.00	----	1 481.48	1 592.11	110.63	0.00
8 305	MF.TE.772.057	Prezzo 4.47 Euro/Cadauno Attacco basso grappa per complesso isolato	72.00	52.00	----	20.00	321.84	232.44	0.00	89.40
8 306	MF.TE.772.066	Prezzo 86.20 Euro/Cadauno Complesso isolato sosp. ridotta di galleria 1- 2 corde fisse	36.00	26.00	----	10.00	3 103.20	2 241.20	0.00	862.00
8 307	MF.TE.772.215	Prezzo 335.10 Euro/Cadauno Collare ormeggio in galleria	18.00	13.00	----	5.00	6 031.80	4 356.30	0.00	1 675.50
8 308	MF.TE.772.583	Prezzo 19.75 Euro/Cadauno Grappe a volto simm. gall. rame diam. 38 mm (A=200)	16.00	13.00	----	3.00	316.00	256.75	0.00	59.25
8 309	MF.TE.773.192	Prezzo 131.31 Euro/Cadauno Isolatore I 621 per linea di contatto 3 kV c.c.	8.00	5.00	----	3.00	1 050.48	656.55	0.00	393.93
		Prezzo 28.43 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	227.44	0.00	0.00	227.44

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 310	MF.TE.773.194	Isolatore ad anello I 624 per corda metallica Prezzo 23.93 Euro/Cadauno	4.00	4.00	-----	-----	95.72	95.72	0.00	0.00
8 311	MF.TE.773.207	Isolatore d'ormeggio I 622 per linea di cont. 3 kV c.c. Prezzo 28.43 Euro/Cadauno	48.00	16.00	-----	32.00	1 364.64	454.88	0.00	909.76
8 312	MF.TE.774.069	Morsetto a cavallotto ø 10 ÷ 14 Prezzo 2.02 Euro/Cadauno	232.00	160.00	-----	72.00	468.64	323.20	0.00	145.44
8 313	MF.TE.774.090	Selletta rame per appoggio filo pendino su corda Prezzo 0.17 Euro/Cadauno	227.00	227.00	-----	-----	38.59	38.59	0.00	0.00
8 314	MF.TE.774.261	Morsetto per 2 corde portanti Prezzo 10.67 Euro/Cadauno	12.00	0.00	-----	12.00	128.04	0.00	0.00	128.04
8 315	MF.TE.774.262	Morsetto alluminio attacco trefolo terra al palo Prezzo 4.21 Euro/Cadauno	136.00	740.00	604.00	-----	572.56	3 115.40	2 542.84	0.00
8 316	MF.TE.774.266	Morsetto attacco filo 100 mm² a tirante di poligonazione a bott. Prezzo 3.59 Euro/Cadauno	8.00	0.00	-----	8.00	28.72	0.00	0.00	28.72
8 317	MF.TE.774.277	Morsetto collegamento filo 100 mm² e corda ø 12 Prezzo 5.64 Euro/Cadauno	40.00	40.00	-----	-----	225.60	225.60	0.00	0.00
8 318	MF.TE.774.279	Morsetto giunzione 2 corde ø 14 Prezzo 5.02 Euro/Cadauno	28.00	40.00	12.00	-----	140.56	200.80	60.24	0.00
8 319	MF.TE.774.282	Morsetto per pendino su filo sagomato ø 11.8 Prezzo 2.25 Euro/Cadauno	227.00	227.00	-----	-----	510.75	510.75	0.00	0.00
8 320	MF.TE.775.070	Braccio di poligonazione in galleria h=440 Prezzo 12.33 Euro/Cadauno	4.00	2.00	-----	2.00	49.32	24.66	0.00	24.66
8 321	MF.TE.775.225	Perno porta isolatore per fune portante Prezzo 4.41 Euro/Cadauno	4.00	78.00	74.00	-----	17.64	343.98	326.34	0.00
8 322	MF.TE.775.226	Perno porta isolatore per alimentatore								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 323	MF.TE.775.234	Prezzo 3.42 Euro/Cadauno Raccordo per attacco dei tirantini di poligonazione all'isol.	8.00	0.00	----	8.00	27.36	0.00	0.00	27.36
8 324	MF.TE.775.236	Prezzo 6.51 Euro/Cadauno Attacco a forcella con orbita per isolatore	4.00	2.00	----	2.00	26.04	13.02	0.00	13.02
8 325	MF.TE.775.238	Prezzo 8.33 Euro/Cadauno Forcella con bottone per ormeggio isolatore	48.00	16.00	----	32.00	399.84	133.28	0.00	266.56
8 326	MF.TE.775.268	Prezzo 4.82 Euro/Cadauno Staffa ribassata per corda portante I 621	48.00	16.00	----	32.00	231.36	77.12	0.00	154.24
8 327	MF.TE.775.352	Prezzo 11.31 Euro/Cadauno Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone	4.00	43.00	39.00	----	45.24	486.33	441.09	0.00
8 328	MF.TE.775.357	Prezzo 6.05 Euro/Cadauno Traversa tipo A per accoppiamento due I 621	8.00	0.00	----	8.00	48.40	0.00	0.00	48.40
8 329	MF.TE.775.358	Prezzo 14.50 Euro/Cadauno Traversa tipo B accoppiamento due I 621	1.00	0.00	----	1.00	14.50	0.00	0.00	14.50
8 330	MF.TE.779.001	Prezzo 15.40 Euro/Cadauno Dispositivo a semiconduttore in contenitore da esterno	1.00	0.00	----	1.00	15.40	0.00	0.00	15.40
8 331	MF.TE.779.049	Prezzo 742.13 Euro/Cadauno Capocorda in rame a un foro mm 17	2.00	0.00	----	2.00	1 484.26	0.00	0.00	1 484.26
8 332	MF.TE.779.052	Prezzo 1.75 Euro/Cadauno Vite m 12x40 con dado e rosetta	4.00	0.00	----	4.00	7.00	0.00	0.00	7.00
8 333	MF.TE.779.053	Prezzo 0.59 Euro/Cadauno Capocorda di rame a un foro mm 13	4.00	4.00	----	----	2.36	2.36	0.00	0.00
8 334	MF.TE.779.054	Prezzo 1.84 Euro/Cadauno Piastrina con foro mm 13	4.00	0.00	----	4.00	7.36	0.00	0.00	7.36
8 335	MF.TE.779.055	Prezzo 0.94 Euro/Cadauno Vite 12x55 con dado e rosette	4.00	4.00	----	----	3.76	3.76	0.00	0.00
		Prezzo 0.58 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	4.64	0.00	0.00	4.64

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 336	MF.TE.779.056	Capocorda di rame a due fori Prezzo 1.29 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	10.32	10.32	0.00	0.00
8 337	MF.TE.779.058	Flangia di attacco completa Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	----	65.10	65.10	0.00	0.00
8 338	MF.TE.779.059	Morsa di amarro completa Prezzo 13.03 Euro/Cadauno	10.00	14.00	4.00	----	130.30	182.42	52.12	0.00
8 339	MF.TE.779.060	Forcella per ormeggio isolato del trefolo di terra Prezzo 6.22 Euro/Cadauno	4.00	8.00	4.00	----	24.88	49.76	24.88	0.00
8 340	MF.TE.779.062	Capocorda di rame a un foro mm 13 Prezzo 1.20 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	4.80	0.00	0.00	4.80
8 341	MF.TE.779.063	Capocorda di alluminio a un foro Prezzo 0.73 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	2.92	2.92	0.00	0.00
8 342	MF.TE.779.064	Capocorda di alluminio a due fori Prezzo 0.73 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	2.92	0.00	0.00	2.92
8 343	MF.TE.785.738	Trefolo di guardia di acciaio zincato Prezzo 0.90 Euro/m	16.00	32.00	16.00	----	14.40	28.80	14.40	0.00
8 344	MF.TE.790.122	Prolunga per ormeggio L = 1300 mm Prezzo 7.59 Euro/Cadauno	24.00	8.00	----	16.00	182.16	60.72	0.00	121.44
8 345	MF.TE.790.126	Bilancere Prezzo 5.13 Euro/Cadauno	36.00	12.00	----	24.00	184.68	61.56	0.00	123.12
8 346	MF.TE.790.127	Piastrine doppie Prezzo 4.84 Euro/Cadauno	84.00	28.00	----	56.00	406.56	135.52	0.00	271.04
8 347	MF.TE.790.232	Collare d'ormeggio ø 130 Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	39.06	39.06	0.00	0.00
8 348	MF.TE.794.053	Argani di manovra con motore a eccitazione Prezzo 941.94 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	941.94	0.00	0.00	941.94
8 349	MF.TE.794.243	Redancia terminale superiore per sezionatore 3 kV c.c. Prezzo 0.30 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	0.60	0.00	0.00	0.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 350	MF.TE.794.357	Sezionatore 3 kV c.c. con contatti ausiliari Prezzo 1307.31 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 307.31	0.00	0.00	1 307.31
8 351	MF.TE.794.464	Terminale inferiore per tiranti trasmissione per sezionatore Prezzo 5.00 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8 352	MF.TE.822.908	Nastro acciaio inox in rotoli Prezzo 66.22 Euro/rotolo	1.00	1.00	----	----	66.22	66.22	0.00	0.00
8 353	MF.TE.825.633	Dispersore da 1.5 m ø 15 per terra profonda Prezzo 12.33 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	24.66	24.66	0.00	0.00
8 354	MF.TE.825.634	Giunto conico ø 15 per dispersore Prezzo 3.36 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	6.72	6.72	0.00	0.00
8 355	MF.TE.825.635	Punta a croce per dispersore Prezzo 6.11 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	12.22	12.22	0.00	0.00
8 356	NP.TE.2	fornitura di sospensione isolata per trefolo in galleria Prezzo 68.33 Euro/Cadauno	150.00	0.00	----	150.00	10 249.50	0.00	0.00	10 249.50
8 357	PA.IE.022	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x2.5 mm² Prezzo 1.48 Euro/m	0.00	10.00	10.00	----	0.00	14.80	14.80	0.00
8 358	PA.IE.029	Cavo tipo RG7H1M1 15/20kV 1x95 mm² Prezzo 23.30 Euro/m	0.00	120.00	120.00	----	0.00	2 796.00	2 796.00	0.00
8 359	PA.IE.033	Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x4 mm² Prezzo 1.85 Euro/m	0.00	10.00	10.00	----	0.00	18.50	18.50	0.00
8 360	PA.IE.050	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x120 mm² Prezzo 8.37 Euro/m	0.00	80.00	80.00	----	0.00	669.60	669.60	0.00
8 361	PA.TE.008	Fornitura di un palo tubolare rastremato senza saldatura Mannesmann tipo M31 in acciaio zincato a caldo a cat. 776/0640 Prezzo 1387.98 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	2 775.96	2 775.96	0.00
8 362	PA.TE.012	Fornitura di isolatore portante per per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 773/1910								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 363	PA.TE.013	Prezzo 19.65 Euro/Cadauno Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio per corda portante Ø 14mm per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 774/2580	0.00	45.00	45.00	----	0.00	884.25	884.25	0.00
8 364	PA.TE.017	Prezzo 13.14 Euro/Cadauno Fornitura di tirante mensola-palo Ø16 mm a due occhielli l=2480mm da voce 768/7960	0.00	2.00	2.00	----	0.00	26.28	26.28	0.00
8 365	PA.TE.019	Prezzo 5.34 Euro/Cadauno Fornitura di tirantino di poligonazione con attacco a bottone l=700mm da voce 775/3590	0.00	1.00	1.00	----	0.00	5.34	5.34	0.00
8 366	PA.TE.020	Prezzo 6.25 Euro/Cadauno Fornitura di morsetto per l'attacco del filo di contatto al tirantino di poligonazione con attacco a bottone da voce 902/0330	0.00	4.00	4.00	----	0.00	25.00	25.00	0.00
8 367	PA.TE.021	Prezzo 4.35 Euro/Cadauno Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x4mm²	0.00	90.00	90.00	----	0.00	391.50	391.50	0.00
8 368	PA.TE.022	Prezzo 0.86 Euro/m Cavo FG7OM 0.6/1kV 3x1.5mm²	0.00	37.00	37.00	----	0.00	31.82	31.82	0.00
8 369	PA.TE.023	Prezzo 0.56 Euro/m Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x2.5mm²	0.00	156.00	156.00	----	0.00	87.36	87.36	0.00
8 370	PA.TE.024	Prezzo 0.63 Euro/m Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x1.5mm²	0.00	37.00	37.00	----	0.00	23.31	23.31	0.00
8 371	PA.TE.025	Prezzo 0.59 Euro/m Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x16mm²	0.00	464.00	464.00	----	0.00	273.76	273.76	0.00
8 372	PA.TE.028	Prezzo 3.75 Euro/m Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio di collegamento tra corda Ø 12mm e corda Ø 14mm da voce 774/2750	0.00	4 050.00	4 050.00	----	0.00	15 187.50	15 187.50	0.00
8 373	PA.TE.031	Prezzo 4.28 Euro/Cadauno Chiavarda M12x50	0.00	280.00	280.00	----	0.00	1 198.40	1 198.40	0.00
		Prezzo 0.39 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	3.12	3.12	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 374	PA.TE.033	Fornitura in opera sulla palificazione delle condutture di contatto di cartello di individuazione Prezzo 13.52 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	135.20	135.20	0.00
8 375	PA.TE.043	Fornitura canalette metalliche di dimensioni mm 100x100 Prezzo 1.73 Euro/kg	0.00	1 455.00	1 455.00	----	0.00	2 517.15	2 517.15	0.00
8 376	PA.TE.100	Corda All.-Acc. Ø15.85 Prezzo 2.23 Euro/kg	0.00	1 750.95	1 750.95	----	0.00	3 904.62	3 904.62	0.00
8 377	PA.TE.101	Morsa di amarro Prezzo 126.91 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	507.64	507.64	0.00
8 378	PA.TE.105	Collare di attacco morsetto per cora portante Prezzo 13.40 Euro/Cadauno	0.00	22.00	22.00	----	0.00	294.80	294.80	0.00
8 379	PA.TE.107	Limitatore di tensione bidirezionale Prezzo 1973.87 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	5 921.61	5 921.61	0.00
8 380	PA.TE.109	fornitura di Targa individuazione per palo TE Prezzo 5.98 Euro/Cadauno	0.00	74.00	74.00	----	0.00	442.52	442.52	0.00
8 381	PA.TE.110	fornitura di Bandierina di segnalazione per zone Prezzo 25.54 Euro/Cadauno	0.00	15.00	15.00	----	0.00	383.10	383.10	0.00
8 382	PA.TE.130	Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1 kV 2x16 mm² Prezzo 5.87 Euro/m	0.00	220.00	220.00	----	0.00	1 291.40	1 291.40	0.00
8 383	PA.TE.131	Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1kV 2x1.5 mm² da voce EI.CV.B.106.A della tariffa EI ed. 2010 Prezzo 0.51 Euro/m	0.00	130.00	130.00	----	0.00	66.30	66.30	0.00
8 384	PA.TE.132	Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1kV 3x1.5 mm² da voce EI.CV.B.106.F della tariffa EI ed. 2010 Prezzo 0.63 Euro/m	0.00	44.00	44.00	----	0.00	27.72	27.72	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 385	PA.TE.133	Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1kV 2x10 mm ² da voce 803/2590 della tariffa materiali ed. 2010 Prezzo 1.84 Euro/m	0.00	110.00	110.00	----	0.00	202.40	202.40	0.00
8 386	PA.TE.134	Fornitura di morsetto bronzo alluminio per una corda portante Prezzo 7.82 Euro/Cadauno Totale TE1 - TE1 - Materiali di fornitura Euro	0.00	13.00	13.00	----	0.00	101.66	101.66	0.00
							49.628,28	71.894,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE2 - TE2 - Formaz. dei sostegni in cls

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 387	EC.GA.C.601.B	Esecuzione fori fissaggio su opere in cls	308.00	0.00	-----	308.00	8 134.28	0.00	0.00	8 134.28
		Prezzo 26.41 Euro/Cadauno Totale TE2 - TE2 - Formaz. dei sostegni in cls Euro					8.134,28	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 388	AP.01.EC.10.A	Formazione posa in opera su apposite grappe o ferramenta di ormeggio Prezzo 94.01 Euro/Cadauno	2.00	3.00	1.00	----	188.02	282.03	94.01	0.00
8 389	AP.01.EC.21.A	F.p.o.armadio per comando e controllo di 4 sezionatori TE Prezzo 4198.25 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4 198.25	0.00	0.00	4 198.25
8 390	AP.01.EC.21.C	Detraz.per complesso di comandi posato in meno rispetto sottovoce A Prezzo 893.24 Euro/Cadauno	-2.00	0.00	2.00	----	-1 786.48	0.00	1 786.48	0.00
8 391	AP.01.EC.29.A	P.o.grappe di rame per sospensione delle condutture di contatto Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	28.00	42.00	14.00	----	450.24	675.36	225.12	0.00
8 392	AP.01.EC.29.B	Lavorazione delle barre di rame per ricavarne grappe per sospensione Prezzo 30.82 Euro/Cadauno	28.00	42.00	14.00	----	862.96	1 294.44	431.48	0.00
8 393	AP.01.EC.30.A	Posa in opera di grappe di rame a cavalletto per ormeggio condutture Prezzo 25.01 Euro/Cadauno	8.00	4.00	----	4.00	200.08	100.04	0.00	100.04
8 394	AP.01.EC.30.B	Lavorazione delle barre di rame per ricavarne grappe a cavalletto Prezzo 37.97 Euro/Cadauno	8.00	4.00	----	4.00	303.76	151.88	0.00	151.88
8 395	AP.01.EC.31.A	P.o.grappe di acciaio inox per sospensione condutture di contatto Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	36.00	740.00	704.00	----	578.88	11 899.20	11 320.32	0.00
8 396	EC.AL.B.201.B	Form.p.o.discese e colleg.con 2 conduttori di Cu Prezzo 39.12 Euro/m	25.00	205.00	180.00	----	978.00	8 019.60	7 041.60	0.00
8 397	EC.AL.C.202.B	P.o.mensolame. telai. ferramenta per sostegno Prezzo 6.16 Euro/kg	150.00	225.00	75.00	----	924.00	1 386.00	462.00	0.00
8 398	EC.CR.F.202.A	Saldat.di piastrene o attacchi speciali su pali e su strut.metal. Prezzo 2.61 Euro/Cadauno	36.00	0.00	----	36.00	93.96	0.00	0.00	93.96

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 399	EC.GA.B.204.A	Form.p.o.sospensioni con 1 o 2 corde ormeggiate fisse o regolate Prezzo 70.24 Euro/Cadauno	18.00	13.00	-----	5.00	1 264.32	913.12	0.00	351.20
8 400	EC.GA.C.601.B	Esecuzione fori fissaggio su opere in cls Prezzo 26.41 Euro/Cadauno	0.00	782.00	782.00	-----	0.00	20 652.62	20 652.62	0.00
8 401	EC.GA.E.301.A	F.p.o.in galleria di tabelle per numerazione delle sospensioni Prezzo 5.35 Euro/Cadauno	18.00	0.00	-----	18.00	96.30	0.00	0.00	96.30
8 402	EC.GA.G.001.A1	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.B.201.B per lavoro in galleria Prezzo 7.83 Euro/m	25.00	205.00	180.00	-----	195.75	1 605.15	1 409.40	0.00
8 403	EC.GA.G.001.A4	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 1.23 Euro/kg	150.00	0.00	-----	150.00	184.50	0.00	0.00	184.50
8 404	EC.GA.G.001.A7	Sovrapprezzo alla voce EC.LC.A.202.A per lavoro in galleria Prezzo 6.95 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	41.70	41.70	0.00
8 405	EC.GA.G.001.A8	Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.201.B per lavoro in galleria Prezzo 541.79 Euro/km	0.00	0.92	0.92	-----	0.00	498.45	498.45	0.00
8 406	EC.GA.G.001.A9	Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.207.B per lavoro in galleria Prezzo 147.16 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	147.16	147.16	0.00
8 407	EC.GA.G.001.A10	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.B.209.B per lavoro in galleria Prezzo 1.40 Euro/kg	450.00	348.00	-----	102.00	630.00	487.20	0.00	142.80
8 408	EC.GA.G.001.A11	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.B.210.AB per lavoro in galleria Prezzo 0.42 Euro/kg	450.00	348.00	-----	102.00	189.00	146.16	0.00	42.84
8 409	EC.GA.G.001.A12	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 0.59 Euro/kg	200.00	0.00	-----	200.00	118.00	0.00	0.00	118.00
8 410	EC.GA.G.001.A13	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.C.204.D per								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 411	EC.GA.G.001.A15	lavoro in galleria Prezzo 34.12 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	136.48	0.00	0.00	136.48
		Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.203.A per lavoro in galleria								
8 412	EC.SA.B.209.B	Prezzo 0.24 Euro/m	0.00	4 645.00	4 645.00	-----	0.00	1 114.80	1 114.80	0.00
		P.o.di aggrappamenti per paline. mensole. tiranti e ormeggi								
8 413	EC.SA.B.210.AB	Prezzo 7.02 Euro/kg	450.00	261.00	-----	189.00	3 159.00	1 832.22	0.00	1 326.78
		Sovrapp.EC.SA.B.210.A per altezza superiore a 2 m;Applicato a EC.SA.B.209.B								
8 414	EC.SA.C.202.B	Prezzo 2.11 Euro/kg	450.00	435.00	-----	15.00	949.50	917.85	0.00	31.65
		P.o. mensole e tiranti su murature.opere d'arte in genere o su roccia								
8 415	EC.SA.C.204.D	Prezzo 3.01 Euro/kg	200.00	0.00	-----	200.00	602.00	0.00	0.00	602.00
		P.o.di supporti penduli di qualsiasi tipo.								
8 416	EC.SA.C.414.B	Prezzo 170.57 Euro/Cadauno	4.00	0.00	-----	4.00	682.28	0.00	0.00	682.28
		Lavorazione mensole tubolari d'acciaio con tagli e saldat. 2 fondelli								
8 417	EC.VA.C.306.B	Prezzo 52.85 Euro/Cadauno	4.00	3.00	-----	1.00	211.40	158.55	0.00	52.85
		F.o.protez.metal..zinc.a caldo.con specchiature di rete metallica								
8 418	EC.VA.F.201.A	Prezzo 7.83 Euro/kg	480.00	840.00	360.00	-----	3 758.40	6 577.20	2 818.80	0.00
		Compenso adeguamenti profili-planimetrie.piani elettrific.piena linea								
8 419	NP.TE.1	Prezzo 595.31 Euro/km	0.93	0.00	-----	0.93	553.64	0.00	0.00	553.64
		Isolamento bulloni in vetroresina								
8 420	PA.TE.009	Prezzo 11.17 Euro/Cadauno	24.00	0.00	-----	24.00	268.08	0.00	0.00	268.08
		Posa in opera di pali qualsiasi tipo di peso singolo superiore a 600 kg								
8 421	PA.TE.010	Prezzo 0.41 Euro/Cadauno	0.00	1 370.00	1 370.00	-----	0.00	561.70	561.70	0.00
		Formazione in opera di blocchi di fondazione in conglomerato cementizio armato con Rck di 30 N/mmq								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 422	PA.TE.036	Prezzo 149.83 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce PA.TE.11 per lavoro in galleria	0.00	9.18	9.18	-----	0.00	1 375.44	1 375.44	0.00
8 423	PA.TE.037	Prezzo 6.70 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce PA.TE.034 per lavoro in galleria	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	26.80	26.80	0.00
8 424	PA.TE.038	Prezzo 31.47 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce PA.TE.001 per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	31.47	31.47	0.00
8 425	PA.TE.039	Prezzo 11.14 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce PA.TE.002 per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	11.14	11.14	0.00
8 426	PA.TE.040	Prezzo 61.04 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce PA.TE.004 per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	61.04	61.04	0.00
8 427	PA.TE.041	Prezzo 61.04 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce PA.TE.007 per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	61.04	61.04	0.00
		Prezzo 57.38 Euro/Cadauno Totale TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature Euro	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	57.38	57.38	0.00
							19.990,32	61.086,74		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 428	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	81.29	81.29	0.00
8 429	EC.CR.C.203.B	Form.p.o.circuito di terra di prot.T.E.con posa 2 corde di allum. Prezzo 3879.58 Euro/km	1.92	2.10	0.18	----	7 448.79	8 147.12	698.33	0.00
8 430	EC.CR.C.206.A	Form.p.o. di collegamenti aerei di terra pari-dispari. Prezzo 264.22 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	528.44	528.44	0.00
8 431	EC.GA.G.001.A5	Sovrapprezzo alla voce EC.CR.C.203.B per lavoro in galleria Prezzo 775.92 Euro/km	1.92	2.09	0.17	----	1 489.77	1 621.67	131.90	0.00
8 432	EC.GA.G.001.A6	Sovrapprezzo alla voce EC.CR.C.206.A per lavoro in galleria Prezzo 52.85 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	158.55	158.55	0.00
		Totale TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione Euro					8.938,56	10.537,07		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 433	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	0.00	4 650.00	4 650.00	----	0.00	5 766.00	5 766.00	0.00
8 434	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	196.65	196.65	0.00
8 435	EC.CV.A.208.E	Interramento tubo in materiale termoplastico.a 100 cm di profondità Prezzo 12.04 Euro/m	0.00	10.00	10.00	----	0.00	120.40	120.40	0.00
8 436	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	0.00	18.00	18.00	----	0.00	186.66	186.66	0.00
8 437	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	34.11	34.11	0.00
8 438	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	0.00	21.00	21.00	----	0.00	29.40	29.40	0.00
8 439	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq Prezzo 1.87 Euro/Cadauno	0.00	30.00	30.00	----	0.00	56.10	56.10	0.00
8 440	EC.CV.B.302.C	F.o. di canalette in cls con coperchio raso terra sez.int. 100x100mm Prezzo 6.90 Euro/m	0.00	500.00	500.00	----	0.00	3 450.00	3 450.00	0.00
8 441	EC.GA.G.001.A4	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 1.23 Euro/kg	0.00	225.00	225.00	----	0.00	276.75	276.75	0.00
8 442	EI.CV.P.202.A	P.o.di cavi in canalette interrater per ciasun cavo di sez <=30mmq Prezzo 0.41 Euro/m	0.00	4 126.00	4 126.00	----	0.00	1 691.66	1 691.66	0.00
8 443	EI.CV.P.203.B	Sovrapprezzo per ogni 17 mmq oltre i 30 mmq Prezzo 0.08 Euro/m	0.00	870.00	870.00	----	0.00	69.60	69.60	0.00
8 444	PA.TE.034	Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 445	PA.TE.044	da rilevatore e di relativo ricevitore Prezzo 2321.40 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	9 285.60	9 285.60	0.00
		P.o. canalette metalliche di dimensioni mm 100x100								
8 446	PA.TE.045	Prezzo 3.74 Euro/m	0.00	1 548.00	1 548.00	----	0.00	5 789.52	5 789.52	0.00
		Sovrapprezzo alla p.o. canalette metalliche di dimensioni mm 100x100 per altezze superiori a 1.8m dal piano di calpestio								
8 447	SS.CE.L.205.A	Prezzo 0.91 Euro/m	0.00	1 548.00	1 548.00	----	0.00	1 408.68	1 408.68	0.00
		Posa canalette all'est. ponti o altezza elevata: posa prima canaletta								
		Prezzo 17.60 Euro/m	0.00	1 548.00	1 548.00	----	0.00	27 244.80	27 244.80	0.00
		Totale TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori Euro					0,00	55.605,93		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 448	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	81.29	0.00	0.00	81.29
8 449	AP.01.EC.23.A	F.p.o.posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE completo Prezzo 2411.76 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 411.76	0.00	0.00	2 411.76
8 450	EC.AL.C.201.D	P.o.apparec.per condutture.a 3 kV comandati a motore Prezzo 157.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	157.19	0.00	0.00	157.19
8 451	EC.AL.C.201.F	P.o.apparec.per condutture a 3 kV. quali argani di manovra a motore Prezzo 36.79 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	36.79	0.00	0.00	36.79
8 452	EC.CR.C.206.A	Form.p.o. di collegamenti aerei di terra pari-dispari. Prezzo 264.22 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	528.44	0.00	0.00	528.44
8 453	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	360.00	0.00	----	360.00	446.40	0.00	0.00	446.40
8 454	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	65.55	0.00	0.00	65.55
8 455	EC.CV.A.215.A	Introduzione di cavi a un conduttore. Prezzo 8.42 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	67.36	0.00	0.00	67.36
8 456	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	20.74	0.00	0.00	20.74
8 457	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	22.74	0.00	0.00	22.74
8 458	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	8.40	0.00	0.00	8.40
8 459	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 460	EC.GA.A.506.A	Prezzo 1.87 Euro/Cadauno Rimozione d'opera di grappe filettate. mediante taglio.	12.00	0.00	----	12.00	22.44	0.00	0.00	22.44
8 461	EC.GA.B.506.A	Prezzo 16.05 Euro/Cadauno Rimoz.sospensione condutture di contatto costit.come voce EC.GA.B.204	36.00	18.00	----	18.00	577.80	288.90	0.00	288.90
8 462	EC.GA.G.001.A2	Prezzo 36.79 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.D per lavoro in galleria	18.00	9.00	----	9.00	662.22	331.11	0.00	331.11
8 463	EC.GA.G.001.A3	Prezzo 31.44 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.F per lavoro in galleria	1.00	0.00	----	1.00	31.44	0.00	0.00	31.44
8 464	EC.GA.G.001.A6	Prezzo 7.36 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.CR.C.206.A per lavoro in galleria	1.00	0.00	----	1.00	7.36	0.00	0.00	7.36
8 465	EC.GA.G.001.A7	Prezzo 52.85 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.LC.A.202.A per lavoro in galleria	2.00	0.00	----	2.00	105.70	0.00	0.00	105.70
8 466	EC.GA.G.001.A8	Prezzo 6.95 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.201.B per lavoro in galleria	4.00	0.00	----	4.00	27.80	0.00	0.00	27.80
8 467	EC.GA.G.001.A9	Prezzo 541.79 Euro/km Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.207.B per lavoro in galleria	0.93	0.00	----	0.93	503.86	0.00	0.00	503.86
8 468	EC.GA.G.001.A14	Prezzo 147.16 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.207.A per lavoro in galleria	2.00	0.00	----	2.00	294.32	0.00	0.00	294.32
8 469	EC.LC.A.202.A	Prezzo 13.11 Euro/Cadauno P.o. isolatori o 'catene' di isolatori per ormeggio condutture	1.00	3.00	2.00	----	13.11	39.33	26.22	0.00
8 470	EC.LC.B.201.B	Prezzo 34.79 Euro/Cadauno P.o.tes. condutture con 2 fili reg. e corda port.fissa.sez.<=320mmq	10.00	18.00	8.00	----	347.90	626.22	278.32	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 471	EC.LC.B.207.B	Prezzo 2709.01 Euro/km Allac. nuove condutture a prees.con 2 fili di cont. e 1 corda port.	0.93	0.78	----	0.15	2 519.38	2 113.03	0.00	406.35
8 472	EC.LC.B.522.B	Prezzo 735.78 Euro/Cadauno Rimoz.e taglio condutture con 2 fili sez.<=150mmq e corda sez<=160mmq	2.00	1.00	----	1.00	1 471.56	735.78	0.00	735.78
8 473	EC.VA.B.105.B	Prezzo 1505.00 Euro/km F.di bulloni. dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.	1.50	0.92	----	0.58	2 257.50	1 384.60	0.00	872.90
8 474	EC.VA.B.206.A	Prezzo 4.21 Euro/kg P.o.piantane.mensole.terrazzini.su struttura in muratura.pietra.cls	0.00	137.92	137.92	----	0.00	580.64	580.64	0.00
8 475	EC.VA.C.308.C	Prezzo 1.83 Euro/kg F.o. cartelli monitori con scritta 'ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO'.	0.00	795.00	795.00	----	0.00	1 454.85	1 454.85	0.00
8 476	MF.TE.773.192	Prezzo 38.80 Euro/Cadauno Isolatore I 621 per linea di contatto 3 kV c.c.	0.00	4.00	4.00	----	0.00	155.20	155.20	0.00
8 477	PA.TE.011	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Formazione in opera dell'apparecchiatura metallica e isolante di qualsiasi tipo per la sospensione delle condutture allo scoperto a braccio	92.00	0.00	----	92.00	2 615.56	0.00	0.00	2 615.56
8 478	PA.TE.014	Prezzo 33.52 Euro/Cadauno Fornitura in opera di cartelli monitori con scritta "ATTENZIONE ALLE DISCESE DI ALIMENTAZIONE"	0.00	4.00	4.00	----	0.00	134.08	134.08	0.00
8 479	PA.TE.015	Prezzo 27.52 Euro/Cadauno Fornitura in opera di cartelli monitori conscritta " SEZIONAMENTO"	0.00	8.00	8.00	----	0.00	220.16	220.16	0.00
8 480	PA.TE.032	Prezzo 25.43 Euro/Cadauno Fornitura in opera sulla palificazione delle condutture di contatto di cartello di avvertimento	0.00	2.00	2.00	----	0.00	50.86	50.86	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 481	PA.TE.033	Prezzo 8.54 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	17.08	17.08	0.00
		Fornitura in opera sulla palificazione delle condutture di contatto di cartello di individuazione								
		Prezzo 13.52 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	27.04	27.04	0.00
		Totale TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture Euro					15.304,61	8.158,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE7 - TE06 - Fornitura e posa in opera apparecchiature MAT (esclusi sostegni, blocchi di fondazione e cavi)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 482	PA.TE.001	Fornitura e posa in opera di dispositivo controllo continuità dei collegamenti al binario(QCCR) Prezzo 4445.31 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	13 335.93	13 335.93	0.00
8 483	PA.TE.002	Fornitura e posa in opera di quadro comando e controllo sezionatori MAT (QMAT) Prezzo 10452.72 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	41 810.88	41 810.88	0.00
8 484	PA.TE.003	Fornitura e posa in opera di quadro generale PLC (QGPLC) Prezzo 64142.67 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	64 142.67	64 142.67	0.00
8 485	PA.TE.004	Fornitura e posa in opera di quadro per posto periferico di supervisione PLC (QPLC) Prezzo 11529.24 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	34 587.72	34 587.72	0.00
8 486	PA.TE.005	Fornitura e posa in opera di sezionatore su palo (MAT) Prezzo 6206.65 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	6 206.65	6 206.65	0.00
8 487	PA.TE.006	Fornitura e posa in opera di sezionatore doppio su palo (MAT) Prezzo 6928.54 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	6 928.54	6 928.54	0.00
8 488	PA.TE.007	Fornitura e posa in opera di sezionatore per interno (MAT) Prezzo 30539.53 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	30 539.53	30 539.53	0.00
		Totale TE7 - TE06 - Fornitura e posa in opera apparecchiature MAT (esclusi sostegni, blocchi di fondazione e cavi) Euro					0,00	197.551,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera

TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 489	PA.TE.114	posa in opera di Targa individuazione per palo TE Prezzo 8.44 Euro/Cadauno	0.00	74.00	74.00	----	0.00	624.56	624.56	0.00
8 490	PA.TE.115	posa in opera di Bandierina di segnalazione per zone Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	15.00	15.00	----	0.00	211.05	211.05	0.00
		Totale TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE Euro					0,00	835,61		
		Totale TE10001 - TE10001 - Impianti trazione elettrica - Tratta Palermo N.-Fiera Euro					101.996,05	405.670,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 491	AP.01.EC.09.B	Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla allo scoperto Prezzo 2670.80 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 670.80	0.00	0.00	2 670.80
8 492	AP.01.EC.31.B	F.grappe di acciaio inox A4-70 per sospensione condutture di contatto Prezzo 5.10 Euro/kg	0.00	5.00	5.00	----	0.00	25.50	25.50	0.00
8 493	EC.CV.A.101.B	F.tubi. non tagliati longit..f interno non inferiore a 100 mm Prezzo 3.35 Euro/m	40.00	40.00	----	----	134.00	134.00	0.00	0.00
8 494	EC.CV.A.102.B	F. materiale per esecuzione giunti su cavi assimilabili tipo 92 A2 Prezzo 17.39 Euro/Cadauno	20.00	12.00	----	8.00	347.80	208.68	0.00	139.12
8 495	EC.VA.B.103.D	F.di strutture per aggrappamento di pali e sostegni. Prezzo 4.01 Euro/kg	204.00	180.00	----	24.00	818.04	721.80	0.00	96.24
8 496	EC.VA.B.105.B	F.di bulloni. dadi e rosette in acciaio zincato a caldo. Prezzo 4.21 Euro/kg	7.20	17.50	10.30	----	30.31	73.68	43.37	0.00
8 497	EC.VA.C.308.C	F.o. cartelli monitori con scritta 'ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO'. Prezzo 38.80 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	388.00	388.00	0.00
8 498	MF.LF.803.363	Cavo unipolare tipo H07V-K 120 mm² colore nero Prezzo 5.71 Euro/m	40.00	80.00	40.00	----	228.40	456.80	228.40	0.00
8 499	MF.LF.803.550	Cavo tipo N1VV-K 1x1.5mm² Prezzo 0.21 Euro/m	3 200.00	0.00	----	3 200.00	672.00	0.00	0.00	672.00
8 500	MF.LF.803.572	Cavo tipo N1VV-K 3x1.5mm² Prezzo 0.50 Euro/m	1 500.00	0.00	----	1 500.00	750.00	0.00	0.00	750.00
8 501	MF.LF.803.602	Cavo tipo FG7R 0.6-1 kV 1x4mm² Prezzo 0.35 Euro/m	3 000.00	3 308.00	308.00	----	1 050.00	1 157.80	107.80	0.00
8 502	MF.LF.803.619	Cavo tipo FG7OR 0.6-1 kV 2x10mm² Prezzo 1.61 Euro/m	3 200.00	1 654.00	----	1 546.00	5 152.00	2 662.94	0.00	2 489.06

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 503	MF.TE.046.015	Ferro tondo ø 12 mm Prezzo 1.50 Euro/kg	84.00	91.00	7.00	----	126.00	136.50	10.50	0.00
8 504	MF.TE.766.009	Viere mm 12.5 marca A.41 Prezzo 0.82 Euro/Cadauno	9.00	9.00	----	----	7.38	7.38	0.00	0.00
8 505	MF.TE.766.080	Viera per fune diam. mm 8 Prezzo 0.72 Euro/Cadauno	6.00	4.00	----	2.00	4.32	2.88	0.00	1.44
8 506	MF.TE.766.081	Viera per fune diam. mm 14.5 Prezzo 0.99 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	4.95	4.95	0.00	0.00
8 507	MF.TE.766.082	Tenditore diam. mm 16 per filo di contatto Prezzo 7.65 Euro/Cadauno	9.00	8.00	----	1.00	68.85	61.20	0.00	7.65
8 508	MF.TE.766.083	Tenditore diam. mm 16 per corda portante Prezzo 10.96 Euro/Cadauno	19.00	19.00	----	----	208.24	208.24	0.00	0.00
8 509	MF.TE.768.039	Cassetta di derivazione cavi per sezionatore 3 kV c.c. Prezzo 175.26 Euro/Cadauno	4.00	2.00	----	2.00	701.04	350.52	0.00	350.52
8 510	MF.TE.768.098	Attacchi fissi mensola a pali M diam. mm 215 Prezzo 19.18 Euro/Cadauno	7.00	7.00	----	----	134.26	134.26	0.00	0.00
8 511	MF.TE.768.105	Attacchi fissi mensola mm 76 a palo diam. mm 160 Prezzo 8.62 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	17.24	0.00	0.00	17.24
8 512	MF.TE.768.106	Attacchi tiranti alle mensole diam. mm 76 Prezzo 5.11 Euro/Cadauno	24.00	16.00	----	8.00	122.64	81.76	0.00	40.88
8 513	MF.TE.768.117	Attacchi bracci di poligonazione alla mensola Prezzo 3.76 Euro/Cadauno	44.00	32.00	----	12.00	165.44	120.32	0.00	45.12
8 514	MF.TE.768.171	Collare attacco tirante mensola a palo M mm 130 Prezzo 7.07 Euro/Cadauno	5.00	5.00	----	----	35.35	35.35	0.00	0.00
8 515	MF.TE.768.172	Collare attacco tirante mensola a palo M mm 160 Prezzo 7.48 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	14.96	14.96	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 516	MF.TE.768.180	Mensola sostegno sezionatore su palo M mm 160 Prezzo 69.65 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	139.30	139.30	0.00	0.00
8 517	MF.TE.768.183	Telaio per argano a motore Prezzo 69.07 Euro/Cadauno	4.00	2.00	----	2.00	276.28	138.14	0.00	138.14
8 518	MF.TE.768.184	Mensola sostegno sezionatore su PT 1 binario Prezzo 50.92 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	101.84	101.84	0.00	0.00
8 519	MF.TE.768.266	Fasce a punta pali diam. mm 215 Prezzo 4.99 Euro/Cadauno	9.00	6.00	----	3.00	44.91	29.94	0.00	14.97
8 520	MF.TE.768.285	Fascia a punta palo PT 10 con colonne contrappesi Prezzo 91.34 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	182.68	91.34	0.00	91.34
8 521	MF.TE.768.412	Traversa superiore attacco due mensole palo mm 160 Prezzo 38.37 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	76.74	0.00	0.00	76.74
8 522	MF.TE.768.424	Traversa inferiore attacco due mensole palo mm 215 Prezzo 41.10 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	82.20	0.00	0.00	82.20
8 523	MF.TE.768.427	Mensole tubolari mm 76x66x3800 Prezzo 49.55 Euro/Cadauno	18.00	13.00	----	5.00	891.90	644.15	0.00	247.75
8 524	MF.TE.768.478	Mensola porta-isolatori L=3000 mm Prezzo 34.54 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	69.08	0.00	0.00	69.08
8 525	MF.TE.768.506	Compl. montaggio sezionatore su PT 1 bin. mens. lunga Prezzo 52.12 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	104.24	104.24	0.00	0.00
8 526	MF.TE.768.801	Tiranti a 2 occhielli diam. mm 16 L=2205 mm Prezzo 6.11 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	12.22	0.00	0.00	12.22
8 527	MF.TE.768.806	Tirante a 2 occhielli L=2615 mm Prezzo 7.54 Euro/Cadauno	22.00	13.00	----	9.00	165.88	98.02	0.00	67.86
8 528	MF.TE.768.808	Tirante a 2 occhielli L=3100 mm								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 529	MF.TE.772.043	Prezzo 8.28 Euro/Cadauno Barre di rame diam. 38 mm	11.00	16.00	5.00	----	91.08	132.48	41.40	0.00
8 530	MF.TE.772.051	Prezzo 4.81 Euro/kg Dado di rame per grappe al volto gallerie	0.00	6.00	6.00	----	0.00	28.86	28.86	0.00
8 531	MF.TE.772.057	Prezzo 4.47 Euro/Cadauno Attacco basso grappa per complesso isolato	0.00	12.00	12.00	----	0.00	53.64	53.64	0.00
8 532	MF.TE.772.066	Prezzo 86.20 Euro/Cadauno Complesso isolato sosp. ridotta di galleria 1- 2 corde fisse	0.00	6.00	6.00	----	0.00	517.20	517.20	0.00
8 533	MF.TE.773.192	Prezzo 335.10 Euro/Cadauno Isolatore I 621 per linea di contatto 3 kV c.c.	0.00	3.00	3.00	----	0.00	1 005.30	1 005.30	0.00
8 534	MF.TE.773.194	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Isolatore ad anello I 624 per corda metallica	62.00	0.00	----	62.00	1 762.66	0.00	0.00	1 762.66
8 535	MF.TE.773.207	Prezzo 23.93 Euro/Cadauno Isolatore d'ormeggio I 622 per linea di cont. 3 kV c.c.	4.00	4.00	----	----	95.72	95.72	0.00	0.00
8 536	MF.TE.773.212	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Tirante di poligonazione isolato I 1065	18.00	18.00	----	----	511.74	511.74	0.00	0.00
8 537	MF.TE.774.069	Prezzo 103.33 Euro/Cadauno Morsetto a cavallotto ø 10 ÷ 14	8.00	6.00	----	2.00	826.64	619.98	0.00	206.66
8 538	MF.TE.774.070	Prezzo 2.02 Euro/Cadauno Morsetto a cavallotto ø 14 ÷ 18	226.00	204.00	----	22.00	456.52	412.08	0.00	44.44
8 539	MF.TE.774.080	Prezzo 2.23 Euro/Cadauno Morsetto a cavallotto ø 6 ÷ 8	3.00	2.00	----	1.00	6.69	4.46	0.00	2.23
8 540	MF.TE.774.090	Prezzo 1.38 Euro/Cadauno Selletta rame per appoggio filo pendino su corda	18.00	12.00	----	6.00	24.84	16.56	0.00	8.28
8 541	MF.TE.774.261	Prezzo 0.17 Euro/Cadauno Morsetto per 2 corde portanti	150.00	150.00	----	----	25.50	25.50	0.00	0.00
		Prezzo 10.67 Euro/Cadauno	40.00	0.00	----	40.00	426.80	0.00	0.00	426.80

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 542	MF.TE.774.262	Morsetto alluminio attacco trefolo terra al palo Prezzo 4.21 Euro/Cadauno	24.00	32.00	8.00	----	101.04	134.72	33.68	0.00
8 543	MF.TE.774.266	Morsetto attacco filo 100 mm ² a tirante di poligonazione a bott. Prezzo 3.59 Euro/Cadauno	22.00	0.00	----	22.00	78.98	0.00	0.00	78.98
8 544	MF.TE.774.277	Morsetto collegamento filo 100 mm ² e corda ø 12 Prezzo 5.64 Euro/Cadauno	80.00	60.00	----	20.00	451.20	338.40	0.00	112.80
8 545	MF.TE.774.279	Morsetto giunzione 2 corde ø 14 Prezzo 5.02 Euro/Cadauno	80.00	48.00	----	32.00	401.60	240.96	0.00	160.64
8 546	MF.TE.774.282	Morsetto per pendino su filo sagomato ø 11.8 Prezzo 2.25 Euro/Cadauno	150.00	150.00	----	----	337.50	337.50	0.00	0.00
8 547	MF.TE.774.324	Morsetto collegamento corda ø 19.6 e filo 100 mm ² Prezzo 7.71 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	61.68	61.68	0.00	0.00
8 548	MF.TE.774.325	Morsetto collegamento corda ø 14 e corda ø 19.6 Prezzo 10.29 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	82.32	82.32	0.00	0.00
8 549	MF.TE.775.069	Braccio di poligonazione allo scoperto h=780 Prezzo 21.12 Euro/Cadauno	22.00	14.00	----	8.00	464.64	295.68	0.00	168.96
8 550	MF.TE.775.225	Perno porta isolatore per fune portante Prezzo 4.41 Euro/Cadauno	22.00	13.00	----	9.00	97.02	57.33	0.00	39.69
8 551	MF.TE.775.226	Perno porta isolatore per alimentatore Prezzo 3.42 Euro/Cadauno	18.00	10.00	----	8.00	61.56	34.20	0.00	27.36
8 552	MF.TE.775.234	Raccordo per attacco dei tirantini di poligonazione all'isol. Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	22.00	13.00	----	9.00	143.22	84.63	0.00	58.59
8 553	MF.TE.775.236	Attacco a forcella con orbita per isolatore Prezzo 8.33 Euro/Cadauno	18.00	18.00	----	----	149.94	149.94	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 554	MF.TE.775.238	Forcella con bottone per ormeggio isolatore Prezzo 4.82 Euro/Cadauno	18.00	18.00	----	----	86.76	86.76	0.00	0.00
8 555	MF.TE.775.269	Staffa per pernotti porta I 621 con collari e dadi Prezzo 13.99 Euro/Cadauno	32.00	23.00	----	9.00	447.68	321.77	0.00	125.91
8 556	MF.TE.775.352	Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone Prezzo 6.05 Euro/Cadauno	12.00	4.00	----	8.00	72.60	24.20	0.00	48.40
8 557	MF.TE.775.357	Traversa tipo A per accoppiamento due I 621 Prezzo 14.50 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	58.00	0.00	0.00	58.00
8 558	MF.TE.775.358	Traversa tipo B accoppiamento due I 621 Prezzo 15.40 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	30.80	0.00	0.00	30.80
8 559	MF.TE.779.001	Dispositivo a semiconduttore in contenitore da esterno Prezzo 742.13 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	1 484.26	0.00	0.00	1 484.26
8 560	MF.TE.779.025	Messe a terra dei pali tubolari Prezzo 17.64 Euro/Cadauno	12.00	13.00	1.00	----	211.68	229.32	17.64	0.00
8 561	MF.TE.779.049	Capocorda in rame a un foro mm 17 Prezzo 1.75 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	7.00	0.00	0.00	7.00
8 562	MF.TE.779.052	Vite m 12x40 con dado e rosetta Prezzo 0.59 Euro/Cadauno	4.00	6.00	2.00	----	2.36	3.54	1.18	0.00
8 563	MF.TE.779.053	Capocorda di rame a un foro mm 13 Prezzo 1.84 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	7.36	0.00	0.00	7.36
8 564	MF.TE.779.054	Piastrina con foro mm 13 Prezzo 0.94 Euro/Cadauno	4.00	6.00	2.00	----	3.76	5.64	1.88	0.00
8 565	MF.TE.779.055	Vite 12x55 con dado e rosette Prezzo 0.58 Euro/Cadauno	8.00	12.00	4.00	----	4.64	6.96	2.32	0.00
8 566	MF.TE.779.056	Capocorda di rame a due fori Prezzo 1.29 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	10.32	10.32	0.00	0.00
8 567	MF.TE.779.058	Flangia di attacco completa								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 568	MF.TE.779.059	Prezzo 6.51 Euro/Cadauno Morsa di amarro completa	10.00	10.00	----	----	65.10	65.10	0.00	0.00
8 569	MF.TE.779.060	Prezzo 13.03 Euro/Cadauno Forcella per ormeggio isolato del trefolo di terra	10.00	10.00	----	----	130.30	130.30	0.00	0.00
8 570	MF.TE.779.062	Prezzo 6.22 Euro/Cadauno Capocorda di rame a un foro mm 13	4.00	4.00	----	----	24.88	24.88	0.00	0.00
8 571	MF.TE.779.063	Prezzo 1.20 Euro/Cadauno Capocorda di alluminio a un foro	4.00	4.00	----	----	4.80	4.80	0.00	0.00
8 572	MF.TE.779.064	Prezzo 0.73 Euro/Cadauno Capocorda di alluminio a due fori	4.00	2.00	----	2.00	2.92	1.46	0.00	1.46
8 573	MF.TE.785.738	Prezzo 0.73 Euro/Cadauno Trefolo di guardia di acciaio zincato	4.00	0.00	----	4.00	2.92	0.00	0.00	2.92
8 574	MF.TE.790.101	Prezzo 0.90 Euro/m Dispositivo di tensionamento a 4 carrucole completo di fune	64.00	32.00	----	32.00	57.60	28.80	0.00	28.80
8 575	MF.TE.790.111	Prezzo 182.11 Euro/Cadauno Puleggia di rinvio per RA a taglia dei conduttori TE	6.00	4.00	----	2.00	1 092.66	728.44	0.00	364.22
8 576	MF.TE.790.112	Prezzo 18.21 Euro/Cadauno Staffa con occhiolo per puleggia di rinvio	6.00	4.00	----	2.00	109.26	72.84	0.00	36.42
8 577	MF.TE.790.114	Prezzo 8.91 Euro/Cadauno Guida tubolare per contrappesi	3.00	2.00	----	1.00	26.73	17.82	0.00	8.91
8 578	MF.TE.790.117	Prezzo 23.12 Euro/Cadauno Asta per contrappesi L = 2100 mm	3.00	2.00	----	1.00	69.36	46.24	0.00	23.12
8 579	MF.TE.790.120	Prezzo 7.19 Euro/Cadauno Attacco dell'asta al tubo di guida per contrappesi	3.00	2.00	----	1.00	21.57	14.38	0.00	7.19
8 580	MF.TE.790.121	Prezzo 3.89 Euro/Cadauno Segmento per contrappesi in ghisa ø 220x98	6.00	4.00	----	2.00	23.34	15.56	0.00	7.78

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 581	MF.TE.790.122	Prezzo 16.38 Euro/Cadauno Prolunga per ormeggio L = 1300 mm	48.00	0.00	----	48.00	786.24	0.00	0.00	786.24
8 582	MF.TE.790.126	Prezzo 7.59 Euro/Cadauno Bilancere	10.00	8.00	----	2.00	75.90	60.72	0.00	15.18
8 583	MF.TE.790.127	Prezzo 5.13 Euro/Cadauno Piastrine doppie	12.00	12.00	----	----	61.56	61.56	0.00	0.00
8 584	MF.TE.790.147	Prezzo 4.84 Euro/Cadauno Staffa per due pulegge di rinvio su PT 10	31.00	28.00	----	3.00	150.04	135.52	0.00	14.52
8 585	MF.TE.790.148	Prezzo 45.15 Euro/Cadauno Attacco superiore guida tubolare su PT 10	3.00	2.00	----	1.00	135.45	90.30	0.00	45.15
8 586	MF.TE.790.149	Prezzo 24.37 Euro/Cadauno Attacco inferiore guida tubolare su PT 10	3.00	2.00	----	1.00	73.11	48.74	0.00	24.37
8 587	MF.TE.790.150	Prezzo 30.30 Euro/Cadauno Staffa per ormeggio puleggia di rinvio su PT 29	3.00	2.00	----	1.00	90.90	60.60	0.00	30.30
8 588	MF.TE.790.156	Prezzo 18.14 Euro/Cadauno Prolunga staffa puleggia al PT 3 binari L = 150	3.00	2.00	----	1.00	54.42	36.28	0.00	18.14
8 589	MF.TE.790.232	Prezzo 5.76 Euro/Cadauno Collare d'ormeggio ø 130	3.00	3.00	----	----	17.28	17.28	0.00	0.00
8 590	MF.TE.790.301	Prezzo 6.51 Euro/Cadauno Attacco conduttori alla traversa dei PT 2 binari	6.00	6.00	----	----	39.06	39.06	0.00	0.00
8 591	MF.TE.794.053	Prezzo 49.79 Euro/Cadauno Argani di manovra con motore a eccitazione	0.00	4.00	4.00	----	0.00	199.16	199.16	0.00
8 592	MF.TE.794.074	Prezzo 941.94 Euro/Cadauno Cassetta fusa per rele' max corrente con isol.	4.00	2.00	----	2.00	3 767.76	1 883.88	0.00	1 883.88
8 593	MF.TE.794.243	Prezzo 566.32 Euro/Cadauno Redancia terminale superiore per sezionatore 3 kV c.c.	2.00	0.00	----	2.00	1 132.64	0.00	0.00	1 132.64

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 594	MF.TE.794.246	Prezzo 0.30 Euro/Cadauno Relè di massima corrente unidirezionale	8.00	5.00	----	3.00	2.40	1.50	0.00	0.90
8 595	MF.TE.794.357	Prezzo 787.81 Euro/Cadauno Sezionatore 3 kV c.c. con contatti ausiliari	2.00	0.00	----	2.00	1 575.62	0.00	0.00	1 575.62
8 596	MF.TE.794.464	Prezzo 1307.31 Euro/Cadauno Terminale inferiore per tiranti trasmissione per sezionatore	4.00	2.00	----	2.00	5 229.24	2 614.62	0.00	2 614.62
8 597	MF.TE.822.908	Prezzo 5.00 Euro/Cadauno Nastro acciaio inox in rotoli	8.00	4.00	----	4.00	40.00	20.00	0.00	20.00
8 598	MF.TE.825.633	Prezzo 66.22 Euro/rotolo Dispersore da 1.5 m ø 15 per terra profonda	1.00	1.00	----	----	66.22	66.22	0.00	0.00
8 599	MF.TE.825.634	Prezzo 12.33 Euro/Cadauno Giunto conico ø 15 per dispersore	2.00	3.00	1.00	----	24.66	36.99	12.33	0.00
8 600	MF.TE.825.635	Prezzo 3.36 Euro/Cadauno Punta a croce per dispersore	2.00	3.00	1.00	----	6.72	10.08	3.36	0.00
8 601	PA.TE.012	Prezzo 6.11 Euro/Cadauno Fornitura di isolatore portante per per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 773/1910	2.00	3.00	1.00	----	12.22	18.33	6.11	0.00
8 602	PA.TE.013	Prezzo 19.65 Euro/Cadauno Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio per corda portante Ø 14mm per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 774/2580	0.00	20.00	20.00	----	0.00	393.00	393.00	0.00
8 603	PA.TE.020	Prezzo 13.14 Euro/Cadauno Fornitura di morsetto per l'attacco del filo di contatto al tirantino di poligonazione con attacco a bottone da voce 902/0330	0.00	29.00	29.00	----	0.00	381.06	381.06	0.00
8 604	PA.TE.022	Prezzo 4.35 Euro/Cadauno Cavo FG7OM 0.6/1kV 3x1.5mm²	0.00	60.00	60.00	----	0.00	261.00	261.00	0.00
8 605	PA.TE.027	Prezzo 0.56 Euro/m Fornitura di fasce a punte per gambe di portale PT10 non portante la colonna di	0.00	1 654.00	1 654.00	----	0.00	926.24	926.24	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 606	PA.TE.028	contrappesi da voce 768/2860								
		Prezzo 34.50 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	103.50	103.50	0.00
8 607	PA.TE.035	Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio di collegamento tra corda Ø 12mm e corda Ø 14mm da voce 774/2750								
		Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	51.36	51.36	0.00
8 608	PA.TE.042	Traversa di sostegno isolatori da 1700 mm								
		Prezzo 13.12 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	26.24	26.24	0.00
8 609	PA.TE.100	Cavo tipo FG100M 0.6-1 kV 2x10 mm²								
		Prezzo 2.48 Euro/m	0.00	1 530.00	1 530.00	----	0.00	3 794.40	3 794.40	0.00
8 610	PA.TE.101	Corda All.-Acc. Ø15.85								
		Prezzo 2.23 Euro/kg	0.00	392.31	392.31	----	0.00	874.85	874.85	0.00
8 611	PA.TE.105	Morsa di amarro								
		Prezzo 126.91 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	507.64	507.64	0.00
8 612	PA.TE.107	Collare di attacco morsetto per cora portante								
		Prezzo 13.40 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	----	0.00	40.20	40.20	0.00
8 613	PA.TE.109	Limitatore di tensione bidirezionale								
		Prezzo 1973.87 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	7 895.48	7 895.48	0.00
8 614	PA.TE.110	fornitura di Targa individuazione per palo TE								
		Prezzo 5.98 Euro/Cadauno	0.00	96.00	96.00	----	0.00	574.08	574.08	0.00
8 615	PA.TE.111	fornitura di Bandierina di segnalazione per zone								
		Prezzo 25.54 Euro/Cadauno	0.00	214.00	214.00	----	0.00	5 465.56	5 465.56	0.00
8 616	PA.TE.112	fornitura di Cartello monitore limite di operabilità								
		Prezzo 25.54 Euro/Cadauno	0.00	114.00	114.00	----	0.00	2 911.56	2 911.56	0.00
8 617	PA.TE.113	fornitura di Bandierina di segnalazione doppia - Isolatore								
		Prezzo 51.09 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	408.72	408.72	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 618	PA.TE.134	operabilità per pali Prezzo 4.79 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	28.74	28.74	0.00
		Fornitura di morsetto bronzo alluminio per una corda portante								
8 619	SS.CE.L.101.A	Prezzo 7.82 Euro/Cadauno	0.00	3.00	3.00	-----	0.00	23.46	23.46	0.00
		Fornitura canalette in vetroresina di dimensioni mm 80 x 80								
		Prezzo 20.06 Euro/m	690.00	560.00	-----	130.00	13 841.40	11 233.60	0.00	2 607.80
		Totale TE1 - TE1 - Materiali di fornitura Euro					53.511,68	56.716,03		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE2 - TE2 - Formaz. dei sostegni in cls

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 620	AP.01.EC.02.B	Formaz.o.di blocchi in cls.per fondazioni pali,portali Rck 20 N/mm² Prezzo 112.55 Euro/mc	72.97	0.00	----	72.97	8 212.77	0.00	0.00	8 212.77
8 621	EC.CV.A.208.E	Interramento tubo in materiale termoplastico.a 100 cm di profondità Prezzo 12.04 Euro/m	40.00	0.00	----	40.00	481.60	0.00	0.00	481.60
8 622	EC.CV.A.210.CE	Sovrapp.ECCV210C interramento tubi in attravers;Applicato a ECCVA208E Prezzo 9.63 Euro/m	40.00	0.00	----	40.00	385.20	0.00	0.00	385.20
8 623	EC.CV.B.302.A	F.o. di canalette in cls con coperchio raso terra sez.int. 50x50mm Prezzo 4.67 Euro/m	180.00	0.00	----	180.00	840.60	0.00	0.00	840.60
8 624	EC.CV.B.302.C	F.o. di canalette in cls con coperchio raso terra sez.int. 100x100mm Prezzo 6.90 Euro/m	870.00	0.00	----	870.00	6 003.00	0.00	0.00	6 003.00
8 625	EC.GA.C.601.B	Esecuzione fori fissaggio su opere in cls Prezzo 26.41 Euro/Cadauno	14.00	0.00	----	14.00	369.74	0.00	0.00	369.74
8 626	PA.TE.103	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio. gettato e costipato o vibrato in opera. con Rck 25N/mm² Prezzo 121.85 Euro/mc	0.00	57.40	57.40	----	0.00	6 994.19	6 994.19	0.00
8 627	SS.CE.L.205.A	Posa canalette all'est. ponti o altezza elevata: posa prima canaletta Prezzo 17.60 Euro/m Totale TE2 - TE2 - Formaz. dei sostegni in cls Euro	690.00	0.00	----	690.00	12 144.00	0.00	0.00	12 144.00
							28.436,91	6.994,19		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 628	AP.01.EC.10.A	Formazione posa in opera su apposite grappe o ferramenta di ormeggio Prezzo 94.01 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	94.01	0.00	0.00	94.01
8 629	AP.01.EC.21.A	F.p.o.armadio per comando e controllo di 4 sezionatori TE Prezzo 4198.25 Euro/Cadauno	1.00	1.00	----	----	4 198.25	4 198.25	0.00	0.00
8 630	AP.01.EC.21.C	Detraz.per complesso di comandi posato in meno rispetto sottovoce A Prezzo 893.24 Euro/Cadauno	0.00	-2.00	----	2.00	0.00	-1 786.48	0.00	1 786.48
8 631	AP.01.EC.23.A	F.p.o.posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE completo Prezzo 2411.76 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	4 823.52	0.00	0.00	4 823.52
8 632	EC.AL.C.202.B	P.o.mensolame. telai. ferramenta per sostegno Prezzo 6.16 Euro/kg	600.00	300.00	----	300.00	3 696.00	1 848.00	0.00	1 848.00
8 633	EC.CR.F.303.B	P.o.chiodi a sparo con estremità sporgente filettata.f da 5 mm a 8 mm Prezzo 2.95 Euro/Cadauno	306.00	270.00	----	36.00	902.70	796.50	0.00	106.20
8 634	EC.CV.A.205.A	P.o..con appoggio in canali. di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 0.50 Euro/m	15 872.00	0.00	----	15 872.00	7 936.00	0.00	0.00	7 936.00
8 635	EC.SA.B.209.A	P.o.di aggrappamenti per pali e montanti di portali. Prezzo 6.16 Euro/kg	790.00	0.00	----	790.00	4 866.40	0.00	0.00	4 866.40
8 636	EC.SA.B.210.AA	Sovrapp.ECSAB210A per altezza superiore a 2 m;Applicato a ECSAB209A Prezzo 1.84 Euro/kg	790.00	0.00	----	790.00	1 453.60	0.00	0.00	1 453.60
8 637	EC.SA.D.204.C	Form.attrezzature sosteg. condutture bin. secon con palo mq9b e sosp. Prezzo 287.62 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	1 150.48	1 150.48	0.00	0.00
8 638	EC.SA.D.205.D	Form.attrezzature sosteg.condutture bin. corsa.palo mc0b e 2 sospens. Prezzo 494.97 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	1 979.88	1 979.88	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 639	EC.SA.D.529.C	Rimoz.d'op.palo attrez.tipo M14.M14c.mq6.mq7.mq8.mq6a.e palo LS12 Prezzo 183.94 Euro/Cadauno	6.00	5.00	-----	1.00	1 103.64	919.70	0.00	183.94
8 640	EC.SA.D.529.F	Rimoz.d'op.(con taglio) palo attrez.tipo M8.mc0 e palo LS18. LS20 Prezzo 277.60 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	277.60	277.60	0.00	0.00
8 641	EC.VA.B.103.B	F.di tiranti e puntoni di poligonazione con tubo di prolunga forato Prezzo 4.01 Euro/kg	790.00	34.00	-----	756.00	3 167.90	136.34	0.00	3 031.56
8 642	EC.VA.B.104.B	Sovrapp.ai prezzi della voce EC.VA.B.103 per zincatura a caldo. Prezzo 0.33 Euro/kg	790.00	34.00	-----	756.00	260.70	11.22	0.00	249.48
8 643	EC.VA.B.206.A	P.o.piantane.mensole.terrazzini.su struttura in muratura.pietra.cls Prezzo 1.83 Euro/kg	306.00	270.00	-----	36.00	559.98	494.10	0.00	65.88
8 644	EC.VA.C.308.C	F.o. cartelli monitori con scritta 'ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO'. Prezzo 38.80 Euro/Cadauno	4.00	6.00	2.00	-----	155.20	232.80	77.60	0.00
8 645	EC.VA.F.201.A	Compenso adeguamenti profili- planimetrie.piani elettrific.piena linea Prezzo 595.31 Euro/km	0.70	0.00	-----	0.70	416.72	0.00	0.00	416.72
8 646	NP.TE.1	Isolamento bulloni in vetroresina Prezzo 11.17 Euro/Cadauno Totale TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature Euro	14.00	0.00	-----	14.00	156.38	0.00	0.00	156.38
							37.198,96	10.258,39		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 647	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE								
		Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	325.16	325.16	0.00
8 648	EC.CR.C.203.B	Form.p.o.circuito di terra di prot.T.E.con posa 2 corde di allum.								
		Prezzo 3879.58 Euro/km	0.28	0.38	0.10	----	1 086.28	1 474.24	387.96	0.00
		Totale TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione Euro					1.086,28	1.799,40		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 649	AP.01.EC.23.A	F.p.o.posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE completo Prezzo 2411.76 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	4 823.52	4 823.52	0.00
8 650	EC.AL.C.201.D	P.o.apparec.per condutture.a 3 kV comandati a motore Prezzo 157.19 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	314.38	314.38	0.00
8 651	EC.AL.C.201.F	P.o.apparec.per condutture a 3 kV. quali argani di manovra a motore Prezzo 36.79 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	73.58	73.58	0.00
8 652	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	0.00	9 356.00	9 356.00	----	0.00	11 601.44	11 601.44	0.00
8 653	EC.CV.A.205.A	P.o..con appoggio in canali. di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 0.50 Euro/m	0.00	9 356.00	9 356.00	----	0.00	4 678.00	4 678.00	0.00
8 654	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	131.10	131.10	0.00
8 655	EC.CV.A.208.E	Interramento tubo in materiale termoplastico.a 100 cm di profondità Prezzo 12.04 Euro/m	0.00	40.00	40.00	----	0.00	481.60	481.60	0.00
8 656	EC.CV.A.210.CE	Sovrapp.ECCV210C interramento tubi in attravers;Applicato a ECCVA208E Prezzo 9.63 Euro/m	0.00	40.00	40.00	----	0.00	385.20	385.20	0.00
8 657	EC.CV.A.213.A	Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori. Prezzo 39.46 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	473.52	473.52	0.00
8 658	EC.CV.A.215.A	Introduzione di cavi a un conduttore. Prezzo 8.42 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	----	0.00	202.08	202.08	0.00
8 659	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	124.44	124.44	0.00
8 660	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 661	EC.CV.A.217.B	Prezzo 11.37 Euro/Cadauno Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq	0.00	12.00	12.00	-----	0.00	136.44	136.44	0.00
8 662	EC.CV.A.217.D	Prezzo 1.40 Euro/Cadauno Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq	0.00	42.00	42.00	-----	0.00	58.80	58.80	0.00
8 663	EC.GA.C.601.B	Prezzo 1.87 Euro/Cadauno Esecuzione fori fissaggio su opere in cls	0.00	42.00	42.00	-----	0.00	78.54	78.54	0.00
8 664	SS.CE.L.205.A	Prezzo 26.41 Euro/Cadauno Posa canalette all'est. ponti o altezza elevata: posa prima canaletta	0.00	36.00	36.00	-----	0.00	950.76	950.76	0.00
		Prezzo 17.60 Euro/m Totale TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori Euro	0.00	560.00	560.00	-----	0.00	9 856.00	9 856.00	0.00
							0,00	34.369,40		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 665	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	162.58	0.00	0.00	162.58
8 666	EC.AL.B.201.B	Form.p.o.discese e colleg.con 2 conduttori di Cu Prezzo 39.12 Euro/m	100.00	50.00	----	50.00	3 912.00	1 956.00	0.00	1 956.00
8 667	EC.AL.C.201.D	P.o.apparec.per condutture.a 3 kV comandati a motore Prezzo 157.19 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	628.76	0.00	0.00	628.76
8 668	EC.AL.C.201.F	P.o.apparec.per condutture a 3 kV. quali argani di manovra a motore Prezzo 36.79 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	147.16	0.00	0.00	147.16
8 669	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	300.00	0.00	----	300.00	372.00	0.00	0.00	372.00
8 670	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	65.55	0.00	0.00	65.55
8 671	EC.CV.A.213.A	Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori. Prezzo 39.46 Euro/Cadauno	20.00	0.00	----	20.00	789.20	0.00	0.00	789.20
8 672	EC.CV.A.215.A	Introduzione di cavi a un conduttore. Prezzo 8.42 Euro/Cadauno	24.00	0.00	----	24.00	202.08	0.00	0.00	202.08
8 673	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	124.44	0.00	0.00	124.44
8 674	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	136.44	0.00	0.00	136.44
8 675	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	48.00	0.00	----	48.00	67.20	0.00	0.00	67.20
8 676	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 677	EC.LC.A.202.A	Prezzo 1.87 Euro/Cadauno P.o. isolatori o 'catene' di isolatori per ormeggio condutture	36.00	0.00	----	36.00	67.32	0.00	0.00	67.32
8 678	EC.LC.B.201.B	Prezzo 34.79 Euro/Cadauno P.o.tes. condutture con 2 fili reg. e corda port.fissa.sez.<=320mmq	2.00	2.00	----	----	69.58	69.58	0.00	0.00
8 679	EC.LC.B.207.B	Prezzo 2709.01 Euro/km Allac. nuove condutture a prees.con 2 fili di cont. e 1 corda port.	0.57	0.53	----	0.04	1 544.14	1 435.78	0.00	108.36
8 680	EC.LC.B.522.B	Prezzo 735.78 Euro/Cadauno Rimoz.e taglio condutture con 2 fili sez.<=150mmq e corda sez<=160mmq	1.00	1.00	----	----	735.78	735.78	0.00	0.00
8 681	EC.RA.A.210.E	Prezzo 1505.00 Euro/km Form. attrezzature sost..R.A.condutture 320mmq su portale a 1 binario	0.00	1.74	1.74	----	0.00	2 618.70	2 618.70	0.00
8 682	MF.TE.790.301	Prezzo 2140.46 Euro/Cadauno Attacco conduttori alla traversa dei PT 2 binari	4.00	4.00	----	----	8 561.84	8 561.84	0.00	0.00
8 683	PA.TE.014	Prezzo 49.79 Euro/Cadauno Fornitura in opera di cartelli monitori con scritta "ATTENZIONE ALLE DISCESE DI ALIMENTAZIONE"	6.00	0.00	----	6.00	298.74	0.00	0.00	298.74
8 684	PA.TE.015	Prezzo 27.52 Euro/Cadauno Fornitura in opera di cartelli monitori conscritta " SEZIONAMENTO"	0.00	6.00	6.00	----	0.00	165.12	165.12	0.00
		Prezzo 25.43 Euro/Cadauno Totale TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture Euro	0.00	2.00	2.00	----	0.00	50.86	50.86	0.00
							17.884,81	15.593,66		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera

TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 685	EC.VA.C.308.C	F.o. cartelli monitori con scritta 'ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO'. Prezzo 38.80 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	388.00	388.00	0.00
8 686	PA.TE.114	posa in opera di Targa individuazione per palo TE Prezzo 8.44 Euro/Cadauno	0.00	96.00	96.00	----	0.00	810.24	810.24	0.00
8 687	PA.TE.115	posa in opera di Bandierina di segnalazione per zone Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	214.00	214.00	----	0.00	3 010.98	3 010.98	0.00
8 688	PA.TE.116	posa in opera di Catello monitore limite di operabilità Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	114.00	114.00	----	0.00	1 603.98	1 603.98	0.00
8 689	PA.TE.117	posa in opera di Bandierina di segnalazione doppia Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	112.56	112.56	0.00
8 690	PA.TE.118	posa in opera di Cartello monitore limite di operabilità Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	84.42	84.42	0.00
		Totale TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE Euro					0,00	6.010,18		
		Totale TE10002 - TE10002 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Fiera Euro					138.118,64	131.741,25		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 691	AP.01.EC.09.B	Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla allo scoperto Prezzo 2670.80 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	2 670.80	2 670.80	0.00
8 692	AP.01.EC.10.A	Formazione posa in opera su apposite grappe o ferramenta di ormeggio Prezzo 94.01 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	94.01	94.01	0.00
8 693	AP.01.EC.31.B	F.grappe di acciaio inox A4-70 per sospensione condutture di contatto Prezzo 5.10 Euro/kg	288.00	69.00	-----	219.00	1 468.80	351.90	0.00	1 116.90
8 694	AP.01.EC.31.C	Fornitura di dadi M33 in acciaio zincato a caldo Prezzo 2.54 Euro/Cadauno	432.00	0.00	-----	432.00	1 097.28	0.00	0.00	1 097.28
8 695	AP.01.EC.31.D	Fornitura di rondelle in acciaio zincato a caldo Prezzo 0.49 Euro/Cadauno	216.00	237.00	21.00	-----	105.84	116.13	10.29	0.00
8 696	EC.GA.E.301.C	F.p.o.in galleria di tabelle per indicazione del telefono + vicino Prezzo 6.55 Euro/Cadauno	39.00	41.00	2.00	-----	255.45	268.55	13.10	0.00
8 697	EC.VA.B.103.B	F.di tiranti e puntoni di poligonazione con tubo di prolunga forato Prezzo 4.01 Euro/kg	450.00	0.00	-----	450.00	1 804.50	0.00	0.00	1 804.50
8 698	EC.VA.B.104.B	Sovrapp.ai prezzi della voce EC.VA.B.103 per zincatura a caldo. Prezzo 0.33 Euro/kg	450.00	0.00	-----	450.00	148.50	0.00	0.00	148.50
8 699	EC.VA.B.105.B	F.di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo. Prezzo 4.21 Euro/kg	9.60	164.72	155.12	-----	40.42	693.47	653.05	0.00
8 700	MF.LF.803.363	Cavo unipolare tipo H07V-K 120 mm ² colore nero Prezzo 5.71 Euro/m	40.00	0.00	-----	40.00	228.40	0.00	0.00	228.40
8 701	MF.LF.803.551	Cavo tipo N1VV-K 1x2.5mm ² Prezzo 0.28 Euro/m	140.00	0.00	-----	140.00	39.20	0.00	0.00	39.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 702	MF.LF.803.565	Cavo tipoN1VV-K 2x1.5mm² Prezzo 0.42 Euro/m	140.00	0.00	----	140.00	58.80	0.00	0.00	58.80
8 703	MF.LF.803.568	Cavo tipoN1VV-K 2x6mm² Prezzo 0.95 Euro/m	70.00	0.00	----	70.00	66.50	0.00	0.00	66.50
8 704	MF.LF.803.572	Cavo tipoN1VV-K 3x1.5mm² Prezzo 0.50 Euro/m	70.00	0.00	----	70.00	35.00	0.00	0.00	35.00
8 705	MF.TE.046.015	Ferro tondo ø 12 mm Prezzo 1.50 Euro/kg	20.00	50.00	30.00	----	30.00	75.00	45.00	0.00
8 706	MF.TE.766.009	Viere mm 12.5 marca A.41 Prezzo 0.82 Euro/Cadauno	8.00	10.00	2.00	----	6.56	8.20	1.64	0.00
8 707	MF.TE.766.081	Viera per fune diam. mm 14.5 Prezzo 0.99 Euro/Cadauno	4.00	5.00	1.00	----	3.96	4.95	0.99	0.00
8 708	MF.TE.766.083	Tenditore diam. mm 16 per corda portante Prezzo 10.96 Euro/Cadauno	10.00	4.00	----	6.00	109.60	43.84	0.00	65.76
8 709	MF.TE.766.089	Tenditore bronzo-alluminio mm 16 filo di cont. in galleria Prezzo 16.62 Euro/Cadauno	4.00	5.00	1.00	----	66.48	83.10	16.62	0.00
8 710	MF.TE.766.090	Tenditore bronzo-alluminio mm 16 corda port. in galleria Prezzo 33.86 Euro/Cadauno	4.00	5.00	1.00	----	135.44	169.30	33.86	0.00
8 711	MF.TE.768.039	Cassetta di derivazione cavi per sezionatore 3 kV c.c. Prezzo 175.26 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	175.26	0.00	0.00	175.26
8 712	MF.TE.768.106	Attacchi tiranti alle mensole diam. mm 76 Prezzo 5.11 Euro/Cadauno	4.00	1.00	----	3.00	20.44	5.11	0.00	15.33
8 713	MF.TE.768.117	Attacchi bracci di poligonazione alla mensola Prezzo 3.76 Euro/Cadauno	8.00	2.00	----	6.00	30.08	7.52	0.00	22.56
8 714	MF.TE.768.180	Mensola sostegno sezionatore su palo M mm 160 Prezzo 69.65 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	69.65	0.00	0.00	69.65
8 715	MF.TE.768.183	Telaio per argano a motore								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 716	MF.TE.768.427	Prezzo 69.07 Euro/Cadauno Mensole tubolari mm 76x66x3800	1.00	0.00	----	1.00	69.07	0.00	0.00	69.07
8 717	MF.TE.768.478	Prezzo 49.55 Euro/Cadauno Mensola porta-isolatori L=3000 mm	4.00	1.00	----	3.00	198.20	49.55	0.00	148.65
8 718	MF.TE.768.806	Prezzo 34.54 Euro/Cadauno Tirante a 2 occhielli L=2615 mm	1.00	0.00	----	1.00	34.54	0.00	0.00	34.54
8 719	MF.TE.768.808	Prezzo 7.54 Euro/Cadauno Tirante a 2 occhielli L=3100 mm	4.00	1.00	----	3.00	30.16	7.54	0.00	22.62
8 720	MF.TE.772.043	Prezzo 8.28 Euro/Cadauno Barre di rame diam. 38 mm	4.00	1.00	----	3.00	33.12	8.28	0.00	24.84
8 721	MF.TE.772.051	Prezzo 4.81 Euro/kg Dado di rame per grappe al volto gallerie	836.00	592.00	----	244.00	4 021.16	2 847.52	0.00	1 173.64
8 722	MF.TE.772.057	Prezzo 4.47 Euro/Cadauno Attacco basso grappa per complesso isolato	152.00	164.00	12.00	-----	679.44	733.08	53.64	0.00
8 723	MF.TE.772.066	Prezzo 86.20 Euro/Cadauno Complesso isolato sosp. ridotta di galleria 1-2 corde fisse	76.00	82.00	6.00	-----	6 551.20	7 068.40	517.20	0.00
8 724	MF.TE.772.215	Prezzo 335.10 Euro/Cadauno Collare ormeggio in galleria	38.00	41.00	3.00	-----	12 733.80	13 739.10	1 005.30	0.00
8 725	MF.TE.773.192	Prezzo 19.75 Euro/Cadauno Isolatore I 621 per linea di contatto 3 kV c.c.	2.00	4.00	2.00	-----	39.50	79.00	39.50	0.00
8 726	MF.TE.773.194	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Isolatore ad anello I 624 per corda metallica	98.00	0.00	----	98.00	2 786.14	0.00	0.00	2 786.14
8 727	MF.TE.773.207	Prezzo 23.93 Euro/Cadauno Isolatore d'ormeggio I 622 per linea di cont. 3 kV c.c.	4.00	0.00	----	4.00	95.72	0.00	0.00	95.72
8 728	MF.TE.774.069	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Morsetto a cavallotto ø 10 ÷ 14	16.00	20.00	4.00	-----	454.88	568.60	113.72	0.00
		Prezzo 2.02 Euro/Cadauno	160.00	181.00	21.00	-----	323.20	365.62	42.42	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 729	MF.TE.774.090	Selletta rame per appoggio filo pendino su corda Prezzo 0.17 Euro/Cadauno	288.00	288.00	----	----	48.96	48.96	0.00	0.00
8 730	MF.TE.774.260	Morsetto per 1 corda portante Prezzo 7.77 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	31.08	0.00	0.00	31.08
8 731	MF.TE.774.261	Morsetto per 2 corde portanti Prezzo 10.67 Euro/Cadauno	46.00	0.00	----	46.00	490.82	0.00	0.00	490.82
8 732	MF.TE.774.262	Morsetto alluminio attacco trefolo terra al palo Prezzo 4.21 Euro/Cadauno	76.00	430.00	354.00	----	319.96	1 810.30	1 490.34	0.00
8 733	MF.TE.774.266	Morsetto attacco filo 100 mm ² a tirante di poligonazione a bott. Prezzo 3.59 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	28.72	0.00	0.00	28.72
8 734	MF.TE.774.277	Morsetto collegamento filo 100 mm ² e corda ø 12 Prezzo 5.64 Euro/Cadauno	40.00	50.00	10.00	----	225.60	282.00	56.40	0.00
8 735	MF.TE.774.279	Morsetto giunzione 2 corde ø 14 Prezzo 5.02 Euro/Cadauno	28.00	20.00	----	8.00	140.56	100.40	0.00	40.16
8 736	MF.TE.774.282	Morsetto per pendino su filo sagomato ø 11.8 Prezzo 2.25 Euro/Cadauno	288.00	288.00	----	----	648.00	648.00	0.00	0.00
8 737	MF.TE.775.069	Braccio di poligonazione allo scoperto h=780 Prezzo 21.12 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	84.48	84.48	0.00
8 738	MF.TE.775.070	Braccio di poligonazione in galleria h=440 Prezzo 12.33 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	98.64	0.00	0.00	98.64
8 739	MF.TE.775.225	Perno porta isolatore per fune portante Prezzo 4.41 Euro/Cadauno	42.00	19.00	----	23.00	185.22	83.79	0.00	101.43
8 740	MF.TE.775.226	Perno porta isolatore per alimentatore Prezzo 3.42 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	27.36	0.00	0.00	27.36
8 741	MF.TE.775.234	Raccordo per attacco dei tirantini di poligonazione all'isol.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 742	MF.TE.775.236	Prezzo 6.51 Euro/Cadauno Attacco a forcella con orbita per isolatore	4.00	2.00	----	2.00	26.04	13.02	0.00	13.02
8 743	MF.TE.775.238	Prezzo 8.33 Euro/Cadauno Forcella con bottone per ormeggio isolatore	16.00	20.00	4.00	----	133.28	166.60	33.32	0.00
8 744	MF.TE.775.268	Prezzo 4.82 Euro/Cadauno Staffa ribassata per corda portante I 621	16.00	20.00	4.00	----	77.12	96.40	19.28	0.00
8 745	MF.TE.775.269	Prezzo 11.31 Euro/Cadauno Staffa per pernotti porta I 621 con collari e dadi	4.00	0.00	----	4.00	45.24	0.00	0.00	45.24
8 746	MF.TE.775.352	Prezzo 13.99 Euro/Cadauno Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone	38.00	5.00	----	33.00	531.62	69.95	0.00	461.67
8 747	MF.TE.775.357	Prezzo 6.05 Euro/Cadauno Traversa tipo A per accoppiamento due I 621	8.00	2.00	----	6.00	48.40	12.10	0.00	36.30
8 748	MF.TE.775.358	Prezzo 14.50 Euro/Cadauno Traversa tipo B accoppiamento due I 621	1.00	0.00	----	1.00	14.50	0.00	0.00	14.50
8 749	MF.TE.779.001	Prezzo 15.40 Euro/Cadauno Dispositivo a semiconduttore in contenitore da esterno	1.00	0.00	----	1.00	15.40	0.00	0.00	15.40
8 750	MF.TE.779.049	Prezzo 742.13 Euro/Cadauno Capocorda in rame a un foro mm 17	2.00	0.00	----	2.00	1 484.26	0.00	0.00	1 484.26
8 751	MF.TE.779.052	Prezzo 1.75 Euro/Cadauno Vite m 12x40 con dado e rosetta	4.00	0.00	----	4.00	7.00	0.00	0.00	7.00
8 752	MF.TE.779.053	Prezzo 0.59 Euro/Cadauno Capocorda di rame a un foro mm 13	4.00	4.00	----	----	2.36	2.36	0.00	0.00
8 753	MF.TE.779.054	Prezzo 1.84 Euro/Cadauno Piastrina con foro mm 13	4.00	0.00	----	4.00	7.36	0.00	0.00	7.36
8 754	MF.TE.779.055	Prezzo 0.94 Euro/Cadauno Vite 12x55 con dado e rosette	4.00	4.00	----	----	3.76	3.76	0.00	0.00
		Prezzo 0.58 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	4.64	4.64	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 755	MF.TE.779.056	Capocorda di rame a due fori Prezzo 1.29 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	10.32	0.00	0.00	10.32
8 756	MF.TE.779.058	Flangia di attacco completa Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	10.00	6.00	----	4.00	65.10	39.06	0.00	26.04
8 757	MF.TE.779.059	Morsa di amarro completa Prezzo 13.03 Euro/Cadauno	10.00	0.00	----	10.00	130.30	0.00	0.00	130.30
8 758	MF.TE.779.060	Forcella per ormeggio isolato del trefolo di terra Prezzo 6.22 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	24.88	0.00	0.00	24.88
8 759	MF.TE.779.062	Capocorda di rame a un foro mm 13 Prezzo 1.20 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	4.80	0.00	0.00	4.80
8 760	MF.TE.779.063	Capocorda di alluminio a un foro Prezzo 0.73 Euro/Cadauno	4.00	12.00	8.00	----	2.92	8.76	5.84	0.00
8 761	MF.TE.779.064	Capocorda di alluminio a due fori Prezzo 0.73 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	2.92	0.00	0.00	2.92
8 762	MF.TE.785.738	Trefolo di guardia di acciaio zincato Prezzo 0.90 Euro/m	16.00	0.00	----	16.00	14.40	0.00	0.00	14.40
8 763	MF.TE.790.122	Prolunga per ormeggio L = 1300 mm Prezzo 7.59 Euro/Cadauno	8.00	10.00	2.00	----	60.72	75.90	15.18	0.00
8 764	MF.TE.790.126	Bilancere Prezzo 5.13 Euro/Cadauno	12.00	12.00	----	----	61.56	61.56	0.00	0.00
8 765	MF.TE.790.127	Piastrine doppie Prezzo 4.84 Euro/Cadauno	28.00	35.00	7.00	----	135.52	169.40	33.88	0.00
8 766	MF.TE.790.232	Collare d'ormeggio ø 130 Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	6.00	6.00	----	----	39.06	39.06	0.00	0.00
8 767	MF.TE.794.053	Argani di manovra con motore a eccitazione Prezzo 941.94 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	941.94	0.00	0.00	941.94
8 768	MF.TE.794.243	Redancia terminale superiore per sezionatore 3 kV c.c. Prezzo 0.30 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	0.60	0.00	0.00	0.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 769	MF.TE.794.357	Sezionatore 3 kV c.c. con contatti ausiliari Prezzo 1307.31 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	1 307.31	0.00	0.00	1 307.31
8 770	MF.TE.794.464	Terminale inferiore per tiranti trasmissione per sezionatore Prezzo 5.00 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8 771	MF.TE.822.908	Nastro acciaio inox in rotoli Prezzo 66.22 Euro/rotolo	1.00	1.00	----	----	66.22	66.22	0.00	0.00
8 772	MF.TE.825.633	Dispersore da 1.5 m ø 15 per terra profonda Prezzo 12.33 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	24.66	24.66	0.00	0.00
8 773	MF.TE.825.634	Giunto conico ø 15 per dispersore Prezzo 3.36 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	6.72	6.72	0.00	0.00
8 774	MF.TE.825.635	Punta a croce per dispersore Prezzo 6.11 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	----	12.22	12.22	0.00	0.00
8 775	NP.TE.2	fornitura di sospensione isolata per trefolo in galleria Prezzo 68.33 Euro/Cadauno	96.00	0.00	----	96.00	6 559.68	0.00	0.00	6 559.68
8 776	PA.IE.029	Cavo tipo RG7H1M1 15/20kV 1x95 mm² Prezzo 23.30 Euro/m	0.00	20.00	20.00	----	0.00	466.00	466.00	0.00
8 777	PA.IE.050	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x120 mm² Prezzo 8.37 Euro/m	0.00	40.00	40.00	----	0.00	334.80	334.80	0.00
8 778	PA.TE.008	Fornitura di un palo tubolare rastremato senza saldatura Mannesmann tipo M31 in acciaio zincato a caldo a cat. 776/0640 Prezzo 1387.98 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	1 387.98	1 387.98	0.00
8 779	PA.TE.012	Fornitura di isolatore portante per per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 773/1910 Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	0.00	24.00	24.00	----	0.00	471.60	471.60	0.00
8 780	PA.TE.013	Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio per corda portante Ø 14mm per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 774/2580 Prezzo 13.14 Euro/Cadauno	0.00	5.00	5.00	----	0.00	65.70	65.70	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 781	PA.TE.019	Fornitura di tirantino di poligonazione con attacco a bottone l=700mm da voce 775/3590 Prezzo 6.25 Euro/Cadauno	0.00	12.00	12.00	----	0.00	75.00	75.00	0.00
8 782	PA.TE.020	Fornitura di morsetto per l'attacco del filo di contatto al tirantino di poligonazione con attacco a bottone da voce 902/0330 Prezzo 4.35 Euro/Cadauno	0.00	78.00	78.00	----	0.00	339.30	339.30	0.00
8 783	PA.TE.021	Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x4mm ² Prezzo 0.86 Euro/m	0.00	16.00	16.00	----	0.00	13.76	13.76	0.00
8 784	PA.TE.022	Cavo FG7OM 0.6/1kV 3x1.5mm ² Prezzo 0.56 Euro/m	0.00	68.00	68.00	----	0.00	38.08	38.08	0.00
8 785	PA.TE.023	Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x2.5mm ² Prezzo 0.63 Euro/m	0.00	16.00	16.00	----	0.00	10.08	10.08	0.00
8 786	PA.TE.024	Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x1.5mm ² Prezzo 0.59 Euro/m	0.00	202.00	202.00	----	0.00	119.18	119.18	0.00
8 787	PA.TE.025	Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x16mm ² Prezzo 3.75 Euro/m	0.00	2 550.00	2 550.00	----	0.00	9 562.50	9 562.50	0.00
8 788	PA.TE.028	Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio di collegamento tra corda Ø 12mm e corda Ø 14mm da voce 774/2750 Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	0.00	188.00	188.00	----	0.00	804.64	804.64	0.00
8 789	PA.TE.100	Corda All.-Acc. Ø15.85 Prezzo 2.23 Euro/kg	0.00	1 105.70	1 105.70	----	0.00	2 465.71	2 465.71	0.00
8 790	PA.TE.101	Morsa di amarro Prezzo 126.91 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	507.64	507.64	0.00
8 791	PA.TE.105	Collare di attacco morsetto per cora portante Prezzo 13.40 Euro/Cadauno	0.00	43.00	43.00	----	0.00	576.20	576.20	0.00
8 792	PA.TE.107	Limitatore di tensione bidirezionale Prezzo 1973.87 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	3 947.74	3 947.74	0.00
8 793	PA.TE.109	fornitura di Targa individuazione per palo TE								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 794	PA.TE.110	fornitura di farga individuazione per palo T.E. Prezzo 5.98 Euro/Cadauno	0.00	43.00	43.00	-----	0.00	257.14	257.14	0.00
8 795	PA.TE.134	fornitura di Bandierina di segnalazione per zone Prezzo 25.54 Euro/Cadauno	0.00	18.00	18.00	-----	0.00	459.72	459.72	0.00
		Fornitura di morsetto bronzo alluminio per una corda portante Prezzo 7.82 Euro/Cadauno	0.00	43.00	43.00	-----	0.00	336.26	336.26	0.00
		Totale TE1 - TE1 - Materiali di fornitura Euro					48.174,04	56.227,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 796	AP.01.EC.21.A	F.p.o.armadio per comando e controllo di 4 sezionatori TE Prezzo 4198.25 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4 198.25	0.00	0.00	4 198.25
8 797	AP.01.EC.21.C	Detraz.per complesso di comandi posato in meno rispetto sottovoce A Prezzo 893.24 Euro/Cadauno	-3.00	0.00	3.00	----	-2 679.72	0.00	2 679.72	0.00
8 798	AP.01.EC.29.A	P.o.grappe di rame per sospensione delle condutture di contatto Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	78.00	86.00	8.00	----	1 254.24	1 382.88	128.64	0.00
8 799	AP.01.EC.29.B	Lavorazione delle barre di rame per ricavarne grappe per sospensione Prezzo 30.82 Euro/Cadauno	78.00	86.00	8.00	----	2 403.96	2 650.52	246.56	0.00
8 800	AP.01.EC.30.A	Posa in opera di grappe di rame a cavalletto per ormeggio condutture Prezzo 25.01 Euro/Cadauno	2.00	4.00	2.00	----	50.02	100.04	50.02	0.00
8 801	AP.01.EC.30.B	Lavorazione delle barre di rame per ricavarne grappe a cavalletto Prezzo 37.97 Euro/Cadauno	2.00	4.00	2.00	----	75.94	151.88	75.94	0.00
8 802	AP.01.EC.31.A	P.o.grappe di acciaio inox per sospensione condutture di contatto Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	36.00	0.00	----	36.00	578.88	0.00	0.00	578.88
8 803	EC.AL.B.201.B	Form.p.o.discese e colleg.con 2 conduttori di Cu Prezzo 39.12 Euro/m	25.00	25.00	----	----	978.00	978.00	0.00	0.00
8 804	EC.AL.C.202.B	P.o.mensolame. telai. ferramenta per sostegno Prezzo 6.16 Euro/kg	150.00	0.00	----	150.00	924.00	0.00	0.00	924.00
8 805	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	65.55	0.00	0.00	65.55
8 806	EC.GA.C.601.B	Esecuzione fori fissaggio su opere in cls Prezzo 26.41 Euro/Cadauno	220.00	516.00	296.00	----	5 810.20	13 627.56	7 817.36	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 807	EC.GA.E.301.A	F.p.o.in galleria di tabelle per numerazione delle sospensioni Prezzo 5.35 Euro/Cadauno	39.00	0.00	----	39.00	208.65	0.00	0.00	208.65
8 808	EC.GA.G.001.A1	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.B.201.B per lavoro in galleria Prezzo 7.83 Euro/m	25.00	25.00	----	----	195.75	195.75	0.00	0.00
8 809	EC.GA.G.001.A4	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 1.23 Euro/kg	150.00	0.00	----	150.00	184.50	0.00	0.00	184.50
8 810	EC.GA.G.001.A10	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.B.209.B per lavoro in galleria Prezzo 1.40 Euro/kg	450.00	0.00	----	450.00	630.00	0.00	0.00	630.00
8 811	EC.GA.G.001.A11	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.B.210.AB per lavoro in galleria Prezzo 0.42 Euro/kg	450.00	0.00	----	450.00	189.00	0.00	0.00	189.00
8 812	EC.GA.G.001.A12	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 0.59 Euro/kg	200.00	0.00	----	200.00	118.00	0.00	0.00	118.00
8 813	EC.GA.G.001.A13	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.C.204.D per lavoro in galleria Prezzo 34.12 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	136.48	0.00	0.00	136.48
8 814	EC.GA.G.001.A14	Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.207.A per lavoro in galleria Prezzo 13.11 Euro/Cadauno	1.00	2.00	1.00	----	13.11	26.22	13.11	0.00
8 815	EC.SA.B.209.B	P.o.di aggrappamenti per paline. mensole. tiranti e ormeggi Prezzo 7.02 Euro/kg	450.00	0.00	----	450.00	3 159.00	0.00	0.00	3 159.00
8 816	EC.SA.B.210.AB	Sovrapp.EC.SA.B.210.A per altezza superiore a 2 m;Applicato a EC.SA.B.209.B Prezzo 2.11 Euro/kg	450.00	0.00	----	450.00	949.50	0.00	0.00	949.50
8 817	EC.SA.C.202.B	P.o. mensole e tiranti su murature.opere d'arte in genere o su roccia Prezzo 3.01 Euro/kg	200.00	0.00	----	200.00	602.00	0.00	0.00	602.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 818	EC.SA.C.204.D	P.o.di supporti penduli di qualsiasi tipo. Prezzo 170.57 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	682.28	0.00	0.00	682.28
8 819	EC.SA.C.414.B	Lavorazione mensole tubolari d'acciaio con tagli e saldat. 2 fondelli Prezzo 52.85 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	211.40	0.00	0.00	211.40
8 820	EC.VA.C.306.B	F.o.protez.metal..zinc.a caldo.con specchiature di rete metallica Prezzo 7.83 Euro/kg	960.00	280.00	----	680.00	7 516.80	2 192.40	0.00	5 324.40
8 821	EC.VA.C.308.C	F.o. cartelli monitori con scritta 'ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO'. Prezzo 38.80 Euro/Cadauno	2.00	4.00	2.00	----	77.60	155.20	77.60	0.00
8 822	EC.VA.F.201.A	Compenso adeguamenti profili- planimetrie.piani elettrific.piena linea Prezzo 595.31 Euro/km	1.15	0.00	----	1.15	684.61	0.00	0.00	684.61
8 823	NP.TE.1	Isolamento bulloni in vetroresina Prezzo 11.17 Euro/Cadauno	24.00	0.00	----	24.00	268.08	0.00	0.00	268.08
8 824	PA.TE.009	Posa in opera di pali qualsiasi tipo di peso singolo superiore a 600 kg Prezzo 0.41 Euro/Cadauno	0.00	685.00	685.00	----	0.00	280.85	280.85	0.00
8 825	PA.TE.103	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio. gettato e costipato o vibrato in opera. con Rck 25N/mm² Prezzo 121.85 Euro/mc	0.00	7.23	7.23	----	0.00	880.98	880.98	0.00
8 826	PA.TE.104	'Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo portante una sospensione con palo M28 Prezzo 217.60 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	217.60	217.60	0.00
		Totale TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature Euro					29.486,08	22.839,88		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 827	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	162.58	162.58	0.00
8 828	EC.CR.C.203.B	Form.p.o.circuito di terra di prot.T.E.con posa 2 corde di allum. Prezzo 3879.58 Euro/km	1.35	1.29	----	0.06	5 237.43	5 004.66	0.00	232.77
8 829	EC.GA.G.001.A5	Sovrapprezzo alla voce EC.CR.C.203.B per lavoro in galleria Prezzo 775.92 Euro/km Totale TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione Euro	0.86	1.41	0.55	----	667.29 5.904,72	1 094.05 6.261,29	426.76	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 830	AP.01.EC.23.A	F.p.o.posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE completo Prezzo 2411.76 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	2 411.76	2 411.76	0.00
8 831	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	0.00	1 896.00	1 896.00	----	0.00	2 351.04	2 351.04	0.00
8 832	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	0.00	30.00	30.00	----	0.00	311.10	311.10	0.00
8 833	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	68.22	68.22	0.00
8 834	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	0.00	14.00	14.00	----	0.00	19.60	19.60	0.00
8 835	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq Prezzo 1.87 Euro/Cadauno	0.00	20.00	20.00	----	0.00	37.40	37.40	0.00
8 836	EC.GA.G.001.A15	Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.203.A per lavoro in galleria Prezzo 0.24 Euro/m Totale TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori Euro	0.00	420.00	420.00	----	0.00	100.80	100.80	0.00
							0,00	5.299,92		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 837	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	162.58	0.00	0.00	162.58
8 838	AP.01.EC.23.A	F.p.o.posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE completo Prezzo 2411.76 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 411.76	0.00	0.00	2 411.76
8 839	EC.AL.C.201.D	P.o.apparec.per condutture.a 3 kV comandati a motore Prezzo 157.19 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	157.19	0.00	0.00	157.19
8 840	EC.AL.C.201.F	P.o.apparec.per condutture a 3 kV. quali argani di manovra a motore Prezzo 36.79 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	36.79	0.00	0.00	36.79
8 841	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	420.00	0.00	----	420.00	520.80	0.00	0.00	520.80
8 842	EC.CV.A.215.A	Introduzione di cavi a un conduttore. Prezzo 8.42 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	67.36	0.00	0.00	67.36
8 843	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	41.48	0.00	0.00	41.48
8 844	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	45.48	0.00	0.00	45.48
8 845	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	6.00	0.00	----	6.00	8.40	0.00	0.00	8.40
8 846	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq Prezzo 1.87 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	22.44	0.00	0.00	22.44
8 847	EC.GA.G.001.A2	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.D per lavoro in galleria Prezzo 31.44 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	31.44	0.00	0.00	31.44
8 848	EC.GA.G.001.A3	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.F per lavoro in galleria								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 849	EC.GA.G.001.A7	Prezzo 7.36 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.LC.A.202.A per lavoro in galleria	1.00	0.00	-----	1.00	7.36	0.00	0.00	7.36
8 850	EC.GA.G.001.A8	Prezzo 6.95 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.201.B per lavoro in galleria	4.00	30.00	26.00	-----	27.80	208.50	180.70	0.00
8 851	EC.GA.G.001.A15	Prezzo 541.79 Euro/km Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.203.A per lavoro in galleria	0.86	2.00	1.14	-----	465.94	1 083.58	617.64	0.00
8 852	EC.LC.A.202.A	Prezzo 0.24 Euro/m P.o. isolatori o 'catene' di isolatori per ormeggio condutture	780.00	0.00	-----	780.00	187.20	0.00	0.00	187.20
8 853	EC.LC.B.201.B	Prezzo 34.79 Euro/Cadauno P.o.tes. condutture con 2 fili reg. e corda port.fissa.sez.<=320mmq	6.00	12.00	6.00	-----	208.74	417.48	208.74	0.00
8 854	PA.TE.014	Prezzo 2709.01 Euro/km Fornitura in opera di cartelli monitori con scritta "ATTENZIONE ALLE DISCESE DI ALIMENTAZIONE"	1.15	1.06	-----	0.09	3 115.36	2 871.55	0.00	243.81
8 855	PA.TE.015	Prezzo 27.52 Euro/Cadauno Fornitura in opera di cartelli monitori conscriita " SEZIONAMENTO"	0.00	4.00	4.00	-----	0.00	110.08	110.08	0.00
8 856	PA.TE.032	Prezzo 25.43 Euro/Cadauno Fornitura in opera sulla palificazione delle condutture di contatto di cartello di avvertimento	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	50.86	50.86	0.00
8 857	PA.TE.033	Prezzo 8.54 Euro/Cadauno Fornitura in opera sulla palificazione delle condutture di contatto di cartello di individuazione	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	17.08	17.08	0.00
		Prezzo 13.52 Euro/Cadauno Totale TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture Euro	0.00	2.00	2.00	-----	0.00	27.04	27.04	0.00
							7.518,12	4.786,17		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE7 - TE06 - Fornitura e posa in opera apparecchiature MAT (esclusi sostegni, blocchi di fondazione e cavi)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 858	PA.TE.001	Fornitura e posa in opera di dispositivo controllo continuità dei collegamenti al binario(QCCR) Prezzo 4445.31 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	4 445.31	4 445.31	0.00
8 859	PA.TE.002	Fornitura e posa in opera di quadro comando e controllo sezionatori MAT (QMAT) Prezzo 10452.72 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	10 452.72	10 452.72	0.00
8 860	PA.TE.003	Fornitura e posa in opera di quadro generale PLC (QGPLC) Prezzo 64142.67 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	64 142.67	64 142.67	0.00
8 861	PA.TE.004	Fornitura e posa in opera di quadro per posto periferico di supervisione PLC (QPLC) Prezzo 11529.24 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	11 529.24	11 529.24	0.00
8 862	PA.TE.005	Fornitura e posa in opera di sezionatore su palo (MAT) Prezzo 6206.65 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	6 206.65	6 206.65	0.00
8 863	PA.TE.034	Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore Prezzo 2321.40 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	2 321.40	2 321.40	0.00
		Totale TE7 - TE06 - Fornitura e posa in opera apparecchiature MAT (esclusi sostegni, blocchi di fondazione e cavi) Euro					0,00	99.097,99		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama

TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 864	PA.TE.114	posa in opera di Targa individuazione per palo TE Prezzo 8.44 Euro/Cadauno	0.00	43.00	43.00	----	0.00	362.92	362.92	0.00
8 865	PA.TE.115	posa in opera di Bandierina di segnalazione per zone Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	18.00	18.00	----	0.00	253.26	253.26	0.00
		Totale TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE Euro					0,00	616,18		
		Totale TE10003 - TE10003 - Impianti di trazione elettrica - Tratta Fiera-Politeama Euro					91.082,96	195.129,35		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 866	AP.01.EC.09.A	Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla in galleria Prezzo 2322.44 Euro/Cadauno	3.00	2.00	----	1.00	6 967.32	4 644.88	0.00	2 322.44
8 867	AP.01.EC.31.D	Fornitura di rondelle in acciaio zincato a caldo Prezzo 0.49 Euro/Cadauno	0.00	64.00	64.00	----	0.00	31.36	31.36	0.00
8 868	EC.GA.C.601.B	Esecuzione fori fissaggio su opere in cls Prezzo 26.41 Euro/Cadauno	189.00	0.00	----	189.00	4 991.49	0.00	0.00	4 991.49
8 869	EC.SA.B.209.B	P.o.di aggrappamenti per paline. mensole. tiranti e ormeggi Prezzo 7.02 Euro/kg	850.00	0.00	----	850.00	5 967.00	0.00	0.00	5 967.00
8 870	EC.VA.B.103.B	F.di tiranti e puntoni di poligonazione con tubo di prolunga forato Prezzo 4.01 Euro/kg	850.00	34.00	----	816.00	3 408.50	136.34	0.00	3 272.16
8 871	EC.VA.B.105.B	F.di bulloni. dadi e rosette in acciaio zincato a caldo. Prezzo 4.21 Euro/kg	16.20	69.69	53.49	----	68.20	293.39	225.19	0.00
8 872	MF.LF.803.363	Cavo unipolare tipo H07V-K 120 mm ² colore nero Prezzo 5.71 Euro/m	40.00	0.00	----	40.00	228.40	0.00	0.00	228.40
8 873	MF.TE.046.015	Ferro tondo ø 12 mm Prezzo 1.50 Euro/kg	14.00	0.00	----	14.00	21.00	0.00	0.00	21.00
8 874	MF.TE.766.009	Viere mm 12.5 marca A.41 Prezzo 0.82 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	13.12	13.12	0.00	0.00
8 875	MF.TE.766.081	Viera per fune diam. mm 14.5 Prezzo 0.99 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	7.92	7.92	0.00	0.00
8 876	MF.TE.766.083	Tenditore diam. mm 16 per corda portante Prezzo 10.96 Euro/Cadauno	12.00	11.00	----	1.00	131.52	120.56	0.00	10.96
8 877	MF.TE.766.092	Tenditore bronzo-alluminio mm 20 corda port. in galleria Prezzo 65.65 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	1 050.40	1 050.40	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 878	MF.TE.768.039	Cassetta di derivazione cavi per sezionatore 3 kV c.c. Prezzo 175.26 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	175.26	175.26	0.00	0.00
8 879	MF.TE.768.047	Attacchi mensole diam. mm 76 a pali M diam. mm 130 Prezzo 8.51 Euro/Cadauno	9.00	0.00	-----	9.00	76.59	0.00	0.00	76.59
8 880	MF.TE.768.106	Attacchi tiranti alle mensole diam. mm 76 Prezzo 5.11 Euro/Cadauno	9.00	0.00	-----	9.00	45.99	0.00	0.00	45.99
8 881	MF.TE.768.117	Attacchi bracci di poligonazione alla mensola Prezzo 3.76 Euro/Cadauno	18.00	0.00	-----	18.00	67.68	0.00	0.00	67.68
8 882	MF.TE.768.180	Mensola sostegno sezionatore su palo M mm 160 Prezzo 69.65 Euro/Cadauno	1.00	0.00	-----	1.00	69.65	0.00	0.00	69.65
8 883	MF.TE.768.183	Telaio per argano a motore Prezzo 69.07 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	69.07	69.07	0.00	0.00
8 884	MF.TE.768.439	Mensole tubolari mm 76x66x7000 Prezzo 90.77 Euro/Cadauno	9.00	0.00	-----	9.00	816.93	0.00	0.00	816.93
8 885	MF.TE.768.478	Mensola porta-isolatori L=3000 mm Prezzo 34.54 Euro/Cadauno	1.00	1.00	-----	-----	34.54	34.54	0.00	0.00
8 886	MF.TE.768.806	Tirante a 2 occhielli L=2615 mm Prezzo 7.54 Euro/Cadauno	3.00	0.00	-----	3.00	22.62	0.00	0.00	22.62
8 887	MF.TE.768.808	Tirante a 2 occhielli L=3100 mm Prezzo 8.28 Euro/Cadauno	8.00	0.00	-----	8.00	66.24	0.00	0.00	66.24
8 888	MF.TE.772.043	Barre di rame diam. 38 mm Prezzo 4.81 Euro/kg	792.00	1 012.00	220.00	-----	3 809.52	4 867.72	1 058.20	0.00
8 889	MF.TE.772.051	Dado di rame per grappe al volto gallerie Prezzo 4.47 Euro/Cadauno	144.00	196.00	52.00	-----	643.68	876.12	232.44	0.00
8 890	MF.TE.772.057	Attacco basso grappa per complesso isolato Prezzo 86.20 Euro/Cadauno	72.00	98.00	26.00	-----	6 206.40	8 447.60	2 241.20	0.00
8 891	MF.TE.772.066	Complesso isolato sosp. ridotta di galleria 1-2 corde fisse								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 892	MF.TE.772.215	Prezzo 335.10 Euro/Cadauno Collare ormeggio in galleria	36.00	49.00	13.00	----	12 063.60	16 419.90	4 356.30	0.00
8 893	MF.TE.773.192	Prezzo 19.75 Euro/Cadauno Isolatore I 621 per linea di contatto 3 kV c.c.	50.00	16.00	----	34.00	987.50	316.00	0.00	671.50
8 894	MF.TE.773.194	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Isolatore ad anello I 624 per corda metallica	68.00	0.00	----	68.00	1 933.24	0.00	0.00	1 933.24
8 895	MF.TE.773.207	Prezzo 23.93 Euro/Cadauno Isolatore d'ormeggio I 622 per linea di cont. 3 kV c.c.	2.00	6.00	4.00	----	47.86	143.58	95.72	0.00
8 896	MF.TE.774.069	Prezzo 28.43 Euro/Cadauno Morsetto a cavallotto ø 10 ÷ 14	32.00	32.00	----	----	909.76	909.76	0.00	0.00
8 897	MF.TE.774.090	Prezzo 2.02 Euro/Cadauno Selletta rame per appoggio filo pendino su corda	390.00	390.00	----	----	787.80	787.80	0.00	0.00
8 898	MF.TE.774.261	Prezzo 0.17 Euro/Cadauno Morsetto per 2 corde portanti	190.00	190.00	----	----	32.30	32.30	0.00	0.00
8 899	MF.TE.774.262	Prezzo 10.67 Euro/Cadauno Morsetto alluminio attacco trefolo terra al palo	68.00	0.00	----	68.00	725.56	0.00	0.00	725.56
8 900	MF.TE.774.266	Prezzo 4.21 Euro/Cadauno Morsetto attacco filo 100 mm² a tirante di poligonazione a bott.	72.00	890.00	818.00	----	303.12	3 746.90	3 443.78	0.00
8 901	MF.TE.774.277	Prezzo 3.59 Euro/Cadauno Morsetto collegamento filo 100 mm² e corda ø 12	9.00	0.00	----	9.00	32.31	0.00	0.00	32.31
8 902	MF.TE.774.279	Prezzo 5.64 Euro/Cadauno Morsetto giunzione 2 corde ø 14	28.00	28.00	----	----	157.92	157.92	0.00	0.00
8 903	MF.TE.774.282	Prezzo 5.02 Euro/Cadauno Morsetto per pendino su filo sagomato ø 11.8	20.00	20.00	----	----	100.40	100.40	0.00	0.00
		Prezzo 2.25 Euro/Cadauno	190.00	190.00	----	----	427.50	427.50	0.00	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 904	MF.TE.775.070	Braccio di poligonazione in galleria h=440 Prezzo 12.33 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	110.97	0.00	0.00	110.97
8 905	MF.TE.775.225	Perno porta isolatore per fune portante Prezzo 4.41 Euro/Cadauno	60.00	8.00	----	52.00	264.60	35.28	0.00	229.32
8 906	MF.TE.775.226	Perno porta isolatore per alimentatore Prezzo 3.42 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	27.36	27.36	0.00	0.00
8 907	MF.TE.775.234	Raccordo per attacco dei tirantini di poligonazione all'isol. Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	58.59	0.00	0.00	58.59
8 908	MF.TE.775.236	Attacco a forcella con orbita per isolatore Prezzo 8.33 Euro/Cadauno	32.00	32.00	----	----	266.56	266.56	0.00	0.00
8 909	MF.TE.775.238	Forcella con bottone per ormeggio isolatore Prezzo 4.82 Euro/Cadauno	32.00	32.00	----	----	154.24	154.24	0.00	0.00
8 910	MF.TE.775.268	Staffa ribassata per corda portante I 621 Prezzo 11.31 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	101.79	0.00	0.00	101.79
8 911	MF.TE.775.269	Staffa per pernotti porta I 621 con collari e dadi Prezzo 13.99 Euro/Cadauno	60.00	0.00	----	60.00	839.40	0.00	0.00	839.40
8 912	MF.TE.775.352	Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone Prezzo 6.05 Euro/Cadauno	18.00	0.00	----	18.00	108.90	0.00	0.00	108.90
8 913	MF.TE.775.357	Traversa tipo A per accoppiamento due I 621 Prezzo 14.50 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	14.50	0.00	0.00	14.50
8 914	MF.TE.775.358	Traversa tipo B accoppiamento due I 621 Prezzo 15.40 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	15.40	0.00	0.00	15.40
8 915	MF.TE.779.001	Dispositivo a semiconduttore in contenitore da esterno Prezzo 742.13 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	1 484.26	0.00	0.00	1 484.26
8 916	MF.TE.779.049	Capocorda in rame a un foro mm 17 Prezzo 1.75 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	7.00	0.00	0.00	7.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 917	MF.TE.779.052	Vite m 12x40 con dado e rosetta Prezzo 0.59 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	2.36	2.36	0.00	0.00
8 918	MF.TE.779.053	Capocorda di rame a un foro mm 13 Prezzo 1.84 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	7.36	0.00	0.00	7.36
8 919	MF.TE.779.054	Piastrina con foro mm 13 Prezzo 0.94 Euro/Cadauno	4.00	4.00	----	----	3.76	3.76	0.00	0.00
8 920	MF.TE.779.055	Vite 12x55 con dado e rosette Prezzo 0.58 Euro/Cadauno	8.00	8.00	----	----	4.64	4.64	0.00	0.00
8 921	MF.TE.779.056	Capocorda di rame a due fori Prezzo 1.29 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	10.32	0.00	0.00	10.32
8 922	MF.TE.779.058	Flangia di attacco completa Prezzo 6.51 Euro/Cadauno	11.00	8.00	----	3.00	71.61	52.08	0.00	19.53
8 923	MF.TE.779.059	Morsa di amarro completa Prezzo 13.03 Euro/Cadauno	11.00	0.00	----	11.00	143.33	0.00	0.00	143.33
8 924	MF.TE.779.060	Forcella per ormeggio isolato del trefolo di terra Prezzo 6.22 Euro/Cadauno	2.00	12.00	10.00	----	12.44	74.64	62.20	0.00
8 925	MF.TE.779.062	Capocorda di rame a un foro mm 13 Prezzo 1.20 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	4.80	0.00	0.00	4.80
8 926	MF.TE.779.063	Capocorda di alluminio a un foro Prezzo 0.73 Euro/Cadauno	4.00	12.00	8.00	----	2.92	8.76	5.84	0.00
8 927	MF.TE.779.064	Capocorda di alluminio a due fori Prezzo 0.73 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	2.92	0.00	0.00	2.92
8 928	MF.TE.785.738	Trefolo di guardia di acciaio zincato Prezzo 0.90 Euro/m	16.00	16.00	----	----	14.40	14.40	0.00	0.00
8 929	MF.TE.790.122	Prolunga per ormeggio L = 1300 mm Prezzo 7.59 Euro/Cadauno	16.00	16.00	----	----	121.44	121.44	0.00	0.00
8 930	MF.TE.790.126	Bilancere Prezzo 5.13 Euro/Cadauno	24.00	24.00	----	----	123.12	123.12	0.00	0.00
8 931	MF.TE.790.127	Piastrine doppie								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 932	MF.TE.790.232	Prezzo 4.84 Euro/Cadauno Collare d'ormeggio ø 130	56.00	56.00	----	----	271.04	271.04	0.00	0.00
8 933	MF.TE.794.053	Prezzo 6.51 Euro/Cadauno Argani di manovra con motore a eccitazione	10.00	5.00	----	5.00	65.10	32.55	0.00	32.55
8 934	MF.TE.794.243	Prezzo 941.94 Euro/Cadauno Redancia terminale superiore per sezionatore 3 kV c.c.	1.00	1.00	----	----	941.94	941.94	0.00	0.00
8 935	MF.TE.794.357	Prezzo 0.30 Euro/Cadauno Sezionatore 3 kV c.c. con contatti ausiliari	2.00	2.00	----	----	0.60	0.60	0.00	0.00
8 936	MF.TE.794.464	Prezzo 1307.31 Euro/Cadauno Terminale inferiore per tiranti trasmissione per sezionatore	1.00	1.00	----	----	1 307.31	1 307.31	0.00	0.00
8 937	MF.TE.822.908	Prezzo 5.00 Euro/Cadauno Nastro acciaio inox in rotoli	2.00	2.00	----	----	10.00	10.00	0.00	0.00
8 938	MF.TE.825.633	Prezzo 66.22 Euro/rotolo Dispersore da 1.5 m ø 15 per terra profonda	1.00	1.00	----	----	66.22	66.22	0.00	0.00
8 939	MF.TE.825.634	Prezzo 12.33 Euro/Cadauno Giunto conico ø 15 per dispersore	2.00	2.00	----	----	24.66	24.66	0.00	0.00
8 940	MF.TE.825.635	Prezzo 3.36 Euro/Cadauno Punta a croce per dispersore	2.00	2.00	----	----	6.72	6.72	0.00	0.00
8 941	NP.TE.2	Prezzo 6.11 Euro/Cadauno fornitura di sospensione isolata per trefolo in galleria	2.00	2.00	----	----	12.22	12.22	0.00	0.00
8 942	PA.IE.022	Prezzo 68.33 Euro/Cadauno Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x2.5 mm²	60.00	0.00	----	60.00	4 099.80	0.00	0.00	4 099.80
8 943	PA.IE.029	Prezzo 1.48 Euro/m Cavo tipo RG7H1M1 15/20kV 1x95 mm²	0.00	10.00	10.00	----	0.00	14.80	14.80	0.00
8 944	PA.IE.033	Prezzo 23.30 Euro/m Cavo tipo FTG100M1 0.6-1 kV 2x4 mm²	0.00	40.00	40.00	----	0.00	932.00	932.00	0.00
		Prezzo 1.85 Euro/m	0.00	10.00	10.00	----	0.00	18.50	18.50	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 945	PA.IE.050	Cavo tipo FG7M1 0.6-1 kV 1x120 mm² Prezzo 8.37 Euro/m	0.00	40.00	40.00	----	0.00	334.80	334.80	0.00
8 946	PA.TE.012	Fornitura di isolatore portante per per linee aeree di contatto a 3 kV cc. da voce 773/1910 Prezzo 19.65 Euro/Cadauno	0.00	10.00	10.00	----	0.00	196.50	196.50	0.00
8 947	PA.TE.019	Fornitura di tirantino di poligonazione con attacco a bottone l=700mm da voce 775/3590 Prezzo 6.25 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	50.00	50.00	0.00
8 948	PA.TE.020	Fornitura di morsetto per l'attacco del filo di contatto al tirantino di poligonazione con attacco a bottone da voce 902/0330 Prezzo 4.35 Euro/Cadauno	0.00	98.00	98.00	----	0.00	426.30	426.30	0.00
8 949	PA.TE.022	Cavo FG7OM 0.6/1kV 3x1.5mm² Prezzo 0.56 Euro/m	0.00	320.00	320.00	----	0.00	179.20	179.20	0.00
8 950	PA.TE.023	Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x2.5mm² Prezzo 0.63 Euro/m	0.00	640.00	640.00	----	0.00	403.20	403.20	0.00
8 951	PA.TE.028	Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio di collegamento tra corda Ø 12mm e corda Ø 14mm da voce 774/2750 Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	0.00	148.00	148.00	----	0.00	633.44	633.44	0.00
8 952	PA.TE.100	Corda All.-Acc. Ø15.85 Prezzo 2.23 Euro/kg	0.00	645.25	645.25	----	0.00	1 438.91	1 438.91	0.00
8 953	PA.TE.101	Morsa di amarro Prezzo 126.91 Euro/Cadauno	0.00	8.00	8.00	----	0.00	1 015.28	1 015.28	0.00
8 954	PA.TE.105	Collare di attacco morsetto per cora portante Prezzo 13.40 Euro/Cadauno	0.00	49.00	49.00	----	0.00	656.60	656.60	0.00
8 955	PA.TE.107	Limitatore di tensione bidirezionale Prezzo 1973.87 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	3 947.74	3 947.74	0.00
8 956	PA.TE.108	Cavo FG7OM 0.6/1kV 2x6mm²								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE1 - TE1 - Materiali di fornitura

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 957	PA.TE.109	Prezzo 1.17 Euro/m fornitura di Targa individuazione per palo TE	0.00	320.00	320.00	-----	0.00	374.40	374.40	0.00
8 958	PA.TE.110	Prezzo 5.98 Euro/Cadauno fornitura di Bandierina di segnalazione per zone	0.00	49.00	49.00	-----	0.00	293.02	293.02	0.00
8 959	PA.TE.130	Prezzo 25.54 Euro/Cadauno Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1 kV 2x16 mm ²	0.00	49.00	49.00	-----	0.00	1 251.46	1 251.46	0.00
8 960	PA.TE.131	Prezzo 5.87 Euro/m Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1kV 2x1.5 mm ² da voce EI.CV.B.106.A della tariffa EI ed. 2010	0.00	480.00	480.00	-----	0.00	2 817.60	2 817.60	0.00
8 961	PA.TE.132	Prezzo 0.51 Euro/m Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1kV 3x1.5 mm ² da voce EI.CV.B.106.F della tariffa EI ed. 2010	0.00	130.00	130.00	-----	0.00	66.30	66.30	0.00
8 962	PA.TE.133	Prezzo 0.63 Euro/m Fornitura di cavo FG100M1 0.6/1kV 2x10 mm ² da voce 803/2590 della tariffa materiali ed. 2010	0.00	44.00	44.00	-----	0.00	27.72	27.72	0.00
8 963	PA.TE.134	Prezzo 1.84 Euro/m Fornitura di morsetto bronzo alluminio per una corda portante	0.00	240.00	240.00	-----	0.00	441.60	441.60	0.00
		Prezzo 7.82 Euro/Cadauno Totale TE1 - TE1 - Materiali di fornitura Euro	0.00	89.00	89.00	-----	0.00	695.98	695.98	0.00
							64.252,51	63.587,59		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 964	AP.01.EC.10.A	Formazione posa in opera su apposite grappe o ferramenta di ormeggio Prezzo 94.01 Euro/Cadauno	3.00	2.00	----	1.00	282.03	188.02	0.00	94.01
8 965	AP.01.EC.21.A	F.p.o.armadio per comando e controllo di 4 sezionatori TE Prezzo 4198.25 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	4 198.25	0.00	0.00	4 198.25
8 966	AP.01.EC.21.C	Detraz.per complesso di comandi posato in meno rispetto sottovoce A Prezzo 893.24 Euro/Cadauno	-2.00	0.00	2.00	-----	-1 786.48	0.00	1 786.48	0.00
8 967	AP.01.EC.23.A	F.p.o.posto di rilevamento voltmetrico intermedio alle SSE completo Prezzo 2411.76 Euro/Cadauno	1.00	0.00	----	1.00	2 411.76	0.00	0.00	2 411.76
8 968	AP.01.EC.29.A	P.o.grappe di rame per sospensione delle condutture di contatto Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	54.00	178.00	124.00	-----	868.32	2 862.24	1 993.92	0.00
8 969	AP.01.EC.29.B	Lavorazione delle barre di rame per ricavarne grappe per sospensione Prezzo 30.82 Euro/Cadauno	54.00	178.00	124.00	-----	1 664.28	5 485.96	3 821.68	0.00
8 970	AP.01.EC.30.A	Posa in opera di grappe di rame a cavalletto per ormeggio condutture Prezzo 25.01 Euro/Cadauno	10.00	14.00	4.00	-----	250.10	350.14	100.04	0.00
8 971	AP.01.EC.30.B	Lavorazione delle barre di rame per ricavarne grappe a cavalletto Prezzo 37.97 Euro/Cadauno	10.00	14.00	4.00	-----	379.70	531.58	151.88	0.00
8 972	AP.01.EC.31.A	P.o.grappe di acciaio inox per sospensione condutture di contatto Prezzo 16.08 Euro/Cadauno	66.00	192.00	126.00	-----	1 061.28	3 087.36	2 026.08	0.00
8 973	EC.AL.C.202.B	P.o.mensolame. telai. ferramenta per sostegno Prezzo 6.16 Euro/kg	150.00	150.00	-----	-----	924.00	924.00	0.00	0.00
8 974	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	1 530.00	0.00	-----	1 530.00	1 897.20	0.00	0.00	1 897.20

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 975	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	2.00	0.00	-----	2.00	131.10	0.00	0.00	131.10
8 976	EC.GA.B.204.A	Form.p.o.sospensioni con 1 o 2 corde ormezzate fisse o regolate Prezzo 70.24 Euro/Cadauno	36.00	49.00	13.00	-----	2 528.64	3 441.76	913.12	0.00
8 977	EC.GA.C.601.B	Esecuzione fori fissaggio su opere in cls Prezzo 26.41 Euro/Cadauno	0.00	1 068.00	1 068.00	-----	0.00	28 205.88	28 205.88	0.00
8 978	EC.GA.E.301.A	F.p.o.in galleria di tabelle per numerazione delle sospensioni Prezzo 5.35 Euro/Cadauno	36.00	0.00	-----	36.00	192.60	0.00	0.00	192.60
8 979	EC.GA.E.301.C	F.p.o.in galleria di tabelle per indicazione del telefono + vicino Prezzo 6.55 Euro/Cadauno	36.00	43.00	7.00	-----	235.80	281.65	45.85	0.00
8 980	EC.GA.G.001.A1	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.B.201.B per lavoro in galleria Prezzo 7.83 Euro/m	10.00	40.00	30.00	-----	78.30	313.20	234.90	0.00
8 981	EC.GA.G.001.A4	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 1.23 Euro/kg	150.00	0.00	-----	150.00	184.50	0.00	0.00	184.50
8 982	EC.GA.G.001.A10	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.B.209.B per lavoro in galleria Prezzo 1.40 Euro/kg	850.00	50.00	-----	800.00	1 190.00	70.00	0.00	1 120.00
8 983	EC.GA.G.001.A11	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.B.210.AB per lavoro in galleria Prezzo 0.42 Euro/kg	850.00	50.00	-----	800.00	357.00	21.00	0.00	336.00
8 984	EC.GA.G.001.A12	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.C.202.B per lavoro in galleria Prezzo 0.59 Euro/kg	360.00	40.00	-----	320.00	212.40	23.60	0.00	188.80
8 985	EC.GA.G.001.A13	Sovrapprezzo alla voce EC.SA.C.204.D per lavoro in galleria Prezzo 34.12 Euro/Cadauno	9.00	1.00	-----	8.00	307.08	34.12	0.00	272.96
8 986	EC.GA.G.001.A14	Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.207.A per								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 987	EC.LC.A.202.A	lavoro in galleria Prezzo 13.11 Euro/Cadauno	2.00	1.00	----	1.00	26.22	13.11	0.00	13.11
		P.o. isolatori o 'catene' di isolatori per ormeggio condutture								
8 988	EC.SA.B.209.B	Prezzo 34.79 Euro/Cadauno	10.00	10.00	----	-----	347.90	347.90	0.00	0.00
		P.o.di aggrappamenti per paline. mensole. tiranti e ormeggi								
8 989	EC.SA.B.210.AB	Prezzo 7.02 Euro/kg	0.00	50.00	50.00	-----	0.00	351.00	351.00	0.00
		Sovrapp.EC.SA.B.210.A per altezza superiore a 2 m;Applicato a EC.SA.B.209.B								
8 990	EC.SA.C.202.B	Prezzo 2.11 Euro/kg	850.00	50.00	----	800.00	1 793.50	105.50	0.00	1 688.00
		P.o. mensole e tiranti su murature.opere d'arte in genere o su roccia								
8 991	EC.SA.C.204.D	Prezzo 3.01 Euro/kg	360.00	0.00	----	360.00	1 083.60	0.00	0.00	1 083.60
		P.o.di supporti penduli di qualsiasi tipo.								
8 992	EC.SA.C.414.A	Prezzo 170.57 Euro/Cadauno	45.00	0.00	----	45.00	7 675.65	0.00	0.00	7 675.65
		Lavorazione mensole tubolari d'acciaio con tagli e saldatura fondello								
8 993	EC.VA.B.104.B	Prezzo 30.10 Euro/Cadauno	9.00	0.00	----	9.00	270.90	0.00	0.00	270.90
		Sovrapp.ai prezzi della voce EC.VA.B.103 per zincatura a caldo.								
8 994	EC.VA.B.206.A	Prezzo 0.33 Euro/kg	850.00	130.00	----	720.00	280.50	42.90	0.00	237.60
		P.o.piantane.mensole.terrazzini.su struttura in muratura.pietra.cls								
8 995	EC.VA.C.306.B	Prezzo 1.83 Euro/kg	360.00	0.00	----	360.00	658.80	0.00	0.00	658.80
		F.o.protez.metal..zinc.a caldo.con specchiature di rete metallica								
8 996	EC.VA.C.308.C	Prezzo 7.83 Euro/kg	480.00	560.00	80.00	-----	3 758.40	4 384.80	626.40	0.00
		F.o. cartelli monitori con scritta 'ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO'.								
8 997	EC.VA.F.201.A	Prezzo 38.80 Euro/Cadauno	2.00	2.00	----	-----	77.60	77.60	0.00	0.00
		Compenso adeguamenti profili- planimetrie.piani elettrific.piena linea								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 998	NP.TE.1	Prezzo 595.31 Euro/km	0.73	0.00	----	0.73	434.58	0.00	0.00	434.58
		Isolamento bulloni in vetroresina								
		Prezzo 11.17 Euro/Cadauno	36.00	0.00	----	36.00	402.12	0.00	0.00	402.12
		Totale TE3 - TE3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature Euro					34.377,63	51.143,32		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8 999	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	162.58	162.58	0.00
9 000	EC.AL.B.201.B	Form.p.o.discese e colleg.con 2 conduttori di Cu Prezzo 39.12 Euro/m	0.00	40.00	40.00	----	0.00	1 564.80	1 564.80	0.00
9 001	EC.CR.C.203.B	Form.p.o.circuito di terra di prot.T.E.con posa 2 corde di allum. Prezzo 3879.58 Euro/km	0.74	0.00	-----	0.74	2 870.89	0.00	0.00	2 870.89
9 002	EC.CR.C.206.A	Form.p.o. di collegamenti aerei di terra pari-dispari. Prezzo 264.22 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	528.44	528.44	0.00
9 003	EC.GA.G.001.A5	Sovrapprezzo alla voce EC.CR.C.203.B per lavoro in galleria Prezzo 775.92 Euro/km	0.74	0.88	0.14	----	574.18	682.81	108.63	0.00
		Totale TE4 - TE4 - Formazione del circuito di protezione Euro					3.445,07	2.938,63		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 004	AP.01.EC.21.A	F.p.o.armadio per comando e controllo di 4 sezionatori TE Prezzo 4198.25 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	4 198.25	4 198.25	0.00
9 005	AP.01.EC.21.C	Detraz.per complesso di comandi posato in meno rispetto sottovoce A Prezzo 893.24 Euro/Cadauno	0.00	-3.00	----	3.00	0.00	-2 679.72	0.00	2 679.72
9 006	EC.AL.C.201.D	P.o.apparec.per condutture.a 3 kV comandati a motore Prezzo 157.19 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	157.19	157.19	0.00
9 007	EC.AL.C.201.F	P.o.apparec.per condutture a 3 kV. quali argani di manovra a motore Prezzo 36.79 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	36.79	36.79	0.00
9 008	EC.CV.A.203.A	P.o..con infilamento in fori.di cavi con sez. del Cu <=30mmq Prezzo 1.24 Euro/m	0.00	2 194.00	2 194.00	----	0.00	2 720.56	2 720.56	0.00
9 009	EC.CV.A.207.A	P.o.di cassette di giunzione o di smistamento cavi. Prezzo 65.55 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	131.10	131.10	0.00
9 010	EC.CV.A.215.A	Introduzione di cavi a un conduttore. Prezzo 8.42 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	16.84	16.84	0.00
9 011	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	----	0.00	62.22	62.22	0.00
9 012	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	22.74	22.74	0.00
9 013	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	0.00	11.00	11.00	----	0.00	15.40	15.40	0.00
9 014	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq Prezzo 1.87 Euro/Cadauno	0.00	4.00	4.00	----	0.00	7.48	7.48	0.00
9 015	EC.GA.G.001.A2	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.D per lavoro in galleria								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 016	EC.GA.G.001.A3	Prezzo 31.44 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.F per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	31.44	31.44	0.00
9 017	EC.GA.G.001.A15	Prezzo 7.36 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.203.A per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	-----	0.00	7.36	7.36	0.00
		Prezzo 0.24 Euro/m Totale TE5 - TE5 - Posa cavi e sezionatori Euro	0.00	5 300.00	5 300.00	-----	0.00	1 272.00	1 272.00	0.00
							0,00	5.999,65		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 018	AP.01.EC.22.A	P.o.dispositivo a semiconduttore per circuiti TE Prezzo 81.29 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	162.58	0.00	0.00	162.58
9 019	AP.01.EC.31.B	F.grappe di acciaio inox A4-70 per sospensione condutture di contatto Prezzo 5.10 Euro/kg	0.00	142.00	142.00	----	0.00	724.20	724.20	0.00
9 020	EC.AL.B.201.B	Form.p.o.discese e colleg.con 2 conduttori di Cu Prezzo 39.12 Euro/m	10.00	0.00	----	10.00	391.20	0.00	0.00	391.20
9 021	EC.AL.C.201.D	P.o.apparec.per condutture.a 3 kV comandati a motore Prezzo 157.19 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	314.38	0.00	0.00	314.38
9 022	EC.AL.C.201.F	P.o.apparec.per condutture a 3 kV. quali argani di manovra a motore Prezzo 36.79 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	73.58	0.00	0.00	73.58
9 023	EC.CV.A.215.A	Introduzione di cavi a un conduttore. Prezzo 8.42 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	101.04	0.00	0.00	101.04
9 024	EC.CV.A.215.B	Introduzione di cavi a due conduttori Prezzo 10.37 Euro/Cadauno	8.00	0.00	----	8.00	82.96	0.00	0.00	82.96
9 025	EC.CV.A.215.C	Introduzione di cavi a tre conduttori Prezzo 11.37 Euro/Cadauno	4.00	0.00	----	4.00	45.48	0.00	0.00	45.48
9 026	EC.CV.A.217.B	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez >1mmq <=3mmq Prezzo 1.40 Euro/Cadauno	12.00	0.00	----	12.00	16.80	0.00	0.00	16.80
9 027	EC.CV.A.217.D	Attestestamento e allacciamento cavi per conduttore sez>10mmq <=25mmq Prezzo 1.87 Euro/Cadauno	24.00	0.00	----	24.00	44.88	0.00	0.00	44.88
9 028	EC.GA.G.001.A2	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.D per lavoro in galleria Prezzo 31.44 Euro/Cadauno	2.00	0.00	----	2.00	62.88	0.00	0.00	62.88
9 029	EC.GA.G.001.A3	Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.201.F per lavoro in galleria								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 030	EC.GA.G.001.A4	Prezzo 7.36 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.AL.C.202.B per lavoro in galleria	2.00	0.00	----	2.00	14.72	0.00	0.00	14.72
9 031	EC.GA.G.001.A6	Prezzo 1.23 Euro/kg Sovrapprezzo alla voce EC.CR.C.206.A per lavoro in galleria	0.00	16.00	16.00	----	0.00	19.68	19.68	0.00
9 032	EC.GA.G.001.A7	Prezzo 52.85 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.LC.A.202.A per lavoro in galleria	0.00	1.00	1.00	----	0.00	52.85	52.85	0.00
9 033	EC.GA.G.001.A8	Prezzo 6.95 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.201.B per lavoro in galleria	10.00	31.00	21.00	----	69.50	215.45	145.95	0.00
9 034	EC.GA.G.001.A8a	Prezzo 541.79 Euro/km Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.201.A per lavoro in galleria	0.48	0.33	----	0.15	260.06	178.79	0.00	81.27
9 035	EC.GA.G.001.A9	Prezzo 428.09 Euro/km Sovrapprezzo alla voce EC.LC.B.207.B per lavoro in galleria	0.28	0.27	----	0.01	119.87	115.58	0.00	4.29
9 036	EC.GA.G.001.A15	Prezzo 147.16 Euro/Cadauno Sovrapprezzo alla voce EC.CV.A.203.A per lavoro in galleria	0.00	0.00	----	----	0.00	0.00	0.00	0.00
9 037	EC.LC.B.201.A	Prezzo 0.24 Euro/m P.o.tes. condutture con filo reg. e corda port. fissa.sez.<=220mmq	1 530.00	0.00	----	1 530.00	367.20	0.00	0.00	367.20
9 038	EC.LC.B.201.B	Prezzo 2140.46 Euro/km P.o.tes. condutture con 2 fili reg. e corda port.fissa.sez.<=320mmq	0.28	0.28	----	----	599.33	599.33	0.00	0.00
9 039	PA.TE.014	Prezzo 2709.01 Euro/km Fornitura in opera di cartelli monitori con scritta "ATTENZIONE ALLE DISCESE DI ALIMENTAZIONE"	0.48	0.33	----	0.15	1 300.32	893.97	0.00	406.35
9 040	PA.TE.015	Prezzo 27.52 Euro/Cadauno Fornitura in opera di cartelli monitori	0.00	4.00	4.00	----	0.00	110.08	110.08	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 041	PA.TE.028	conscritta " SEZIONAMENTO"								
		Prezzo 25.43 Euro/Cadauno	0.00	2.00	2.00	----	0.00	50.86	50.86	0.00
9 042	PA.TE.037	Fornitura di morsetto in bronzo/alluminio di collegamento tra corda Ø 12mm e corda Ø 14mm da voce 774/2750								
		Prezzo 4.28 Euro/Cadauno	0.00	124.00	124.00	----	0.00	530.72	530.72	0.00
9 043	PA.TE.038	Sovrapprezzo alla voce PA.TE.034 per lavoro in galleria								
		Prezzo 31.47 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	31.47	31.47	0.00
9 044	PA.TE.039	Sovrapprezzo alla voce PA.TE.001 per lavoro in galleria								
		Prezzo 11.14 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	11.14	11.14	0.00
9 045	PA.TE.040	Sovrapprezzo alla voce PA.TE.002 per lavoro in galleria								
		Prezzo 61.04 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	61.04	61.04	0.00
9 046	PA.TE.041	Sovrapprezzo alla voce PA.TE.004 per lavoro in galleria								
		Prezzo 61.04 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	61.04	61.04	0.00
		Sovrapprezzo alla voce PA.TE.007 per lavoro in galleria								
		Prezzo 57.38 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	57.38	57.38	0.00
		Totale TE6 - TE6 - Stendimento e tesatura delle condutture Euro					4.026,78	3.713,58		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE7 - TE06 - Fornitura e posa in opera apparecchiature MAT (esclusi sostegni, blocchi di fondazione e cavi)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 047	EC.CR.C.203.B	Form.p.o.circuito di terra di prot.T.E.con posa 2 corde di allum. Prezzo 3879.58 Euro/km	0.00	1.02	1.02	----	0.00	3 957.17	3 957.17	0.00
9 048	PA.TE.001	Fornitura e posa in opera di dispositivo controllo continuit� dei collegamenti al binario(QCCR) Prezzo 4445.31 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	4 445.31	4 445.31	0.00
9 049	PA.TE.002	Fornitura e posa in opera di quadro comando e controllo sezionatori MAT (QMAT) Prezzo 10452.72 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	10 452.72	10 452.72	0.00
9 050	PA.TE.003	Fornitura e posa in opera di quadro generale PLC (QGPLC) Prezzo 64142.67 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	64 142.67	64 142.67	0.00
9 051	PA.TE.004	Fornitura e posa in opera di quadro per posto periferico di supervisione PLC (QPLC) Prezzo 11529.24 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	11 529.24	11 529.24	0.00
9 052	PA.TE.007	Fornitura e posa in opera di sezionatore per interno (MAT) Prezzo 30539.53 Euro/Cadauno	0.00	1.00	1.00	----	0.00	30 539.53	30 539.53	0.00
		Totale TE7 - TE06 - Fornitura e posa in opera apparecchiature MAT (esclusi sostegni, blocchi di fondazione e cavi) Euro					0,00	125.066,64		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TE01 - TE01 - Trazione Elettrica

TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama

TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 053	PA.TE.114	posa in opera di Targa individuazione per palo TE								
		Prezzo 8.44 Euro/Cadauno	0.00	49.00	49.00	----	0.00	413.56	413.56	0.00
9 054	PA.TE.115	posa in opera di Bandierina di segnalazione per zone								
		Prezzo 14.07 Euro/Cadauno	0.00	49.00	49.00	----	0.00	689.43	689.43	0.00
		Totale TE8 - TE8 - Posa in opera segnaletica TE Euro					0,00	1.102,99		
		Totale TE10004 - TE10004 - Impianti di trazione elettrica - Stazione Politeama Euro					106.101,99	253.552,40		
		Totale TE01 - TE01 - Trazione Elettrica Euro					437.299,64	986.093,34		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR1 - TR1 - Opere di sostegno di linea (muri e opere di sostegno provvisorie e definitive)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 055	AP.97.BA.09.B	Sovrapprezzo alle voci BA.PD.A.309 e BA.PD.A.310 per impiego idrofresa. per diaframmi spessore non inferiore cm 80 Prezzo 67.44 Euro/mq	204.75	0.00	----	204.75	13 808.34	0.00	0.00	13 808.34
9 056	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	213.45	0.00	----	213.45	1 758.83	0.00	0.00	1 758.83
9 057	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	21 344.00	0.00	----	21 344.00	14 513.92	0.00	0.00	14 513.92
9 058	BA.PD.A.310.B	Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione (classe di resistenza 30N/mm2). dello spessore non inferiore a 80 cm. Prezzo 128.33 Euro/mq	266.80	0.00	----	266.80	34 238.44	0.00	0.00	34 238.44
9 059	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20 Prezzo 0.16 Euro/mcxkm	7 939.97	0.00	----	7 939.97	1 270.40	0.00	0.00	1 270.40
		Totale TR1 - TR1 - Opere di sostegno di linea (muri e opere di sostegno provvisorie e definitive) Euro					65.589,93	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 060	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	13 586.40	0.00	----	13 586.40	1 358.64	0.00	0.00	1 358.64
9 061	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata. Prezzo 0.07 Euro/kg	679.32	0.00	----	679.32	47.55	0.00	0.00	47.55
9 062	DC.CO.C.002.C	Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm Prezzo 6.86 Euro/m	112.91	0.00	----	112.91	774.56	0.00	0.00	774.56
9 063	DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo ai prezzi della voce DC.CO.C.002 per perforazioni di lunghezza superiore a mt.10 Prezzo 6.87 Euro/m	29.33	0.00	----	29.33	201.50	0.00	0.00	201.50
9 064	DC.CO.C.207.D	Iniezioni di consolidamento con miscele di acqua, cemento e sabbia per assorbimento di materiali misurati a secco di massa Kg 400 Prezzo 0.04 Euro/kg	13 586.40	0.00	----	13 586.40	543.46	0.00	0.00	543.46
9 065	DC.CO.C.310.A	Tubi a valvola inPVC Prezzo 6.97 Euro/m	112.91	0.00	----	112.91	786.98	0.00	0.00	786.98
		Totale TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro					3.712,69	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 066	AP.97.GC.05.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie. comunque realizzate in terreni di classe I. II. III. IV e V Prezzo 11.47 Euro/mc	188.16	0.00	----	188.16	2 158.20	0.00	0.00	2 158.20
9 067	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	205.82	0.00	----	205.82	1 695.96	0.00	0.00	1 695.96
9 068	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	11.09	0.00	----	11.09	76.63	0.00	0.00	76.63
9 069	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici. esclusi i materiali litoidi. fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	15.36	0.00	----	15.36	183.55	0.00	0.00	183.55
9 070	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici esclusi i materiali litoidi. per profondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	2.30	0.00	----	2.30	32.02	0.00	0.00	32.02
9 071	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	36.40	0.00	----	36.40	92.09	0.00	0.00	92.09
9 072	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Prezzo 6.01 Euro/mq	36.40	0.00	----	36.40	218.76	0.00	0.00	218.76
9 073	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Prezzo 0.58 Euro/mq x cm	72.80	0.00	----	72.80	42.22	0.00	0.00	42.22
9 074	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	36.40	0.00	----	36.40	135.41	0.00	0.00	135.41
9 075	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 076	BA.PS.A.313.A	ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	109.20	0.00	----	109.20	68.80	0.00	0.00	68.80
9 077	GC.SC.B.004.A	Prezzo 3.09 Euro/mq Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20	36.40	0.00	----	36.40	112.48	0.00	0.00	112.48
		Prezzo 0.16 Euro/mcxkm Totale TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni) Euro	2 483.71	0.00	----	2 483.71	397.39	0.00	0.00	397.39
							5.213,51	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 078	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	181.23	0.00	----	181.23	246.47	0.00	0.00	246.47
9 079	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	2.73	0.00	----	2.73	108.68	0.00	0.00	108.68
9 080	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	11.68	0.00	----	11.68	638.66	0.00	0.00	638.66
9 081	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	82.47	0.00	----	82.47	5 075.20	0.00	0.00	5 075.20
9 082	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	94.15	0.00	----	94.15	462.28	0.00	0.00	462.28
9 083	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	87.76	0.00	----	87.76	724.90	0.00	0.00	724.90
9 084	BA.CZ.A.305.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Prezzo 11.32 Euro/mq	94.44	0.00	----	94.44	1 069.06	0.00	0.00	1 069.06
9 085	BA.CZ.A.305.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementi-zio in elevazione con armatura di sostegno dialtezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 Prezzo 12.39 Euro/mq	57.04	0.00	----	57.04	706.73	0.00	0.00	706.73
9 086	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad adherenza migliorata								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 087	BA.MT.A.336.A	perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	11 298.00	0.00	----	11 298.00	7 682.64	0.00	0.00	7 682.64
		Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.escluso la fornitura Prezzo 0.23 Euro/mq	181.23	0.00	----	181.23	41.68	0.00	0.00	41.68
9 088	BA.PS.A.333.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato Prezzo 1.46 Euro/kg	721.60	0.00	----	721.60	1 053.54	0.00	0.00	1 053.54
9 089	FA.IP.A.306.D	Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore Prezzo 5.53 Euro/mq	181.23	0.00	----	181.23	1 002.20	0.00	0.00	1 002.20
9 090	FA.IP.B.305.B	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento. Prezzo 4.02 Euro/mq	26.43	0.00	----	26.43	106.25	0.00	0.00	106.25
9 091	FA.OM.A.301.B	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 430 B Prezzo 1.15 Euro/kg	1 400.00	0.00	----	1 400.00	1 610.00	0.00	0.00	1 610.00
9 092	FA.OM.A.301.EB	Sovrapp.FAOMA301E strutture reticolari leggere;Applicato a FAOMA301B Prezzo 0.57 Euro/kg	1 400.00	0.00	----	1 400.00	798.00	0.00	0.00	798.00
9 093	FA.OM.A.303.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.301 e 302 Prezzo 0.44 Euro/kg	1 400.00	0.00	----	1 400.00	616.00	0.00	0.00	616.00
9 094	FA.OM.A.304.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli,cicogne e simili. Prezzo 1.43 Euro/kg	180.00	0.00	----	180.00	257.40	0.00	0.00	257.40
9 095	FA.OM.A.304.E	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per chiusini di								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 096	FA.OM.C.301.H	pozzetti Prezzo 1.87 Euro/kg Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante zincatura a caldo	450.00	0.00	----	450.00	841.50	0.00	0.00	841.50
9 097	FA.SE.A.305.B	Prezzo 0.56 Euro/kg Infissi per porte e finestre. di qualsiasi tipo e specie. composti con profilati normali di ferro da compensarsi a superficie	2 030.00	0.00	----	2 030.00	1 136.80	0.00	0.00	1 136.80
9 098	GC.CO.B.002.A	Prezzo 23.00 Euro/mq Perforazioni a rotazione o rotopercussione per fori del diametro da 75 a 100 mm. fino a 20 m di lunghezza	2.20	0.00	----	2.20	50.60	0.00	0.00	50.60
9 099	NP.OC.02	Prezzo 17.87 Euro/m Impianto di sollevamento acque meteoriche per portate fino a 150 l/sec.	12.46	0.00	----	12.46	222.66	0.00	0.00	222.66
9 100	NP.OC.30	Prezzo 74701.27 Euro/Cadauno Fornitura e posa in opera di barre di acciaio tipo Gewi 500/550 di 40 mm di diametro a filettatura continua	1.00	0.00	----	1.00	74 701.27	0.00	0.00	74 701.27
		Prezzo 1.46 Euro/kg Totale TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni) Euro Totale IN40001 - IN40001 - Impianto di sollevamento Euro	245.71	0.00	----	245.71	358.74 99.511,26 174.027,39	0.00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00	358.74

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilità di accesso al porto

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 101	AM.PL.A.501.B	Demolizione di massicciata stradale in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali Prezzo 8.15 Euro/mq	135.00	0.00	----	135.00	1 100.25	0.00	0.00	1 100.25
9 102	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	684.00	0.00	----	684.00	5 636.16	0.00	0.00	5 636.16
9 103	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	45.60	0.00	----	45.60	1 815.34	0.00	0.00	1 815.34
9 104	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	228.00	0.00	----	228.00	1 539.00	0.00	0.00	1 539.00
9 105	BA.DE.A.503.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, andante. Prezzo 24.06 Euro/mc	48.00	0.00	----	48.00	1 154.88	0.00	0.00	1 154.88
9 106	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, fino alla profondità di 2 m. Prezzo 34.57 Euro/mc	48.00	0.00	----	48.00	1 659.36	0.00	0.00	1 659.36
9 107	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	472.50	0.00	----	472.50	3 264.98	0.00	0.00	3 264.98
9 108	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Prezzo 7.04 Euro/mc	684.00	0.00	----	684.00	4 815.36	0.00	0.00	4 815.36
9 109	BA.MT.B.213.C	Taglio di alberi posti anche su pareti o pendici prospicienti la sede ferroviaria, del diametro superiore a 30 cm.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilità di accesso al porto

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 110	BA.PS.A.306.A	Prezzo 17.87 Euro/Cadauno Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.	10.00	0.00	----	10.00	178.70	0.00	0.00	178.70
9 111	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	1 710.00	0.00	----	1 710.00	4 326.30	0.00	0.00	4 326.30
9 112	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxc Strato di base in conglomerato bituminoso	34 200.00	0.00	----	34 200.00	4 446.00	0.00	0.00	4 446.00
9 113	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	1 710.00	0.00	----	1 710.00	10 277.10	0.00	0.00	10 277.10
9 114	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mqxc Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	3 420.00	0.00	----	3 420.00	1 983.60	0.00	0.00	1 983.60
9 115	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm.	1 710.00	0.00	----	1 710.00	6 361.20	0.00	0.00	6 361.20
9 116	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxc Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).	5 130.00	0.00	----	5 130.00	3 231.90	0.00	0.00	3 231.90
9 117	BA.PS.A.319.A	Prezzo 3.09 Euro/mq Cordolo per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso	1 710.00	0.00	----	1 710.00	5 283.90	0.00	0.00	5 283.90
9 118	FA.TV.D.301.A	Prezzo 9.82 Euro/m Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale	380.00	0.00	----	380.00	3 731.60	0.00	0.00	3 731.60
9 119	FA.TV.D.301.B	Prezzo 0.27 Euro/m Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte, bande e zebra	570.00	0.00	----	570.00	153.90	0.00	0.00	153.90
		Prezzo 2.46 Euro/mq	10.00	0.00	----	10.00	24.60	0.00	0.00	24.60

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilita' di accesso al porto

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 120	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno Totale TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni) Euro	15.00	0.00	-----	15.00	1 945.80	0.00	0.00	1 945.80
							62.929,93	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilità di accesso al porto

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 121	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	12.00	0.00	----	12.00	477.72	0.00	0.00	477.72
9 122	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione. della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	48.00	0.00	----	48.00	2 408.64	0.00	0.00	2 408.64
9 123	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	48.00	0.00	----	48.00	2 737.44	0.00	0.00	2 737.44
9 124	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	96.00	0.00	----	96.00	471.36	0.00	0.00	471.36
9 125	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	48.00	0.00	----	48.00	324.00	0.00	0.00	324.00
9 126	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	240.00	0.00	----	240.00	1 982.40	0.00	0.00	1 982.40
9 127	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	7 680.00	0.00	----	7 680.00	5 222.40	0.00	0.00	5 222.40
9 128	BA.MT.B.316.D	Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m). Prezzo 147.39 Euro/Cadauno	10.00	0.00	----	10.00	1 473.90	0.00	0.00	1 473.90
9 129	BA.PS.A.331.A	Recinzione metallica di acciaio in opera su muri o cordoli								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilita' di accesso al porto

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette. basamenti TE. fossi. recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 1.74 Euro/kg	60.00	0.00	-----	60.00	104.40	0.00	0.00	104.40
		Totale TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette. basamenti TE. fossi. recinzioni) Euro					15.202,26	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilità di accesso al porto

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 130	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	184.80	0.00	----	184.80	1 522.75	0.00	0.00	1 522.75
9 131	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	132.44	0.00	----	132.44	5 272.44	0.00	0.00	5 272.44
9 132	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	22.50	0.00	----	22.50	1 129.05	0.00	0.00	1 129.05
9 133	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	63.00	0.00	----	63.00	3 592.89	0.00	0.00	3 592.89
9 134	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	85.50	0.00	----	85.50	419.81	0.00	0.00	419.81
9 135	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	45.00	0.00	----	45.00	303.75	0.00	0.00	303.75
9 136	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	414.00	0.00	----	414.00	3 419.64	0.00	0.00	3 419.64
9 137	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	5 985.00	0.00	----	5 985.00	4 069.80	0.00	0.00	4 069.80

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilità di accesso al porto

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 138	BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante. Prezzo 6.91 Euro/mc	40.20	0.00	----	40.20	277.78	0.00	0.00	277.78
9 139	BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m. Prezzo 11.95 Euro/mc	136.80	0.00	----	136.80	1 634.76	0.00	0.00	1 634.76
9 140	BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione. eseguito con mezzimeccanici esclusi i materiali litoidi. perprofondità oltre 2.00 m. e fino a 4.00 m. Prezzo 13.92 Euro/mc	48.00	0.00	----	48.00	668.16	0.00	0.00	668.16
9 141	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Prezzo 2.53 Euro/mq	134.00	0.00	----	134.00	339.02	0.00	0.00	339.02
9 142	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	2 680.00	0.00	----	2 680.00	348.40	0.00	0.00	348.40
9 143	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Prezzo 3.72 Euro/mq	134.00	0.00	----	134.00	498.48	0.00	0.00	498.48
9 144	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	402.00	0.00	----	402.00	253.26	0.00	0.00	253.26
9 145	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	134.00	0.00	----	134.00	414.06	0.00	0.00	414.06
9 146	IT.ID.A.211.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186). Prezzo 0.18 Euro/cmxcn	8 250.00	0.00	----	8 250.00	1 485.00	0.00	0.00	1 485.00
9 147	IT.ID.C.209.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

NR10001 - NR10001 - Viabilita' di accesso al porto

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 148	IT.ID.C.216.A	(IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc	43.92	0.00	----	43.92	4 511.90	0.00	0.00	4 511.90
		Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).								
9 149	IT.TB.L.139.I	Prezzo 0.32 Euro/kg	2 920.00	0.00	----	2 920.00	934.40	0.00	0.00	934.40
		Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.								
9 150	IT.TB.L.142.H	Prezzo 3.57 Euro/m	300.00	0.00	----	300.00	1 071.00	0.00	0.00	1 071.00
		Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 500.								
9 151	IT.TB.N.101.A	Prezzo 49.13 Euro/m	90.00	0.00	----	90.00	4 421.70	0.00	0.00	4 421.70
		Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.								
9 152	IT.TB.N.101.B	Prezzo 62.08 Euro/mc	34.20	0.00	----	34.20	2 123.14	0.00	0.00	2 123.14
		Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati								
9 153	IT.TB.N.110.A	Prezzo 73.24 Euro/mc	9.72	0.00	----	9.72	711.89	0.00	0.00	711.89
		Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).								
		Prezzo 0.67 Euro/kg	2 920.00	0.00	----	2 920.00	1 956.40	0.00	0.00	1 956.40
		Totale TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS Euro					41.379,48	0,00		
		Totale NR10001 - NR10001 - Viabilita' di accesso al porto Euro					119.511,67	0,00		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR1 - TR1 - Opere di sostegno di linea (muri e opere di sostegno provvisorie e definitive)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 154	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	882.02	139.62	-----	742.40	35 113.22	5 558.27	0.00	29 554.95
9 155	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	3 351.58	0.00	-----	3 351.58	183 264.39	0.00	0.00	183 264.39
9 156	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	2 307.26	0.00	-----	2 307.26	141 988.78	0.00	0.00	141 988.78
9 157	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	174.80	174.80	-----	0.00	11 545.54	11 545.54	0.00
9 158	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	5 642.04	663.47	-----	4 978.57	27 702.42	3 257.64	0.00	24 444.78
9 159	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	682.04	18.76	-----	663.28	4 603.77	126.63	0.00	4 477.14
9 160	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	7 552.70	527.09	-----	7 025.61	62 385.30	4 353.76	0.00	58 031.54
9 161	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	587 108.60	85 395.30	-----	501 713.30	399 233.85	58 068.80	0.00	341 165.05
9 162	PA.OC.019	Cls. per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR1 - TR1 - Opere di sostegno di linea (muri e opere di sostegno provvisorie e definitive)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 163	PA.OC.159	Prezzo 57.80 Euro/mc Servizio di gestione dati informatizzato su piattaforma WEB-GIS	0.00	488.66	488.66	-----	0.00	28 244.55	28 244.55	0.00
9 164	RA.OT.A.003.A	Prezzo 2953.87 Euro/mese Determinazione delle coordinate planoaltimetriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra.	0.00	2.96	2.96	-----	0.00	8 743.46	8 743.46	0.00
9 165	RA.OT.E.001.C	Prezzo 36.85 Euro/Cadauno Centrini metallici a testa sferica.	0.00	600.00	600.00	-----	0.00	22 110.00	22 110.00	0.00
		Prezzo 18.31 Euro/Cadauno Totale TR1 - TR1 - Opere di sostegno di linea (muri e opere di sostegno provvisorie e definitive) Euro	0.00	30.00	30.00	-----	0.00	549.30	549.30	0.00
							854.291,73	142.557,95		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 166	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	232.50	0.00	----	232.50	1 915.80	0.00	0.00	1 915.80
9 167	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	23.25	0.00	----	23.25	925.58	0.00	0.00	925.58
9 168	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	116.25	0.00	----	116.25	5 833.43	0.00	0.00	5 833.43
9 169	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	195.30	171.37	----	23.93	958.92	841.43	0.00	117.49
9 170	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	279.00	269.88	----	9.12	1 883.25	1 821.69	0.00	61.56
9 171	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	12 787.50	397 938.40	385 150.90	-----	8 695.50	270 598.11	261 902.61	0.00
9 172	BA.DE.A.551.A	Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati, da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità. Prezzo 33.67 Euro/mc	0.00	203.28	203.28	----	0.00	6 844.44	6 844.44	0.00
9 173	BA.LG.A.103.A	Cemento normale in sacchi Prezzo 0.10 Euro/kg	669 506.40	0.00	----	669 506.40	66 950.64	0.00	0.00	66 950.64
9 174	BA.LG.A.115.A	Bentonite ventilata ed attivata.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 175	BA.MT.A.304.A	Prezzo 0.07 Euro/kg Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m.	33 475.32	0.00	----	33 475.32	2 343.27	0.00	0.00	2 343.27
9 176	BA.PD.A.314.B	Prezzo 11.95 Euro/mc Micropali con armatura tubolare con tubi-forma deldiametro esterno da 126 a 150 mm.	232.50	0.00	----	232.50	2 778.38	0.00	0.00	2 778.38
9 177	BA.PD.A.320.A	Prezzo 27.47 Euro/m Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne di cui alla voce BA.PD.A.319 nel caso di perforazione a vuoto superiore al 10 %.	2 103.00	0.00	----	2 103.00	57 769.41	0.00	0.00	57 769.41
9 178	BA.PD.A.321.A	Prezzo 5.39 Euro/m Tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato. di cui alla voce BA.PD.A.319.	0.00	8 137.90	8 137.90	----	0.00	43 863.28	43 863.28	0.00
9 179	DC.CO.C.002.A	Prezzo 87.28 Euro/mc Perforazioni per diametri fino a 30 mm.	0.00	2 262.00	2 262.00	----	0.00	197 427.36	197 427.36	0.00
9 180	DC.CO.C.002.C	Prezzo 3.86 Euro/m Perforazioni per diametri superiori a 50 mm e fino a 80 mm	4 670.50	0.00	----	4 670.50	18 028.13	0.00	0.00	18 028.13
9 181	DC.CO.C.002.E	Prezzo 6.86 Euro/m Perforazione della lunghezza non superiore a mt. 10. per diametri superiori a 100 mm.	2 644.60	0.00	----	2 644.60	18 141.96	0.00	0.00	18 141.96
9 182	DC.CO.C.207.D	Prezzo 12.87 Euro/m Iniezioni di consolidamento con miscele di acqua, cemento e sabbia per assorbimento di materiale misurati a secco di massa Kg 400	7 780.50	0.00	----	7 780.50	100 135.04	0.00	0.00	100 135.04
9 183	DC.CO.C.310.A	Prezzo 0.04 Euro/kg Tubi a valvola in PVC	669 506.40	0.00	----	669 506.40	26 780.26	0.00	0.00	26 780.26
9 184	DC.CO.C.314.A	Prezzo 6.97 Euro/m Tiranti in trefoli o barre tipo dywidag atti a	2 644.60	0.00	----	2 644.60	18 432.86	0.00	0.00	18 432.86

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 185	DC.CO.C.315.A	sopportare trazioni di esercizio di 300 kn. Prezzo 16.47 Euro/m	7 780.50	0.00	----	7 780.50	128 144.84	0.00	0.00	128 144.84
		Sovrapprezzo per tiranti per ogni 100 kn di maggiore trazione o frazione. Prezzo 2.05 Euro/m	426.00	0.00	----	426.00	873.30	0.00	0.00	873.30
9 186	FA.OM.A.301.D	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo Fe 510 B C-D calmato Prezzo 1.21 Euro/kg	48 320.00	0.00	----	48 320.00	58 467.20	0.00	0.00	58 467.20
9 187	FA.OM.C.301.A	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche Prezzo 0.04 Euro/kg	48 320.00	0.00	----	48 320.00	1 932.80	0.00	0.00	1 932.80
9 188	FA.OM.C.301.E	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano di fondo, a pennello, di antiruggine a base di cromato di Zin Prezzo 0.15 Euro/kg	48 320.00	0.00	----	48 320.00	7 248.00	0.00	0.00	7 248.00
9 189	FA.OM.C.301.G	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante mano a finire, a pennello, spruzzo, o ad ""airless"" di smalto o Prezzo 0.17 Euro/kg	48 320.00	0.00	----	48 320.00	8 214.40	0.00	0.00	8 214.40
9 190	NP.OC.05	Micropali con tubo forma del diametro di 300 mm eseguito con le stesse modalità e prescrizioni della voce di tariffa FS BA.PD.A.312, ma del diametro di 300 mm. Prezzo 44.08 Euro/m	9 948.00	0.00	----	9 948.00	438 507.84	0.00	0.00	438 507.84
9 191	NP.OC.06	Tubi in acciaio Fe510 per armatura micropali senza saldatura filettati alle estremità' e relativi manicotti Prezzo 1.03 Euro/kg	760 323.85	0.00	----	760 323.85	783 133.57	0.00	0.00	783 133.57
9 192	PA.OC.001	PALI IN C.A. REALIZZATI CON TECNOLOGIA C.S.P. DI DIAMETRO 920 MM CON CALCESTRUZZO RCK35								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 193	PA.OC.019	Prezzo 191.97 Euro/m Cls.per strutture di fondazione classe di resistenza Rck 35 N/mm2	0.00	2 668.00	2 668.00	-----	0.00	512 175.96	512 175.96	0.00
9 194	RA.OT.A.003.A	Prezzo 57.80 Euro/mc Determinazione delle coordinate planoaltimetriche dei punti fotografici di appoggio rilevati a terra.	0.00	171.37	171.37	-----	0.00	9 905.19	9 905.19	0.00
9 195	RA.OT.E.001.C	Prezzo 36.85 Euro/Cadauno Centrini metallici a testa sferica.	1 230.00	1 230.00	-----	-----	45 325.50	45 325.50	0.00	0.00
		Prezzo 18.31 Euro/Cadauno Totale TR2 - TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro	41.00	41.00	-----	-----	750.71	750.71	0.00	0.00
							1.804.170,59	1.089.553,67		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 196	AM.PL.A.501.B	Demolizione di massicciata stradale in corrispondenza dei passaggi a livello su strade comunali Prezzo 8.15 Euro/mq	3 309.50	0.00	----	3 309.50	26 972.43	0.00	0.00	26 972.43
9 197	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	14 121.88	0.00	----	14 121.88	116 364.29	0.00	0.00	116 364.29
9 198	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	3 440.80	0.00	----	3 440.80	35 715.50	0.00	0.00	35 715.50
9 199	BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 35N/mm2. Prezzo 66.05 Euro/mc	0.00	144.00	144.00	----	0.00	9 511.20	9 511.20	0.00
9 200	BA.CZ.A.303.A	Pres. armat. met. dove l'armat. abbia incid. compr. tra 15 e 50 Kg/m3. Prezzo 2.46 Euro/mc	0.00	144.00	144.00	----	0.00	354.24	354.24	0.00
9 201	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	0.00	723.60	723.60	----	0.00	4 884.30	4 884.30	0.00
9 202	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	0.00	12 960.00	12 960.00	----	0.00	8 812.80	8 812.80	0.00
9 203	BA.DE.A.503.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, andante. Prezzo 24.06 Euro/mc	1 616.23	335.22	----	1 281.01	38 886.49	8 065.39	0.00	30 821.10
9 204	BA.DE.A.504.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, fino alla profondità di 2 m.								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 205	BA.DE.A.534.A	Prezzo 34.57 Euro/mc Rimozione di ringhiere cancelli. parapetti infero e simili.	1 338.09	305.29	-----	1 032.80	46 257.77	10 553.88	0.00	35 703.89
9 206	BA.DE.A.550.A	Prezzo 0.03 Euro/kg Demolizione di recinzione di rete metallica montata su sostegni di qualsiasi tipo.	1 500.00	0.00	-----	1 500.00	45.00	0.00	0.00	45.00
9 207	BA.DE.A.551.A	Prezzo 1.14 Euro/m Demolizione di calcestruzzi e conglomerati cementizi non armati. da oltre 2 m e fino a 4 m di profondità.	100.00	0.00	-----	100.00	114.00	0.00	0.00	114.00
9 208	BA.MT.A.301.A	Prezzo 33.67 Euro/mc Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.	0.00	386.50	386.50	-----	0.00	13 013.46	13 013.46	0.00
9 209	BA.MT.B.213.C	Prezzo 7.04 Euro/mc Taglio di alberi posti anche su pareti o pendiciprospicienti la sede ferroviaria. del diametro superiore a 30 cm.	14 121.88	2 054.55	-----	12 067.33	99 418.04	14 464.03	0.00	84 954.01
9 210	BA.PS.A.306.A	Prezzo 17.87 Euro/Cadauno Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.	0.00	10.00	10.00	-----	0.00	178.70	178.70	0.00
9 211	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.	963.60	0.00	-----	963.60	2 437.91	0.00	0.00	2 437.91
9 212	BA.PS.A.311.A	Prezzo 0.13 Euro/mq x cm Strato di base in conglomerato bituminoso	19 272.00	0.00	-----	19 272.00	2 505.36	0.00	0.00	2 505.36
9 213	BA.PS.A.311.B	Prezzo 6.01 Euro/mq Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm.	963.60	0.00	-----	963.60	5 791.24	0.00	0.00	5 791.24
9 214	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.58 Euro/mq x cm Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	1 927.20	0.00	-----	1 927.20	1 117.78	0.00	0.00	1 117.78
		Prezzo 3.72 Euro/mq	963.60	0.00	-----	963.60	3 584.59	0.00	0.00	3 584.59

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 215	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	2 890.80	0.00	----	2 890.80	1 821.20	0.00	0.00	1 821.20
9 216	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Prezzo 3.09 Euro/mq	963.60	0.00	----	963.60	2 977.52	0.00	0.00	2 977.52
9 217	BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione strada-le. Prezzo 22.60 Euro/mq	50.00	0.00	----	50.00	1 130.00	0.00	0.00	1 130.00
9 218	EC.SA.D.529.F	Rimoz.d'op.(con taglio) palo attrez.tipo M8.mc0 e palo LS18. LS20 Prezzo 277.60 Euro/Cadauno	0.00	6.00	6.00	-----	0.00	1 665.60	1 665.60	0.00
9 219	FA.TV.D.301.A	Esecuzione in opera di strisce per segnaletica orizzontale Prezzo 0.27 Euro/m	438.00	0.00	----	438.00	118.26	0.00	0.00	118.26
9 220	FA.TV.D.301.B	Esecuzione in opera di strisce della larghezza di cm 12 per scritte. bande e zebraure Prezzo 2.46 Euro/mq	50.00	0.00	----	50.00	123.00	0.00	0.00	123.00
9 221	NP.OC.11	Fornitura e posa in opera di segnaletica costituita da targhe in lamiera di alluminio 30/10 mm Prezzo 129.72 Euro/Cadauno	20.00	0.00	----	20.00	2 594.40	0.00	0.00	2 594.40
		Totale TR3 - TR3 - Movimenti di terra (scavo trincea e demolizioni) Euro					387.974,78	71.503,60		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 222	AP.97.BA.11.C	Geotessile "tessuto nontessuto" massa per unita' di superficie da 301 a 400 g/mq. resistenza a trazione maggiore o uguale a 20 KN/m Prezzo 1.36 Euro/mq	5 235.05	4 605.28	-----	629.77	7 119.67	6 263.18	0.00	856.49
9 223	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	0.00	223.51	223.51	-----	0.00	8 897.93	8 897.93	0.00
9 224	BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione. della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 54.68 Euro/mc	642.37	354.07	-----	288.30	35 124.79	19 360.55	0.00	15 764.24
9 225	BA.CZ.A.302.A	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 49.09 Euro/mc	272.78	0.00	-----	272.78	13 390.77	0.00	0.00	13 390.77
9 226	BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione della classe di resistenza RbK 30N/mm2. Prezzo 61.54 Euro/mc	124.66	0.00	-----	124.66	7 671.58	0.00	0.00	7 671.58
9 227	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	124.66	0.00	-----	124.66	612.08	0.00	0.00	612.08
9 228	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	896.00	580.44	-----	315.56	6 048.00	3 917.97	0.00	2 130.03
9 229	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	3 029.07	0.00	-----	3 029.07	25 020.12	0.00	0.00	25 020.12
9 230	BA.CZ.A.305.Q	Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprezzo per l'adozione di casseforme lignee speciali								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 231	BA.CZ.A.309.B	Prezzo 4.42 Euro/mq Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.	1 210.57	0.00	----	1 210.57	5 350.72	0.00	0.00	5 350.72
9 232	BA.MT.A.336.A	Prezzo 0.68 Euro/kg Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche.esclusola fornitura	10 622.19	0.00	----	10 622.19	7 223.09	0.00	0.00	7 223.09
9 233	BA.MT.B.316.D	Prezzo 0.23 Euro/mq Fornitura e messa a dimora di piante. Fornitura emessa a dimora di Magnolia grandiflora (H=4- 5 m).	5 235.05	4 605.28	----	629.77	1 204.06	1 059.21	0.00	144.85
9 234	BA.MU.A.302.B	Prezzo 147.39 Euro/Cadauno Muratura in elevazione con malta di cemento e sabbia.	20.00	20.00	----	----	2 947.80	2 947.80	0.00	0.00
9 235	BA.MU.A.303.E	Prezzo 70.11 Euro/mc Muratura mista in elevazione; sovrapprezzo per paramenti a vista.	704.14	0.00	----	704.14	49 367.26	0.00	0.00	49 367.26
9 236	FA.IP.A.306.D	Prezzo 5.36 Euro/mq Manto impermeabile con guaina di bitume ed elastomeri armata con << tessuto non-tessuto >> del peso di 200-250 gr/m2 di spessore	3 520.70	0.00	----	3 520.70	18 870.95	0.00	0.00	18 870.95
9 237	FA.IP.B.305.B	Prezzo 5.53 Euro/mq Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione con malta di cemento.	4 578.05	2 157.53	----	2 420.52	25 316.62	11 931.14	0.00	13 385.48
9 238	IT.ID.A.211.B	Prezzo 4.02 Euro/mq Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	2 759.55	1 356.33	----	1 403.22	11 093.39	5 452.45	0.00	5 640.94
9 239	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm xm Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n.	4 818.00	25 539.36	20 721.36	----	867.24	4 597.08	3 729.84	0.00

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni)

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 240	IT.ID.C.216.A	(IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	12.90	12.90	----	----	1 325.22	1 325.22	0.00	0.00
9 241	IT.TB.L.139.H	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302, per scarichi, del diametro esterno di mm. 110.	18.00	3 000.00	2 982.00	----	5.76	960.00	954.24	0.00
9 242	IT.TB.N.101.A	Prezzo 3.13 Euro/m Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati.	4 599.00	2 321.76	----	2 277.24	14 394.87	7 267.11	0.00	7 127.76
9 243	IT.TB.N.110.A	Prezzo 62.08 Euro/mc Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo).	12.90	12.90	----	----	800.83	800.83	0.00	0.00
9 244	PA.OC.015	Prezzo 0.67 Euro/kg Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. per la raccolta delle acque di piattaforma in galleria, completa di coperchio	18.00	3 000.00	2 982.00	----	12.06	2 010.00	1 997.94	0.00
9 245	PA.OC.016	Prezzo 78.23 Euro/m Lastre in conglomerato cementizio dello spessore di cm 6	0.00	193.48	193.48	----	0.00	15 135.94	15 135.94	0.00
		Prezzo 6.71 Euro/mq Totale TR4 - TR4 - Opere di finitura di linea (canalette, basamenti TE, fossi, recinzioni) Euro	0.00	135.44	135.44	----	0.00	908.80	908.80	0.00
							233.766,88	92.835,21		

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 246	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, per rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc.), esclusi materiali inquinanti. Prezzo 8.24 Euro/mc	3 138.75	0.00	----	3 138.75	25 863.30	0.00	0.00	25 863.30
9 247	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Prezzo 10.38 Euro/mc	1 623.14	0.00	----	1 623.14	16 848.19	0.00	0.00	16 848.19
9 248	BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15N/mm2. Prezzo 39.81 Euro/mc	204.53	0.00	----	204.53	8 142.34	0.00	0.00	8 142.34
9 249	BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture difondazione, della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 50.18 Euro/mc	131.41	0.00	----	131.41	6 594.15	0.00	0.00	6 594.15
9 250	BA.CZ.A.302.C	Conglomerato cementizio per strutture inelevazione della classe di resistenza RbK 25N/mm2. Prezzo 57.03 Euro/mc	361.36	0.00	----	361.36	20 608.36	0.00	0.00	20 608.36
9 251	BA.CZ.A.303.B	Presenza di armature metalliche nelle qualil'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50Kg/m3. Prezzo 4.91 Euro/mc	492.77	0.00	----	492.77	2 419.50	0.00	0.00	2 419.50
9 252	BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti esilari Prezzo 6.75 Euro/mq	329.70	0.00	----	329.70	2 225.48	0.00	0.00	2 225.48
9 253	BA.CZ.A.305.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Prezzo 8.26 Euro/mq	2 693.70	0.00	----	2 693.70	22 249.96	0.00	0.00	22 249.96
9 254	BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata perstrutture in conglomerato cementizio del tipo Fe B44 K. di cui alla sottovoce								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 255	BA.DE.A.506.A	BA.ME.A.102.C. Prezzo 0.68 Euro/kg	34 493.90	0.00	----	34 493.90	23 455.85	0.00	0.00	23 455.85
		Demolizione di pavimentazione stradale inconglomerato bituminoso. andante.								
9 256	BA.MT.A.304.A	Prezzo 6.91 Euro/mc	476.85	0.00	----	476.85	3 295.03	0.00	0.00	3 295.03
		Scavo di fondazione. eseguito con mezzi meccanici.esclusi i materiali litoidi.fino alla profondità di 2.00 m.								
9 257	BA.PS.A.306.A	Prezzo 11.95 Euro/mc	3 138.75	0.00	----	3 138.75	37 508.06	0.00	0.00	37 508.06
		Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm.								
9 258	BA.PS.A.306.B	Prezzo 2.53 Euro/mq	1 918.00	0.00	----	1 918.00	4 852.54	0.00	0.00	4 852.54
		Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm.								
9 259	BA.PS.A.312.A	Prezzo 0.13 Euro/mqxcn	38 360.00	0.00	----	38 360.00	4 986.80	0.00	0.00	4 986.80
		Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)								
9 260	BA.PS.A.312.B	Prezzo 3.72 Euro/mq	1 918.00	0.00	----	1 918.00	7 134.96	0.00	0.00	7 134.96
		Strato di collegamento: sovrapprezzo per ognicentimetro in più di spessore oltre i 4 cm.								
9 261	BA.PS.A.313.A	Prezzo 0.63 Euro/mqxcn	7 672.00	0.00	----	7 672.00	4 833.36	0.00	0.00	4 833.36
		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso).								
9 262	IT.ID.A.202.H	Prezzo 3.09 Euro/mq	1 918.00	0.00	----	1 918.00	5 926.62	0.00	0.00	5 926.62
		Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 200 mm.								
9 263	IT.ID.A.202.N	Prezzo 8.48 Euro/m	219.00	0.00	----	219.00	1 857.12	0.00	0.00	1 857.12
		Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunto a saldare delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110); del diametro nominale di 400 mm								

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 264	IT.ID.A.208.G	Prezzo 17.11 Euro/m Formazione di condotte con tubi di ghisa grigia con giunto a bicchiere delle voci n.(IT.TB.C.101-102). del diam. nom. d 200 mm	219.00	0.00	----	219.00	3 747.09	0.00	0.00	3 747.09
9 265	IT.ID.A.211.B	Prezzo 8.31 Euro/m Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE. delle voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).	70.00	0.00	----	70.00	581.70	0.00	0.00	581.70
9 266	IT.ID.C.209.A	Prezzo 0.18 Euro/cm Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101). (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).	8 350.00	0.00	----	8 350.00	1 503.00	0.00	0.00	1 503.00
9 267	IT.ID.C.216.A	Prezzo 102.73 Euro/mc Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110). (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	45.85	0.00	----	45.85	4 710.17	0.00	0.00	4 710.17
9 268	IT.TB.B.101.H	Prezzo 0.32 Euro/kg Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 200.	4 150.00	0.00	----	4 150.00	1 328.00	0.00	0.00	1 328.00
9 269	IT.TB.B.101.N	Prezzo 18.31 Euro/m Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann). con estremità lisce. del diametro nominale di mm 400.	219.00	0.00	----	219.00	4 009.89	0.00	0.00	4 009.89
9 270	IT.TB.C.101.H	Prezzo 47.79 Euro/m Tubi di ghisa grigia G 15 del diametro nominale di mm. 200.	219.00	0.00	----	219.00	10 466.01	0.00	0.00	10 466.01
9 271	IT.TB.L.139.I	Prezzo 19.38 Euro/m Tubi di polivinile cloruro UNI 7443-75 tipo 302. per scarichi. del diametro esterno di mm. 125.	70.00	0.00	----	70.00	1 356.60	0.00	0.00	1 356.60
		Prezzo 3.57 Euro/m	668.00	0.00	----	668.00	2 384.76	0.00	0.00	2 384.76

Quadro di raffronto per WBS Rev.E - Opere a CORPO

TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840)

TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria

TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9 272	IT.TB.L.142.D	Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447 -75 tipo 303/1. del diametro esterno di mm 200. Prezzo 8.04 Euro/m	144.00	0.00	----	144.00	1 157.76	0.00	0.00	1 157.76
9 273	IT.TB.N.101.A	Pozzetti stradali in c.a. per fognature non sifonati. Prezzo 62.08 Euro/mc	28.73	0.00	----	28.73	1 783.56	0.00	0.00	1 783.56
9 274	IT.TB.N.101.B	Pozzetti stradali in c.a. per fognature sifonati Prezzo 73.24 Euro/mc	17.22	0.00	----	17.22	1 261.19	0.00	0.00	1 261.19
9 275	IT.TB.N.110.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione. (al chilogrammo). Prezzo 0.67 Euro/kg	4 150.00	0.00	----	4 150.00	2 780.50	0.00	0.00	2 780.50
		Totale TR5 - TR5 - Risoluzione interferenze PP. SS Euro					235.871,85	0,00		
		Totale TR10001 - TR10001 - Trincea ferroviaria Euro					3.516.075,83	1.396.450,43		
		Totale TR01 - TR01 - Trincea Ucciardone (Km 3+621 - 3+840) Euro					3.809.614,89	1.396.450,43		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					73 641 643.34	75 330 058.44	47 581 173.15	45 892 758.05
		RESTANO NETTE Euro					73 641 643.34	75 330 058.44		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					0.00	0.00		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					73 641 643.34	75 330 058.44		
		MAGGIORE SPESA Euro						1 688 415.10		