COMUNE DI PALERMO





DIREZIONE LAVORI:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

GALLERIA RANCHIBILE (GN01)
Relazione descrittiva dell'intervento

COMMESSA

R S 7 2

0 1

FASE

ENTE **7 7**

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

X

001

REV.

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN S.p.A.

sab gruppo esc

Sab (Mandante)

PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)

Revis.	Desaizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato/Data
А	Emissione per	M. Perrino	11/10/10	R. Piccirillo	11/10/10	S. Esposito
	consegna					11/10/10
В	Revisione a seguito istruttoria RS72-RV- 063	M. Perrino	15/09/11	R. Piccirillo	15/09/11	S. Esposito 15/09/11

Nome del file: RS7201EZZRGGN010X001_B n: Elab.
--

APPALTATORE ATI DI PROGETTAZIONE Sab (Mandante) (Mandatari a) PROGINSDA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama COMMESSA TIPO DOC. Pag. **2 di** 21 **GALLERIA RANCHIBILE** LOTTO FASE ENTE PROG. DOC. DOC. GN 01 0X (GN01) - Relazione descrittiva RS72 01 Ε ZZ RG dell'intervento

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	GEOLOGIA E GEOTECNICA	4
2.1	INDAGINI ESEGUITE	4
2.2	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	10
2.3	PARAMETRI GEOTECNICI E STRATIGRAFIE DI CALCOLO	11
3.	STATO DI FATTO	12
4.	BLINDATURA DELLA GALLERIA	14
5 .	FASI REALIZZATIVE	15
6.	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	19

APPALTATORE					ATI DI PROGETTAZIONE					
No. of Concession, Name of					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)	
TECNIS					PROGETTA INFRASTRL	GRANDI		at uppo es		
CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA										
GALLERIA RANCHIBILE (GN01) - Relazione descrittiva dell'intervento	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC. GN 01 0X	PROG. DOC. 001	REV B	Pag. 3 di 21	

1. PREMESSA

La galleria Ranchibile è una galleria a singolo binario costruita nei primi decenni del '900 e collega l'attuale stazione Notarbartolo con la fermata Imperatore Federico per un complessivo sviluppo di circa 1535 m e con copertura variabile compresa fra 5.5 e 7.5 metri.

Lungo un tratto di lunghezza pari a 92.5 metri circa (dal km 1+386.55 al km 1+479.05) in cui sarà realizzata la fermata Libertà, la galleria esistente verrà demolita, mentre le zone terminali di attacco della galleria esistente con la nuova fermata saranno oggetto di interventi di consolidamento e di procedure esecutive che verranno di seguito descritte.

Gli interventi di consolidamento in corrispondenza delle zone terminali sono costituiti da iniezioni cementizie eseguite dal piano stradale e si estendono per circa 4 m a partire dai tratti terminali della Fermata Libertà, e sono finalizzati a minimizzare i detensionamenti indotti dallo scavo sull'ammasso circostante. È necessario pertanto che questi interventi vengano messi in opera prima di qualsiasi altra fase, come descritto nelle fasi costruttive.

APPALTATORE					ATI DI PROGETTAZIONE					
The state of the s					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)	
TECNIS					PROGETTA INFRASTRIL PROG	GRANDI		at Ippo es		
CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA										
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE F	ENTE 77	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC.	PROG. DOC. 001	REV B	Pag. 4 di 21	
(GN01) - Relazione descrittiva	NO/2	UI	E	22	NG	GN 01 0X	001	В	4 UI Z I	
dell'intervento										

2. GEOLOGIA E GEOTECNICA

2.1 INDAGINI ESEGUITE

Lungo il tracciato dell'anello ferroviario sono state eseguite diverse campagne geognostiche, per mezzo di indagini in sito e di laboratorio:

- Campagna geognostica "Metrotram" del 1999-2000:
 - N.3 sondaggi a carotaggio continuo (denominati "S") di lunghezza variabile da 10 a 22 m
- Campagna geognostica "Metroferrovia" del 2003:
 - N.11 sondaggi a carotaggio continuo (denominati "SM") di lunghezza variabile da 20 a 40 m;
 - Installazione di n.7 piezometri a tubo aperto;
 - N. 4 prove sismiche tipo Down-Hole;
 - Indagini geofisiche georadar.
- Campagna geognostica del 2010, finalizzata alla redazione del Progetto Esecutivo:
 - N. 14 sondaggi a carotaggio continuo (denominati "SE") di lunghezza variabile da 15 a 35.5 m;
 - n. 2 sondaggi meccanici sub-orizzontali a carotaggio continuo di lunghezza pari a 5 m denominati SR1 e SR3 e n. 1 sondaggio verticale di lunghezza pari a 5 m denominato SR2 all'interno della galleria esistente Ranchibile dove il progetto prevede la realizzazione della Fermata Libertà.
 - All'interno dei sondaggi SR1 e SR2 sono state eseguite n. 2 prove pressiometriche Menard;
 - Installazione piezometri a tubo aperto;
 - Esecuzione di prove sismiche;
 - Esecuzione di prove penetrometriche statiche.
 - Indagini di sismica passiva a stazione singola tromografica;
 - Indagini georadar.

Nelle seguenti tabelle si riassumono i sondaggi eseguiti, le profondità raggiunte, le indagini in sito eseguite e la strumentazione installata nell'area della Fermata Libertà.

APPALTATORE					ATI DI PROGETTAZIONE					
The state of the s					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)	
TECNIS					PROGETTA INFRASTRL PROG	GRANDI		at Ippo es		
CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA										
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA	LOTTO	FASE F	ENTE 77	TIPO DOC.	OGGETTO	PROG. DOC.	REV	Pag. 5 di 21	
(GN01) - Relazione descrittiva	RS72	01	E.	22	RG	DOC. GN 01 0X	001	В	3 ui 2 i	
dell'intervento										

Tabella 1 – indagini in sito campagna 1999

Sondaggio	Profondità	N. Prove SPT	Strumentazione installata	N. Prove Permeabilità
-	m	-	m	-
S02BIS	20.0	4	-	-
S01				

Tabella 2 – indagini in sito campagna 2010

Sondaggio	Profondità	N. Prove SPT	Strumentazione installata	N. Prove Laboratorio
-	m	-	m	-
SE01	20.5	5	TA (0÷20.5)	2 (Le)
SE02	30.5	5	Downhole (0÷35.5)	3

La posizione dei sondaggi eseguiti nelle due campagne di indagini è illustrata in figura.






Figura 1 – Fermata Libertà – Ubicazione indagini eseguite

APPALTATORE					ATI DI PROGETTAZIONE				
The state of the s					(Mana	datari	Sab (Mar	ndar	nte)
1111					a)	TION I	A	ak	
TECHIS					PROGETI	GRANDI	() are	IDDO es	
TCGIIIS					PRO	GIN SPA		7.6	
CHIUSURA DELL'ANELLO FERR	OVIARIO IN S	SOTTERF	RANEO N	IEL TRA	ATTO DI LINE	A TRA LE ST	TAZIONI DI P	ALERN	1O
Notarba	rtolo e Gia	ACHERY	E PROSE	EGUIME	NTO FINO A	POLITEAMA	Λ.		
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO	PROG. DOC.	REV	Pag.
(GN01) - Relazione descrittiva	RS72	01	E	ZZ	RG	DOC. GN 01 0X	001	В	6 di 21
dell'intervento						0110100			

Di seguito vengono riportate le stratigrafie dei sondaggi eseguiti nella zona in esame nel corso delle due campagne di indagini.







Tutti i sondaggi eseguiti hanno restituito la presenza di calcareniti tenere appartenenti al *Complesso calcarenitico* – sabbioso *Pleistocenico* (unità *SC*). Lo spessore del terreno di riporto superficiale è di circa 1.20 m. Le calcareniti interessano la lunghezza restante dei sondaggi, e presentano intercalazioni di livelli sabbiosi, e alcuni livelli ben cementati (unità *CL*), di spessore variabile, di solito inferiore al metro.

I valori di N_{SPT} emersi dai sondaggi del PE sono risultati più elevati rispetto a quelli delle precedenti campagne di indagini, con valori medi di 35-45 colpi/30cm, che aumentano fino al rifiuto negli strati maggiormente cementati, evidenziando materiali comunque sempre abbastanza addensati.

Le prove downhole eseguite nel sondaggio SE02 hanno evidenziato valori di Vs compresi tra 400 e 600 m/s, mediamente più alte che nei sondaggi eseguiti in zona Porto, confermando che il *Complesso calcarenitico – sabbioso Pleistocenico* in corrispondenza della fermata Libertà possiede caratteristiche geomeccaniche decisamente migliori rispetto ai medesimi materiali nelle altre zone del tracciato.

APPALTATORE					ATI DI PROGETTAZIONE					
The state of the s					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)	
TECNIS					PROGETTA INFRASTRL PROG	GRANDI		at Ippo es		
CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA										
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE F	ENTE 77	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC.	PROG. DOC.	REV B	Pag. 8 di 21	
(GN01) - Relazione descrittiva	K5/2	UI	E	22	KG	GN 01 0X	001	В	o ui Z i	
dell'intervento										

Le letture del piezometro istallato nel foro di sondaggio SE01 hanno confermato l'assenza d'acqua. Nella seguente Tabella 3 si riassumono i risultati delle prove di permeabilità Lefranc eseguite durante la campagna geognostica del 2010.

Tabella 3 – Prove di permeabilità Lefranc campagna 2010

Sondaggio	Campagna d'indagine	N. prova	Profondità prova [m]	Coefficiente di permeabilità media [m/s]	Unità
SE01	2010	2010 LE 5.0		2.09E-04	SC
SEUT	2010	LE 11.0		3.45E-05	SC

All'interno del sondaggio SE02 sono stati prelevati n.3 campioni, rispettivamente alle profondità 5.50, 16.50 e 16.80 m, corrispondenti a livelli di calcareniti cementati (unità CL). Sui campioni sono state eseguite prove di compressione monoassiale, che hanno restituito valori di σ_c compresi tra 4.7 e 10 MPa.

Nel mese di aprile 2010 sono stati inoltre eseguiti n.3 sondaggi a distruzione dalla galleria Ranchibile, in corrispondenza della progressiva 1+425. Tali sondaggi hanno permesso di definire con maggiore precisione lo stato dei terreni in prossimità della galleria Ranchibile già realizzata. Su n.2 sondaggi sono state eseguite prove pressiometriche finalizzate alla determinazione del modulo elastico dei terreni.




Figura 2 – Fermata Libertà – Ubicazione indagini dalla galleria Ranchibile


APPALTATORE					ATI DI PROGETTAZIONE					
The state of the s					(Mand	datari	Sab (Mar	ndar	nte)	
TECNIS					PROGETTA INFRASTRU PRO	GRANDI		at		
CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA										
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO	PROG. DOC.	REV	Pag.	
(GN01) - Relazione descrittiva	RS72	01	E	ZZ	RG	DOC. GN 01 0X	001	В	9 di 21	
dell'intervento						231.07				

Tabella 4 - Indagini dalla galleria Ranchibile

Sondaggio	Profondità	N. Prove SPT	Strumentazione installata	N. Prove Pressiometriche
-	m	-	m	-
SR1	5.0	-	-	1
SR2	5.0	-	-	1
SR3	5.0	-	-	-

Tutti i sondaggi eseguiti dalla galleria Ranchibile hanno interessato calcareniti tenere stratificate appartenenti al *Complesso calcarenitico* – *sabbioso Pleistocenico* (unità *SC*). Le prove pressiometriche sono state eseguite su livelli di sabbie grossolane molto addensate e hanno restituito valori di modulo elastico compresi tra 124 e 130 MPa.

I risultati delle indagini effettuate hanno permesso di ricostruire il quadro geologico-geotecnico rappresentato nelle figure seguenti.



APPALTATORE					ATI DI	PROGET	TAZIONE		
The state of the s					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)
TECNIS					PROGETTA INFRASTRIL PROG	GRANDI		at uppo es	
CHIUSURA DELL'ANELLO FERR NOTARBA	ROVIARIO IN : ARTOLO E GIA							ALERN	ИО
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE F	ENTE 77	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC.	PROG. DOC. 001	REV B	Pag. 10 di 21
(GN01) - Relazione descrittiva dell'intervento	N372	01	L	22	NO	GN 01 0X	001	ט	10 UI 21

2.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Lungo il tracciato le unità geotecniche che interagiscono con le opere sono le seguenti:

Terreno di riporto

 Unità R: terreno di riporto, suolo vegetale; si tratta di depositi molto eterogenei prevalentemente sabbiosi e sabbiosi-limosi con inclusi elementi lapidei di natura calcarenitica da centimetrici a decimetrici.

Depositi eluviali (terre rosse)

Unità LR: si tratta di depositi eluviali costituiti prevalentemente da argille e limi con inclusi
elementi più grossolani a spigoli vivi; sono stati intercettati solo localmente lungo il tracciato e
presentano spessore modesto.

Depositi alluvionali recenti

 Unità ALF: si tratta di depositi molto recenti costituiti prevalentemente da limi sabbiosi e sabbie limose con presenza di sostanza organica in decomposizione; costituiscono le alluvioni del Paleoalveo.

Complesso calcarenitico – sabbioso Pleistocenico

- Unità CL: calcareniti prevalentemente cementate;
- Unità SC: sabbie calcarenitiche fini e grossolane di colore biancastro e ocra con inclusi elementi lapidei calcarenitici e calcareniti tenere; questo deposito è quello che predomina lungo il tracciato in esame;
- Unità SCL: sabbie fini limose e limi sabbiosi;
- Unità SCG: sabbie medio grossolane con ghiaia e ciottoli arrotondati di dimensioni centimetriche.

Complesso limo-sabbioso Pliocenico

Unità LS: limi, limi sabbiosi e sabbie Plioceniche con elevato contenuto in fossili.

Flysch Numidico

- Unità FNAIt: rappresentano l'alterazione delle sottostanti argille integre; sono costituite da argille e argille sabbiose in genere abbastanza consistenti;
- Unità FNA: argilla grigia a tessitura brecciata o scagliettata, spesso a consistenza marnosa, con intercalati subordinati livelli quarzarenitici. Sono frequenti livelli argillitici a consistenza litoide;
- Unità FNQ: si tratta di quarzareniti durissime, estremamente fratturate fino a minutamente frammentate;
- Unità S/FNQ: si tratta di sabbie fini debolmente limose con trovanti quarzarenitici.

Per ulteriori dettagli sulla caratterizzazione geotecnica e sulle indagini si rimanda alla Relazione geotecnica generale.

APPALTATORE					ATI DI	PROGET	TAZIONE		
The state of the s					(Mand	datari	Sab (Mar	ndar	nte)
TECNIS					PROGETTA INFRASTRIL	GRANDI		at uppo es	
Chiusura dell'anello ferr Notarba	OVIARIO IN : RTOLO E GIA							ALERN	MO
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE F	ENTE 77	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC.	PROG. DOC. 001	REV B	Pag. 11 di 21
(GN01) - Relazione descrittiva dell'intervento	11072	01	_		NO	GN 01 0X	001	ם	11 4121

2.3 PARAMETRI GEOTECNICI E STRATIGRAFIE DI CALCOLO

Nella seguente tabella sono riportati i parametri geotecnici meccanici di calcolo ottenuti dalla caratterizzazione delle unità geotecniche.

Tabella 5 – Parametri geotecnici meccanici di calcolo.

Unità	Unità				
Peso di volume	$\gamma [kN/m^3] =$	19	19	21	
Coesione drenata	c' [kPa] =	0	0	20	
Angolo di resistenza al taglio	φ' [deg] =	28	35	35	
Modulo elastico di primo carico	E _{vc} [kPa] =	20000	80000	100000	
Modulo elastico in scarico-ricarico	E _{ur} [kPa] =	32000	128000	160000	

Nell' analisi si considera la seguente stratigrafia:

- R da quota 0.0 a quota -1.50 m da p.c.
- SC da quota -1.50 m da p.c. fino alle profondità massima
- Si trascura a vantaggio di sicurezza la presenza di lenti cementate (CL)
- Quota testa pali a -1.40 m dal p.c.
- Falda assente

APPALTATORE					ATI DI	PROGET	TAZIONE		
Para Caracian					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)
TECNIS					PROGETTA INFRASTRL	GRANDI		at uppo es	
CHIUSURA DELL'ANELLO FERRO NOTARBAR	OVIARIO IN S RTOLO E GIA							ALERN	МО
GALLERIA RANCHIBILE (GN01) - Relazione descrittiva dell'intervento	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC. GN 01 0X	PROG. DOC. 001	REV B	Pag. 12 di 21

3. STATO DI FATTO

Già in sede di Progetto Definitivo sono state effettuate delle indagini finalizzate a individuare gli spessori del rivestimento della galleria e i materiali da costruzione. Si è verificato che i piedritti della galleria, dalla muretta fino alle reni, sono costituiti da muratura in conci di roccia calcarea compatta mentre la calotta, anch'essa di muratura, è in mattoni pieni. Lo spessore dei rivestimenti della galleria è stato investigato tramite carotaggi. Lo spessore sia della calotta che dell'arco rovescio è risultato pari a 80 cm. La struttura della galleria è di seguito schematizzata.




Figura 5 - Galleria Ranchibile - Schema strutturale

Durante i sopralluoghi effettuati nel 2010, sono state effettuate ulteriori indagini, comprendenti l'ispezione visiva del manufatto, il rilievo geometrico della sagoma interna e l'esecuzione dei sondaggi già descritti nel paragrafo 4.

Alla vista, nonostante i diversi anni di esercizio, la galleria si presenta in buono stato di conservazione e in condizioni strutturali discrete, priva di fessure o altre forme importanti di dissesto.









Figura 6 - Galleria Ranchibile - Ispezione visiva

Ai piedritti, la muratura di conci naturali è costituita da blocchi delle dimensioni medie 20x20x30 cm e da giunti di malta costituita da calce idraulica, cemento e sabbia (malta bastarda). Lo spessore medio dei giunti è di circa 1.0 cm e nella parte superficiale la malta ha subito alterazioni dovute all'azione aggressiva soprattutto dei fumi di combustione che ne hanno modificato le caratteristiche di coesione al punto che la malta è facilmente asportabile con la sola azione meccanica delle dita. La muratura che costituisce la calotta è realizzata con mattoni pieni delle dimensioni 5x10x25 cm e da giunti della medesima malta prima descritta e dello spessore medio di 0.5 cm. Sono presenti efflorescenze saline dovute ad umidità derivante dalla permeazione di acque superficiali.

I rilievi geometrici eseguiti hanno restituito una sagoma piuttosto irregolare, con luci interne pari a circa 5.56 m. La profondità del ballast è pari a circa 60 cm. L'arco rovescio è di fatto costituito da una soletta orizzontale, ai lati della quale sono state eseguite le banchine. La sagoma che meglio si approssima alle misure effettuate è riportata in figura 19.




Figura 7 – Galleria Ranchibile – Rilievi geometrici

Le fasi costruttive per la realizzazione della fermata prevedono la messa in opera di interventi di blindatura nella galleria Ranchibile nelle fasi precedenti alla realizzazione alle attività di scavo.

APPALTATORE					ATI DI	PROGET	A		
TECNIS					(Manda) PROGETTI INFRASTRI PRO	AZIONE GRANDI	OS	at	
Chiusura dell'anello ferr Notarba	OVIARIO IN RTOLO E GL							ALERN	MO
GALLERIA RANCHIBILE (GN01) - Relazione descrittiva dell'intervento	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC. RG	OGGETTO DOC. GN 01 0X		REV B	Pag. 14 di 21

4. BLINDATURA DELLA GALLERIA

Gli interventi di blindatura, da porre opera su tuttto il tratto di galleria che dovrà essere demolito e nelle zone terminali, sono descritti nell'elaborato RS72-01-E-ZZ-BA-GN010X-001-A (*Fermata Libertà – Interventi di blindatura*). Tali interventi saranno da realizzarsi nelle fasi precedenti lo scavo della Fermata.

È prevista la messa in opera di un manto di armatura in legname, sostenuto da centine in acciaio HEB 160 disposte a passo 1 m. Le centine saranno collegate tra esse tramite catene in acciaio, e verranno a poggiarsi sui marciapiedi esistenti.




Figura 8 – Interventi di blindatura.

APPALTATORE					ATI DI	PROGET	TAZIONE		
The state of the s					(Mana	datari	Sab (Mar	ndar	nte)
TECNIS					PROGETTA INFRASTRI	AZIONE GRANDI ITTURE G I N SPA.		at uppo es	
Chiusura dell'anello ferr Notarba	OVIARIO IN S RTOLO E G IA							ALERN	МО
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO	PROG. DOC.	REV	Pag. 15 di 21
(GN01) - Relazione descrittiva	RS72	01	E	ZZ	RG	DOC. GN 01 0X	001	В	15 al 21
dell'intervento						231 070			

5. FASI REALIZZATIVE

La costruzione della fermata Libertà comporta notevoli interferenze con l'esercizio ferroviario vista la tipologia dell'opera da realizzare (demolizione della galleria esistente e scavo e realizzazione della nuova galleria artificiale).

Il programma lavori prevede l'esecuzione delle lavorazioni secondo varie fasi, effettuando la demolizione della galleria esistente e lo scavo della nuova galleria artificiale durante un periodo di interruzione di esercizio di durata 70 giorni (da ricavarsi nei mesi estivi) e le rimanenti attività con il transito dei treni.

La fermata Libertà verrà realizzata secondo la seguente successione di fasi e lavorazioni:

Fase A: (esercizio su binario esistente, interruzione viabilità di superficie viale Lazio e via Sicilia):

- Messa in opera della blindatura della galleria in interruzioni notturne.
- Chiusura al traffico veicolare della zona interessata dal cantiere.
- Esecuzione del prescavo per una profondità pari a 1,.20 m circa e risoluzione interferenze dei sottoservizi.
- Esecuzione di parte degli interventi di consolidamento della galleria Ranchibile.
- Realizzazione dei pali lato destro e sinistro e della rampa di accesso al cantiere sotterraneo;
- Realizzazione dei pali con tecnologia CAP (Ø920 / 92cm) per la fermata, i locali tecnici e la rampa di cantiere.
- Scavo di ribasso, getto del solettone di copertura e impermeabilizzazione.
- Ritombamento, ripavimentazione e ripristino della circolazione stradale lungo viale Lazio.
- Scavo della rampa di accesso al cantiere sotterraneo e di parte dei locali di fermata.
- Getto del solettone di base per i locali di fermata.

Fase B (in interruzione di esercizio di 70gg):

- Rimozione del binario attuale.
- Demolizione della galleria esistente e scavo della nuova galleria artificiale.
- Impermeabilizzazione delle superfici delle paratie e getto del solettone di base e della controparete in c.a..
- Riposizionamento del binario di corsa.


APPALTATORE					ATI DI	PROGET	TAZIONE		
The second second					(Manc	datari :	Sab (Mar	ndar	nte)
TECNIS					PROGETTA INFRASTRU PROG	GRANDI		at Ippo es	
CHIUSURA DELL'ANELLO FERRO NOTARBART								ALERN	ИО
OALLENIA NANOHIDIEL	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO	PROG. DOC.	REV	Pag. 16 di 21
(GN01) - Relazione descrittiva	RS72	01	E	ZZ	RG	DOC. GN 01 0X	001	В	16 al 21
dell'intervento									

Fase C (esercizio su binario di corsa ripristinato):

- Realizzazione delle strutture interne ai locali tecnici (pilastri, solai, tramezzi, scale, ascensori..).
- Esecuzione delle opere di completamento e di finitura;
- Chiusura rampa di accesso al cantiere e ripristino viabilità lungo via Sicilia.


Gli schemi di seguito riportati illustrano il dettaglio delle fasi sopra descritte per le sezioni tipo di intervento in viale Lazio.

Sezione tipologica di intervento 1 – Fasi costruttive




Fase 1 – a) Blindatura della galleria; -b) Chiusura del traffico veicolare e prescavo per una profondità pari a circa 1.20 m; -c) Risoluzione interferenze dei sottoservizi; d) Realizzazione dei pali secanti Ø920/accostati; -e) Posizionamento nuovo collettore fognario; -f) Demolizione collettore fognario esistente.





Fase 2 – Esecuzione dello scavo di ribasso fino a quota solettone superiore lato sx.


Fase 3 – Getto solettone superiore lato sx e ritombamento.



Fase 4 – -a) Esecuzione dello scavo di ribasso fino a quota solettone superiore lato dx;


- -b) Realizzazione del solettone di copertura lato dx;
- -c) Rinterro e ripristino dei sottoservizi e della viabilità stradale.





Fase 5

- -a) Demolizione galleria esistente;
- -b) Scavo a foro cieco lato sx;
- -c) Realizzazione del solettone di base sx, impermeabilizzazione e realizzazione delle contropareti lato sx;
- -d) Scavo a foro cieco lato dx;
- -e) Realizzazione del solettone di base dx, impermeabilizzazione e realizzazione delle contropareti lato dx



APPALTATORE					ATI DI	PROGET	TAZIONE		
The state of the s					(Manc	datari	Sab (Mar	ndar	nte)
TECNIS					PROGETTA INFRASTRL PROG	AZIONE GRANDI ITTURE G I N SPA.		at uppo es	
Chiusura dell'anello ferr Notarba	OVIARIO IN S RTOLO E G IA							ALERN	МО
GALLERIA RANCHIBILE	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO	PROG. DOC.	REV	Pag. 19 di 21
(GN01) - Relazione descrittiva	RS72	01	E	ZZ	RG	DOC. GN 01 0X	001	В	19 al 21
dell'intervento						231 070			

6. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Le zone terminali di attacco della galleria esistente con la nuova Fermata saranno oggetto di interventi di consolidamento e di procedure esecutive descritti negli elaborati RS72-01-E-ZZ-B9-GA1104-001-A e RS72-01-E-ZZ-B9-GA1104-002-A (*Fermata Libertà – Interventi di consolidamento*). Tali interventi saranno da realizzarsi nelle fasi precedenti lo scavo della Fermata.

In Figura 9 è riportato un dettaglio degli interventi di consolidamento nei tratti terminali della Fermata: è prevista l'esecuzione di iniezioni cementizie, la realizzazione di una paratia di micropali.




Figura 9 – Interventi di consolidamento previsti nei tratti terminali della Fermata Libertà (profilo).

Si prevede l'esecuzione di iniezioni cementizie disposte a maglia 1.50 m x 1.50 m, per un tratto pari a circa 4 m a tergo della paratia di micropali.

I micropali saranno armati con un tubo di acciaio φ139, spessore 10.5 mm al'interno di un foro φ220. La geometria della paratia di micropali seguirà l'estradosso della galleria esistente. I micropali non penetreranno nel rivestimento definitivo della galleria esistente, allo scopo di evitare possibili danneggiamenti sulla struttura in muratura della galleria.






Figura 10 – Interventi di consolidamento previsti nei tratti terminali della Fermata Libertà (sezione).

La paratia di micropali risulta quindi non vincolata alla base, se non nei tratti a lato della galleria Ranchibile. Oltre al cordolo di sommità, è prevista anche una trave di ripartizione intermedia allo scopo di conferire un comportamento il più possibile omogeneo alla paratia. Nei paragrafi che seguono sono state condotte le opportune verifiche per valutare sollecitazioni e spostamenti del tratto di paratia non infisso.

Una volta completate le operazioni di scavo, la configurazione definitiva dei tratti di estremità prevede la realizzazione di un timpano in c.a., connesso ai rivestimenti definitivi della galleria esistente attraverso un concio di regolarizzazione. Il collegamento strutturale tra il concio di regolarizzazione e la galleria esistente verrà effettuato tramite inghisaggi. I dettagli costruttivi del timpano e del concio di regolarizzazione sono riportati negli elaborati RS72-01-E-ZZ-BA-FV0100-010-A e RS72-01-E-ZZ-BA-FV0100-011-A (Fermata Libertà – Carpenteria Timpano Testata).






Figura 11 – Strutture definitive nei tratti terminali della Fermata Libertà.

Le sequenze operative per la realizzazione dei tratti di estremità sono di seguito descritte:

- messa in opera degli interventi di blindatura:
- scavo di sbancamento fino alla quota di intradosso del solettone di copertura della nuova galleria di progetto;
- realizzazione delle paratie di pali CAP φ920 della Fermata;
- consolidamento del terreno intorno alla testata tramite iniezioni cementizie;
- esecuzione della paratia di micropali a contenimento del terreno già consolidato nella parte che non verrà scavata e che costituirà inoltre la superficie contro la quale sarà gettato il timpano.
- getto del solettone di copertura;
- ritombamento dello scavo ed eventuale ripristino della viabilità stradale;
- esecuzione dello scavo della nuova galleria di fermata a foro cieco;
- demolizione dell'ultimo concio della galleria esistente;
- successivo getto in opera del concio di regolarizzazione, vincolato alla galleria esistente tramite perforazioni armate e contenente o ferri di attesa per il timpano;
- getto del timpano e dell'ultimo concio del solettone di fondo.