



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA DEI SERVIZI CIMITERIALI,
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante
U.O. Protezione Civile

**DELIMITAZIONE AREE A RISCHIO RICONTRATE SUL TRATTO DI COSTA
DEL FORO ITALICO UMBERTO I - PARCO TOMASI DI LAMPEDUSA
A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 20 E 21 GENNAIO 2026**

ELENCO PREZZI

IL RUP/D.L.
U.O. PROTEZIONE CIVILE
E.Q. Arch. Salvatore Mereu

SALVATORE MEREU

Firmato da
Salvatore Mereu
Data: 28/01/2026
17:52:23 CET

DELIMITAZIONE AREE A RISCHIO RICONTRATE SUL TRATTO DI COSTA DEL FORO ITALICO UMBERTO I - PARCO
TOMASI DI LAMPEDUSA - A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 20 E 21 GENNAIO 2026

PRO G.	COD	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	U. MIS.
		Opere provvisionali		
1	26.7.6	Box in lamiera a uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50	267,39	cad.
2	26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità.	672,36	cad.
3	26.3.7.6	Cartelli da collocare all'interno dell'area a rischio con indicazioni standardizzate di segnali d'informazione sicurezza, pericolo, divieto e obbligo	23,18	cad.
4	26.5.1	Estintore a polvere da Kg.6,00	67,00	cad.
5	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta;	9,78	cad.
6	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano;	16,10	cad.
7	26.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive	2,13	cad.
8	26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti,	34,50	cad.
9	26.6.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01	16,10	cad.
		Opere di recinzione		
10	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo	13,70	ml

DELIMITAZIONE AREE A RISCHIO RICONTRATE SUL TRATTO DI COSTA DEL FORO ITALICO UMBERTO I - PARCO
TOMASI DI LAMPEDUSA - A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 20 E 21 GENNAIO 2026

11	26.03.02	<p>Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00</p>	61,12	cad.
12	26.03.04	<p>Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare n'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p>	35,67	cad.

SALVATORE MEREU

Firmato da
Salvatore Mereu
Data: 28/01/2026
17:52:23 CET